

Langtext-Leistungsverzeichnis

Liste der verwendeten Standardleistungsbücher und STL-Bau-Versionen

Projekt: A-05324-00 Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027
Vergabeeinh.: A053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...
LV: 053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202... **Währung:** EUR

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.131	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	03/21

Langtext-Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 **Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027**
Vergabeeinh.: A053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...**
LV: 053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
01.	Erneuerung der Fahrbahnmarkierung	3
01.01.	Neumarkierung bzw. Erneuerung der Fahrbahnmarkierung im Zuge von Deckensanierungsarbeiten. Markierungslängen bis 100m Einzellänge.	3
02.	Bestandserneuerung der Fahrbahnmarkierung 2026-2027	5
02.01.	Herstellen der Fahrbahnmarkierung	5
	Anmerkung: Eine Aufgliederung der ungefähren Markierungsmengen ist in der jeweils in der dazugehörigen Unterbeschreibung (UB) aufgegliedert.	
03.	Bestandserneuerung der Fahrbahnmarkierung 2026-2027	27
03.01.	Markierungsfläche demarkieren	27
04.	Bestandserneuerung der Fahrbahnmarkierung 2026-2027	32
04.01.	Polizeimeßstellen	32
05.	Bestandserneuerung der Fahrbahnmarkierung 2026-2027	33
05.01.	Sonstige Leistungen	33
06.	Bestandserneuerung der Fahrbahnmarkierung 2026-2027	33
06.01.	Verkehrssicherung für den Streckenbereich der Außenstelle Bayreuth	34
	Zusammenstellung	36

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027
 Vergabeeinh.: A053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...
 LV: 053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.	Erneuerung der Fahrbahnmarkierung			
-----	--	--	--	--

Neumarkierung bzw. Erneuerung der

Neumarkierung bzw. Erneuerung der Fahrbahnmarkierung im Zuge von Deckensanierungsarbeiten. Markierungslängen bis 100m Einzellänge.

01.01.	Neumarkierung bzw. Erneuerung der Fahrbahnmarkierung im Zuge von Deckensanierungsarbeiten. Markierungslängen bis 100m Einzellänge.			
--------	---	--	--	--

01.01.0010.	StL-Nr. 21.131/505.14.24.19.26 TA Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,30 m ohne Vormarkier.*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*... Freitext ... P 7*vorh. Markierung Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,30 m. Strich ohne Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik). Als System mit groben Nachstreumitteln. Schichtdicke '0,6 mm ' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf vorhandener Markierung. Markierungsstoff der vorhandenen Markierung nach Unterlagen des AG.			
-------------	---	--	--	--

	1.000,00 m		
--	------------	-------	-------

01.01.0020.	StL-Nr. 21.131/505.14.24.19.26 TA Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr. Breite 0,30 m ohne Vormarkier. Kaltspritzplastik grobe Nachstreum. ... Freitext ... P 7 vorh. Markierung			
-------------	--	--	--	--

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,30 m.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 **Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027**
Vergabeeinh.: A053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...**
LV: 053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Strich ohne Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-spritzplastik). Als System mit groben Nachstreumitteln. Schichtdicke '1,2mm' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf vorhandener Markierung. Markierungsstoff der vorhandenen Markierung nach Unterlagen des AG.	1.000,00 m		
01.01.0030.	Längsmarkierung Typ II weiß Wie OZ 01.01.0020, jedoch Strichbreite 15cm, Leitlinie im unterbrochenen Verhältnis, Strich/Lücke 1:2.	500,00 m		
01.01.0040.	StL-Nr. 21.131/505.14.18.29.21 TA Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr. Breite 0,30 m mit Vormarkierung Folie profiliert ... Freitext ... P 7 grobstr. Decke Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,30 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus Folie. Als profiliertes System nach Unterlagen des AG. Schichtdicke 'Markierungsfolie 3M - SD 380 profiliert' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	20,00 m		
01.01.0050.	Längsmarkierung Typ II weiß Wie OZ 01.01.0040, jedoch Strichbreite 15cm, Leitlinie im unterbrochenen Verhältnis, Strich/Lücke 1:2.	250,00 m		

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 **Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027**
Vergabeeinh.: A053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...**
LV: 053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.01.0060. Vormarkierung auf Anordnung des AG

Vormarkierung auf Anordnung des AG für die Positionen des Abschnitts 1.1 herstellen.

2.800,00 m

02. Bestandserneuerung der Fahrbahnmarkierung 2026-2027**02.01. Herstellen der Fahrbahnmarkierung****Anmerkung:**

Eine Aufgliederung der ungefähren Markierungsmengen ist in der jeweils in der dazugehörigen Unterbeschreibung (UB) aufgeführt.

02.01.0010. * Leitbeschreibung**
 StL-Nr. 21.131/505.14.26.40.26
Längsmarkierung Typ II herstellen
durchg.Fb.begr.
Breite 0,30 m
ohne Vormarkier.
Kaltplastikmasse
Aggl.unregelm.
P 7
vorh. Markierung

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
 Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.
 Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
 Strichbreite = 0,30 m.
 Strich ohne Vormarkierung.
 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse).
 Als Agglomeratmarkierung, unregelmäßig angeordnet.
 Verkehrsklasse = P 7.
 Markierung auf vorhandener Markierung. Markierungsstoff der vorhandenen Markierung nach Unterlagen des AG.

76.400,00 m

***** Unterbeschreibung 01****Alle AM'en**

AM Hirschaid:

Von km 90,50 bis 97,30 A73 FR Nbg. (LR+RR)	13.600m
von km 111,50 bis 122,20 A73 FR Nbg. (LR+RR)	21.400m
von km 122,20 bis 111,50 A73 FR Suhl (LR+RR)	21.400m
verschiedene Anschlussstellen im Streckenb.	20.000m

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 **Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027**
Vergabeeinh.: A053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...**
LV: 053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

02.01.0020.	*** Leitbeschreibung StL-Nr. 21.131/505.32.26.40.26 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2 Breite 0,15 m ohne Vormarkier. Kaltplastikmasse Aggl.unregelm. P 7 vorh. Markierung Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,15 m. Strich ohne Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Als Agglomeratmarkierung, unregelmäßig angeordnet. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf vorhandener Markierung. Markierungsstoff der vorhandenen Markierung nach Unterlagen des AG.	23.000,00 m		
-------------	--	-------------	-------	-------

*** Unterbeschreibung 01

Alle AM`en

AM Hirschaid:

Von km 90,50 bis 97,30 A73 FR Nbg. (LL)	4.600m
von km 111,50 bis 122,20 A73 FR Nbg. (LL)	7.200m
von km 122,20 bis 111,50 A73 FR Suhl (LL)	7.200m
verschiedene Anschlussstellen im Streckenb.	4.000m

02.01.0030.	*** Leitbeschreibung Wie OZ 02.01.0020, jedoch Schmalstrich Wie OZ 02.01.0020, jedoch Schmalstrich durchgehend, Strichbreite 15cm.	5.000,00 m		
-------------	--	------------	-------	-------

*** Unterbeschreibung 01

Alle AM`en

AM Hirschaid:

verschiedene Anschlussstellen im Streckenb.	4.000m
Für Leistungen in allen AM`en	1.000m

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 **Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027**
Vergabeeinh.: A053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...**
LV: 053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

02.01.0040.	*** Leitbeschreibung			
	Wie OZ 02.01.0010, jedoch Blockung Wie OZ 02.01.0010, jedoch Blockung im unterbrochenen Verhältnis Strich/Lücke 1:1, Strichbreite 30cm.	5.500,00 m		

*** Unterbeschreibung 01

Alle AM'en

AM Hirschaid:
verschiedene Anschlussstellen im Streckenb. 5.000m
Für Leistungen in allen AM'en 500m

02.01.0050.	*** Leitbeschreibung			
	StL-Nr. 21.131/505.14.24.19.26 TA Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr. Breite 0,30 m ohne Vormarkier. Kaltspritzplastik grobe Nachstreum. ... Freitext ... P 7 vorh. Markierung Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her- stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,30 m. Strich ohne Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt- spritzplastik). Als System mit groben Nachstreumitteln. Schichtdicke '0,6mm' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf vorhandener Markierung. Markierungsstoff der vorhandenen Markierung nach Unterlagen des AG.	177.000,00 m		

*** Unterbeschreibung 01

Alle AM'en:

AM Thurnau:
von km 78,00 bis 73,50 in FR BA (LR+RR) 9.000m
von km 82,90 bis 98,50 in FR BT (LR+RR) 31.200m
von km 107,50 bis 110,50 in FR BT (LR+RR) 6.000m
verschiedene Anschlussstellen und PWC 3.800m
AM Coburg:
von km 34,00 bis 51,00 in FR BA (LR+RR) 34.000m

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: **A-05324-00** Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027
 Vergabeeinh.: **A053240026751** Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...
 LV: **053240026751** Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

von km 51,00 bis 34,00 in FR Suhl (RR)	17.000m		
AM Trockau:			
verschiedene Einzelstellen FR Berl. (LR)	13.000m		
verschiedene Anschlussstellen FR Berlin (LR)	3.600m		
verschiedene Einzelstellen FR M (LR)	16.600m		
verschiedene Anschlussstellen FR M (LR)	5.800m		
verschiedene Einzelstellen FR M (RR)	6.900m		
verschiedene Anschlussstellen FR M (RR)	9.100m		
verschiedene Einzelstellen FR Berlin (RR)	15.400m		
verschiedene Anschlussstellen FR Berlin (RR)	5.600m		

*** Leitbeschreibung

02.01.0060. Wie OZ 02.01.0050, jedoch

Wie OZ 02.01.0050, jedoch
 Leitlinie im unterbrochenen Verhältnis 1:2,
 Strichbreite 15cm.

57.700,00 m

*** Unterbeschreibung 01

Alle AM'en

AM Thurnau:			
von km 78,00 bis 73,50 in FR BA (LL)	1.500m		
von km 82,90 bis 98,50 in FR BT (LL)	5.200m		
von km 107,50 bis 110,50 in FR BT (LL)	1.000m		
AM Coburg:			
von km 34,00 bis 51,00 in FR BA (LL)	5.700m		
von km 51,00 bis 34,00 in FR Suhl (LL)	5.700m		
AM Trockau:			
von km 350,35 bis 343,45 FR Berlin (1+2.LL)	4.600m		
von km 299,95 bis 310,00 FR M (1+2.LL)	6.700m		
von km 310,00 bis 299,95 FR Berlin (1+2.LL)	6.700m		
von km 321,50 bis 334,70 FR M (1+2.LL)	8.800m		
von km 334,70 bis 321,50 FR Berlin (1+2.LL)	8.800m		

*** Leitbeschreibung

02.01.0070. Wie OZ 02.01.0050, jedoch Blockung

Wie OZ 02.01.0050, jedoch Blockung
 im unterbrochenen Verhältnis Strich/Lücke 1:1,
 Strichbreite 30cm.

2.500,00 m

*** Unterbeschreibung 01

Alle AM'en

AM Hirschaid:			
verschiedene Anschlussstellen	1.000m		
AM Trockau:			
verschiedene Anschlussstellen	1.500m		

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027
 Vergabeeinh.: A053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...
 LV: 053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

02.01.0080. *** Leitbeschreibung
Wie OZ 02.01.0050, jedoch
 Wie OZ 02.01.0050, jedoch
 Schmalstrich , Strichbreite 15cm.

11.800,00 m

*** Unterbeschreibung 01

Alle AM'en

AM Hirschaid:
verschiedene Anschlussstellen 3.000m

AM Trockau:
verschiedene Anschlussstellen 8.800m

02.01.0090. *** Leitbeschreibung
 StL-Nr. 21.131/505.44.26.19.26 TA
Längsmarkierung Typ II herstellen
Blockmark. 1 zu 1
Breite 0,30 m
ohne Vormarkier.
Kaltplastikmasse
grobe Nachstreum.
... Freitext ...
P 7

vorh. Markierung

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
 Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
 stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
 Doppelstrichen zwei Striche.
 Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
 bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
 Strichbreite = 0,30 m.
 Strich ohne Vormarkierung.
 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
 (Kaltplastikmasse).
 Als System mit groben Nachstreumitteln.
 Schichtdicke 'mindestens 2,0mm'
 Verkehrsklasse = P 7.
 Markierung auf vorhandener Markierung. Markierungsstoff
 der vorhandenen Markierung nach Unterlagen des AG.

100,00 m

*** Unterbeschreibung 01

Alle AM'en:

verschiedene Anschlussstellen 100m

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027
 Vergabeeinh.: A053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...
 LV: 053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.01.0100.	*** Leitbeschreibung Wie OZ 02.01.0090, jedoch Wie OZ 02.01.0090, jedoch Blockung, Strichbreite 25cm.	100,00 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Alle AM'en: verschiedene Anschlussstellen		100m	
02.01.0110.	*** Leitbeschreibung StL-Nr. 21.131/515.32.41.92.06 TA Sperrflächenmarkierung Typ II herst Breite 0,50 m ohne Vormarkier. Kaltspritzplastik grobe Nachstreum. ... Freitext ... P 7 vorh. Markierung Sperrfläche als Schrägstrichgatter Typ II als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Strichbreite = 0,50 m. Strich ohne Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik). Als System mit groben Nachstreumitteln. Schichtdicke '0,6mm' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf vorhandene Markierung. Markierungsstoff der vorhandenen Markierung nach Unterlagen des AG.	3.300,00 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Alle AM en: AM Coburg: verschiedene Anschlussstellen AM Trockau: verschiedene Anschlussstellen		1.200m 2.100m	
02.01.0120.	*** Leitbeschreibung Wie OZ 02.01.0110, jedoch 25cm breit Wie OZ 02.01.0110, jedoch Strichbreite 25cm.	280,00 m		

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027
 Vergabeeinh.: A053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...
 LV: 053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01

Alle AM'en

AM Trockau:

verschiedene Anschlussstellen

280m

*** Leitbeschreibung

StL-Nr. 21.131/520.11.31.19.01 TA

02.01.0130.

Pfeilmarkierung Typ II herstellen

geradeaus

mit Vormarkierung

Länge 7,50 m

Kaltplastikmasse

grobe Nachstreum.

... Freitext ...

grobstr. Decke

Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7.

Markierungszeichen = Pfeil geradeaus.

Mit Vormarkierung.

Länge = 7,50 m.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Schichtdicke 'mindestens 2,0mm'

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

10,00 St

.....

*** Unterbeschreibung 01

Alle AM'en

verschiedene Anschlussstellen

10St.

*** Leitbeschreibung

StL-Nr. 21.131/520.61.31.19.01 TA

02.01.0140.

Pfeilmarkierung Typ II herstellen

Vorankünd.pfeil

mit Vormarkierung

Länge 7,50 m

Kaltplastikmasse

grobe Nachstreum.

... Freitext ...

grobstr. Decke

Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7.

Markierungszeichen = Vorankündigungspfeil.

Mit Vormarkierung.

Länge = 7,50 m.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Schichtdicke 'mindestens 2,0mm'

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027
 Vergabeeinh.: A053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...
 LV: 053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

10,00 St

*** Unterbeschreibung 01

Alle AM`en

Leistungen in allen AM`en 10 St.

*** Leitbeschreibung

StL-Nr. 21.131/520.22.39.19.06 TA

02.01.0150. **Pfeilmarkierung Typ II herstellen
li.o.re. ab
ohne Vormarkier.
Länge 7,50 m
... Freitext ...
grobe Nachstreum.
... Freitext ...
vorh. Markierung**

Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7.

Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.

Ohne Vormarkierung.

Länge = 7,50 m.

Markierungssystem aus 'Kaltspritzplastik'

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Schichtdicke '0,6mm'

Markierung auf vorhandener Markierung. Markierungsstoff der vorhandenen Markierung nach Unterlagen des AG.

25,00 St

*** Unterbeschreibung 01

Alle AM`en

AM Hirschaid:

verschiedene Anschlussstellen 25St.

*** Leitbeschreibung

StL-Nr. 21.131/520.62.39.19.06 TA

02.01.0160. **Pfeilmarkierung Typ II herstellen
Vorankünd.pfeil
ohne Vormarkier.
Länge 7,50 m
... Freitext ...
grobe Nachstreum.
... Freitext ...
vorh. Markierung**

Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7.

Markierungszeichen = Vorankündigungspfeil.

Ohne Vormarkierung.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 **Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027**
Vergabeeinh.: A053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...**
LV: 053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Länge = 7,50 m. Markierungssystem aus 'Kaltspritzplastik' Als System mit groben Nachstreumitteln. Schichtdicke '0,6mm' Markierung auf vorhandener Markierung. Markierungsstoff der vorhandenen Markierung nach Unterlagen des AG.	109,00 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Alle AM`en AM Hirschaid: verschiedene Anschlussstellen 75St. AM Trockau: verschiedene Anschlussstellen 34St.			
02.01.0170.	*** Leitbeschreibung StL-Nr. 21.131/520.12.39.19.06 TA Pfeilmarkierung Typ II herstellen geradeaus ohne Vormarkier. Länge 7,50 m ... Freitext ... grobe Nachstreum. ... Freitext ... vorh. Markierung Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung her- stellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus. Ohne Vormarkierung. Länge = 7,50 m. Markierungssystem aus 'Kaltspritzplastik' Als System mit groben Nachstreumitteln. Schichtdicke '0,6mm' Markierung auf vorhandener Markierung. Markierungsstoff der vorhandenen Markierung nach Unterlagen des AG.	195,00 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Alle AM`en AM Hirschaid: verschiedene Anschlussstellen 100St. AM Trockau: verschiedene Anschlussstellen 95St.			
02.01.0180.	*** Leitbeschreibung StL-Nr. 21.131/505.22.16.60.21 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr. Breite 0,15 m mit Vormarkierung			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027
 Vergabeeinh.: A053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...
 LV: 053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Kaltplastikmasse Aggl.unregelm.mGs P 7 grobstr. Decke Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Als Agglomeratmarkierung mit Grundstrich, unregelmäßig angeordnet. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	1.000,00 m		

*** Unterbeschreibung 01

Alle AM'en:

Bei dieser Position sind ausschließlich Reflexperlen mit einem Brechungsindex > 1,6 zu verwenden.
 AM Trockau:

*** Leitbeschreibung

StL-Nr. 21.131/505.14.16.60.21

02.01.0190. **Längsmarkierung Typ II herstellen**
durchg.Fb.begr.
Breite 0,30 m
mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse
Aggl.unregelm.mGs
P 7
grobstr. Decke

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
 Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.
 Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
 Strichbreite = 0,30 m.
 Strich mit Vormarkierung.
 Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse).
 Als Agglomeratmarkierung mit Grundstrich, unregelmäßig angeordnet.
 Verkehrsklasse = P 7.
 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 **Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027**
Vergabeeinh.: A053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...**
LV: 053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

44.500,00 m

*** Unterbeschreibung 01

Alle AM`en:

Bei dieser Position sind ausschließlich Reflexperlen mit einem Brechungsindex > 1,6 zu verwenden.

Leistungen in allen AM`en 2.000m

AM Thurnau:

A70 von km 82,50 bis 78,00 in FR BA (RR+LR)) 9.000m

A70 von km 73,50 bis 82,90 in FR BT (RR+LR) 18.800m

AM Trockau:

von km 350,35 bis 343,00 FR Berlin (RR+LR) 14.700m

*** Leitbeschreibung

StL-Nr. 21.131/505.14.16.60.23

02.01.0200. Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.

Breite 0,30 m

mit Vormarkierung

Kaltplastikmasse

Aggl.unregelm.mGs

P 7

grobstr.Betond.

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.

Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.

Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.

Strichbreite = 0,30 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse).

Als Agglomeratmarkierung mit Grundstrich, unregelmäßig angeordnet.

Verkehrsklasse = P 7.

Markierung auf grobstrukturierter Betondecke.

1.000,00 m

*** Unterbeschreibung 01

Alle AM`en

Leistungen in allen AM`en 1.000m

*** Leitbeschreibung

StL-Nr. 21.131/505.44.16.60.21

02.01.0210. Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1

Breite 0,30 m

mit Vormarkierung

Kaltplastikmasse

Aggl.unregelm.mGs

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 **Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027**
Vergabeeinh.: A053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...**
LV: 053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	P 7 grobstr. Decke Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,30 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Als Agglomeratmarkierung mit Grundstrich, unregelmäßig angeordnet. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	200,00 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Alle AM`en</b> Leistungen in allen AM`en	200m		
02.01.0220.	*** Leitbeschreibung StL-Nr. 21.131/505.32.16.60.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2 Breite 0,15 m mit Vormarkierung Kaltplastikmasse Aggl.unregelm.mGs P 7 grobstr. Decke Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,15 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Als Agglomeratmarkierung mit Grundstrich, unregelmäßig angeordnet. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	4.700,00 m		

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 **Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027**
Vergabeeinh.: A053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...**
LV: 053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01

Alle AM`en

Bei dieser Position sind ausschließlich Reflexperlen mit einem Brechungsindex > 1,6 zu verwenden.

AM Thurnau (Demarkierung aus OZ 3.1.0060):

AM Thurnau:

A70 von km 82,50 bis 78,00 in FR BA (LL) 1.500m

A70 von km 73,50 bis 82,90 in FR BT (LL) 3.200m

02.01.0230. *** Leitbeschreibung
 StL-Nr. 21.131/525.12.41.92.06 TA
Parkmarkierung Typ II herstellen

Parkmarkierung
ohne Vormarkier.
Kaltspritzplastik
grobe Nachstreum.

... Freitext ...

P 7

vorh. Markierung

Parkflächenmarkierung und Grenzmarkierung für Halt- und Parkverbot Typ II als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierung = Parkmarkierung.

Strich ohne Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-spritzplastik).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Schichtdicke '0,6mm und Strichbreite 15cm'

Verkehrsklasse = P 7.

Markierung auf vorhandener Markierung. Markierungsstoff der vorhandenen Markierung nach Unterlagen des AG.

6.800,00 m

*** Unterbeschreibung 01

Alle AM`en

AM Trockau:

verschiedene PWC-Anlagen 6.800m

02.01.0240. *** Leitbeschreibung
 StL-Nr. 21.131/525.12.61.92.06 TA
Parkmarkierung Typ II herstellen

Parkmarkierung
ohne Vormarkier.
Kaltplastikmasse
grobe Nachstreum.

... Freitext ...

P 7

vorh. Markierung

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 **Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027**
Vergabeeinh.: A053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...**
LV: 053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Parkflächenmarkierung und Grenzmarkierung für Halt- und Parkverbot Typ II als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Parkmarkierung. Strich ohne Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Als System mit groben Nachstreumitteln. Schichtdicke 'mindestens 2,0mm und Strichbreite 15cm, ' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf vorhandener Markierung. Markierungsstoff der vorhandenen Markierung nach Unterlagen des AG.	100,00 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Alle AM`en</b> Leistungen in allen AM`en		100m	
02.01.0250.	*** Leitbeschreibung StL-Nr. 21.131/505.14.14.19.21 TA Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr. Breite 0,30 m mit Vormarkierung Kaltspritzplastik grobe Nachstreum. ... Freitext ... P 7 grobstr. Decke Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,30 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-spritzplastik). Als System mit groben Nachstreumitteln. Schichtdicke '1,2mm (2 Schichten) ' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	2.000,00 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Leistungen in allen AM`en</b> Leistungen in allen AM`en		2.000m	

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027
 Vergabeeinh.: A053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...
 LV: 053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

02.01.0260.	*** Leitbeschreibung StL-Nr. 21.131/530.62.91.96 TA Sonstiges Mark.zeichen Typ II herst Piktogramm 1,30 m ohne Vormarkier. ... Freitext ... grobe Nachstreum. ... Freitext ... vorh. Markierung Sonstiges Markierungszeichen Typ II als endgültige Markierung nach Unterlagen des AG herstellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen = Piktogramm, Länge = 1,30 m. Ohne Vormarkierung. Markierungssystem aus 'Kaltspritzplastik' Als System mit groben Nachstreumitteln. Schichtdicke '0,6mm' Markierung auf vorhandener Markierung. Markierungsstoff der vorhandenen Markierung nach Unterlagen des AG.	23,00 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Alle AM'en Auf den verschiedenen PWC-/TR-Anlagen im Streckenbereich der Außenstelle Bayreuth 4 St. AM Trockau: verschiedene PWC-/TR-Anlagen 19 St.			
02.01.0270.	*** Leitbeschreibung StL-Nr. 21.131/530.92.91.96 TA Sonstiges Mark.zeichen Typ II herst ... Freitext ... ohne Vormarkier. ... Freitext ... grobe Nachstreum. ... Freitext ... vorh. Markierung Sonstiges Markierungszeichen Typ II als endgültige Markierung nach Unterlagen des AG herstellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen 'Auto- und Bussymbol ca. 2,0m x 1,0m mit Schablone des AG' Ohne Vormarkierung. Markierungssystem aus 'Kaltspritzplastik' Als System mit groben Nachstreumitteln. Schichtdicke '1,2mm (2 Schichten)' Markierung auf vorhandener Markierung. Markierungsstoff der vorhandenen Markierung nach Unterlagen des AG.	21,00 St		

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027
 Vergabeeinh.: A053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...
 LV: 053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01

Alle AM`en

Leistungen in allen AM`en 2 St.

AM Trockau:

Tank- und Rastanlage 19 St.

*** Leitbeschreibung

StL-Nr. 21.131/520.21.31.19.01 TA

02.01.0280. **Pfeilmarkierung Typ II herstellen
li.o.re. ab*mit Vormarkierung
Länge 7,50 m*Kaltplastikmasse
grobe Nachstreum.*... Freitext ...
grobstr. Decke**

Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7.

Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.

Mit Vormarkierung.

Länge = 7,50 m.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Schichtdicke 'mindestens 2,0mm '

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

4,00 St

*** Unterbeschreibung 01

Alle AM`en

verschiedene Anschlussstellen 4 St.

*** Leitbeschreibung

StL-Nr. 21.131/520.22.39.19.06 TA

02.01.0290. **Pfeilmarkierung Typ II herstellen
li.o.re. ab
ohne Vormarkier.
Länge 7,50 m
... Freitext ...
grobe Nachstreum.
... Freitext ...
vorh. Markierung**

Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7.

Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.

Ohne Vormarkierung.

Länge = 7,50 m.

Markierungssystem aus 'Kaltspritzplastik'

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Schichtdicke '0,6mm'

Markierung auf vorhandener Markierung. Markierungsstoff der vorhandenen Markierung nach Unterlagen des AG.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 **Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027**
Vergabeeinh.: A053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...**
LV: 053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

10,00 St

*** Unterbeschreibung 01

Alle AM'en

AM Trockau:

verschiedene Anschlussstellen

10St.

*** Leitbeschreibung

StL-Nr. 21.131/520.31.21.19.01 TA

02.01.0300.

**Pfeilmarkierung Typ II herstellen
gerad.+li.o.re.ab*mit Vormarkierung
Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse
grobe Nachstreum.*... Freitext ...
grobstr. Decke**

Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7.

Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder rechts ab.

Mit Vormarkierung.

Länge = 5,00 m.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Schichtdicke 'mindestens 2,0mm '

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

8,00 St

*** Unterbeschreibung 01

Alle AM'en

AM Trockau:

verschiedene Anschlussstellen

8 St.

*** Leitbeschreibung

StL-Nr. 21.131/510.11.11.91 TA

02.01.0310.

**Quermarkierung Typ II herstellen
Haltlinie
mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse
grobe Nachstreum.
... Freitext ...
grobstr. Decke**

Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierung = Haltlinie.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse).

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 **Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027**
Vergabeeinh.: A053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...**
LV: 053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Als System mit groben Nachstreumitteln. Schichtdicke 'mindestens 2,0mm' Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	25,00 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Alle AM`en</b> Leistungen in allen AM`en		25m	
02.01.0320.	*** Leitbeschreibung StL-Nr. 21.131/505.42.24.19.26 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1 Breite 0,15 m ohne Vormarkier. Kaltspritzplastik grobe Nachstreum. ... Freitext ... P 7 vorh. Markierung Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,15 m. Strich ohne Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik). Als System mit groben Nachstreumitteln. Schichtdicke '0,6mm' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf vorhandener Markierung. Markierungsstoff der vorhandenen Markierung nach Unterlagen des AG.	200,00 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Alle AM`en</b> Leistungen in allen AM`en		200m	
02.01.0330.	*** Leitbeschreibung StL-Nr. 21.131/505.43.26.19.26 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1 Breite 0,25 m ohne Vormarkier. Kaltplastikmasse			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027
 Vergabeeinh.: A053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...
 LV: 053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	grobe Nachstreum. ... Freitext ... P 7 vorh. Markierung Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,25 m. Strich ohne Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Als System mit groben Nachstreumitteln. Schichtdicke 'mindestens 2,0mm' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf vorhandener Markierung. Markierungsstoff der vorhandenen Markierung nach Unterlagen des AG.	50,00 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Alle AM'en AM Trockau: verschiedene Anschlussstellen		50m	
02.01.0340.	*** Leitbeschreibung StL-Nr. 21.131/505.43.16.19.29 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1 Breite 0,25 m mit Vormarkierung Kaltplastikmasse grobe Nachstreum. ... Freitext ... P 7 ... Freitext ... Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,25 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Als System mit groben Nachstreumitteln. Schichtdicke 'mindestens 2,0mm' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'Splittmastixasphalt bzw. Mastix-Masse'	10,00 m		

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 **Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027**
Vergabeeinh.: A053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...**
LV: 053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01

Alle AM`en

in verschiedenen TRA

10m

02.01.0350.

*** Leitbeschreibung

StL-Nr. 21.131/505.32.14.19.21 TA

Längsmarkierung Typ II herstellen

Leitlinie 1 zu 2

Breite 0,15 m

mit Vormarkierung

Kaltspritzplastik

grobe Nachstreum.

... Freitext ...

P 7

grobstr. Decke

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.

Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.

Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie.

Strichbreite = 0,15 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kaltspritzplastik).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Schichtdicke '1,2mm (2 Schichten)'

Verkehrsklasse = P 7.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

1.000,00 m

*** Unterbeschreibung 01

Alle AM`en

Leistungen in allen AM`en

verschiedene Streckenbereiche

1.000m

02.01.0360.

*** Leitbeschreibung

StL-Nr. 21.131/505.43.24.19.26 TA

Längsmarkierung Typ II herstellen

Blockmark. 1 zu 1

Breite 0,25 m

ohne Vormarkier.

Kaltspritzplastik

grobe Nachstreum.

... Freitext ...

P 7

vorh. Markierung

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 **Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027**
Vergabeeinh.: A053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...**
LV: 053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,25 m. Strich ohne Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-spritzplastik). Als System mit groben Nachstreumitteln. Schichtdicke '0,6mm' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf vorhandener Markierung. Markierungsstoff der vorhandenen Markierung nach Unterlagen des AG.	80,00 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Alle AM`en verschiedene Anschlussstellen		80m	
02.01.0370.	*** Leitbeschreibung StL-Nr. 21.131/505.22.16.60.23 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr. Breite 0,15 m mit Vormarkierung Kaltplastikmasse Aggl.unregelm.mGs P 7 grobstr.Betond. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Als Agglomeratmarkierung mit Grundstrich, unregelmäßig angeordnet. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Betondecke.	100,00 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Leistngen in allen AM`en</b>            Leistngen in allen AM`en		100m 100m	

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027
 Vergabeeinh.: A053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...
 LV: 053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

02.01.0380.	*** Leitbeschreibung StL-Nr. 21.131/520.11.21.19.01 TA Pfeilmarkierung Typ II herstellen geradeaus*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*... Freitext ... grobstr. Decke Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung her- stellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus. Mit Vormarkierung. Länge = 5,00 m. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Als System mit groben Nachstreumitteln. Schichtdicke '2,0mm' Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	2,00 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Alle AM'en verschiedene Anschlussstellen		2,0St.	

02.01.0390.	*** Leitbeschreibung StL-Nr. 21.131/520.21.21.19.01 TA Pfeilmarkierung Typ II herstellen li.o.re. ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*... Freitext ... grobstr. Decke Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung her- stellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab. Mit Vormarkierung. Länge = 5,00 m. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Als System mit groben Nachstreumitteln. Schichtdicke '2,0mm ' Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	2,00 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Alle AM'en verschiedene Anschlussstellen		2St.	

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027
 Vergabeeinh.: A053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...
 LV: 053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.01.0400.	StL-Nr. 21.131/505.42.14.19.21 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,15 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*... Freitext ... P 7*grobstr. Decke Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her- stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr- bahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,15 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt- spritzplastik). Als System mit groben Nachstreumitteln. Schichtdicke 'mindestens 0,6mm ' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	60,00 m		
	Alle AM'en <i>AM Trockau:</i> <i>verschiedene Anschlussstellen</i>		60m	

03. Bestandserneuerung der Fahrbahnmarkierung 2026-2027
03.01. Markierungsfläche demarkieren

03.01.0010.	*** Leitbeschreibung StL-Nr. 21.131/005.14.31.93.01 TA Längsmarkierung entfernen durchg.Fb.begr. Breite 0,30 m Plastik a.Asphaltdecksch. ... Freitext ... fräsen Abf.d. Verw.zuf. Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,30 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen 'mit einer Schichtdicke von 0,5 bis 3,0mm ' Durch Trommel- bzw. Walzen- oder Kreisel- bzw. Tel- lerfräsen.			
-------------	---	--	--	--

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 **Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027**
Vergabeeinh.: A053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...**
LV: 053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

44.500,00 m

*** Unterbeschreibung 01

Alle AM`en:

Leistungen für alle AM`en 2.000m

AM Thurnau:

A70 von km 82,50 bis 78,00 in FR BA (RR+LR) 9.000m

A70 von km 73,50 bis 82,90 in FR BT (RR+LR) 18.800m

AM Trockau:

von km 350,35 bis 343,00 FR Berlin (RR+LR) 14.700m

Herstellen s. OZ 02.01.0190

*** Leitbeschreibung

StL-Nr. 21.131/005.14.32.22.01

03.01.0020.

Längsmarkierung entfernen

durchg.Fb.begr.

Breite 0,30 m

Plastik

auf Betondecke

Erneuer.d.Mark.

Wasserhochdruck

Abf.d. Verw.zuf.

Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.

Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung.

Strichbreite = 0,30 m.

Markierungsstoffart = Plastikmasse.

Auf Betondecke.

Entfernen für Erneuerung der Markierung.

Durch Wasserhochdruckverfahren.

Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

1.000,00 m

*** Unterbeschreibung 01

Alle AM`en

Leistungen für alle AM`en 1.000m

Herstellen der Markierung in OZ 2.1.200

*** Leitbeschreibung

StL-Nr. 21.131/005.22.32.22.01

03.01.0030.

Längsmarkierung entfernen

durchg.Fstr.begr.

Breite 0,15 m

Plastik

auf Betondecke

Erneuer.d.Mark.

Wasserhochdruck

Abf.d. Verw.zuf.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 **Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027**
Vergabeeinh.: A053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...**
LV: 053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehender Strich als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Betondecke. Entfernen für Erneuerung der Markierung. Durch Wasserhochdruckverfahren. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	100,00 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Leistungen für alle AM`en	100m		
	Leistungen für alle AM`en	100m		
03.01.0040.	*** Leitbeschreibung StL-Nr. 21.131/015.31.25.11 Markierungszeichen entfernen Plastikmasse a.Asphaltdecksch. Erneuer.d.Mark. ausfräsen 5 mm bit. Sanierungsm. Abf.d. Verw.zuf. Markierungszeichen entfernen. Abgerechnet wird die entfernte markierte Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Erneuerung der Markierung. Durch Ausfräsen, Frästiefe 5 mm. Ausgefräste Fläche mit bitumenhaltiger Masse verfüllen und mit an die umgebende Fläche angepasstem Material absplitten, eindrücken und nicht gebundenes Material aufnehmen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	100,00 m2		
	*** Unterbeschreibung 01 Alle AM`en			
	Leistungen in allen AM`en		100m2	
03.01.0050.	*** Leitbeschreibung StL-Nr. 21.131/015.31.23.01 Markierungszeichen entfernen Plastikmasse a.Asphaltdecksch.			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 **Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027**
Vergabeeinh.: A053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...**
LV: 053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Erneuer.d.Mark. fräsen Abf.d. Verw.zuf. Markierungszeichen entfernen. Abgerechnet wird die entfernte markierte Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Erneuerung der Markierung. Durch Trommel- bzw. Walzen- oder Kreisel- bzw. Tellerfräsen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	50,00 m2		
	*** Unterbeschreibung 01 Alle AM`en</b> Leistungen für alle AM`en		50m2	
03.01.0060.	*** Leitbeschreibung StL-Nr. 21.131/005.32.31.23.01 Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1zu2 Breite 0,15 m Plastik a.Asphaltdecksch. Erneuer.d.Mark. fräsen Abf.d. Verw.zuf. Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,15 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Erneuerung der Markierung. Durch Trommel- bzw. Walzen- oder Kreisel- bzw. Tellerfräsen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	4.700,00 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Alle AM`en AM Thurnau: A70 von km 82,50 bis 78,00 in FR BA (LL) 1.500m A70 von km 73,50 bis 82,90 in FR BT (LL) 3.200m Herstellen s. OZ 02.01.0220			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027
 Vergabeeinh.: A053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...
 LV: 053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.01.0070.	*** Leitbeschreibung StL-Nr. 21.131/005.44.31.23.01 Längsmarkierung entfernen Blockmark. 1 zu 1 Breite 0,30 m Plastik a.Asphaltdecksch. Erneuer.d.Mark. fräsen Abf.d. Verw.zuf. Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,30 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Erneuerung der Markierung. Durch Trommel- bzw. Walzen- oder Kreisel- bzw. Tellerfräsen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	100,00 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Leistungen in allen AM`en</b> Leistungen in allen AM`en		100m	
03.01.0080.	*** Leitbeschreibung Wie OZ 03.01.0060, jedoch Wie OZ 03.01.0060, jedoch Schmalstrich Strichbreite 15cm.	200,00 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Alle AM`en</b> Leistungen in anderen AM`en		200m	
03.01.0090.	*** Leitbeschreibung Wie OZ 03.01.0060, jedoch Wie OZ 03.01.0060, jedoch Blockung Strichbreite 25cm.	100,00 m		

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 **Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027**
Vergabeeinh.: A053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...**
LV: 053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01

Alle AM`en

Leistungen in allen AM`en 100m

*** Leitbeschreibung

StL-Nr. 21.131/005.32.91.23.11 TA

03.01.0100.**Längsmarkierung entfernen****Leitlinie 1zu2*Breite 0,15 m****... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.****Erneuer.d.Mark.*fräsen****bit. Sanierungsm.*Abf.d. Verw.zuf.**

Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.

Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie.

Strichbreite = 0,15 m.

Markierungsstoffart 'Folie auf Mastix Masse aufgelegt ' Auf Asphaltdeckschicht.

Entfernen für Erneuerung der Markierung.

Durch Trommel- bzw. Walzen- oder Kreisel- bzw. Tellerfräsen.

Ausgefräste Fläche mit bitumenhaltiger Masse verfüllen und mit an die umgebende Fläche angepasstem Material absplitten, eindrücken und nicht gebundenes Material aufnehmen.

Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

1.000,00 m

*** Unterbeschreibung 01

Alle AM`en

alle AM`en 1.000m

04. Bestandserneuerung der Fahrbahnmarkierung 2026-2027**04.01. Polizeimesststellen**
04.01.0010. Quermarkierung
Typ I weiß
herstellen

Quermarkierung Typ I weiß herstellen.

Abgerechnet wird der markierte Strich

Verkehrsklasse Klasse P 6

Vormarkierung: (mit - ohne) ohne

Strichbreite cm 30

Markierung = Abstandsmessstellen der Polizei gem. beiliegenden

Markierungsplan

Material = thermoplastische Stoffe (Heißplastiken),

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 **Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027**
Vergabeeinh.: A053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...**
LV: 053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Markierung auf Splittmastixasphalt, Mindestschichtdicke = 2 mm.	10,00 m		
04.01.0020.	Wie OZ 04.01.0010, jedoch Strichbreite 50cm Wie OZ 04.01.0010, jedoch Strichbreite 50cm.	10,00 m		
04.01.0030.	Längs- u. Quer- mark. beseitigen Längs und Quermarkierung beseitigen Abgerechnet wird der beseitigte Strich, bei Doppelstrich zwei Striche Markierungszeichen: Polizeimarkierung Strichbreite (cm): 30 Schichtdicke (mm): bis 5,0 vorh. Untergrund: Splittmastixasphalt Plastikmasse aufgelegt Beseitigung durch Kreisel- bzw. Tellerfräsen deckengleich entfernen Beseitigtes Material aufnehmen, in geeigneten Behältern des AN lagern, gegen Nachweis auf eine vom AN zu benennende, geeignete und genehmigte Deponie fördern und abladen. Deponiekosten trägt der AN.	10,00 m		
05.	Bestandserneuerung der Fahrbahnmarkierung 2026-2027			
05.01.	Sonstige Leistungen			
05.01.0010.	Stillstandskosten Kolonne Stillstandskosten für Arbeitskolonne Stillstand des Geräts und des eingesetzten Personals auf besondere Anweisung des AG. Vergütet wird der Verrechnungssatz, der alle Aufwendungen für den Stillstand des Geräts, ggf. davon abhängige Geräte sowie die Kosten das hierfür eingesetzte Personal einschließlich sämtlicher Zuschläge enthält. Abgerechnet wird nach angeordneten Stillstandszeiten.	10,00 h		
06.	Bestandserneuerung der Fahrbahnmarkierung 2026-2027			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027
 Vergabeeinh.: A053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...
 LV: 053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

*Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten und abbauen.
 Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach Verkehrszeichenplan des AG für stationäre Arbeitsstellen mit einer maximalen Länge von 4.000m.*

06.01. Verkehrssicherung für den Streckenbereich der Außenstelle Bayreuth
06.01.0010. Verkehrssicherung nach den Regelplänen D III / 2L-1BY,

Verkehrssicherung nach den Verkehrssicherungsplänen:
 VSP III/3, VSP III/2L-2, VSP III/2R-1, VSP III/2L-1,
 VSP III/4, VSP III/5-2, VSP III/5-1, VSP III/6-1,
 VSP III/6-1a, VSP III/6-4, VSP III/6-5, VSP III/6-6
 auf Richtungsfahrbahnen bzw. an Anschlussstellen.
 Abgerechnet wird die demarkierte Fläche aus OZ 03.01.0040
 und 03.01.0050.

150,00 m2

06.01.0020. Verkehrssicherung nach den Regelplänen D III / 2L-1BY,

Verkehrssicherung nach den Verkehrssicherungsplänen:
 VSP III/3, VSP III/2L-2, VSP III/2R-1, VSP III/2L-1,
 VSP III/4, VSP III/5-2, VSP III/5-1, VSP III/6-1,
 VSP III/6-1a, VSP III/6-4, VSP III/6-5, VSP III/6-6
 auf Richtungsfahrbahnen bzw. an Anschlussstellen.
 Abgerechnet wird der demarkierte Strich.
 Gilt für alle OZ des Abschnitts 03 außer die bereits in
 OZ 06.01.0010 verrechnet werden.

51.700,00 m

06.01.0030. Verkehrssicherung nach den Regelplänen D III / 2L-1BY,

Verkehrssicherung nach den Verkehrssicherungsplänen:
 VSP III/3, VSP III/2L-2, VSP III/2R-1, VSP III/2L-1,
 VSP III/4, VSP III/5-2, VSP III/5-1, VSP III/6-1,
 VSP III/6-1a, VSP III/6-4, VSP III/6-5, VSP III/6-6
 auf Richtungsfahrbahnen bzw. an Anschlussstellen
 Abgerechnet wird nach markierter Länge der Striche.

430.000,00 m

06.01.0040. Verkehrssicherung nach den Regelplänen D III / 2L-1BY,

Verkehrssicherung nach den Verkehrssicherungsplänen
 VSP III/3, VSP III/2L-2, VSP III/2R-1, VSP III/2L-1,
 VSP III/4, VSP III/5-2, VSP III/5-1, VSP III/6-1,
 VSP III/6-1a, VSP III/6-4, VSP III/6-5, VSP III/6-6
 auf Richtungsfahrbahnen bzw. an Anschlussstellen
 Abgerechnet wird der markierte Pfeil bzw. Piktogramm

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05324-00 **Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027**
Vergabeeinh.: A053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...**
LV: 053240026751 **Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		419,00 St		
06.01.0050.	Zulage zur OZ 06.01.0010, bei Verkehrssicherung in der Nacht nach den Regelplänen Zulage zur OZ 06.01.0010, bei Verkehrssicherung in der Nacht nach den Verkehrssicherungsplänen VSP IV/2L-1, VSP IV/2L-2, VSP IV/2R-1, VSP IV/4, VSP IV/5-1, VSP IV/6-1 auf Richtungsfahrbahnen bzw. an Anschlussstellen. Abgerechnet wird die demarkierte Fläche.	10,00 m2		
06.01.0060.	Zulage zur OZ 06.01.0020, bei Verkehrssicherung in der Nacht Zulage zur OZ 06.01.0020, bei Verkehrssicherung in der Nacht nach den Verkehrssicherungsplänen VSP IV/2L-1, VSP IV/2L-2, VSP IV/2R-1, VSP IV/4, VSP IV/5-1, VSP IV/6-1 auf Richtungsfahrbahnen bzw. an Anschlussstellen. Abgerechnet wird die demarkierte Länge.	3.000,00 m		
06.01.0070.	Zulage zur OZ 06.01.0030, bei Verkehrssicherung in der Nacht Zulage zur OZ 06.01.0030, bei Verkehrssicherung in der Nacht nach den Verkehrssicherungsplänen VSP IV/2L-1, VSP IV/2L-2, VSP IV/2R-1, VSP IV/4, VSP IV/5-1, VSP IV/6-1 auf Richtungsfahrbahnen bzw. an Anschlussstellen. Abgerechnet wird nach markierter Länge der Striche.	20.000,00 m		
06.01.0080.	Zulage zur OZ 06.01.0040, bei Verkehrssicherung in der Nacht Zulage zur OZ 06.01.0040, bei Verkehrssicherung in der Nacht nach den Verkehrssicherungsplänen VSP IV/2L-1, VSP IV/2L-2, VSP IV/2R-1, VSP IV/4, VSP IV/5-1, VSP IV/6-1 auf Richtungsfahrbahnen bzw. an Anschlussstellen. Abgerechnet wird nach markiertem Pfeil.	5,00 St		

Langtext-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt:	A-05324-00	Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027	
Vergabeeinh.:	A053240026751	Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...	
LV:	053240026751	Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
01. Erneuerung der Fahrbahnmarkierung		
01.01.	Neumarkierung bzw. Erneuerung der Fahrbahnmarkierung im Zuge von Deckensanierungsarbeiten. Markierungslängen bis 100m Einzellänge.	
	Summe 01. Erneuerung der Fahrbahnmar...	
02. Bestandserneuerung der Fahrbahnmarkierung 2026-2027		
02.01.	Herstellen der Fahrbahnmarkierung Anmerkung: Eine Aufgliederung der ungefähren Markierungsmengen ist in der jeweils in der dazugehörigen Unterbeschreibung (UB) aufgeführt.	
	Summe 02. Bestandserneuerung der Fahr...	
03. Bestandserneuerung der Fahrbahnmarkierung 2026-2027		
03.01.	Markierungsfläche demarkieren	
	Summe 03. Bestandserneuerung der Fah...	
04. Bestandserneuerung der Fahrbahnmarkierung 2026-2027		
04.01.	Polizeimeßstellen	
	Summe 04. Bestandserneuerung der Fah...	
05. Bestandserneuerung der Fahrbahnmarkierung 2026-2027		
05.01.	Sonstige Leistungen	
	Summe 05. Bestandserneuerung der Fah...	
06. Bestandserneuerung der Fahrbahnmarkierung 2026-2027		
06.01.	Verkehrssicherung für den Streckenbereich der Außenstelle Bayreuth	
	Summe 06. Bestandserneuerung der Fah...	

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-05324-00	Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027	
Vergabeeinh.:	A053240026751	Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...	
LV:	053240026751	Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	053240026751	
01.	Erneuerung der Fahrbahnmarkierung	
02.	Bestandserneuerung der Fahrbahnmarkierung 2026-2027	
03.	Bestandserneuerung der Fahrbahnmarkierung 2026-2027	
04.	Bestandserneuerung der Fahrbahnmarkierung 2026-2027	
05.	Bestandserneuerung der Fahrbahnmarkierung 2026-2027	
06.	Bestandserneuerung der Fahrbahnmarkierung 2026-2027	
Summe LV 053240026751 Erneuerung Fa...		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%		
		

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 37

Langtext-Leistungsverzeichnis
Liste der zugeordneten Leistungsbereiche

Projekt: A-05324-00 Ern. Fahrbahnmarkierung AS BT, 2026-2027
Vergabeeinh.: A053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202...
LV: 053240026751 Erneuerung Fahrbahnmarkierung West 202... **Währung:** EUR

Nummer	Bezeichnung
131	FAHRBAHNMARKIERUNGEN