

**Leistungsverzeichnis****- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)  
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend  
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.  
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei  
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

<b>Projekt:</b>	<b>A-07449-00</b>	<b>A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF</b>
<b>VE:</b>	<b>2026-336</b>	<b>Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00</b>
<b>LV:</b>	<b>2026-336</b>	<b>Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00</b>

<b>LB-Nr.</b>	<b>Leistungsbereich</b>	<b>Ausgabe</b>
<b>19.101</b>	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
<b>21.105</b>	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21

## Inhaltsverzeichnis

<b>Projekt:</b>	<b>A-07449-00</b>	<b>A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF</b>
<b>VE:</b>	<b>2026-336</b>	<b>Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00</b>
<b>LV:</b>	<b>2026-336</b>	<b>Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00</b>

<b>Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
00.	Buchungskreis 1000.....	3
00.00.	Hilfsleistungen.....	3
01.	Buchungskreis 2000.....	5
01.00.	LB 101 Baubegleit. Leistungen.....	5
01.01.	Ertüchtigung BPH 0 RF Lübeck.....	6
01.02.	LB 105 Verkehrssicherung.....	7
01.03.	LB 105 Umleitungsbeschilderung.....	47
01.04.	LB 105 Verkehrssicher.f. Markierung.....	54
01.05.	Sicherung MSÜ über Winter.....	55
	Zusammenstellung.....	58

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	<b>Buchungskreis 1000</b>				
00.00.	<b>Hilfsleistungen</b>				
00.00.0001.	----- <b>Koordinierung der eigenen Arbeiten</b> Koordinierung der eigenen Arbeiten mit den Vorgaben des Bauablaufplanes, welcher durch den AN von Baulos 1 vorgegeben wird. Erforderliche Veränderungen des Bauablaufes innerbetrieblich neu koordinieren und Zuarbeit Bauablaufplan Los 1. Für Bph 1.1 - Bph 2.5	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
00.00.0002.	----- <b>Verkehrszei.-pl.aufst.u./o. überarb</b> Vorhandene Verkehrszeichenpläne überarbeiten oder auf Grundlage der RSA und ZTV-SA aufstellen, Pläne mit AG und Behörden abstimmen. Pläne gfs. überarbeiten, zur Genehmigung bei der Behörde einreichen. Jeweils in 3-facher Ausfertigung, Plot/ Druck in Farbe. Übergabe der bestätigten Pläne an den AG 2-fach. Gilt für Bph 1.1 bis Bph 2.5	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
00.00.0003.	----- <b>Zuarbeit SiGe-Plan</b> Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach EU Baustellenrichtlinie und Baustellenverordnung wird durch einen vom AG beauftragten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator erarbeitet. Diesem sind bezüglich der Technologie des AN entsprechende Zuarbeiten zu leisten. Der AN hat entsprechend seiner Technologien Zuarbeiten zum Fortschreiben des SiGe-Planes zu leisten und bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens eine Anpassung zu	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
...Forts. 00.00.0003.					

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>00.00.0003. Forts. ...</b>					
	veranlassen. Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhalten. Gültig für die Gesamtbaumaßnahme.				
<b>00.00.0004.</b>	----- <b>Zuarbeit Vorankündigung</b> Zuarbeit zur Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und spätestens drei Wochen vor Einrichten der Baustelle an den AG übermitteln. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit anpassen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>00.00.</b>			.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>00.</b>			.....,...

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	<b>Buchungskreis 2000</b>				
01.00.	<b>LB 101 Baubegleit. Leistungen</b>				
01.00.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
	<b>Baustelle einrichten</b> Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.				
01.00.0002.	19.101/112.01	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
	<b>Baustelle räumen</b> Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.				
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.00.</b>			.....,...

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.	<b>Ertüchtigung BPH 0 RF Lübeck</b>				
01.01.0001.	21.105/915.91 TA <b>Verkehrsrechtliche Anordnung einh.</b> Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '00.01.0002, 00.01.0003, 00.01.0005 und 00.01.0006 ' Gebührenfrei.	1,00	St	.....,xx	.....,xx
01.01.0002.	21.105/125.11.10.90.90 TA <b>Verkehrssicherung läng.Dauer durchf</b> Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kontrollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches '2.200 m Plan 6.0.r ' Einsatzzeit 'bis 3 Tage'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,xx
01.01.0003.	----- TA <b>Verkehrssicherung läng.Dauer durchf</b> Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kontrollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches '1.100 m Plan 6.0.l ' Einsatzzeit 'bis 3 Tage'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,xx

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0004.	21.105/344.22.15.11 <b>Auskreuzung herstellen</b> Auskreuzung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Als Markierungssystem aus Folie Typ II. Strichbreite = 0,15 m. Strichlänge = 2 x 2,00 m. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierungsfolie entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	8,00	St	.....,xx	.....,xx
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.01.</b>			.....,xx
01.02.	<b>LB 105 Verkehrssicherung</b>  <i>Hinweis zur OZ 01.02.0001. Bauphase 1.1</i>				
01.02.0001.	21.105/105.11.20.90.00 TA <b>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</b> Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '1.1'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,xx
01.02.0002.	21.105/110.10 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	8,00	d	.....,xx	.....,xx

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0003.	21.105/120.12.09 TA <b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</b> Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab- bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor- table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie- der in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '1.1'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
01.02.0004.	21.105/605.14.40.00 <b>Transp.Schutzeinrichtung aufbauen</b> Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding- ter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplän- genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal- ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge- sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs- maßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankomen- dem Verkehr. Aufhaltestufe mind. H 1. Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).	710,00	m	.....,...	.....,...
01.02.0005.	21.105/610.01 <b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma- ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be- schrieben.	5.680,00	md	.....,...	.....,...
01.02.0006.	21.105/605.23.40.00 <b>Transp.Schutzeinrichtung aufbauen</b> Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding- ter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplän- genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal- ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge- sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-	6.380,00	m	.....,...	.....,...

...Forts. 01.02.0006.



## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0006. Forts. ...</b>					
	maßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel fließendem Verkehr. Aufhaltestufe mind. T 3. Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).				
<b>01.02.0007.</b>	21.105/610.01	51.040,00	md	.....,...	.....,...
	<b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben.				
<b>01.02.0008.</b>	21.105/625.90 TA	5,00	St	.....,...	.....,...
	<b>AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ '01.02.0004'				
<b>01.02.0009.</b>	21.105/630.01	40,00	Std	.....,...	.....,...
	<b>AEK vorhalten</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. AEK wie in Vorposition beschrieben.				
<b>01.02.0010.</b>	21.105/625.90 TA	1,00	St	.....,...	.....,...
	<b>AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ '01.02.0006'				

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0011.	21.105/630.01 <b>AEK vorhalten</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutteinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. AEK wie in Vorposition beschrieben.	8,00	Std	.....,...	.....,...
01.02.0012.	21.105/905.92 TA <b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.</b> Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutteinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit. in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr und 02.00 Uhr im Abstand von 12 Stunden. Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofortnachweis. Es ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst einzurichten.' Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.	8,00	d	.....,...	.....,...
01.02.0013.	21.105/312 <b>Markierungsfläche trocknen</b> Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Rechteck.	1.715,00	m2	.....,...	.....,...
01.02.0014.	21.105/316.99 TA <b>Markierungsfläche reinigen</b> Fläche der Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil,	1.715,00	m2	.....,...	.....,...

...Forts. 01.02.0014.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0014. Forts. ...</b>					
	Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Rechteck. Reinigung 'nach Wahl des AN'				
<b>01.02.0015.</b>	21.105/332.12.50.39.01 TA <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'Asphaltdecke' Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	9.060,00	m	.....,...	.....,...
<b>01.02.0016.</b>	21.105/332.32.50.39.01 TA <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'Asphaltdecke' Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	2.284,00	m	.....,...	.....,...
<b>01.02.0017.</b>	21.105/332.44.50.39.01 TA <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende	20,00	m	.....,...	.....,...

...Forts. 01.02.0017.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0017. Forts. ...</b>					
	Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,30 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'Asphaltdecke' Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.02.0018.</b>	21.105/334.15.03.91 TA	14,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Quermarkierung Typ II herstellen</b> Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Haltlinie. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'Asphaltdecke' Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.02.0019.</b>	21.105/915.91 TA	1,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Verkehrsrechtliche Anordnung einh.</b> Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '01.02.0001' Gebührenfrei.				
<b>01.02.0020.</b>	-----	6.930,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Verkehrsfläche kehren</b> Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine nach Rückbau der transportablen Schutzeinrichtung unverzüglich nach Aufforderung durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt. Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.				

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Hinweis zur OZ 01.02.0021. Bauphase 1.2				
01.02.0021.	21.105/105.11.20.90.00 TA <b>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</b> Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '1.2'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
01.02.0022.	21.105/110.10 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	67,00	d	.....,...	.....,...
01.02.0023.	21.105/120.12.09 TA <b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</b> Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '1.2'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
01.02.0024.	21.105/605.44.40.00 <b>Transp.Schutzeinrichtung aufbauen</b> Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-	380,00	m	.....,...	.....,...

...Forts. 01.02.0024.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0024. Forts. ...</b>					
	ter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich E, zwischen entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen im Überleitungsbereich. Aufhaltestufe mind. H 1. Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).				
<b>01.02.0025.</b>	21.105/610.01	25.460,00	md	.....,...	.....,...
	<b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> Transportable Schutteinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutteinrichtung wie in Vorposition beschrieben.				
<b>01.02.0026.</b>	21.105/605.14.40.00	110,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Transp.Schutteinrichtung aufbauen</b> Transportable Schutteinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommendem Verkehr. Aufhaltestufe mind. H 1. Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).				
<b>01.02.0027.</b>	21.105/610.01	7.370,00	md	.....,...	.....,...
	<b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> Transportable Schutteinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.				

...Forts. 01.02.0027.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0027. Forts. ...</b>					
	Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben.				
<b>01.02.0028.</b>	21.105/610.99 TA <b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung der OZ '01.02.0006'	427.460,00	md	.....,...	.....,...
<b>01.02.0029.</b>	21.105/625.90 TA <b>AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ '01.02.0024 und 01.02.0026'	4,00	St	.....,...	.....,...
<b>01.02.0030.</b>	21.105/630.01 <b>AEK vorhalten</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. AEK wie in Vorposition beschrieben.	268,00	Std	.....,...	.....,...
<b>01.02.0031.</b>	21.105/905.92 TA <b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.</b> Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit. in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr und 02.00 Uhr im Abstand von 12 Stunden. Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum	67,00	d	.....,...	.....,...

...Forts. 01.02.0031.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0031. Forts. ...</b>					
	Nachweis vorzulegen und per E-Mail als Sofort-nachweis. Es ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst einzurichten. Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.				
<b>01.02.0032.</b>	21.105/312	132,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Markierungsfläche trocknen</b> Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Rechteck.				
<b>01.02.0033.</b>	21.105/316.99 TA	132,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Markierungsfläche reinigen</b> Fläche der Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Rechteck. Reinigung 'nach Wahl des AN'				
<b>01.02.0034.</b>	21.105/332.22.50.39.01 TA	850,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'Asphaltdecke' Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				



## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0035.	21.105/334.15.03.91 TA <b>Quermarkierung Typ II herstellen</b> Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Haltlinie. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'Asphaltdecke' Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	4,00	m	.....,...	.....,...
01.02.0036.	21.105/915.91 TA <b>Verkehrsrechtliche Anordnung einh.</b> Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '01.02.0021' Gebührenfrei.	1,00	St	.....,...	.....,...
01.02.0037.	----- <b>Verkehrsfläche kehren</b> Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine nach Rückbau der transportablen Schutzeinrichtung unverzüglich nach Aufforderung durch den AG kehren. Kehrut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt. Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.	21.210,00	m2	.....,...	.....,...
	Hinweis zur OZ 01.02.0038. Bauphase 1.3				
01.02.0038.	21.105/105.11.20.90.00 TA <b>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</b> Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...

...Forts. 01.02.0038.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0038. Forts. ...</b>					
	LED-Anzeigetafel und transportable Schutteinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '1.3'				
<b>01.02.0039.</b>	21.105/110.10 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	67,00	d	.....,...	.....,...
<b>01.02.0040.</b>	21.105/120.12.09 TA <b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</b> Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutteinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '1.3'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
<b>01.02.0041.</b>	21.105/605.44.40.00 <b>Transp.Schutteinrichtung aufbauen</b> Transportable Schutteinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich E, zwischen entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen im Überleitungsbereich. Aufhaltestufe mind. H 1. Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).	400,00	m	.....,...	.....,...

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0042.	21.105/610.01 <b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben.	26.800,00	md	.....,...	.....,...
01.02.0043.	21.105/605.14.40.00 <b>Transp.Schutzeinrichtung aufbauen</b> Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommendem Verkehr. Aufhaltestufe mind. H 1. Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).	150,00	m	.....,...	.....,...
01.02.0044.	21.105/610.01 <b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben.	10.050,00	md	.....,...	.....,...
01.02.0045.	21.105/605.33.40.00 <b>Transp.Schutzeinrichtung aufbauen</b> Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich D, zwischen entgegengesetzt gerichteten	6.300,00	m	.....,...	.....,...

...Forts. 01.02.0045.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0045. Forts. ...</b>					
	Verkehrsströmen. Aufhaltestufe mind. T 3. Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).				
<b>01.02.0046.</b>	21.105/610.01 <b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben.	422.100,00	md	.....,...	.....,...
<b>01.02.0047.</b>	21.105/625.90 TA <b>AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ '01.02.0043 und 01.02.0043'	4,00	St	.....,...	.....,...
<b>01.02.0048.</b>	21.105/630.01 <b>AEK vorhalten</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. AEK wie in Vorposition beschrieben.	268,00	Std	.....,...	.....,...
<b>01.02.0049.</b>	21.105/905.92 TA <b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.</b> Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit. in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr	67,00	d	.....,...	.....,...

...Forts. 01.02.0049.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0049. Forts. ...</b>					
	und 02.00 Uhr im Abstand von 12 Stunden. Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofortnachweis. Es ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst einzurichten. Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.				
<b>01.02.0050.</b>	21.105/312	1.887,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Markierungsfläche trocknen</b> Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Rechteck.				
<b>01.02.0051.</b>	21.105/316.99 TA	1.887,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Markierungsfläche reinigen</b> Fläche der Markierung reinigen. Kehrut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Rechteck. Reinigung 'nach Wahl des AN'				
<b>01.02.0052.</b>	21.105/332.22.50.39.01 TA	10.180,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'Asphaltdecke' Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0053.	21.105/332.32.50.39.01 TA <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'Asphaltdecke' Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	2.310,00	m	.....,...	.....,...
01.02.0054.	21.105/332.44.50.39.01 TA <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,30 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'Asphaltdecke' Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	20,00	m	.....,...	.....,...
01.02.0055.	21.105/334.15.03.91 TA <b>Quermarkierung Typ II herstellen</b> Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Haltlinie. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse = P 7.	14,00	m	.....,...	.....,...

...Forts. 01.02.0055.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0055. Forts. ...</b>					
	Markierung auf 'Asphaltdecke' Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.02.0056.</b>	21.105/915.91 TA	1,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Verkehrsrechtliche Anordnung einh.</b> Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '01.02.0038' Gebührenfrei.				
<b>01.02.0057.</b>	-----	88.200,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Verkehrsfläche kehren</b> Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine nach Rückbau der transportablen Schutteinrichtung unverzüglich nach Aufforderung durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt. Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.				
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0058.</i> <i>Bauphase 1.4</i>				
<b>01.02.0058.</b>	21.105/105.11.20.90.00 TA	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
	<b>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</b> Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutteinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '1.4'				

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0059.	21.105/110.10 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	11,00	d	.....,...	.....,...
01.02.0060.	21.105/120.12.09 TA <b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</b> Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '1.4'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
01.02.0061.	21.105/605.14.40.00 <b>Transp.Schutzeinrichtung aufbauen</b> Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommendem Verkehr. Aufhaltestufe mind. H 1. Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).	600,00	m	.....,...	.....,...
01.02.0062.	21.105/610.01 <b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben.	6.600,00	md	.....,...	.....,...



## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0063.	21.105/610.99 TA <b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> Transportable Schutteinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutteinrichtung der OZ '01.02.0045'	72.600,00	md	.....,...	.....,...
01.02.0064.	21.105/625.90 TA <b>AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutteinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ '01.02.0061'	5,00	St	.....,...	.....,...
01.02.0065.	21.105/630.01 <b>AEK vorhalten</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutteinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. AEK wie in Vorposition beschrieben.	55,00	Std	.....,...	.....,...
01.02.0066.	21.105/905.92 TA <b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.</b> Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutteinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit. in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr und 02.00 Uhr im Abstand von 12 Stunden. Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofortnachweis. Es ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst einzurichten.'	11,00	d	.....,...	.....,...

...Forts. 01.02.0066.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0066. Forts. ...</b>					
	Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.				
<b>01.02.0067.</b>	21.105/312	143,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Markierungsfläche trocknen</b> Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Rechteck.				
<b>01.02.0068.</b>	21.105/316.99 TA	143,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Markierungsfläche reinigen</b> Fläche der Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Rechteck. Reinigung 'nach Wahl des AN'				
<b>01.02.0069.</b>	21.105/332.12.50.39.01 TA	950,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'Asphaltdecke' Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.02.0070.</b>	21.105/915.91 TA	1,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Verkehrsrechtliche Anordnung einh.</b> Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-				

...Forts. 01.02.0070.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0070. Forts. ...</b>					
	liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '01.02.0058' Gebührenfrei.				
<b>01.02.0071.</b>	-----	14.175,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Verkehrsfläche kehren</b> Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine nach Rückbau der transportablen Schutzeinrichtung unverzüglich nach Aufforderung durch den AG kehren. Kehrut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt. Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.				
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0072.</i> <i>Bauphase 2.1</i>				
<b>01.02.0072.</b>	21.105/105.11.20.90.00 TA	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
	<b>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</b> Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '2.1'				
<b>01.02.0073.</b>	21.105/110.10	8,00	d	.....,...	.....,...
	<b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.				

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0074.	21.105/120.12.09 TA <b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</b> Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab- bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor- table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie- der in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '2.1'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
01.02.0075.	21.105/605.14.40.00 <b>Transp.Schutzeinrichtung aufbauen</b> Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding- ter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplän- genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal- ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge- sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs- maßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankomen- dem Verkehr. Aufhaltestufe mind. H 1. Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).	750,00	m	.....,...	.....,...
01.02.0076.	21.105/610.01 <b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma- ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be- schrieben.	6.000,00	md	.....,...	.....,...
01.02.0077.	21.105/605.23.40.00 <b>Transp.Schutzeinrichtung aufbauen</b> Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding- ter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplän- genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal- ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge- sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-	8.300,00	m	.....,...	.....,...

...Forts. 01.02.0077.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0077. Forts. ...</b>					
	maßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel fließendem Verkehr. Aufhaltestufe mind. T 3. Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).				
<b>01.02.0078.</b>	21.105/610.01	66.400,00	md	.....,...	.....,...
	<b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> Transportable Schutteinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutteinrichtung wie in Vorposition beschrieben.				
<b>01.02.0079.</b>	21.105/625.90 TA	5,00	St	.....,...	.....,...
	<b>AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutteinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ '01.02.0075 und 01.02.0077'				
<b>01.02.0080.</b>	21.105/630.01	40,00	Std	.....,...	.....,...
	<b>AEK vorhalten</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutteinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. AEK wie in Vorposition beschrieben.				
<b>01.02.0081.</b>	21.105/905.92 TA	8,00	d	.....,...	.....,...
	<b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.</b> Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutteinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel				

...Forts. 01.02.0081.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0081. Forts. ...</b>					
	<p>sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet.</p> <p>Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit. in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr und 02.00 Uhr im Abstand von 12 Stunden. Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum Nachweis vorzulegen und per E-Mail als Sofortnachweis.</p> <p>Es ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst einzurichten.'</p> <p>Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.</p>				
<b>01.02.0082.</b>	21.105/312	2.321,00	m2	.....,...	.....,...
	<p><b>Markierungsfläche trocknen</b></p> <p>Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Rechteck.</p>				
<b>01.02.0083.</b>	21.105/316.99 TA	2.321,00	m2	.....,...	.....,...
	<p><b>Markierungsfläche reinigen</b></p> <p>Fläche der Markierung reinigen.</p> <p>Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Rechteck.</p> <p>Reinigung 'nach Wahl des AN'</p>				
<b>01.02.0084.</b>	21.105/332.12.50.39.01 TA	12.450,00	m	.....,...	.....,...
	<p><b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b></p> <p>Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.</p> <p>Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.</p> <p>Strichbreite = 0,15 m.</p> <p>Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-</p>				

...Forts. 01.02.0084.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0084. Forts. ...</b>					
	träger. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'Asphaltdecke' Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.02.0085.</b>	21.105/332.32.50.39.01 TA	2.934,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'Asphaltdecke' Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.02.0086.</b>	21.105/332.44.50.39.01 TA	20,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,30 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'Asphaltdecke' Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.02.0087.</b>	21.105/334.15.03.91 TA	14,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Quermarkierung Typ II herstellen</b> Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung				

...Forts. 01.02.0087.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0087. Forts. ...</b>					
	herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Haltlinie. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-träger. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'Asphaltdecke' Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.02.0088.</b>	21.105/915.91 TA	1,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Verkehrsrechtliche Anordnung einh.</b> Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '01.02.0072' Gebührenfrei.				
<b>01.02.0089.</b>	-----	6.300,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Verkehrsfläche kehren</b> Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine nach Rückbau der transportablen Schutzeinrichtung unverzüglich nach Aufforderung durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt. Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.				
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0090.</i> <i>Bauphase 2.2</i>				
<b>01.02.0090.</b>	21.105/105.11.20.90.00 TA	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
	<b>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</b> Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.				

...Forts. 01.02.0090.



## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0090. Forts. ...</b>					
	Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '2.2'				
<b>01.02.0091.</b>	21.105/110.10 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	75,00	d	.....,xx	.....,xx
<b>01.02.0092.</b>	21.105/120.12.09 TA <b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</b> Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutteinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '2.2'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,xx
<b>01.02.0093.</b>	21.105/605.44.40.00 <b>Transp.Schutteinrichtung aufbauen</b> Transportable Schutteinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich E, zwischen entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen im Überleitungsbereich. Aufhaltestufe mind. H 1. Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).	350,00	m	.....,xx	.....,xx

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0094.	21.105/610.01 <b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben.	26.250,00	md	.....,...	.....,...
01.02.0095.	21.105/605.14.40.00 <b>Transp.Schutzeinrichtung aufbauen</b> Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommendem Verkehr. Aufhaltestufe mind. H 1. Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).	150,00	m	.....,...	.....,...
01.02.0096.	21.105/610.01 <b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben.	11.250,00	md	.....,...	.....,...
01.02.0097.	21.105/610.99 TA <b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung der OZ '01.02.0077'	622.500,00	md	.....,...	.....,...
01.02.0098.	21.105/625.90 TA <b>AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-	4,00	St	.....,...	.....,...

...Forts. 01.02.0098.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0098. Forts. ...</b>					
	trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ '7900.01.02.0093 und 01.02.0097'				
<b>01.02.0099.</b>	21.105/630.01 <b>AEK vorhalten</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutteinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. AEK wie in Vorposition beschrieben.	300,00	Std	.....,...	.....,...
<b>01.02.0100.</b>	21.105/905.92 TA <b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.</b> Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutteinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit. in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr und 02.00 Uhr im Abstand von 12 Stunden. Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofortnachweis. Es ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst einzurichten.' Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.	75,00	d	.....,...	.....,...
<b>01.02.0101.</b>	21.105/312 <b>Markierungsfläche trocknen</b> Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Rechteck.	107,00	m2	.....,...	.....,...

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0102.	21.105/316.99 TA <b>Markierungsfläche reinigen</b> Fläche der Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Rechteck. Reinigung 'nach Wahl des AN'	107,00	m2	.....,...	.....,...
01.02.0103.	21.105/332.22.50.39.01 TA <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'Asphaltdecke' Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	700,00	m	.....,...	.....,...
01.02.0104.	21.105/334.15.03.91 TA <b>Quermarkierung Typ II herstellen</b> Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Haltlinie. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'Asphaltdecke' Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	4,00	m	.....,...	.....,...
01.02.0105.	21.105/915.91 TA <b>Verkehrsrechtliche Anordnung einh.</b> Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG	1,00	St	.....,...	.....,...

...Forts. 01.02.0105.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0105. Forts. ...</b>					
	einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '02.02.0900' Gebührenfrei.				
<b>01.02.0106.</b>	-----	33.600,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Verkehrsfläche kehren</b> Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine nach Rückbau der transportablen Schutteinrichtung unverzüglich nach Aufforderung durch den AG kehren. Kehrut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt. Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.				
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0107.</i> <i>Bauphase 2.3</i>				
<b>01.02.0107.</b>	21.105/105.11.20.90.00 TA	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
	<b>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</b> Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutteinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '2.3'				
<b>01.02.0108.</b>	21.105/110.10	75,00	d	.....,...	.....,...
	<b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.				

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0109.	21.105/120.12.09 TA <b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</b> Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab- bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor- table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie- der in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '2.3'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
01.02.0110.	21.105/605.44.40.00 <b>Transp.Schutzeinrichtung aufbauen</b> Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding- ter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplän- genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal- ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge- sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs- maßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich E, zwischen entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen im Überleitungsbereich. Aufhaltestufe mind. H 1. Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).	300,00	m	.....,...	.....,...
01.02.0111.	21.105/610.01 <b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma- ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be- schrieben.	22.500,00	md	.....,...	.....,...
01.02.0112.	21.105/605.14.40.00 <b>Transp.Schutzeinrichtung aufbauen</b> Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding- ter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplän- genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal- ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge- sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-	150,00	m	.....,...	.....,...

...Forts. 01.02.0112.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0112. Forts. ...</b>					
	maßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommendem Verkehr. Aufhaltestufe mind. H 1. Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).				
<b>01.02.0113.</b>	21.105/610.01	11.250,00	md	.....,...	.....,...
	<b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> Transportable Schutteinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutteinrichtung wie in Vorposition beschrieben.				
<b>01.02.0114.</b>	21.105/605.33.40.00	8.100,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Transp.Schutteinrichtung aufbauen</b> Transportable Schutteinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich D, zwischen entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen. Aufhaltestufe mind. T 3. Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).				
<b>01.02.0115.</b>	21.105/610.01	607.500,00	md	.....,...	.....,...
	<b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> Transportable Schutteinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutteinrichtung wie in Vorposition beschrieben.				

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0116.	21.105/625.90 TA <b>AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ '01.02.0110 und 01.02.0112'	4,00	St	.....,...	.....,...
01.02.0117.	21.105/630.01 <b>AEK vorhalten</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. AEK wie in Vorposition beschrieben.	300,00	Std	.....,...	.....,...
01.02.0118.	21.105/905.92 TA <b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.</b> Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit. in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr und 02.00 Uhr im Abstand von 12 Stunden. Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofortnachweis. Es ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst einzurichten.' Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.	75,00	d	.....,...	.....,...
01.02.0119.	21.105/312 <b>Markierungsfläche trocknen</b> Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende	2.440,00	m2	.....,...	.....,...

...Forts. 01.02.0119.



## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0119. Forts. ...</b>					
	Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Rechteck.				
<b>01.02.0120.</b>	21.105/316.99 TA	2.440,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Markierungsfläche reinigen</b> Fläche der Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Rechteck. Reinigung 'nach Wahl des AN'				
<b>01.02.0121.</b>	21.105/332.12.50.39.01 TA	12.900,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'Asphaltdecke' Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.02.0122.</b>	21.105/332.32.50.39.01 TA	3.234,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger.				

...Forts. 01.02.0122.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0122. Forts. ...</b>					
	Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'Asphaltdecke' Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.02.0123.</b>	21.105/332.44.50.39.01 TA	30,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,30 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'Asphaltdecke' Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.02.0124.</b>	21.105/334.15.03.91 TA	21,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Quermarkierung Typ II herstellen</b> Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Haltlinie. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'Asphaltdecke' Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.02.0125.</b>	21.105/915.91 TA	1,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Verkehrsrechtliche Anordnung einh.</b> Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen.				

...Forts. 01.02.0125.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0125. Forts. ...</b>					
	Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '01.02.0107' Gebührenfrei.				
<b>01.02.0126.</b>	-----	119.700,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Verkehrsfläche kehren</b> Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine nach Rückbau der transportablen Schutteinrichtung unverzüglich nach Aufforderung durch den AG kehren. Kehrut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt. Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.				
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0127.</i> <i>Bauphase 2.4</i>				
<b>01.02.0127.</b>	21.105/105.11.20.90.00 TA	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
	<b>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</b> Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutteinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '2.4'				
<b>01.02.0128.</b>	21.105/110.10	8,00	d	.....,...	.....,...
	<b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.				
<b>01.02.0129.</b>	21.105/120.12.09 TA	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
	<b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</b> Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen				

...Forts. 01.02.0129.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0129. Forts. ...</b>					
	durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '2.4'				
<b>01.02.0130.</b>	21.105/605.14.40.00	750,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Transp.Schutzeinrichtung aufbauen</b> Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommendem Verkehr. Aufhaltestufe mind. H 1. Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).				
<b>01.02.0131.</b>	21.105/610.01	6.000,00	md	.....,...	.....,...
	<b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben.				
<b>01.02.0132.</b>	21.105/610.99 TA	64.800,00	md	.....,...	.....,...
	<b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung der OZ '01.02.0114'				

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0133.	21.105/625.90 TA <b>AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutteinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ '01.02.0130'	5,00	St	.....,...	.....,...
01.02.0134.	21.105/630.01 <b>AEK vorhalten</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutteinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. AEK wie in Vorposition beschrieben.	40,00	Std	.....,...	.....,...
01.02.0135.	21.105/905.92 TA <b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.</b> Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutteinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit. in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr und 02.00 Uhr im Abstand von 12 Stunden. Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofortnachweis. Es ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst einzurichten.' Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.	8,00	d	.....,...	.....,...
01.02.0136.	21.105/312 <b>Markierungsfläche trocknen</b> Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende	75,00	m2	.....,...	.....,...

...Forts. 01.02.0136.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0136. Forts. ...</b>					
	Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Rechteck.				
<b>01.02.0137.</b>	21.105/316.99 TA	75,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Markierungsfläche reinigen</b> Fläche der Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Rechteck. Reinigung 'nach Wahl des AN'				
<b>01.02.0138.</b>	21.105/332.12.50.39.01 TA	500,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'Asphaltdecke' Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.02.0139.</b>	21.105/915.91 TA	1,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Verkehrsrechtliche Anordnung einh.</b> Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '01.02.0127' Gebührenfrei.				
<b>01.02.0140.</b>	-----	5.250,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Verkehrsfläche kehren</b> Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine nach Rückbau der transportablen Schutteinrichtung unverzüglich nach				

...Forts. 01.02.0140.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0140. Forts. ...</b>					
	Aufforderung durch den AG kehren. Kehrut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt. Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.				
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.02.</b>			.....,...
<b>01.03. LB 105 Umleitungsbeschilderung</b>					
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0001.</i> <i>Bauphase 1.2</i>				
<b>01.03.0001.</b>	21.105/105.31.20.91.00 TA	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
	<b>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</b> Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '1.2 Umleitung' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				
<b>01.03.0002.</b>	21.105/110.10	67,00	d	.....,...	.....,...
	<b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.				

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0003.	21.105/120.12.09 TA <b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</b> Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab- bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor- table Schutteinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie- der in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '1.2 Umleitung'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
01.03.0004.	21.105/915.91 TA <b>Verkehrsrechtliche Anordnung einh.</b> Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be- trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen durchführen. Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '01.03.0001' Gebührenfrei.	1,00	St	.....,...	.....,...
01.03.0005.	21.105/905.92 TA <b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.</b> Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig- nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutteinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon- trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er- fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge- sondert vergütet. Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit. in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr und 02.00 Uhr im Abstand von 12 Stunden. Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofort- nachweis. Es ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst einzurichten.' Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un- terlagen des AG dokumentieren.	67,00	d	.....,...	.....,...



## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0006. Bauphase 1.3</i>				
01.03.0006.	21.105/105.31.20.91.00 TA <b>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</b> Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '1.3 Umleitung' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
01.03.0007.	21.105/110.10 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	67,00	d	.....,...	.....,...
01.03.0008.	21.105/120.12.09 TA <b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</b> Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...

...Forts. 01.03.0008.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.03.0008. Forts. ...</b>					
	der in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '1.3 Umleitung'				
<b>01.03.0009.</b>	21.105/915.91 TA	1,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Verkehrsrechtliche Anordnung einh.</b> Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '01.03.0006' Gebührenfrei.				
<b>01.03.0010.</b>	21.105/905.92 TA	67,00	d	.....,...	.....,...
	<b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.</b> Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit. in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr und 02.00 Uhr im Abstand von 12 Stunden. Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum Nachweis vorzulegen und per E-Mail als Sofortnachweis. Es ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst einzurichten.' Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.				
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0011.</i> <i>Bauphase 2.2</i>				
<b>01.03.0011.</b>	21.105/105.31.20.91.00 TA	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
	<b>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</b> Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig				

...Forts. 01.03.0011.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.03.0011. Forts. ...</b>					
	aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '2.2 Umleitung' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				
<b>01.03.0012.</b>	21.105/110.10 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	75,00	d	.....,...	.....,...
<b>01.03.0013.</b>	21.105/120.12.09 TA <b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</b> Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '2.2 Umleitung'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
<b>01.03.0014.</b>	21.105/915.91 TA <b>Verkehrsrechtliche Anordnung einh.</b> Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-	1,00	St	.....,...	.....,...

...Forts. 01.03.0014.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

## 01.03.0014. Forts. ...

liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-  
 lagen durchführen.  
 Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '01.03.0011'  
 Gebührenfrei.

01.03.0015.	21.105/905.92 TA	75,00	d	.....,xx	.....,xx
-------------	------------------	-------	---	----------	----------

**Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.**

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen  
 einschließlich temporärer Verkehrsschilder,  
 vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-  
 nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler  
 Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-  
 trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-  
 fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel  
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich  
 zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-  
 sondert vergütet.

Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit.  
 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr  
 und 02.00 Uhr im Abstand von 12 Stunden.

Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum  
 Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofort-  
 nachweis.

Es ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst  
 einzurichten.'

Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-  
 terlagen des AG dokumentieren.

*Hinweis zur OZ 01.03.0016.*

*Bauphase 2.3*

01.03.0016.	21.105/105.31.20.91.00 TA	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,xx
-------------	---------------------------	------	------	-----------	----------

**Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen**

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-  
 kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,  
 Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig  
 aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-  
 zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.  
 Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.  
 Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-  
 lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,  
 LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung  
 werden gesondert vergütet.  
 Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-

...Forts. 01.03.0016.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.03.0016. Forts. ...</b>					
	strecke. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '2.3 Umleitung' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				
<b>01.03.0017.</b>	21.105/110.10 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	75,00	d	.....,...	.....,...
<b>01.03.0018.</b>	21.105/120.12.09 TA <b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</b> Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '2.3 Umleitung'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
<b>01.03.0019.</b>	21.105/915.91 TA <b>Verkehrsrechtliche Anordnung einh.</b> Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '01.03.0016' Gebührenfrei.	1,00	St	.....,...	.....,...
<b>01.03.0020.</b>	21.105/905.92 TA <b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.</b> Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen	75,00	d	.....,...	.....,...

...Forts. 01.03.0020.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

## 01.03.0020. Forts. ...

einschließlich temporärer Verkehrsschilder,  
 vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-  
 nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler  
 Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-  
 trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-  
 fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel  
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich  
 zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-  
 sondert vergütet.

Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit.  
 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr  
 und 02.00 Uhr im Abstand von 12 Stunden.

Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum  
 Nachweis vorzulegen und per E-Mail als Sofort-  
 nachweis.

Es ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst  
 einzurichten.'

Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-  
 terlagen des AG dokumentieren.

Zwischensumme 01.03. ....

## 01.04. LB 105 Verkehrssicher.f. Markierung

01.04.0001. 21.105/135.01.90.01.10 TA 20,00 St .....

**Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.**

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer  
 betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand  
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-  
 sicherungsmaßnahmen durchführen.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Für 'Markierung der Richtungsfahrbahnen'

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG  
 einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-  
 liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-  
 lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

01.04.0002. 21.105/135.01.90.01.10 TA 10,00 St .....

**Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.**

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer  
 betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand  
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-  
 sicherungsmaßnahmen durchführen.

...Forts. 01.04.0002.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.04.0002. Forts. ...</b>					
	Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für 'Markierung der Ein- und Ausfädelungstreifen' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				
<b>01.04.0003.</b>	21.105/915.91 TA <b>Verkehrsrechtliche Anordnung einh.</b> Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be- trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen durchführen. Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '01.04.0001' Gebührenfrei.	20,00	St	.....,...	.....,...
<b>01.04.0004.</b>	21.105/915.91 TA <b>Verkehrsrechtliche Anordnung einh.</b> Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be- trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen durchführen. Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '01.04.0002' Gebührenfrei.	10,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.04.</b>			.....,...
<b>01.05. Sicherung MSÜ über Winter</b>					
	<i>Hinweis zur OZ 01.05.0001.  Hinweistext zu Folgepositionen  Es sind in eine Pauschale zwei Wintersicherungen  einzukalkulieren</i>				
<b>01.05.0001.</b>	21.105/105.19.09.01.00 TA <b>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</b> Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver- kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperngeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset- zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
...Forts. 01.05.0001.					

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.05.0001. Forts. ...</b>					
	Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan '16/4.1' Länge des Arbeitsbereiches 'Länge der MSÜ ~135 m MSÜ 1+3' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				
<b>01.05.0002.</b>	21.105/110.10 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	150,00	d	.....,xx	.....,xx
<b>01.05.0003.</b>	21.105/120.12.09 TA <b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</b> Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase 'Wintersicherung MSÜ 1+3'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,xx
<b>01.05.0004.</b>	21.105/105.19.09.01.00 TA <b>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</b> Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,xx

...Forts. 01.05.0004.



## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF  
 VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00  
 LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.05.0004. Forts. ...</b>					
	LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan '16/10.1' Länge des Arbeitsbereiches 'Länge der MSÜ ~135 m MSÜ 2+4 ' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				
<b>01.05.0005.</b>	21.105/110.10	150,00	d	.....,xx	.....,xx
	<b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.				
<b>01.05.0006.</b>	21.105/120.12.09 TA	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,xx
	<b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</b> Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase 'Wintersicherung MSÜ 4+2 '				
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.05.</b>			.....,xx
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.</b>			.....,xx

**Langtext-/Preis-Verzeichnis**  
Zusammenstellung

<b>Projekt:</b>	<b>A-07449-00</b>	<b>A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF</b>
<b>VE:</b>	<b>2026-336</b>	<b>Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00</b>
<b>LV:</b>	<b>2026-336</b>	<b>Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00</b>

<b>OZ</b>	<b>GB in EUR</b>
-----------	------------------

**LV**                      **2026-336**

**00.**                      **Buchungskreis 1000**

00.00.	Hilfsleistungen	.....,...
--------	-----------------	-----------

<b>Summe 00.</b>	<b>.....,...</b>
------------------	------------------

**01.**                      **Buchungskreis 2000**

01.00.	LB 101 Baubegleit. Leistungen	.....,...
--------	-------------------------------	-----------

01.01.	Ertüchtigung BPH 0 RF Lübeck	.....,...
--------	------------------------------	-----------

01.02.	LB 105 Verkehrssicherung	.....,...
--------	--------------------------	-----------

01.03.	LB 105 Umleitungsbeschilderung	.....,...
--------	--------------------------------	-----------

01.04.	LB 105 Verkehrssicher.f. Markierung	.....,...
--------	-------------------------------------	-----------

01.05.	Sicherung MSÜ über Winter	.....,...
--------	---------------------------	-----------

<b>Summe 01.</b>	<b>.....,...</b>
------------------	------------------

**Langtext-/Preis-Verzeichnis**  
**Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	<b>A-07449-00</b>	<b>A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF</b>
<b>VE:</b>	<b>2026-336</b>	<b>Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00</b>
<b>LV:</b>	<b>2026-336</b>	<b>Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00</b>

<b>OZ</b>	<b>GB in EUR</b>
-----------	------------------

<b>LV</b>	<b>2026-336</b>
-----------	-----------------

00.	Buchungskreis 1000	.....,...
01.	Buchungskreis 2000	.....,...

**Zusammenstellung des Angebotes**

Summe der Abschnitte (netto)	.....,...
Angebotssumme (netto)	.....,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	.....,...

<b>Angebotssumme (brutto)</b>	<b>.....,...</b>
-------------------------------	------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 59