

VZ-Plan Baufeld links

a) Querabspernung
durch Leitbaken Abstand 9 m
Verziehungsmaß 1: 20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

b) Verschwenkung: 1: 20 links

****) Längsabspernung**
Leitbaken Abstand 18 m
[] Leitbaken entfallen, weil TSE
bauzeitlich vorhanden

[] Anordnung von Abweichungen
von diesem Regelplan gemäß
beiliegendem Anordnungstext

*Wiederholung von Zeichen 274 alle
1000 m ist nur anzuordnen, wenn
Arbeitsstellenlänge > 2000 m*

*Unwirksammachen der Rand-
markierung alle 500m.*

A 20 Deckenerneuerung AS Neubrandenburg Nord bis Neubrandenburg Ost

**Ertüchtigung
Bauphase 0
265+250 - 267+415**

Plan 6.0 I

