

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7008 Rod_Ern. Lichtband
 LV: 262-26-7008 Rod_Ern. Lichtband

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	AM Rodgau				
00.00.	Sanierung Lichtband				
00.00.0001.	----- Lichtband (PC-Material) PC-Platten für Lichtbandsanierung, PC 10/4 mm für Lichtband 130/5962, 940/10 mit 16x RWA-L KL 130/100 aus hagelrestitemtem Material liefern	107,00	m2,..,..
00.00.0002.	----- Lichtbandprofile für Sanierung Lichtbandprofile für die RWA-Klappen L=R= 1882 mm S= 1580 mm	32,00	St,..,..
00.00.0003.	----- De- u. Montagekosten Demontage und Montage der Lichtbandprofile zum Verbau der neuen PC- Materials. Anbindung an die RWA, Wiederherstellung der Abdichtung zwischen Dach und Lichtbandsystem.	60,00	St,..,..
	Zwischensumme		00.00.	,..
00.01.	Durchsturzsischerung				
00.01.0001.	----- Durchsturzsischerung Lichtband Integriertes Durchsturzsischerungssystem für Lichtband LB130/5962 940/10 mit RWAL KL mit jeweils vier Auffang-/Anpralllastgurten aus bandbeschichtetem Stahlprofil (RAL 9006) die beidseitig durchlaufend, auch im Bereich der Lichtband Vollklappen, montiert sind.	16,00	St,..,..
00.01.0002.	----- Montage Unterkonstruktion RWA Montage Unterkonstruktion der Durchsturzsischerung im Klappenfeld der RWA	16,00	St,..,..
	Zwischensumme		00.01.	,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7008 Rod_Ern. Lichtband
 LV: 262-26-7008 Rod_Ern. Lichtband

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.	zus. Leistungen				
00.02.0001.	-----	204,00	m2,..,..
	Sicherheitsnetz Sicherheitsnetz liefern, installieren und nach Abschluss der Montagearbeiten wieder rückbauen.				
00.02.0002.	-----	2,00	St,..,..
	Kranstellung - 80 t Kran aufstellung mit erforderlicher Hubhöhe (Dachhöhe 8,55 m), über die gesamte Dauer der Bauleistung.				
00.02.0003.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Entsorgungskosten Entsorgungskosten für zu entsorgende Bauteile. Entsorgung nach Wahl des AN.				
00.02.0004.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Treppenturm 10 m Treppenturm für Dachzugang anliefern, aufbauen, warten und abbauen, abtransportieren. Dachhöhe: 8,55 m ab OK Boden.				
00.02.0005.	-----	10,00	m,..,..
	Absperrketten Seitenabsperrketten für Gefahrenbereiche (Dachkante, Attika).				
00.02.0006.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Baustellenpsch. Baustellenanfahrtspauschale Erforderliche An- und Abfahrt des Montageteams einschließlich Fahrzeitlohn und Übergabe der Leistung.				
00.02.0007.	-----	5,00	Std,..,..
	Lohnkosten Facharbeiter Lohnkosten Facharbeiter für Nachweisarbeiten. Abrechnung auf Stundennachweis. Zusätzliche Arbeiten müssen dem AG angekündigt und von diesem freigegeben werden. Nachträglich ohne Freigabe eingereichte Stundennachweise werden nicht akzeptiert.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7008 Rod_Ern. Lichtband
 LV: 262-26-7008 Rod_Ern. Lichtband

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0008.	----- Lohnkosten Hilfsarbeiter Lohnkosten Hilfsarbeiter für Nachweisarbeiten. Abrechnung auf Stundennachweis. Zusätzliche Arbeiten müssen dem AG angekündigt und von diesem freigegeben werden. Nachträglich ohne Freigabe eingereichte Stundennachweise werden nicht akzeptiert.	5,00	Std,...,...
	Zwischensumme		00.02.	,...
	Zwischensumme		00.	,...

