

Plan in
Anlehnung an Plan
D III / 11

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
auf dem inneren Fahrstreifen
einer Richtungsfahrbahn


Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle

≥ 120 m
≥ 20 m in Rampen

**Zugfahrzeuge dürfen nicht
abgekoppelt werden**

- 1) **Leitkegel** (Höhe 0,75 m)
Abstand max. 18 m.
[Bei beweglichen Arbeitsstellen
können Leitkegel entfallen]
- 2) Bei beweglichen Arbeitsstellen
und ganz kurzzeitigen stationären
Arbeitsstellen und erhöhtem
Aufwand, können die VZ entfallen.
- 3) Ende Arbeitsbereich +20m:
Z 278-80 anstatt Längenangabe
auf zweitem Vorwarnanzeiger
- 4) Aufstellung VZ274-120 sofern vorab
keine Geschwindigkeitsbeschränkung
vorhanden ist

Maße in Metern 09.2023

 Die Autobahn Südwest
Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Südwest

Baumaßnahme:

Tagesbaustelle - 3. Fahrstreifen

bearbeitet: gezeichnet:

