

Plan in
Anlehnung an Plan
D III / 1r

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
auf dem rechten Fahrstreifen
einer Richtungsfahrbahn


Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle

≥ 120 m
≥ 20 m in Rampen

**Zugfahrzeuge dürfen nicht
abgekoppelt werden**

- 1) Leitkegel (Höhe 0,75m)
Abstand max. 18m.
[Bei beweglichen Arbeitsstellen
können Leitkegel entfallen]
- 2) Zusatz: in 300m
(entsprechend aktueller
Vorgaben aus der StVO)
- 3) Bei beweglichen Arbeitsstellen
und ganz kurzzeitigen stationären
Arbeitsstellen und erhöhtem
Aufwand, können die VZ entfallen.
- 4) Ende Arbeitsbereich +20m:
Z 278-80 anstatt Längenangabe
auf zweitem Vorwarnanzeiger
- 5) Aufstellung VZ274-120 sofern vorab
keine Geschwindigkeitsbeschränkung
vorhanden ist
- 6) Warnschwellen können gem. RSA21
verlegt werden, wenn dadurch eine
höhere Schutzwirkung für die
Arbeitsstelle erreicht werden kann

Maße in Metern 09.2023

 Die Autobahn Südwest
Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Südwest

Baumaßnahme:

Tagesbaustelle - 1. Fahrstreifen

bearbeitet: gezeichnet:

