

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-05429-00	Umklebearbeiten VLS A5 und A861
VE:	A0542900600	Umklebearbeiten VLS
LV:	1	Umklebearbeiten VLS Weil am Rhein/Rheinfelden ..

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Umklebearbeiten VLS Weil am Rhein/Rheinfelden gemäß VRAO.....	2
01.	Termine.....	3
01.01.	Startgespräch.....	3
01.02.	Abnahme.....	3
02.	Folien.....	4
02.01.	Erstellung Beschriftungszeichnungen.....	4
02.02.	Herstellung und Lieferung neuer Folienzuschnitte.....	4
02.03.	Entfernung und Entsorgung aller Bestandsfolien.....	4
02.04.	Montage aller neuen Folien von Montag bis Donnerstag.....	4
02.05.	Montage aller neuen Folien von Freitag bis Samstag.....	4
02.06.	Zulage für weitere Montagearbeiten.....	5
03.	Statische Beschilderung.....	6
03.01.	Erstellung Beschriftungszeichnungen.....	6
03.02.	Entfernung und Entsorgung alter Beschilderung.....	6
03.03.	Herstellung und Lieferung neuer Beschilderung.....	6
03.04.	Montage neuer Beschilderung inkl. Versatz Soffitten.....	6
04.	Verkehrssicherung kürzerer Dauer durchführen.....	7
04.01.	Nach RSA, Regelplan DIII/1l.....	7
04.02.	Nach RSA, Regelplan DIII/3.....	7
04.03.	Nach RSA, Regelplan DIII/1r.....	7
04.04.	Nach RSA, Regelplan DIII/2.....	7
04.05.	Nach RSA, Regelplan DIV/1l.....	8
04.06.	Nach RSA, Regelplan DIV/1r.....	8
04.07.	Nach RSA, Regelplan DIV/2.....	8
	Zusammenstellung.....	9

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05429-00 Umklebearbeiten VLS A5 und A861
VE: A0542900600 Umklebearbeiten VLS
LV: 1 Umklebearbeiten VLS Weil am Rhein/Rheinfelden ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00. Umklebearbeiten VLS Weil am Rhein/Rheinfelden gemäß VRAO

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-05429-00	Umklebearbeiten VLS A5 und A861
VE:	A0542900600	Umklebearbeiten VLS
LV:	1	Umklebearbeiten VLS Weil am Rhein/Rheinfelden ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Termine				
01.01.	Startgespräch				
01.01.0001.	----- Startgespräch in der Autobahnmeis..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme		01.01.	,..
01.02.	Abnahme				
01.02.0001.	----- Ortsbegehung mit Beteiligung des ..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme		01.02.	,..
	Zwischensumme		01.	,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05429-00 Umklebearbeiten VLS A5 und A861
 VE: A0542900600 Umklebearbeiten VLS
 LV: 1 Umklebearbeiten VLS Weil am Rhein/Rheinfelden ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Folien				
02.01.	Erstellung Beschriftungszeichnungen				
02.01.0001.	----- Erstellung Beschriftungszeichnungen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 02.01.			,..
02.02.	Herstellung und Lieferung neuer Folienzuschnitte				
02.02.0001.	----- Herstellung und Lieferung neuer ..	410,00	m2,..,..
	Zwischensumme 02.02.			,..
02.03.	Entfernung und Entsorgung aller Bestandsfolien				
02.03.0001.	----- Entfernung und Entsorgung aller ..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 02.03.			,..
02.04.	Montage aller neuen Folien von Montag bis Donnerstag				
02.04.0001.	----- Montage aller neuen Folien von ..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.04.0002.	----- Hubsteiger von Montag bis Donners..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.04.0003.	----- Übernachtung von Montag bis Donne..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.04.0004.	----- Personal inkl. An- und Abfahrt ..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 02.04.			,..
02.05.	Montage aller neuen Folien von Freitag bis Samstag				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05429-00 Umklebearbeiten VLS A5 und A861
 VE: A0542900600 Umklebearbeiten VLS
 LV: 1 Umklebearbeiten VLS Weil am Rhein/Rheinfelden ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0001.	----- Montage aller neuen Folien von ..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.05.0002.	----- Hubsteiger von Freitag bis Samstag	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.05.0003.	----- Übernachtung von Freitag bis Sams..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.05.0004.	----- Personal inkl. An- und Abfahrt ..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 02.05.			,..
02.06.	Zulage für weitere Montagearbeiten				
02.06.0001.	----- Zulage für weitere Montagearbeite.. Zulage für weitere Montagearbeiten nach Abbruch aufgrund von z.B. schlechten Witterungsbedingungen auf Veranlassung des AG	2,00	St,..,..
	Zwischensumme 02.06.			,..
	Zwischensumme 02.			,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-05429-00	Umklebearbeiten VLS A5 und A861
VE:	A0542900600	Umklebearbeiten VLS
LV:	1	Umklebearbeiten VLS Weil am Rhein/Rheinfelden ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Statische Beschilderung				
03.01.	Erstellung Beschriftungszeichnungen				
03.01.0001.	----- Erstellung Beschriftungszeichnungen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme				03.01.
03.02.	Entfernung und Entsorgung alter Beschilderung				
03.02.0001.	----- Entfernung und Entsorgung alter ..	1,00	St,...,...
	Zwischensumme				03.02.
03.03.	Herstellung und Lieferung neuer Beschilderung				
03.03.0001.	----- Herstellung und Lieferung neuer Herstellung und Lieferung neuer Beschilderung inkl. Reiterbefestigung, Halfenschienen und Halfenschrauben	6,00	St,...,...
	Zwischensumme				03.03.
03.04.	Montage neuer Beschilderung inkl. Versatz Soffitten				
03.04.0001.	----- Montage neuer Beschilderung inkl. Montage neuer Beschilderung inkl. Versatz Soffitten	6,00	St,...,...
	Zwischensumme				03.04.
	Zwischensumme				03.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05429-00 Umklebearbeiten VLS A5 und A861
 VE: A0542900600 Umklebearbeiten VLS
 LV: 1 Umklebearbeiten VLS Weil am Rhein/Rheinfelden ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	Verkehrssicherung kürzerer Dauer durchführen				
	<i>Hinweis zur OZ 04.01.</i>				
	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und abbauen.				
	Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen				
04.01.	Nach RSA, Regelplan DIII/1I				
04.01.0001.	-----	20,00	St,..,..
	Regelpan DIII/1I Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem linken Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn				
	Zwischensumme				04.01.
04.02.	Nach RSA, Regelplan DIII/3				
04.02.0001.	-----	16,00	St,..,..
	Regelpan DIII/3 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer bei Sperrung des mittleren und rechten Fahrstreifens einer Richtungsfahrbahn				
	Zwischensumme				04.02.
04.03.	Nach RSA, Regelplan DIII/1r				
04.03.0001.	-----	5,00	St,..,..
	Regelpan DIII/1r Arbeitsstelle von Regelpan DIII/1r Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem rechten Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn				
	Zwischensumme				04.03.
04.04.	Nach RSA, Regelplan DIII/2				
04.04.0001.	-----	1,00	St,..,..
	Regelpan DIII/2 Arbeitsstelle von Regelpan DIII/2 Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem linken Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn				
	Zwischensumme				04.04.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-05429-00	Umklebearbeiten VLS A5 und A861
VE:	A0542900600	Umklebearbeiten VLS
LV:	1	Umklebearbeiten VLS Weil am Rhein/Rheinfelden ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.05.	Nach RSA, Regelplan DIV/1l				
04.05.0001.	----- Regelpan DIV/1l Regelpan DIV/1l Nachtbaustelle Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem linken Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn	1,00	St,..,..
	Zwischensumme				04.05.
04.06.	Nach RSA, Regelplan DIV/1r				
04.06.0001.	----- Regelpan DIV/1r Regelpan DIV/1r Nachtbaustelle Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem rechten Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn	1,00	St,..,..
	Zwischensumme				04.06.
04.07.	Nach RSA, Regelplan DIV/2				
04.07.0001.	----- Regelpan DIV/2 Regelpan DIV/2 Nachtbaustelle Arbeitsstelle von kürzerer Dauer bei Sperrung des mittleren und rechten Fahrstreifens einer Richtungsfahrbahn	1,00	St,..,..
	Zwischensumme				04.07.
	Zwischensumme				04.

**Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: A-05429-00 Umklebearbeiten VLS A5 und A861
 VE: A0542900600 Umklebearbeiten VLS
 LV: 1 Umklebearbeiten VLS Weil am Rhein/Rheinfelden ..

OZ	GB in EUR
03.02. Entfernung und Entsorgung alter Beschilderung,...
03.03. Herstellung und Lieferung neuer Beschilderung,...
03.04. Montage neuer Beschilderung inkl. Versatz Soffitten,...
Summe 03.,...
04. Verkehrssicherung kürzerer Dauer durchführen	
04.01. Nach RSA, Regelplan DIII/1l,...
04.02. Nach RSA, Regelplan DIII/3,...
04.03. Nach RSA, Regelplan DIII/1r,...
04.04. Nach RSA, Regelplan DIII/2,...
04.05. Nach RSA, Regelplan DIV/1l,...
04.06. Nach RSA, Regelplan DIV/1r,...
04.07. Nach RSA, Regelplan DIV/2,...
Summe 04.,...

**Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	A-05429-00	Umklebearbeiten VLS A5 und A861
VE:	A0542900600	Umklebearbeiten VLS
LV:	1	Umklebearbeiten VLS Weil am Rhein/Rheinfelden ..

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	1	
01.	Termine,...
02.	Folien,...
03.	Statische Beschilderung,...
04.	Verkehrssicherung kürzerer Dauer durchführen,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),...
Angebotssumme (netto),...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...
Angebotssumme (brutto),...

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 11