

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	45-UI-005	Gehölzarbeiten
VE:	45-26-7502	RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren
LV:	45-26-7502	RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
24.106	ERDBAU	03/24
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	45-UI-005	Gehölzarbeiten
VE:	45-26-7502	RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren
LV:	45-26-7502	RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Fällungen innerhalb 48h.....	20
00.00.	Baumfällungen.....	20
00.01.	Baumfällungen hinter LSW.....	21
01.	Fällungen innerhalb 8 Kalendertagen.....	24
01.00.	Baumfällungen.....	24
01.01.	Baumfällungen hinter LSW.....	25
02.	Wurzelstöcke fräsen.....	28
02.00.	Fräsen Straßenbegleitgrün.....	28
02.01.	Fräsen hinter LSW.....	29
03.	Verkehrssicherung.....	31
03.00.	Verkehrssicherung.....	31
04.	sonstige Leistungen.....	34
04.00.	Sonstige Leistungen.....	34
	Zusammenstellung.....	36

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-UI-005 Gehölzarbeiten
 VE: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren
 LV: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Fällungen innerhalb 48h				
00.00.	Baumfällungen				
00.00.0001.	21.107/634.91.09.99 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Entnahme aus Straßenbegleitgrün, Rastanlagen oder anderweitigen Anlagen. Entnahme bis 40m Tiefe von Fahrbahnrand. Neigung teilw. >1:2' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz 'geht in Eigentum des AN über und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen' Schlagabraum 'geht in Eigentum des AN über und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen'	8,00	St,..,..
00.00.0002.	21.107/634.92.09.99 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Entnahme aus Straßenbegleitgrün, Rastanlagen oder anderweitigen Anlagen. Entnahme bis 40m Tiefe von Fahrbahnrand. Neigung teilw. >1:2' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz 'geht in Eigentum des AN über und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen' Schlagabraum 'geht in Eigentum des AN über und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen'	8,00	St,..,..
00.00.0003.	21.107/634.93.09.99 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Entnahme aus Straßenbegleitgrün, Rastanlagen oder anderweitigen Anlagen. Entnahme bis 40m Tiefe von Fahrbahnrand. Neigung teilw. >1:2' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz 'geht in Eigentum des AN über und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen' Schlagabraum 'geht in Eigentum des AN über und ist der	8,00	St,..,..

...Forts. 00.00.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-UI-005 Gehölzarbeiten
 VE: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren
 LV: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0003. Forts. ...					
	Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen'				
00.00.0004.	21.107/634.94.09.99 TA	5,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen				
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Entnahme aus Straßenbegleitgrün, Rastanlagen oder anderweitigen Anlagen. Entnahme bis 40m Tiefe von Fahrbahnrand. Neigung teilw. >1:2' Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stammholz 'geht in Eigentum des AN über und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen' Schlagabraum 'geht in Eigentum des AN über und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen'				
00.00.0005.	21.107/634.95.09.99 TA	5,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen				
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Entnahme aus Straßenbegleitgrün, Rastanlagen oder anderweitigen Anlagen. Entnahme bis 40m Tiefe von Fahrbahnrand. Neigung teilw. >1:2' Durchmesser über 1,00 bis 1,25 m. Stammholz 'geht in Eigentum des AN über und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen' Schlagabraum 'geht in Eigentum des AN über und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen'				
	Zwischensumme	00.00.		,..
00.01.	Baumfällungen hinter LSW				
00.01.0001.	21.107/634.91.09.99 TA	5,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen				
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Entnahme aus Straßenbegleitgrün, hinter Lärmschutzwand. Entnahme bis 30m Tiefe von Fahrbahnrand. Neigung teilw. >1:2. Flächen mit				

...Forts. 00.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-UI-005 Gehölzarbeiten
 VE: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren
 LV: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.01.0001. Forts. ...

Großgeräten nicht befahrbar.'
 Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
 Stammholz 'aus Fläche hinter Lärmschutzwand ausfahren.
 Stammholz geht in Eigentum des AN über und ist der
 Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen
 Tag zu beseitigen'
 Schlagabraum 'aus Fläche hinter Lärmschutzwand
 ausfahren. Schlagabraum geht in Eigentum des AN über
 und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und
 am gleichen Tag zu beseitigen'

00.01.0002.	21.107/634.92.09.99 TA	5,00	St,...,...
-------------	------------------------	------	----	-----------	-----------

Baum im Bestand fällen
 Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen.
 Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.
 Entnahme 'Entnahme aus Straßenbegleitgrün, hinter
 Lärmschutzwand. Entnahme bis 30m Tiefe von
 Fahrbahnrand. Neigung teilw. >1:2. Flächen mit
 Großgeräten nicht befahrbar.'
 Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
 Stammholz 'aus Fläche hinter Lärmschutzwand ausfahren.
 Stammholz geht in Eigentum des AN über und ist der
 Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen
 Tag zu beseitigen'
 Schlagabraum 'aus Fläche hinter Lärmschutzwand
 ausfahren. Schlagabraum geht in Eigentum des AN über
 und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und
 am gleichen Tag zu beseitigen'

00.01.0003.	21.107/634.93.09.99 TA	3,00	St,...,...
-------------	------------------------	------	----	-----------	-----------

Baum im Bestand fällen
 Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen.
 Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.
 Entnahme 'Entnahme aus Straßenbegleitgrün, hinter
 Lärmschutzwand. Entnahme bis 30m Tiefe von
 Fahrbahnrand. Neigung teilw. >1:2. Flächen mit
 Großgeräten nicht befahrbar.'
 Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.
 Stammholz 'aus Fläche hinter Lärmschutzwand ausfahren.
 Stammholz geht in Eigentum des AN über und ist der
 Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen
 Tag zu beseitigen'
 Schlagabraum 'aus Fläche hinter Lärmschutzwand
 ausfahren. Schlagabraum geht in Eigentum des AN über

...Forts. 00.01.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-UI-005 Gehölzarbeiten
 VE: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren
 LV: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0003. Forts. ...					
	und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen'				
00.01.0004.	21.107/634.94.09.99 TA	2,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen				
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Entnahme aus Straßenbegleitgrün, hinter Lärmschutzwand. Entnahme bis 30m Tiefe von Fahrbahnrand. Neigung teilw. >1:2. Flächen mit Großgeräten nicht befahrbar.'				
	Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stammholz 'aus Fläche hinter Lärmschutzwand ausfahren. Stammholz geht in Eigentum des AN über und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen'				
	Schlagabraum 'aus Fläche hinter Lärmschutzwand ausfahren. Schlagabraum geht in Eigentum des AN über und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen'				
00.01.0005.	21.107/634.95.09.99 TA	2,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen				
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Entnahme aus Straßenbegleitgrün, hinter Lärmschutzwand. Entnahme bis 30m Tiefe von Fahrbahnrand. Neigung teilw. >1:2. Flächen mit Großgeräten nicht befahrbar.'				
	Durchmesser über 1,00 bis 1,25 m. Stammholz 'aus Fläche hinter Lärmschutzwand ausfahren. Stammholz geht in Eigentum des AN über und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen'				
	Schlagabraum 'aus Fläche hinter Lärmschutzwand ausfahren. Schlagabraum geht in Eigentum des AN über und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen'				
	Zwischensumme	00.01.	,..,..
	Zwischensumme	00.	,..,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-UI-005 Gehölzarbeiten
 VE: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren
 LV: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Fällungen innerhalb 8 Kalendertagen				
01.00.	Baumfällungen				
01.00.0001.	21.107/634.91.09.99 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Entnahme aus Straßenbegleitgrün, Rastanlagen oder anderweitigen Anlagen. Entnahme bis 40m Tiefe von Fahrbahnrand. Neigung teilw. >1:2' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz 'geht in Eigentum des AN über und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen' Schlagabraum 'geht in Eigentum des AN über und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen'	50,00	St,..,..
01.00.0002.	21.107/634.92.09.99 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Entnahme aus Straßenbegleitgrün, Rastanlagen oder anderweitigen Anlagen. Entnahme bis 40m Tiefe von Fahrbahnrand. Neigung teilw. >1:2' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz 'geht in Eigentum des AN über und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen' Schlagabraum 'geht in Eigentum des AN über und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen'	50,00	St,..,..
01.00.0003.	21.107/634.93.09.99 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Entnahme aus Straßenbegleitgrün, Rastanlagen oder anderweitigen Anlagen. Entnahme bis 40m Tiefe von Fahrbahnrand. Neigung teilw. >1:2' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz 'geht in Eigentum des AN über und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen' Schlagabraum 'geht in Eigentum des AN über und ist der	30,00	St,..,..

...Forts. 01.00.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-UI-005 Gehölzarbeiten
 VE: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren
 LV: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0003. Forts. ...					
	Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen'				
01.00.0004.	21.107/634.94.09.99 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Entnahme aus Straßenbegleitgrün, Rastanlagen oder anderweitigen Anlagen. Entnahme bis 40m Tiefe von Fahrbahnrand. Neigung teilw. >1:2' Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stammholz 'geht in Eigentum des AN über und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen' Schlagabraum 'geht in Eigentum des AN über und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen'	10,00	St,..,..
01.00.0005.	21.107/634.95.09.99 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Entnahme aus Straßenbegleitgrün, Rastanlagen oder anderweitigen Anlagen. Entnahme bis 40m Tiefe von Fahrbahnrand. Neigung teilw. >1:2' Durchmesser über 1,00 bis 1,25 m. Stammholz 'geht in Eigentum des AN über und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen' Schlagabraum 'geht in Eigentum des AN über und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen'	3,00	St,..,..
	Zwischensumme	01.00.		,..
01.01.	Baumfällungen hinter LSW				
01.01.0001.	21.107/634.91.09.99 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Entnahme aus Straßenbegleitgrün, hinter Lärmschutzwand. Entnahme bis 30m Tiefe von Fahrbahnrand. Neigung teilw. >1:2. Flächen mit	15,00	St,..,..

...Forts. 01.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-UI-005 Gehölzarbeiten
 VE: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren
 LV: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.01.0001. Forts. ...

Großgeräten nicht befahrbar.'
 Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
 Stammholz 'aus Fläche hinter Lärmschutzwand ausfahren.
 Stammholz geht in Eigentum des AN über und ist der
 Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen
 Tag zu beseitigen'
 Schlagabraum 'aus Fläche hinter Lärmschutzwand
 ausfahren. Schlagabraum geht in Eigentum des AN über
 und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und
 am gleichen Tag zu beseitigen'

01.01.0002.	21.107/634.92.09.99 TA	15,00	St,...,...
-------------	------------------------	-------	----	-----------	-----------

Baum im Bestand fällen
 Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen.
 Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.
 Entnahme 'Entnahme aus Straßenbegleitgrün, hinter
 Lärmschutzwand. Entnahme bis 30m Tiefe von
 Fahrbahnrand. Neigung teilw. >1:2. Flächen mit
 Großgeräten nicht befahrbar.'
 Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
 Stammholz 'aus Fläche hinter Lärmschutzwand ausfahren.
 Stammholz geht in Eigentum des AN über und ist der
 Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen
 Tag zu beseitigen'
 Schlagabraum 'aus Fläche hinter Lärmschutzwand
 ausfahren. Schlagabraum geht in Eigentum des AN über
 und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und
 am gleichen Tag zu beseitigen'

01.01.0003.	21.107/634.93.09.99 TA	10,00	St,...,...
-------------	------------------------	-------	----	-----------	-----------

Baum im Bestand fällen
 Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen.
 Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.
 Entnahme 'Entnahme aus Straßenbegleitgrün, hinter
 Lärmschutzwand. Entnahme bis 30m Tiefe von
 Fahrbahnrand. Neigung teilw. >1:2. Flächen mit
 Großgeräten nicht befahrbar.'
 Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.
 Stammholz 'aus Fläche hinter Lärmschutzwand ausfahren.
 Stammholz geht in Eigentum des AN über und ist der
 Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen
 Tag zu beseitigen'
 Schlagabraum 'aus Fläche hinter Lärmschutzwand
 ausfahren. Schlagabraum geht in Eigentum des AN über

...Forts. 01.01.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-UI-005 Gehölzarbeiten
 VE: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren
 LV: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0003. Forts. ...					
	und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen'				
01.01.0004.	21.107/634.94.09.99 TA	10,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen				
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Entnahme aus Straßenbegleitgrün, hinter Lärmschutzwand. Entnahme bis 30m Tiefe von Fahrbahnrand. Neigung teilw. >1:2. Flächen mit Großgeräten nicht befahrbar.'				
	Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stammholz 'aus Fläche hinter Lärmschutzwand ausfahren. Stammholz geht in Eigentum des AN über und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen'				
	Schlagabraum 'aus Fläche hinter Lärmschutzwand ausfahren. Schlagabraum geht in Eigentum des AN über und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen'				
01.01.0005.	21.107/634.95.09.99 TA	3,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen				
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Entnahme aus Straßenbegleitgrün, hinter Lärmschutzwand. Entnahme bis 30m Tiefe von Fahrbahnrand. Neigung teilw. >1:2. Flächen mit Großgeräten nicht befahrbar.'				
	Durchmesser über 1,00 bis 1,25 m. Stammholz 'aus Fläche hinter Lärmschutzwand ausfahren. Stammholz geht in Eigentum des AN über und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen'				
	Schlagabraum 'aus Fläche hinter Lärmschutzwand ausfahren. Schlagabraum geht in Eigentum des AN über und ist der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen und am gleichen Tag zu beseitigen'				
	Zwischensumme	01.01.	,..,..
	Zwischensumme	01.	,..,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-UI-005 Gehölzarbeiten
 VE: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren
 LV: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Wurzelstöcke fräsen				
02.00.	Fräsen Straßenbegleitgrün				
02.00.0001.	24.106/023.19.09.99 TA Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Frästiefe 'auf Geländenniveau' Wurzellöcher 'mit geeignetem Boden verfüllen und verdichten' Fräsgut 'innerhalb der Baustelle verteilen, bis max. 2cm Höhe. Überschüssiges Material geht in Eigentum des AN über und ist aufzunehmen sowie der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen'	5,00	St,..,..
02.00.0002.	24.106/023.29.09.99 TA Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Frästiefe 'auf Geländenniveau' Wurzellöcher 'mit geeignetem Boden verfüllen und verdichten' Fräsgut 'innerhalb der Baustelle verteilen, bis max. 2cm Höhe. Überschüssiges Material geht in Eigentum des AN über und ist aufzunehmen sowie der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen'	5,00	St,..,..
02.00.0003.	24.106/023.39.09.99 TA Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Frästiefe 'auf Geländenniveau' Wurzellöcher 'mit geeignetem Boden verfüllen und verdichten' Fräsgut 'innerhalb der Baustelle verteilen, bis max. 2cm Höhe. Überschüssiges Material geht in Eigentum des AN über und ist aufzunehmen sowie der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen'	5,00	St,..,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-UI-005 Gehölzarbeiten
 VE: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren
 LV: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0004.	24.106/023.49.09.99 TA Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Frästiefe 'auf Geländeneiveau' Wurzellöcher 'mit geeignetem Boden verfüllen und verdichten' Fräsgut 'innerhalb der Baustelle verteilen, bis max. 2cm Höhe. Überschüssiges Material geht in Eigentum des AN über und ist aufzunehmen sowie der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen'	5,00	St,..,..
	Zwischensumme	02.00.		,..
02.01.	Fräsen hinter LSW				
02.01.0001.	24.106/023.19.09.99 TA Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Frästiefe 'auf Geländeneiveau' Wurzellöcher 'mit geeignetem Boden verfüllen und verdichten' Fräsgut 'innerhalb der Baustelle verteilen, bis max. 2cm Höhe. Überschüssiges Material geht in Eigentum des AN über und ist aufzunehmen sowie der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen'	3,00	St,..,..
02.01.0002.	24.106/023.29.09.99 TA Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Frästiefe 'auf Geländeneiveau' Wurzellöcher 'mit geeignetem Boden verfüllen und verdichten' Fräsgut 'innerhalb der Baustelle verteilen, bis max. 2cm Höhe. Überschüssiges Material geht in Eigentum des AN über und ist aufzunehmen sowie der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen'	3,00	St,..,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-UI-005 Gehölzarbeiten
 VE: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren
 LV: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0003.	24.106/023.39.09.99 TA Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Frästiefe 'auf Geländeneiveau' Wurzellöcher 'mit geeignetem Boden verfüllen und verdichten' Fräsgut 'innerhalb der Baustelle verteilen, bis max. 2cm Höhe. Überschüssiges Material geht in Eigentum des AN über und ist aufzunehmen sowie der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen'	3,00	St,...,...
02.01.0004.	24.106/023.49.09.99 TA Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Frästiefe 'auf Geländeneiveau' Wurzellöcher 'mit geeignetem Boden verfüllen und verdichten' Fräsgut 'innerhalb der Baustelle verteilen, bis max. 2cm Höhe. Überschüssiges Material geht in Eigentum des AN über und ist aufzunehmen sowie der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen'	3,00	St,...,...
	Zwischensumme	02.01.		,...
	Zwischensumme	02.		,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-UI-005 Gehölzarbeiten
 VE: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren
 LV: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03. Verkehrssicherung

*Hinweis zur OZ 03.00.
 Gleichartige Verkehrssicherung wird nur einmal pro Tag vergütet*

03.00. Verkehrssicherung

*Hinweis zur OZ 03.00.0001.
 Kalkulationsgrundlage Anlage 7 - 8*

03.00.0001.	21.105/135.90.20.91.10 TA	10,00	St,...,...
--------------------	---------------------------	-------	----	-----------	-----------

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach RSA, Regelplan 'Musterplan T2/0b,T3/0b'
 Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen.
 Umsetzen nach Unterlagen des AG.
 Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 8 Stunden'
 Bei Tageslicht.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

*Hinweis zur OZ 03.00.0002.
 Kalkulationsgrundlage Anlage 9 - 10*

03.00.0002.	21.105/135.90.20.91.10 TA	10,00	St,...,...
--------------------	---------------------------	-------	----	-----------	-----------

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach RSA, Regelplan 'Musterplan T2/1,T3/1'
 Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen.
 Umsetzen nach Unterlagen des AG.
 Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 8 Stunden'
 Bei Tageslicht.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-

...Forts. 03.00.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-UI-005 Gehölzarbeiten
 VE: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren
 LV: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.00.0002. Forts. ...

liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

*Hinweis zur OZ 03.00.0003.
 Kalkulationsgrundlage Anlage 11 - 12*

03.00.0003.	21.105/135.90.20.91.10 TA	4,00	St,...,...
-------------	---------------------------	------	----	-----------	-----------

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach RSA, Regelplan 'Musterplan T2/1.1AS, T3/1.1AS'
 Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen.
 Umsetzen nach Unterlagen des AG.
 Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 8 Stunden'
 Bei Tageslicht.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

*Hinweis zur OZ 03.00.0004.
 Kalkulationsgrundlage Anlage 13 - 17*

03.00.0004.	21.105/135.90.20.91.10 TA	4,00	St,...,...
-------------	---------------------------	------	----	-----------	-----------

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach RSA, Regelplan 'Musterplan AS2/0.1, AS2/1, AS2/10,AS2/4.1, AS4.3 (Rastanlagen)'
 Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen.
 Umsetzen nach Unterlagen des AG.
 Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 8 Stunden'
 Bei Tageslicht.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-UI-005 Gehölzarbeiten
 VE: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren
 LV: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.0005. Kalkulationsgrundlage Anlage 18</i>				
03.00.0005.	21.105/135.90.20.91.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'Musterplan AS2/6' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 8 Stunden' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	4,00	St,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.0006. Kalkulationsgrundlage Anlage 19 - 20</i>				
03.00.0006.	21.105/135.90.20.91.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'Musterplan T2/2,T3/2' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 8 Stunden' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	4,00	St,...,...
	Zwischensumme	03.00.		,...
	Zwischensumme	03.		,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-UI-005 Gehölzarbeiten
 VE: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren
 LV: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	sonstige Leistungen				
04.00.	Sonstige Leistungen				
04.00.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	<p>Hinweistafel des AN Hinweis des AN während der Gehölzpflegearbeiten zur Verfügung stellen. Der Hinweis soll den Schriftzug: GEHÖLZPFLEGE tragen. Der Schriftzug ist auf der LED-Vorwarntafel im unteren Bereich als Leuchtschrift darzustellen. Für Baustellen ohne Vorwarntafel ist eine entsprechende Aufstellvorrichtung vorzusehen: Hinweistafel des AN, 36 cm hoch und 140 cm breit, Schriftzug hat eine Höhe von 17,50 cm und ist in schwarzer Farbe auf weißem Grund aufzubringen. Die Hinweistafel dient der Information der Verkehrsteilnehmer, besonders bei Fahrspursperrung und Stau. Die Hinweistafel ist bei allen Baustellen zu verwenden und wird einmalig Pauschal vergütet.</p>				
04.00.0002.	-----	5,00	h,...,...
	<p>Ausfallst.Baustellenräumung Ausfallstunden für das Räumen einer Baustelle, das Entfernen einer Absperrung mit der dazugehörigen Beschilderung, für Wartezeit und die Wiedereinrichtung der Absperrung und Beschilderung. Nur bei Verkehrsnotstand. Die Anordnung dieser Stunden erfolgt durch den AG. Im Einheitspreis sind die Ausfallkosten der gesamten Arbeitskolonne und der Maschinen sowie Geräte je Stunde enthalten.</p>				
	<p><i>Hinweis zur OZ 04.00.0003. Arbeiten ohne Zugang mit Geräten und Maschinen</i></p>				
04.00.0003.	-----	20,00	h,...,...
	<p>Seilklettertechnik (SKT) Facharbeiter mit dem Nachweiskurs Seilklettertechnik Kurs B (SKT-B) sowie Sicherungsposten (ebenfalls SKT-B). Vergütet wird die Mehrarbeit zu Gehölzarbeiten, die auf Grund örtlicher Gegebenheiten nicht mit Geräten</p>				

...Forts. 04.00.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-UI-005 Gehölzarbeiten
 VE: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren
 LV: 45-26-7502 RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.00.0003. Forts. ...					
	bearbeitbar sind und nur durch Seilklettetechnik abgearbeitet werden können. Die durch diese Technik zu bearbeitenden Bestände/Bäume sind der Bauüberwachung anzuzeigen.				
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0004. Zulage inkl. Aufstellung Verkehrssicherung</i>				
04.00.0004.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zulage handgeführte Forstraupe Zulage für den Einsatz einer handgeführten Forstraupe für Arbeitsstellen, die nicht mit Großgeräten erreichbar sind. Einmalige Pauschale für den Einsatz hinter Lärmschutzwänden, Anschlussstellen etc. Anlieferungs-/ sowie Personalkosten sind in den EP miteinzurechnen ebenso event. Hub-Kosten für die Verbringung zur Arbeitsstelle.				
04.00.0005.	-----	3,00	St,...,...
	Zulage Sonn- u. Feiertage Zulage für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen. Zulage für Arbeiten, die nur an Sonn- und Feiertagen durchgeführt werden können. Im Einheitspreis sind die Kosten der gesamten Arbeitskolonne und der Maschinen sowie Geräte für 4-8 Std. Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen zu kalkulieren. Arbeiten an 1 Sonntag/Feiertag = 1 Stück				
	Zwischensumme	04.00.		,...
	Zwischensumme	04.		,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	45-UI-005	Gehölzarbeiten
VE:	45-26-7502	RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren
LV:	45-26-7502	RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV **45-26-7502**

00. Fällungen innerhalb 48h

00.00.	Baumfällungen,...
--------	---------------	-----------

00.01.	Baumfällungen hinter LSW,...
--------	--------------------------	-----------

	Summe 00.,...
--	------------------	------------------

01. Fällungen innerhalb 8 Kalendertagen

01.00.	Baumfällungen,...
--------	---------------	-----------

01.01.	Baumfällungen hinter LSW,...
--------	--------------------------	-----------

	Summe 01.,...
--	------------------	------------------

02. Wurzelstöcke fräsen

02.00.	Fräsen Straßenbegleitgrün,...
--------	---------------------------	-----------

02.01.	Fräsen hinter LSW,...
--------	-------------------	-----------

	Summe 02.,...
--	------------------	------------------

03. Verkehrssicherung

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	45-UI-005	Gehölzarbeiten
VE:	45-26-7502	RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren
LV:	45-26-7502	RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren

OZ		GB in EUR
03.00.	Verkehrssicherung,...
	Summe 03.,...
04.	sonstige Leistungen	
04.00.	Sonstige Leistungen,...
	Summe 04.,...

**Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	45-UI-005	Gehölzarbeiten
VE:	45-26-7502	RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren
LV:	45-26-7502	RV Baumfällungen auf Abruf- Bereich AM Düren

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV	45-26-7502		
00.	Fällungen innerhalb 48h	,...
01.	Fällungen innerhalb 8 Kalendertagen	,...
02.	Wurzelstöcke fräsen	,...
03.	Verkehrssicherung	,...
04.	sonstige Leistungen	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),...
Angebotssumme (netto),...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...
Angebotssumme (brutto),...

Das LV besteht aus den Seiten 18 bis 38