

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

| | | |
|-----------------|--------------------|--|
| Projekt: | A-10172-00 | A071_56,0-91,4_ERH_bRF_AS08-14_B_Senken |
| VE: | A1017200202 | Los 2: Grinding A 71 km 55,1 - 71,0 |
| LV: | Los 2 | Grinding A 71 km 55,1 - 71,0 |

| LB-Nr. | Leistungsbereich | Ausgabe |
|---------------|-------------------------------------|----------------|
| 19.101 | BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN | 09/19 |
| 12.102 | ENTSORGUNG | 10/12 |
| 23.114 | BETONBAUWEISEN | 07/23 |

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-10172-00 A071_56,0-91,4_ERH_bRF_AS08-14_B_Senken
VE: A1017200202 Los 2: Grinding A 71 km 55,1 - 71,0
LV: Los 2 Grinding A 71 km 55,1 - 71,0

| Titel | Bezeichnung | Seite |
|--------|-----------------------|-------|
| 00. | Grinding..... | 3 |
| 00.00. | Grinding..... | 3 |
| | Zusammenstellung..... | 5 |

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10172-00 A071_56,0-91,4_ERH_bRF_AS08-14_B_Senken
 VE: A1017200202 Los 2: Grinding A 71 km 55,1 - 71,0
 LV: Los 2 Grinding A 71 km 55,1 - 71,0

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|

Hinweis zur OZ 00.

A 71 km 55,1 71,0 RF SW; RQ 26; Ausführung 2026

A 71 km 55,1 71,0 RF SGH; RQ 26; Ausführung 2027

A 4 km 171,96 (Mitte AS Jena-Göschwitz) 173,1 (Anfang/Ende Tunnel) RF F und D; RQ 35,5; Ausführung 2026

00. Grinding

00.00. Grinding

00.00.0001. 19.101/107.11 1,00 Psch xxxxxx,xx

Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

00.00.0002. 19.101/112.01 1,00 Psch xxxxxx,xx

Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für

...Forts. 00.00.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10172-00 A071_56,0-91,4_ERH_bRF_AS08-14_B_Senken
 VE: A1017200202 Los 2: Grinding A 71 km 55,1 - 71,0
 LV: Los 2 Grinding A 71 km 55,1 - 71,0

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------------------------|---|---------------|----|-----------|-----------|
| 00.00.0002. Forts. ... | | | | | |
| | bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. | | | | |
| 00.00.0003. | 23.114/437.02 Betonoberfläche bearbeiten Betonoberfläche durch abtragende Verfahren bearbeiten. Bearbeiten durch Schleifen (Grinding), Rillenschneiden in Längsrichtung, Segmentbreite und Segmentabstand nach Unterlagen des AG. | 350.000,00 | m2 |,... |,... |
| 00.00.0004. | 12.102/113.01.11.01 N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Nicht gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall = Beton. Abfallschlüsselnummer 17 01 01. Entsorgung nach Wahl des AN. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Nachweis nach Unterlagen des AG führen. | 7.000,00 | t |,... |,... |
| 00.00.0005. | ----- Bump-Cutter auf Regie Bump-Cutter auf Anweisung des AG zur Gradientenverbesserung einsetzen. | 10,00 | h |,... |,... |
| | Zwischensumme | 00.00. | | |,... |
| | Zwischensumme | 00. | | |,... |

