

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-P0825-00	Psch Landschaftsbau - KR
VE:	47-26-0030	Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
LV:	47-26-0030	Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<p><i>Hinweis zur OZ 00. Behinderung durch LSW, Schutzeinrichtungen und Verkehrszeichen ist einzurechnen; weitere, den einzelnen Maßnahmen zuzurechnende Einschränkungen sind den Anlagen zu entnehmen.</i></p>				
00.	Verj.u.Bes.v.Gehölzbe. AM Rheinberg				
00.00.	A40, FR. DU, km 24,121 - 24,302				
00.00.0001.	21.105/135.90.19.21.10 TA	2,00	St,..,..
	<p>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'AS 2/4.1' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '200 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.</p>				
00.00.0002.	21.107/634.91.01.01 TA	218,00	St,..,..
	<p>Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläschung unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.</p>				
00.00.0003.	21.107/634.92.01.01 TA	26,00	St,..,..
	<p>Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläschung unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.</p>				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0004.	21.107/634.93.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	11,00	St,..,..
	Zwischensumme	00.00.		,..
00.01.	A40, FR. DU, km 28,897 - 29,061				
00.01.0001.	21.105/135.90.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'AS 2/4.1 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '150 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	1,00	St,..,..
00.01.0002.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	128,00	St,..,..
00.01.0003.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.	37,00	St,..,..

...Forts. 00.01.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0003. Forts. ...					
	Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
	Zwischensumme	00.01.	,..,..
00.02.	A40, FR. NL km 29,148 - 28,921				
00.02.0001.	21.105/135.90.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'AS 2/4.1 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '150 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	2,00	St,..,..
00.02.0002.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	108,00	St,..,..
00.02.0003.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	36,00	St,..,..
00.02.0004.	21.107/634.93.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen.	6,00	St,..,..

...Forts. 00.02.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0004. Forts. ...					
	Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
	Zwischensumme	00.02.	,...,...
00.03.	A57, FR. KR, AS Alpen (6C)				
00.03.0001.	21.105/135.90.19.21.10 TA	4,00	St,...,...
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'AS 2/0.1 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '200 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				
00.03.0002.	21.107/630.91.24.54.11 TA	2.250,00	m2,...,...
	Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig- te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz- bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung 'Neigung der Fläsche unterschiedlich bis 1:3 ' Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0003.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flänsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	394,00	St,..,..
00.03.0004.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flänsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	69,00	St,..,..
00.03.0005.	21.107/634.93.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flänsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	7,00	St,..,..
	Zwischensumme		00.03.	,..
00.04.	A57, FR. KR, km 11A 0,0 - 51,267				
00.04.0001.	21.105/135.90.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'AS 2/0.1 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '800 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-	2,00	St,..,..

...Forts. 00.04.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0001. Forts. ...					
	liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				
00.04.0002.	21.105/135.90.19.21.10 TA	1,00	St,..,..
	<p>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'T 2/1.1 AS ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '800 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.</p>				
00.04.0003.	21.107/630.91.24.54.11 TA	3.968,00	m2,..,..
	<p>Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestandes (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung 'Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.</p>				
00.04.0004.	21.107/634.91.01.01 TA	652,00	St,..,..
	<p>Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.</p>				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0005.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flänsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	56,00	St,..,..
00.04.0006.	21.107/634.93.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flänsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	13,00	St,..,..
00.04.0007.	21.107/634.94.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flänsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St,..,..
	Zwischensumme	00.04.		,..
00.05.	A57, FR. KR, km 17,750 - 18,250				
00.05.0001.	21.105/135.90.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'T 2/1 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-	2,00	St,..,..

...Forts. 00.05.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0001. Forts. ...					
	liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				
00.05.0002.	21.105/135.90.19.21.10 TA	3,00	St,..,..
	<p>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'AS 2/2 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.</p>				
00.05.0003.	21.107/630.91.24.54.11 TA	3.500,00	m2,..,..
	<p>Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestandes (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung 'Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.</p>				
00.05.0004.	21.107/634.91.01.01 TA	941,00	St,..,..
	<p>Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.</p>				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0005.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flänsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	80,00	St,..,..
00.05.0006.	21.107/634.93.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flänsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	34,00	St,..,..
	Zwischensumme	00.05.		,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.06. Behinderung durch Wildsperrzaun ist einzurechnen.</i>				
00.06.	A57, FR. KR, km 21,650 - 21,750				
00.06.0001.	21.105/135.90.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'T 2/1' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '100 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	2,00	St,..,..
00.06.0002.	21.107/630.91.24.54.11 TA Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen,	700,00	m2,..,..

...Forts. 00.06.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.06.0002. Forts. ...

Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung 'Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

00.06.0003.	21.107/634.91.01.01 TA	256,00	St,..,..
-------------	------------------------	--------	----	----------	----------

Baum im Bestand fällen
 Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

00.06.0004.	21.107/634.92.01.01 TA	43,00	St,..,..
-------------	------------------------	-------	----	----------	----------

Baum im Bestand fällen
 Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

00.06.0005.	21.107/634.93.01.01 TA	13,00	St,..,..
-------------	------------------------	-------	----	----------	----------

Baum im Bestand fällen
 Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

00.06.0006.	-----	100,00	m,..,..
-------------	-------	--------	---	----------	----------

Wildsperrzaun freischneiden
 Wildsperrzaun beidseitig von Gehölzbewuchs, Sträuchern Ranken oder sonstiger Vegetation freischneiden. Der Freischnitt ist beidseitig auf einer breite von 1,00 m

...Forts. 00.06.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.06.0006. Forts. ...

durchzuführen.
 Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden.
 Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3.
 Standort = Böschung.
 Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der
 Randpflanzen.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

Zwischensumme 00.06.

00.07. A57, FR. KR, km 50,959 - 51,138

00.07.0001. 21.105/135.90.19.21.10 TA 2,00 St

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
 betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
 sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach RSA, Regelplan 'AS 2/4.1 '
 Für stationäre Arbeitsstelle.
 Länge des Arbeitsbereiches '200 m '
 Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
 Bei Tageslicht.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
 einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
 liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
 lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

00.07.0002. 21.107/634.91.01.01 TA 126,00 St

Baum im Bestand fällen
 Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen.
 Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.
 Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 '
 Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

00.07.0003. 21.107/634.92.01.01 TA 44,00 St

Baum im Bestand fällen
 Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen.
 Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.
 Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 '
 Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.

...Forts. 00.07.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.07.0003. Forts. ...

Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

00.07.0004.	21.107/634.93.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St,..,..
	Zwischensumme		00.07.	,..

*Hinweis zur OZ 00.08.
 Behinderung durch Wildsperrzaun ist einzurechnen.*

00.08. A57, FR. NL, AS Sonsbeck (5D)

00.08.0001.	21.105/135.90.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'T 2/1.1 AS' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '350 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	1,00	St,..,..
00.08.0002.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA 'Vollsperrung der Auffahrt ' Für stationäre Arbeitsstelle.	2,00	St,..,..

...Forts. 00.08.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.08.0002. Forts. ...					
	<p>Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Die verkehrsrechtliche Anordnung ist auf Grundlage der Unterlagen des Auftraggebers einzuholen. Die hierfür erforderlichen Unterlagen sind zu erstellen. Notwendige Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung sind durchzuführen. Das Vorhalten, Aufstellen und Abbauen der Rote-Punkt-Beschilderung ist in die Leistung einzurechnen. Anfallende Gebühren 'Sind einzurechnen. '</p>				
00.08.0003.	21.107/630.91.24.54.11 TA	600,00	m2,..,..
	<p>Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung 'Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.</p>				
00.08.0004.	21.107/634.91.01.01 TA	145,00	St,..,..
	<p>Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.</p>				
00.08.0005.	21.107/634.92.01.01 TA	45,00	St,..,..
	<p>Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.</p>				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.08.0006.	21.107/634.93.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	13,00	St,..,..
00.08.0007.	----- Wildsperrzaun freischneiden Wildsperrzaun beidseitig von Gehölzbewuchs, Sträuchern Ranken oder sonstiger Vegetation freischneiden. Der Freischnitt ist beidseitig auf einer breite von 1,00 m durchzuführen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3. Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	350,00	m,..,..
	Zwischensumme				00.08.
00.09.	A57, FR. NL, km 10,834 - 10,646				
00.09.0001.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA 'Vollsperrung der Auffahrt ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Die verkehrsrechtliche Anordnung ist auf Grundlage der Unterlagen des Auftraggebers einzuholen. Die hierfür erforderlichen Unterlagen sind zu erstellen. Notwendige Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung sind durchzuführen. Das Vorhalten, Aufstellen und Abbauen der Rote-Punkt-Beschilderung ist in die Leistung einzurechnen. Anfallende Gebühren 'Sind eizurechnen. '	2,00	St,..,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.09.0002.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flänsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	104,00	St,..,..
00.09.0003.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flänsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	65,00	St,..,..
00.09.0004.	21.107/634.93.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flänsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	6,00	St,..,..
	Zwischensumme		00.09.	,..
00.10.	A57, FR. NL, km 11,650 - 11,420				
00.10.0001.	21.105/135.90.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'T 2/1.1 AS ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '250 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-	4,00	St,..,..

...Forts. 00.10.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.10.0001. Forts. ...					
	liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				
00.10.0002.	21.107/630.91.24.54.11 TA	690,00	m2,..,..
	Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung 'Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				
00.10.0003.	21.107/634.91.01.01 TA	1.054,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.10.0004.	21.107/634.92.01.01 TA	29,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
	Zwischensumme	00.10.		,..

Hinweis zur OZ 00.11.
 Behinderung durch Wildsperrzaun und Strohmfreileitung ist einzurechnen.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.11.	A57, FR. NL, km 15,865 - 15,693				
00.11.0001.	21.105/135.90.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'T 2/1 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '200 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	3,00	St,..,..
00.11.0002.	21.107/630.91.24.54.11 TA Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestandes (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung 'Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	1.204,00	m2,..,..
00.11.0003.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	423,00	St,..,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.11.0004.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	43,00	St,..,..
00.11.0005.	----- Wildsperrzaun freischneiden Wildsperrzaun beidseitig von Gehölzbewuchs, Sträuchern Ranken oder sonstiger Vegetation freischneiden. Der Freischnitt ist beidseitig auf einer breite von 1,00 m durchzuführen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3. Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	180,00	m,..,..
	Zwischensumme				00.11.
	<i>Hinweis zur OZ 00.12. Behinderung durch Wildsperrzaun ist einzurechnen.</i>				
00.12.	A57, FR. NL, km 16,200 - 16,865				
00.12.0001.	21.105/135.90.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'T 2/1 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '700 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	5,00	St,..,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.12.0002.	21.107/630.91.24.54.11 TA Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung 'Neigung der Fläsche unterschiedlich bis 1:3 ' Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	2.010,00	m2,..,..
00.12.0003.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	717,00	St,..,..
00.12.0004.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	209,00	St,..,..
00.12.0005.	21.107/634.93.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	23,00	St,..,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.12.0006.	-----	665,00	m,...,...
	Wildsperrzaun freischneiden				
	Wildsperrzaun beidseitig von Gehölzbewuchs, Sträuchern Ranken oder sonstiger Vegetation freischneiden. Der Freischnitt ist beidseitig auf einer breite von 1,00 m durchzuführen.				
	Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden.				
	Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3.				
	Standort = Böschung.				
	Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen.				
	Stammholz nach Wahl des AN verwerten.				
	Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				
	Zwischensumme	00.12.		,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.13. Behinderung durch Wildsperrzaun ist einzurechnen.</i>				
00.13.	A57, FR. NL, km 21,788 - 21,334				
00.13.0001.	21.105/135.90.19.21.10 TA	3,00	St,...,...
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.				
	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen.				
	Nach RSA, Regelplan 'T 2/1 '				
	Für stationäre Arbeitsstelle.				
	Länge des Arbeitsbereiches '500 m '				
	Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.				
	Bei Tageslicht.				
	Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				
00.13.0002.	21.107/630.91.24.54.11 TA	1.362,00	m2,...,...
	Gehölzbestand verjüngen				
	Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).				
	Neigung 'Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 '				

...Forts. 00.13.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.13.0002. Forts. ...					
	Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m ² . Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				
00.13.0003.	21.107/634.91.01.01 TA	412,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.13.0004.	21.107/634.92.01.01 TA	102,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.13.0005.	21.107/634.93.01.01 TA	35,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.13.0006.	-----	454,00	m,..,..
	Wildsperrzaun freischneiden Wildsperrzaun beidseitig von Gehölzbewuchs, Sträuchern Ranken oder sonstiger Vegetation freischneiden. Der Freischnitt ist beidseitig auf einer breite von 1,00 m durchzuführen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3. Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der				

...Forts. 00.13.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.13.0006. Forts. ...

Randpflanzen.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

Zwischensumme 00.13.

*Hinweis zur OZ 00.14.
 Behinderung durch Wildsperrzaun ist einzurechnen.*

00.14. A57, FR, NL, km 21,940 - 21,788

00.14.0001. 21.105/135.90.19.21.10 TA 2,00 St
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
 betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
 sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach RSA, Regelplan 'T 2/1 '
 Für stationäre Arbeitsstelle.
 Länge des Arbeitsbereiches '200 m '
 Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
 Bei Tageslicht.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
 einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
 liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
 lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

00.14.0002. 21.107/630.91.24.54.11 TA 465,00 m2
Gehölzbestand verjüngen

Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen,
 Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig-
 te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht
 schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz-
 bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
 Neigung 'Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 '
 Standort = Böschung.
 Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der
 Randpflanzen.
 Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre.
 Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.
 Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.14.0003.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	268,00	St,..,..
00.14.0004.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	95,00	St,..,..
00.14.0005.	21.107/634.93.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	22,00	St,..,..
00.14.0006.	----- Wildsperrzaun freischneiden Wildsperrzaun beidseitig von Gehölzbewuchs, Sträuchern Ranken oder sonstiger Vegetation freischneiden. Der Freischnitt ist beidseitig auf einer breite von 1,00 m durchzuführen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3. Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	152,00	m,..,..
	Zwischensumme		00.14.	,..
00.15.	A57, FR. NL, km 24,175 - 24,100				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.15.0001.	21.105/135.90.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'T 2/2 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '75 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	1,00	St,..,..
00.15.0002.	21.107/630.91.24.54.11 TA Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung 'Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	450,00	m2,..,..
00.15.0003.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	82,00	St,..,..
00.15.0004.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.	23,00	St,..,..

...Forts. 00.15.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.15.0004. Forts. ...					
	Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flänsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.15.0005.	21.107/634.93.01.01 TA	17,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flänsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
	Zwischensumme	00.15.		,..
00.16. A57, FR. NL, km 24,085 - 23,947					
00.16.0001.	----- TA	2,00	St,..,..
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA 'Vollsperrung der Auffahrt ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Die verkehrsrechtliche Anordnung ist auf Grundlage der Unterlagen des Auftraggebers einzuholen. Die hierfür erforderlichen Unterlagen sind zu erstellen. Notwendige Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung sind durchzuführen. Das Vorhalten, Aufstellen und Abbauen der Rote-Punkt-Beschilderung ist in die Leistung einzurechnen. Anfallende Gebühren 'Sind eizurechnen. '				
00.16.0002.	21.107/634.91.01.01 TA	104,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flänsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.16.0003.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flänsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	51,00	St,..,..
00.16.0004.	21.107/634.93.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flänsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	6,00	St,..,..
	Zwischensumme 00.16.			,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.17. Behinderung durch Wildsperrzaun ist einzurechnen.</i>				
00.17.	A57, FR. NL, km 28,966 - 28,650				
00.17.0001.	21.105/135.90.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'T 2/1 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '320 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	2,00	St,..,..
00.17.0002.	21.107/630.91.24.54.11 TA Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen,	632,00	m2,..,..

...Forts. 00.17.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.17.0002. Forts. ...

Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung 'Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

00.17.0003.	21.107/634.91.01.01 TA	207,00	St,..,..
-------------	------------------------	--------	----	----------	----------

Baum im Bestand fällen
 Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

00.17.0004.	21.107/634.92.01.01 TA	31,00	St,..,..
-------------	------------------------	-------	----	----------	----------

Baum im Bestand fällen
 Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

00.17.0005.	21.107/634.93.01.01 TA	15,00	St,..,..
-------------	------------------------	-------	----	----------	----------

Baum im Bestand fällen
 Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

00.17.0006.	-----	316,00	m,..,..
-------------	-------	--------	---	----------	----------

Wildsperrzaun freischneiden
 Wildsperrzaun beidseitig von Gehölzbewuchs, Sträuchern Ranken oder sonstiger Vegetation freischneiden. Der Freischnitt ist beidseitig auf einer breite von 1,00 m

...Forts. 00.17.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.17.0006. Forts. ...					
	durchzuführen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3. Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				
	Zwischensumme	00.17.	,...,...
00.18.	A57, FR. NL, km 50,820 - 50,677				
00.18.0001.	21.105/135.90.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'AS 2/4.1 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '200 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	1,00	St,...,...
00.18.0002.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	42,00	St,...,...
00.18.0003.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.	49,00	St,...,...

...Forts. 00.18.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0030 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.18.0003. Forts. ...					
	Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.18.0004.	21.107/634.93.01.01 TA	5,00	St,...,...
	Baum im Bestand fällen				
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Fläsche unterschiedlich bis 1:3 ' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
	Zwischensumme	00.18.		,...
	Zwischensumme	00.		,...

**Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: A-P0825-00 **Psch Landschaftsbau - KR**
VE: 47-26-0030 **Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..**
LV: 47-26-0030 **Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..**

OZ **GB in EUR**

LV **47-26-0030**

00. **Verj.u.Bes.v.Gehölzbe. AM Rheinberg**

00.00.	A40, FR. DU, km 24,121 - 24,302,..
00.01.	A40, FR. DU, km 28,897 - 29,061,..
00.02.	A40, FR. NL km 29,148 - 28,921,..
00.03.	A57, FR. KR, AS Alpen (6C),..
00.04.	A57, FR. KR, km 11A 0,0 - 51,267,..
00.05.	A57, FR. KR, km 17,750 - 18,250,..
00.06.	A57, FR. KR, km 21,650 - 21,750,..
00.07.	A57, FR. KR, km 50,959 - 51,138,..
00.08.	A57, FR. NL, AS Sonsbeck (5D),..
00.09.	A57, FR. NL, km 10,834 - 10,646,..
00.10.	A57, FR. NL, km 11,650 - 11,420,..
00.11.	A57, FR. NL, km 15,865 - 15,693,..
00.12.	A57, FR. NL, km 16,200 - 16,865,..
00.13.	A57, FR. NL, km 21,788 - 21,334,..
00.14.	A57, FR. NL, km 21,940 - 21,788,..
00.15.	A57, FR. NL, km 24,175 - 24,100,..
00.16.	A57, FR. NL, km 24,085 - 23,947,..
00.17.	A57, FR. NL, km 28,966 - 28,650,..

**Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	A-P0825-00	Psch Landschaftsbau - KR
VE:	47-26-0030	Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
LV:	47-26-0030	Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ		GB in EUR
00.18.	A57, FR. NL, km 50,820 - 50,677,...
	Summe 00.,...

**Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	A-P0825-00	Psch Landschaftsbau - KR
VE:	47-26-0030	Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
LV:	47-26-0030	Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV **47-26-0030**

00.	Verj.u.Bes.v.Gehölzbe. AM Rheinberg,...
-----	-------------------------------------	-----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto),...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto),...
-------------------------------	------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 34