

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis**

| | | |
|-----------------|-------------------|--|
| Projekt: | A-13183-00 | A281, FBE AS Bremen Strom-AS Bremen Airport Stadt |
| VE: | 2026-0155 | Verkehrssicherung A281 |
| LV: | 2026-0155 | Verkehrssicherung A281 |

| Titel | Bezeichnung | Seite |
|--------------|--|--------------|
| 00. | Verkehrssicherung..... | 2 |
| 00.00. | Baustelleneinrichtung..... | 2 |
| 00.01. | Einrichtung Verkehrssicherung..... | 3 |
| 00.02. | Bauabschnitt 1+2..... | 3 |
| 00.03. | Bauabschnitt 3..... | 4 |
| 00.04. | Bauabschnitt 4 AS HB-Neustädter Hafen..... | 6 |
| 00.05. | Bauabschnitt 5 AS HB-Neustadt..... | 7 |
| 00.06. | Bauabschnitt 6..... | 7 |
| 00.07. | Bauabschnitt 7..... | 9 |
| | Zusammenstellung..... | 11 |

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13183-00 A281, FBE AS Bremen Strom-AS Bremen Airport Stadt
 VE: 2026-0155 Verkehrssicherung A281
 LV: 2026-0155 Verkehrssicherung A281

| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|------|-----------|-----------|
| 00. | Verkehrssicherung | | | | |
| 00.00. | Baustelleneinrichtung | | | | |
| 00.00.0001. | 19.101/107.11 Baustelle einrichten.. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager- schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie- ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern- sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein- richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be- schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau- stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis- tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 00.00.0002. | 19.101/112.01 Baustelle räumen.. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge- sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis- tungsverzeichnisses. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13183-00 A281, FBE AS Bremen Strom-AS Bremen Airport Stadt
 VE: 2026-0155 Verkehrssicherung A281
 LV: 2026-0155 Verkehrssicherung A281

| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|-------|------|-----------|-----------|
| 00.01. | Einrichtung Verkehrssicherung | | | | |
| 00.01.0001. | <p>-----</p> <p>Verkehrszeichenpläne erstellen.</p> <p>Verkehrszeichenpläne erstellen. Verkehrszeichenpläne für Verkehrsführung erstellen. Für die einzelnen Bauphasen sind durch den AN Verkehrszeichenpläne auf der Grundlage der RS und der ZTV-SA in aktuelle Fassung für die Auführung zu erstellen. Die Pläne im Anhang dienen als grobe Vorlage und sind entsprechend den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Abstimmungen und ggf. Anpassungen der Pläne vor Beantragung der BVBA sind einzukalkulieren</p> <p>Es sind Verkehrszeichenpläne für die Bauabschnitte 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 sowie für die Fahrbahnerneuerung im Schutze einer erforderlicher Sperrmaßnahme im Zuge von Anschlussstellen und Kreuzungsbereichen zu erstellen.</p> <p>Den Verkehrszeichenpläne sind für alle im Zuge der Verkehrssicherung aufzustellenden Schilder bemaßter Schilderskizzen beizufügen. Die Pläne sind der zuständigen Verkehrsbehörde spätestens 4 Wochen vor Baubeginn zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. Bei der Planung sind auch Zwischenstände für die Einrichtung der Jeweiligen Verkehrsführung zu berücksichtigen.</p> | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 00.02. | Bauabschnitt 1+2 | | | | |
| 00.02.0001. | <p>21.105/105.32.20.91.99 TA</p> <p>Verkehrssich. läng. Dauer aufbaue..</p> <p>Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '1. Verkehrsführung nach Unterlagen VZ & U-Plan + Bauabschnitt 1 & 2.' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-</p> | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |

...Forts. 00.02.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13183-00 A281, FBE AS Bremen Strom-AS Bremen Airport Stadt
 VE: 2026-0155 Verkehrssicherung A281
 LV: 2026-0155 Verkehrssicherung A281

| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|----|-----------|-----------|
| 00.02.0001. | Forts. ... lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'Gebühren sind einzurechnen.' | | | | |
| 00.02.0002. | 21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalt.. Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. | 10,00 | d |,.. |,.. |
| 00.02.0003. | 21.105/905.29 TA Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.. Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Dokumentation der Kontrolle 'schriftlich' | 10,00 | d |,.. |,.. |
| 00.02.0004. | 21.105/910.29 TA Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml... Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorübergehenden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzeinrichtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Dokumentation der Kontrolle 'schriftlich' | 10,00 | d |,.. |,.. |
| 00.03. | Bauabschnitt 3 | | | | |

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13183-00 A281, FBE AS Bremen Strom-AS Bremen Airport Stadt
 VE: 2026-0155 Verkehrssicherung A281
 LV: 2026-0155 Verkehrssicherung A281

| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---|-------|------|-----------|-----------|
| 00.03.0001. | 21.105/115.99.11.19 TA Verkehrssicherung umbauen.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen von Verkehrsführungsphase 'BA 1 + 2. Verkehrsführung nach Unterlage VZ + U-Plan.' Umbauen nach Verkehrsführungsphase 'BA 3. Verkehrsführung nach Unterlage VZ + U-Plan.' Umbauen nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'Gebühren sind einzurechnen' | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,... |
| 00.03.0002. | 21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalt.. Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. | 7,00 | d |,... |,... |
| 00.03.0003. | 21.105/905.29 TA Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.. Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. | 7,00 | d |,... |,... |

...Forts. 00.03.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13183-00 A281, FBE AS Bremen Strom-AS Bremen Airport Stadt
 VE: 2026-0155 Verkehrssicherung A281
 LV: 2026-0155 Verkehrssicherung A281

| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------------------------|--|-------|------|-----------|-----------|
| 00.03.0003. Forts. ... | | | | | |
| | Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Dokumentation der Kontrolle 'schriftlich' | | | | |
| 00.03.0004. | 21.105/910.29 TA Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml... | 7,00 | d |,.. |,.. |
| | Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorübergehenden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzeinrichtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Dokumentation der Kontrolle 'schriftlich' | | | | |
| 00.03.0005. | 21.105/120.22.09 TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen.. | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| | Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase 'der 3. Bauabschnitt. Nach "VZ + U-Plan" | | | | |
| 00.04. | Bauabschnitt 4 AS HB-Neustädter .. | | | | |
| 00.04.0001. | 21.105/130.32.10.09.20 TA Verkehrssicherung läng.Dauer durc.. | 1,00 | St |,.. |,.. |
| | Verkehrssicherung von längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. | | | | |

...Forts. 00.04.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13183-00 A281, FBE AS Bremen Strom-AS Bremen Airport Stadt
 VE: 2026-0155 Verkehrssicherung A281
 LV: 2026-0155 Verkehrssicherung A281

| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|---|--|-------|------|-----------|-----------------------|
| 00.04.0001. Forts. ... | | | | | |
| | <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung der AS HB-Neustädter Hafen gem. VZ-Plan 3 & 4 - Auffahrt beide RiFa, Sperrung 2x - Ausfahrt beide RiFa, Sperrung 2x' Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.</p> | | | | |
| 00.05. Bauabschnitt 5 AS HB-Neustadt | | | | | |
| 00.05.0001. | <p>21.105/130.32.10.09.20 TA Verkehrssicherung läng.Dauer durc.. Verkehrssicherung von längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung der AS HB-Neustadt gem. VZ-Plan 3 & 4. - Auffahrt beide RiFa, Sperrung 2x - Ausfahrt beide RiFa, Sperrung 2x' Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.</p> | 1,00 | St |,.. |,.. |
| 00.06. Bauabschnitt 6 | | | | | |
| 00.06.0001. | <p>21.105/105.32.20.91.99 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbaue.. Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,</p> | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| | | | | | ...Forts. 00.06.0001. |

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13183-00 A281, FBE AS Bremen Strom-AS Bremen Airport Stadt
 VE: 2026-0155 Verkehrssicherung A281
 LV: 2026-0155 Verkehrssicherung A281

| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|----|-----------|-----------|
| 00.06.0001. | Forts. ... LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '6. Verkehrsführung nach Unterlagen VZ & U-Plan + Bauabschnitt 6' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'Gebühren sind einzurechnen' | | | | |
| 00.06.0002. | 21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalt.. Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. | 7,00 | d |,.. |,.. |
| 00.06.0003. | 21.105/905.29 TA Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.. Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Dokumentation der Kontrolle 'schriftlich' | 7,00 | d |,.. |,.. |
| 00.06.0004. | 21.105/910.29 TA Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml... Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorübergehenden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzeinrichtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchfüh- | 7,00 | d |,.. |,.. |

...Forts. 00.06.0004.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13183-00 A281, FBE AS Bremen Strom-AS Bremen Airport Stadt
 VE: 2026-0155 Verkehrssicherung A281
 LV: 2026-0155 Verkehrssicherung A281

| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|------|-----------|-----------|
| 00.06.0004. | Forts. ... ren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Dokumentation der Kontrolle 'schriftlich' | | | | |
| 00.07. | Bauabschnitt 7 | | | | |
| 00.07.0001. | 21.105/115.99.11.19 TA Verkehrssicherung umbauen.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen von Verkehrsführungsphase 'BA 6. Verkehrsführung nach Unterlage VZ + U-Plan.' Umbauen nach Verkehrsführungsphase 'BA 7. Verkehrsführung nach Unterlage VZ + U-Plan' Umbauen nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'Gebühren sind einzurechnen.' | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |
| 00.07.0002. | 21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalt.. Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. | 7,00 | d |,.. |,.. |

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13183-00 A281, FBE AS Bremen Strom-AS Bremen Airport Stadt
 VE: 2026-0155 Verkehrssicherung A281
 LV: 2026-0155 Verkehrssicherung A281

| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--|-------|------|-----------|-----------|
| 00.07.0003. | 21.105/905.29 TA Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.. Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Dokumentation der Kontrolle 'schriftlich' | 7,00 | d |,.. |,.. |
| 00.07.0004. | 21.105/910.29 TA Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml... Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorübergehenden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzeinrichtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Dokumentation der Kontrolle 'schriftlich' | 7,00 | d |,.. |,.. |
| 00.07.0005. | 21.105/120.22.09 TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen.. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase 'der 7. Bauabschnitt. Nach "VZ + U-Plan" | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx |,.. |

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

| | | |
|-----------------|-------------------|--|
| Projekt: | A-13183-00 | A281, FBE AS Bremen Strom-AS Bremen Airport Stadt |
| VE: | 2026-0155 | Verkehrssicherung A281 |
| LV: | 2026-0155 | Verkehrssicherung A281 |

| | |
|-----------|------------------|
| OZ | GB in EUR |
|-----------|------------------|

| | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|
| 00. | Verkehrssicherung | |
| 00.00. | Baustelleneinrichtung |,... |
| 00.01. | Einrichtung Verkehrssicherung |,... |
| 00.02. | Bauabschnitt 1+2 |,... |
| 00.03. | Bauabschnitt 3 |,... |
| 00.04. | Bauabschnitt 4 AS HB-Neustädter Hafen |,... |
| 00.05. | Bauabschnitt 5 AS HB-Neustadt |,... |
| 00.06. | Bauabschnitt 6 |,... |
| 00.07. | Bauabschnitt 7 |,... |
| | Summe 00. |,... |

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

| | | |
|-----------------|-------------------|--|
| Projekt: | A-13183-00 | A281, FBE AS Bremen Strom-AS Bremen Airport Stadt |
| VE: | 2026-0155 | Verkehrssicherung A281 |
| LV: | 2026-0155 | Verkehrssicherung A281 |

| | | |
|-----------|--|------------------|
| OZ | | GB in EUR |
|-----------|--|------------------|

| | |
|-----------|------------------|
| LV | 2026-0155 |
|-----------|------------------|

| | | |
|-----|-------------------|------------------|
| 00. | Verkehrssicherung |,... |
| | Summe LV |,... |

Zusammenstellung des Angebotes

| | |
|------------------------------|-----------|
| Summe der Abschnitte (netto) |,... |
|------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------|-----------|
| Angebotssumme (netto) |,... |
|-----------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) |,... |
|----------------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Angebotssumme (brutto) |,... |
|-------------------------------|------------------|

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 12

| | | |
|-------|---------|------------------------------|
| (Ort) | (Datum) | (rechtsgültige Unterschrift) |
|-------|---------|------------------------------|