

Bieterangaben-Verzeichnis

(OZ)	AM Lathen
	<p>High Solid min. 0,6 mm Nassfilmdicke, Typ II, Verkehrsklasse P6, 2,0 Mio Überrollungen auf RPA der BAST, Griffigkeit S1, Nachtsichtbarkeit trocken R4, Nachtsichtbarkeit feucht RW3, Tagessichtbarkeit Q4, Überrollbarkeit T3, Verschleißfestigkeit ≥ 90 % Restfläche des Sollbildes</p> <p>Stoffbezeichnung = .....</p> <p>Stoffhersteller = .....</p> <p>BAST-Prüfbericht-Nr. = .....</p> <p>Datum = .....</p>
00.04.0001 00.04.0002	<p>Kaltspritzplastik min. 0,6 mm Nassfilmdicke, Typ II, Verkehrsklasse P7, 4,0 Mio Überrollungen auf RPA der BAST, Griffigkeit S1, Nachtsichtbarkeit trocken R4, Nachtsichtbarkeit feucht RW3, Tagessichtbarkeit Q4, Überrollbarkeit T3, Verschleißfestigkeit ≥ 90 % Restfläche des Sollbildes</p> <p>Stoffbezeichnung = .....</p> <p>Stoffhersteller = .....</p> <p>BAST-Prüfbericht-Nr. = .....</p> <p>Datum = .....</p>
	<p>Heißplastikmasse min. 2,0 mm Mindestschichtdicke, Typ II, Verkehrsklasse P7, 4,0 Mio Überrollungen auf RPA der BAST, Griffigkeit S1, Nachtsichtbarkeit trocken R4, Nachtsichtbarkeit feucht RW3, Tagessichtbarkeit Q4, Überrollbarkeit T3, Verschleißfestigkeit ≥ 90 % Restfläche des Sollbildes</p> <p>Stoffbezeichnung = .....</p> <p>Stoffhersteller = .....</p> <p>BAST-Prüfbericht-Nr. = .....</p> <p>Datum = .....</p>

Kommentiert [TR1]: Nicht ausgeschriebenen Markierungsstoff rauslösch