

Bieterangaben-Verzeichnis

(OZ)	AM Schüttorf
	<p>High Solid min. 0,6 mm Nassfilmdicke, Typ II, Verkehrsklasse P6, 2,0 Mio Überrollungen auf RPA der BAST, Griffigkeit S1, Nachtsichtbarkeit trocken R4, Nachtsichtbarkeit feucht RW3, Tagessichtbarkeit Q4, Überrollbarkeit T3, Verschleißfestigkeit ≥ 90 % Restfläche des Sollbildes</p> <p>Stoffbezeichnung =</p> <p>Stoffhersteller =</p> <p>BAST-Prüfbericht-Nr. =</p> <p>Datum =</p>
<p>01.04.0002. 01.04.0003. 02.04.0001. 02.04.0003. 02.04.0004. 03.04.0001 03.04.0002</p>	<p>Kaltspritzplastik min. 0,6 mm Nassfilmdicke, Typ II, Verkehrsklasse P7, 4,0 Mio Überrollungen auf RPA der BAST, Griffigkeit S1, Nachtsichtbarkeit trocken R4, Nachtsichtbarkeit feucht RW3, Tagessichtbarkeit Q4, Überrollbarkeit T3, Verschleißfestigkeit ≥ 90 % Restfläche des Sollbildes</p> <p>Stoffbezeichnung =</p> <p>Stoffhersteller =</p> <p>BAST-Prüfbericht-Nr. =</p> <p>Datum =</p>
<p>01.04.0001. 02.04.0002</p>	<p>Heißplastikmasse min. 2,0 mm Mindestschichtdicke, Typ II, Verkehrsklasse P7, 4,0 Mio Überrollungen auf RPA der BAST, Griffigkeit S1, Nachtsichtbarkeit trocken R4, Nachtsichtbarkeit feucht RW3, Tagessichtbarkeit Q4, Überrollbarkeit T3, Verschleißfestigkeit ≥ 90 % Restfläche des Sollbildes</p> <p>Stoffbezeichnung =</p> <p>Stoffhersteller =</p> <p>BAST-Prüfbericht-Nr. =</p> <p>Datum =</p>