

## Leistungsverzeichnis

## - Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)  
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend  
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.  
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei  
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-04984-00	A6 Inst. ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt (6517 703)
VE:	A0498400400	Instandsetzung ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt - ..
LV:	1	Instandsetzung ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt - ..

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21

## Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-04984-00 A6 Inst. ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt (6517 703)  
VE: A0498400400 Instandsetzung ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt - ..  
LV: 1 Instandsetzung ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt - ..

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Ingenieurleistungen.....	3
00.00.	Technische Bearbeitung.....	3
01.	Bauleistungen.....	6
01.00.	Baustelleinrichtung.....	6
01.01.	Reinigung WL Arbeitsbereiche.....	7
01.02.	Abbrucharbeiten.....	7
01.03.	Erneuerung ÜKO.....	9
01.04.	Kontrollprüfungen.....	9
02.	Verkehrssicherung.....	10
02.00.	Arbeitsstelle läng. Dauer.....	10
	Zusammenstellung.....	12

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04984-00 A6 Inst. ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt (6517 703)  
 VE: A0498400400 Instandsetzung ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt - ..  
 LV: 1 Instandsetzung ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt - ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Ingenieurleistungen				
00.00.	Technische Bearbeitung				
00.00.0001.	<p>-----</p> <p><b>Geprüfte Ausführungsunterlagen</b>            Geprüfte Ausführungsunterlagen zur Erneuerung der            Fahrbahnübergangskonstruktionen beide Widerlager wie            Standsicherheitsnachweise einschlich aller erforderlichen Baubehelfe mit den            erforderlichen Ausführungszeichnungen gem. ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt 2 für beide            Übergangskonstruktionen herstellen und liefern.</p> <p>- Die Ausführungsunterlagen beinhalten auch die technische Bearbeitung der            erforderlichen Baubehelfe.            - Durchführung der erforderlichen örtlichen vermessungstechnischen Aufnahmen.            - Abgleich der Pläne mit den Gegebenheiten in der Örtlichkeit.</p> <p>Bemessung nach gültigem Eurocode einschlich nationalen Anhängen und unter            Berücksichtigung der Angaben in der Baubeschreibung.</p> <p>Geprüfte Ausführungsunterlagen mit Planstempel nach Angaben des AG herstellen.            Ausführungsunterlagen digital (pdf) und 3-fach in Papierform liefern.            Eine Ausfertigung mit Prüf- und Genehmigungsvermerken ist auf der Baustelle in            Papierform vorzuhaltn.            Die Prüfung der Unterlagen erfolgt durch den Prüfenieur bzw. AG.            Der Prüfenieur wird durch den AN beauftragt und vergütet. Eine gesonderte            Vergütung erfolgt nicht und ist hier mit einzurechnen.</p>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....
00.00.0002.	<p>-----</p> <p>Bestandunterlagen liefern            Bestandsunterlagen liefern, bestehend aus            Standsicherheitsnachweis, der entsprechend dem Prüf-            und Genehmigungsverfahren berichtigt wurde, als farbige            PDF-Datei mit Lesezeichen auf Datenträger, einschlie-            ßlich Inhaltsverzeichnis.            Ausführungszeichnungen, die entsprechend dem Prüf- und            Genehmigungsverfahren und der Bauausführung berichtigt            wurden, als Pause 1-fach, als Rasterformat TIFF G4 auf            Datenträger mit Zeichnungsverzeichnissen.            Bestandsübersichtszeichnungen als Pause 1-fach, im CAD            Originalformat mit Definitionsdatei auf Datenträger            sowie als DXF-Datei auf Datenträger.            Ergänzung/Änderung der Bestandsdaten bei Instandset-            zungsmaßnahmen gemäß Anweisung Straßeninformationsbank,            Teilsystem Bauwerksdaten, mit einem Erfassungsprogramm            auf der Datenbasis der ASB-ING erfasst auf Datenträger</p>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....

...Forts. 00.00.0002.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04984-00 A6 Inst. ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt (6517 703)  
 VE: A0498400400 Instandsetzung ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt - ..  
 LV: 1 Instandsetzung ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt - ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0002. Forts. ...					
	sowie Bauwerksbuch als Pause 1-fach. Stücklisten einschließlich Mengen- und Beschich- tungsflächenberechnung als Pause 1-fach sowie als PDF- Datei auf Datenträger. Korrosionsschutzpläne im CAD Originalformat mit Defini- tionsdatei auf Datenträger sowie als DXF-Datei auf Da- tenträger.				
00.00.0003.	-----	100,00	St	.....,...	.....,...
	Lichtbilder herst. und liefern Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bau- werks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens 1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her- stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komp- rimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bild- informationen verloren gehen				
00.00.0004.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
	Vermessungsarbeiten durchführen Vermessungsarbeiten zur Absteckung der gesamten Baumaßnahme in Anlehnung an ZTV-ING 1.2. durchführen.  Vermessungsleistungen, die für alle erforderlichen Leistungen dieser Ausschreibung erforderlich sind.				
00.00.0005.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
	Beweissicherung Beweissicherung im Umfeld der Baumaßnahme an allen genutzten Grundstücken und Verkehrsflächen gemeinsam mit dem AG durchführen.  Lichtbilder über den Zustand vor und nach der Baumaßnahme in digitalisierter Form herstellen und per Cloud-Link liefern.  Dokumentation der Beweissicherung mit Beschreibung und Lage der Sachverhalte in übersichtlicher und nachvollziehbarer Form.				
00.00.0006.	19.101/508	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
	Vorankündigung erstellen Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sicht- bar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushän-				

...Forts. 00.00.0006.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04984-00 A6 Inst. ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt (6517 703)  
VE: A0498400400 Instandsetzung ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt - ..  
LV: 1 Instandsetzung ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt - ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.00.0006. Forts. ...

gen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit  
anpassen.

Zwischensumme 00.00. ....

Zwischensumme 00. ....

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04984-00 A6 Inst. ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt (6517 703)  
 VE: A0498400400 Instandsetzung ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt - ..  
 LV: 1 Instandsetzung ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt - ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Bauleistungen				
01.00.	Baustelleinrichtung				
<i>Hinweis zur OZ 01.00.0001.            Mit den BE-Positionen sind alle im Leistungsprogramm beschriebene Leistungen            abgegolten.</i>					
01.00.0001.	19.101/107.91 TA Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für 'die Leistungen zur Erneuerung beider Fahrbahnübergangskonstruktionen einschl. aller Vor- und Nacharbeiten.' Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....
01.00.0002.	19.101/112.99 TA Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....

...Forts. 01.00.0002.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04984-00 A6 Inst. ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt (6517 703)  
 VE: A0498400400 Instandsetzung ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt - ..  
 LV: 1 Instandsetzung ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt - ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.00.0002. Forts. ...

sind, gilt die Pauschale  
 für 'die Leistungen zur Erneuerung beider Fahrbahnübergangskonstruktionen  
 einschl. aller Vor- und Nacharbeiten.'

Zwischensumme 01.00. ....

01.01. Reinigung WL Arbeitsbereiche

01.01.0001. - - - - - 1,00 Psch xxxxxx,xx .....

Arbeitsbereiche reinigen  
 Arbeitsbereiche für die erforderlichen Leitsungen reinigen. Ggf. mehrmaliges  
 Reinigen ist einzukalkulieren.

Für die Arbeiten sind die DGUV Information 201-031 sowie die einschlägigen  
 Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.  
 Vor Arbeitsbeginn ist eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen.

Zur Ausführung der Arbeiten sind die Persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) zu  
 tragen. Das Liefern der PSA wird nicht gesondert vergütet. Das Fördern und die  
 Entsorgung und deren Gebühren des gefährlichen Siedlungsabfalls (AVV 02 01 06)  
 sind in die Position einzurechnen.

Der Arbeitsbereich ist vor Beginn der Arbeiten entsprechend abzusperren und zu  
 kennzeichnen.

Das Abschotten, das Befeuchten, die fachgerechte Reinigung und die Desinfektion  
 sind mit auszuführen.  
 Erforderliche Schwarzbereiche einrichten, kennzeichnen, unterhalten und  
 abbauen.

Der gefährliche Abfall (Taubenkot, Nistmaterial, Kadaver und die verunreinigte  
 Schutzkleidung) ist in zugelassene, reißfeste und dicht verschleißbare Behälter zu  
 verpacken, zu kennzeichnen und fachgerecht zu entsorgen. Das Aufnehmen,  
 Lagern, Laden, Fördern, Transport und die Entsorgung werden nicht gesondert  
 vergütet und ist in die Position einzukalkulieren.  
 Bei einmaliger Reinigung ist von ungefähr 3,0 Tonnen gefährlichem Abfall für beide  
 Widerlager auszugehen.

Zwischensumme 01.01. ....

01.02. Abbrucharbeiten

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04984-00 A6 Inst. ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt (6517 703)  
 VE: A0498400400 Instandsetzung ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt - ..  
 LV: 1 Instandsetzung ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt - ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0001.	----- <b>Übergangskonstruktionen</b> (2 Stück) Übergangskonstruktionen (2 Stück) aus Stahl sowie ggf. einschl. der angrenzenden Bauteile nach Unterlagen des AG ausbauen und nach Wahl des AN verwerten.  Ausbau und Abbruch nach Wahl des AN.  Die Erfordernis ob angrenzende Bauteile, sowie Asphalt und Erdarbeiten ebenfalls abgebrochen werden müssen richtet sich nach der Art der Erneuerung der Fahrbahnübergangskonstruktionen. Die Ausführung der Abbrucharbeiten richtet sich nach der Art der Erneuerung der Fahrbahnübergangskonstruktionen. Bei einem Betonabbruch ist mit höheren Betonfestigkeiten durch Nacherhärten zu rechnen. Hierausresultierende Mehraufwendungen werden nicht gesondert vergütet. Bei der Erfordernis zur temporären Entfernung von Geländer und FRS wird auf die der Ausschreibung beigelegten Bestandspläne verwiesen. Alle erforderlichen Arbeiten einschl. Fördern, Lagern, Aufbereiten etc. werden nicht gesondert vergütet und sind in diese Position einzukalkulieren.  Abrechnung für beide Übergangskonstruktionen als Pauschale Ausbau aus gesamter Überbaubreite. Die Ausführung nach Wahl des AN. Konstruktion mit Dehnungshohl- oder Faltprofil. Unterkonstruktion nach Wahl der neuen Konstruktion belassen oder ausbauen. Ausführung nach Wahl des AN" Belag 'Arbeiten bei Erfordernis und Wahl der Ausführung zur Erneuerung der Fahrbahnübergangskonstruktionen mit ausführen. Keine gesonderte Vergütung.' Erdarbeiten Arbeiten bei Erfordernis und Wahl der Ausführung zur Erneuerung der Fahrbahnübergangskonstruktion mit ausführen. Keine gesonderte Vergütung.  Je nach Ausführung der Erneuerung der Fahrbahnübergangskonstruktion und des hieraus resultierenden Abbruchumfangs und Abbruchverfahrens ist der Schutz der Lager erforderlich. Dies ist hier einzukalkulieren, mit auszuführen und wird nicht gesondert vergütet. Vorhandene Leitungen sind zu sichern. Die Sicherung wird nicht gesondert vergütet und ist in diese Pauschale einzukalkulieren.  Abwasser aus Abbrucharbeiten ist aufzufangen, zu behandeln und zu entsorgen. Ein Einleiten/Ableiten in die Umwelt ist nicht zulässig. Die Arbeiten hierzu werden nicht gesondert vergütet und sind hier einzukalkulieren.  Je nach Ausführung der Erneuerung der Fahrbahnübergangskonstruktionen möglicherweise erforderliche Überfahrplatten sind die Mindestanforderungen gemäß Leistungsprogramm zu erfüllen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....
	Zwischensumme	01.02.			.....



## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04984-00 A6 Inst. ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt (6517 703)  
 VE: A0498400400 Instandsetzung ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt - ..  
 LV: 1 Instandsetzung ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt - ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.	Erneuerung ÜKO				
01.03.0001.	----- <b>Übergangskonstruktionen</b> (2 Stück) Regelgeprüfte wasserundurchlässige Fahrbahnübergangskonstruktion aus Stahl entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen einschl. Schrammbord und Gesimsausbildung nach Unterlagen des AG einbauen. Gesamtdilatation in Anlehnung an Bestand unter Berücksichtigung des abgeklungenen Kich- und Schwindprozesses.  Abgerechnet wird die Erneuerung der beiden Übergangskonstruktionen als Pauschale.  Korrosionsschutz: Stahlflächen vorbereiten. Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2. Grundbeschichtung auf Epoxidharz-Zinkstaub-Grundlage nach Blatt 100, Sollsichtdicke 80 mym. 3 Zwischenbeschichtungen und eine Deckbeschichtung auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 100, Sollsichtdicke je 80 mym.  Abdeckung im Gesimsbereich.  Alle erforderlichen Arbeiten einschl. Baubehelfe zur Herstellung des Endzustandes für die Verkehrsfreigabe sind mitauszuführen und werden mit dieser Pauschale abgegolten. Eine durch die Wahl des AN zur Erneuerung erforderliche Einbindung von zusätzlicher Bewehrung, Betonage einschl. Schalarbeiten, Wiedereinbau des Geländers und der Fahrzeugrückhaltesysteme, Erarbeiten und Asphaltarbeiten werden nicht gesondert vergütet und ist hier mit einzurechnen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....
	Zwischensumme	01.03.			.....
01.04.	Kontrollprüfungen				
01.04.0001.	----- Kontrollprüfungen Durchführung der erforderlichen Kontrollprüfungen für mindestens folgende Baustoffe/Bestandteile: Beton, Beschichtungen, Asphalt, ÜKO Darüber hinaus sind alle erforderlichen Kontrollprüfungen, welche durch die Art der Ausführung nach Wahl des AN erforderlich werden, zu liefern.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....
	Zwischensumme	01.04.			.....
	Zwischensumme	01.			.....

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04984-00 A6 Inst. ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt (6517 703)  
 VE: A0498400400 Instandsetzung ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt - ..  
 LV: 1 Instandsetzung ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt - ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Verkehrssicherung				
02.00.	Arbeitsstelle läng. Dauer				
<i>Hinweis zur OZ 02.00.0001.</i> <i>Hierbei handelt es sich um die Vollsperrungen für die Herstellung der Übergangskonstruktionen.</i>					
02.00.0001.	21.105/125.32.11.09.91 TA Verkehrssicherung läng.Dauer durchf <b>Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbauen</b> , vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kontrollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG umsetzen. Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung' Einsatzzeit 'Zeitraum von Freitag, 21:00 Uhr, bis Montag, 05:00 Uhr.' Verkehrsrechtliche Anordnung, gebührenfrei, nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....
<i>Hinweis zur OZ 02.00.0002.</i> <i>Arbeitsbereich unterhalb des Bauwerks.</i>					
02.00.0002.	21.105/125.32.11.09.91 TA Verkehrssicherung läng.Dauer durchf <b>Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbauen</b> , vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kontrollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....

...Forts. 02.00.0002.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04984-00 A6 Inst. ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt (6517 703)  
 VE: A0498400400 Instandsetzung ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt - ..  
 LV: 1 Instandsetzung ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt - ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.00.0002. Forts. ...

strecke.  
 Nach Verkehrskonzept des AG.  
 Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen.  
 Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG umsetzen.  
 Für Verkehrsführungsphase 'Reinigung der Arbeitsbereiche in den Widerlagern.'  
 Einsatzzeit 'entsprechend nach Bauablaufplanung des AN.'  
 Verkehrsrechtliche Anordnung, gebührenfrei, nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

Zwischensumme 02.00. ....

Zwischensumme 02. ....

Langtext-/Preis-Verzeichnis  
 Zusammenstellung

Projekt:	A-04984-00	A6 Inst. ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt (6517 703)
VE:	A0498400400	Instandsetzung ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt - ..
LV:	1	Instandsetzung ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt - ..

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	1
----	---

00.	Ingenieurleistungen
-----	---------------------

00.00.	Technische Bearbeitung	.....p..
--------	------------------------	----------

Summe 00.	.....p..
-----------	----------

01.	Bauleistungen
-----	---------------

01.00.	Baustelleinrichtung	.....p..
--------	---------------------	----------

01.01.	Reinigung WL Arbeitsbereiche	.....p..
--------	------------------------------	----------

01.02.	Abbrucharbeiten	.....p..
--------	-----------------	----------

01.03.	Erneuerung ÜKO	.....p..
--------	----------------	----------

01.04.	Kontrollprüfungen	.....p..
--------	-------------------	----------

Summe 01.	.....p..
-----------	----------

02.	Verkehrssicherung
-----	-------------------

02.00.	Arbeitsstelle läng. Dauer	.....p..
--------	---------------------------	----------

Summe 02.	.....p..
-----------	----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis  
Zusammenstellung

Projekt:	A-04984-00	A6 Inst. ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt (6517 703)
VE:	A0498400400	Instandsetzung ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt - ..
LV:	1	Instandsetzung ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt - ..

---

OZ

GB in EUR

---

Langtext-/Preis-Verzeichnis  
Zusammenstellung

Projekt: A-04984-00 A6 Inst. ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt (6517 703)  
VE: A0498400400 Instandsetzung ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt - ..  
LV: 1 Instandsetzung ÜKO ÜF L597 bei MA-Wallstadt - ..

---

OZ GB in EUR

---

LV 1

00. Ingenieurleistungen .....

01. Bauleistungen .....

02. Verkehrssicherung .....

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) .....

Angebotssumme (netto) .....

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) .....

Angebotssumme (**brutto**) .....

---

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 14