

# Musterplan in Anlehnung an Plan D IV / 1r

## Nachtbaustelle

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer  
auf dem rechten Fahrstreifen  
einer Richtungsfahrbahn

## Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle

≥ 120 m  
≥ 20 m in Rampen

**Zugfahrzeuge dürfen nicht  
abgekoppelt werden**

- 1) **Leitbaken** (min. 75 %) unbeleuchtet  
Abstand max. 18 m  
[Bei beweglichen Arbeitsstellen können Leitkegel entfallen]
- 2) Zusatz: in 300 m (entsprechend aktueller Vorgaben aus der StVO)
- 3) Wiederholen bei Arbeitsstellen über 2000 m Länge im Abstand von 1000 m. Aufstellung am rechten Fahrbahnrand
- 4) Bei beweglichen Arbeitsstellen und ganz kurzzeitigen stationären Arbeitsstellen und erhöhten Aufwand, können die VZ entfallen.
- 5) Ende Arbeitsbereich +20m: Z 278-80 anstatt Längenangabe auf zweitem Vorwarnanzeiger
- 6) Aufstellung in Streckenabschnitten, die keiner Geschwindigkeitsbeschränkung unterliegen.

Maße in Metern

05.2021



Die Autobahn GmbH des Bundes  
Niederlassung Südwest

## Baumaßnahme:

Nachtbaustelle - 1. Fahrstreifen

bearbeitet:

gezeichnet:

