

# Musterplan in Anlehnung an Plan D IV / 2 - Beweglich

## Tages- / Nachtbaustelle

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer  
bei Sperrung des mittleren und  
rechten Fahrstreifens einer  
Richtungsfahrbahn


## Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle

≥ 120 m bis ≤ 140 m  
≥ 20 m in Rampen

Zugfahrzeuge dürfen nicht  
abgekoppelt werden

- 1) Ende Arbeitsbereich +20m
- 2) Aufstellung in Streckenabschnitten,  
die keiner Geschwindigkeits-  
beschränkung unterliegen.

Maße in Metern 05.2021

 Die Autobahn GmbH des Bundes  
Niederlassung Südwest

## Baumaßnahme:

Nachtbaustelle - 1. und 2. Fahrstreifen - Beweglich

bearbeitet: gezeichnet: