



BC TRAFFICPLAN

Planungsbüro für Verkehrs- und Baustellenabsicherung

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

Interne Projekt-Nr.: 26-0145

13.03.26

13.03.26

Brüning

Die Autobahn Südwest

bearbeitet

freigegeben

Projekt-Nr.

13.03.26

A.16200.00

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Lagesystem	Höhensystem	Stand Kataster	Stand Vermessung

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Die Autobahn GmbH des Bundes

Straße: A5 Frankfurt - Basel

Betriebskilometer: 589+330 - 591+000

Streckenabschnitt: VNK 6617 008 - NNK 6717 009

PRQUS-Nr.: -

Unterlage / Blatt-Nr.: 16.8 / U5

Verkehrsführungspläne U5

Maßstab: K. A.

FDI im Zuge der A5 Teilerneuerung der Unterführung der A6 (BW 6717 502) im AK Walldorf FR Frankfurt

Anfangsstation VNK 6617 008 NNK 6717 023 Station 1+600

Endstation VNK 6717 023 NNK 6717 009 Station 0+930

Aufgestellt: Niederlassung Südwest

Außenstelle Heidelberg

gez. i. A. Krieger Heidelberg, den

Zur Ausführung freigegeben: Niederlassung Südwest

Außenstelle Heidelberg

gez. i. A. Baur Heidelberg, den

Geodaten: Bundesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie BKG

Gedächtnis: Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg

Bemerkung:

Alle Verkehrszeichen und Verkehrsleiteinrichtungen auf diesem Plan müssen mind. der Reflexionsklasse RA 2 nach DIN 6171 Teil 1 und DIN 67520, entsprechen.

Gefahren-, Gebots- und Verbotsschilder sind in Schildgröße 3 aus zu führen. Ausführung als flach oder gerahmt obliegt dem AN.

Längsabsperzung: Leitbaken einseitig

Zur Anordnung widersprüchliche Beschilderung ist durch auskreuzen zu deaktivieren. Auskreuzungen von Beschilderung darf nur mit mobilen Auskreuzvorrichtungen nach ZTV -SA 6.1 und DIN 67520, Teil 4 erfolgen.

Die Darstellung von Verkehrszeichen, Beschilderungen sind unmaßstäblich. Die mindestens erforderliche Anzahl der Baken und Absperrschranken ergibt sich aus den Vorgaben der RSA und den örtlichen Gegebenheiten.

Erläuterung:

- temporäre Beschilderung
- Bestandsbeschilderung
- deaktivierte Beschilderung
- U-Strecke A5 - Heidelberg

Quellvermerk: Kartendarstellung und Präsentationsgraphiken: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
Datenquellen: https://sax.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html