

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-05659-00	A014_45,8_ENB_ÜBW_21Ü2 4742700
VE:	A0565900302	Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2
LV:	1	Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-05659-00	A014_45,8_ENB_ÜBW_21Ü2 4742700
VE:	A0565900302	Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2
LV:	1	Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Allgemeine Leistungen.....	3
00.00.	Allgemeine Leistungen.....	3
01.	Verkehrssicherung Abbruch BW 21Ü2.....	7
01.00.	VS Phase 1-3 Abbruch beide RF A14.....	7
01.01.	VS Phase 2 Vollsp A14, Umleitung.....	10
01.02.	VS Phase 4, Neubau SE beide RF.....	12
02.	Baustellenmarkierung.....	14
02.00.	Markierung Phase 1+3 beide RF.....	14
02.01.	Markierung Phase 4 beide RF.....	15
03.	Gleit- /Leitelemente.....	17
03.00.	TSE Randstr. Phase 1-3 beide RF.....	17
03.01.	TSE Mittelstr Phase 3 beide RF.....	19
03.02.	TSE Phase 4 beide RF.....	20
04.	Sonstiges.....	22
04.00.	Verkehrszeichen.....	22
	Zusammenstellung.....	25

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05659-00 A014_45,8_ENB_ÜBW_21Ü2 4742700
 VE: A0565900302 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2
 LV: 1 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Allgemeine Leistungen				
00.00.	Allgemeine Leistungen				
00.00.0001.	----- Verkehrsrechtliche Anordnung Einholung der Verkehrsrechtlichen Anordnung bei den zuständigen Verkehrsbehörden. Einholen / Beantragen der VAO inkl. Aufstellen und Fortschreiben des Beschilderungs- und Verkehrssicherungsplanes und dessen Abstimmung mit der zuständigen Verkehrsbehörde der Autobahn GmbH des Bundes für die Verkehrssicherungsmaßnahmen auf der BAB sowie der Verkehrsbehörde des Landkreises Leipzig und der Stadt Grimma für die Verkehrssicherungsmaßnahmen im Nebennetz für die Umleitungsstrecke. Die VAO ist prinzipiell für die Gesamtleistung einzuholen, ggf. sind für die einzelnen Phasen mehrfache Anträge für die VAO zu stellen. Sämtliche Gebühren und Aufwendungen auch für getrennte Beantragung der einzelnen Phasen sind hier einzurechnen. In die Position einzurechnen sind alle hierfür erforderlichen Termine mit Straßenverkehrsbehörden, Polizei, Feuerwehr, Bauüberwachung etc. bei deren Sitz oder im Rahmen von einzelnen oder mehreren Ortsbesichtigungen. Der Umfang der Leistungen richtet sich nach den Festlegungen der jeweiligen Verkehrsbehörde. Der Antrag auf VAO ist spätestens 3 Wochen vor Ausführungsbeginn bei der Verkehrsbehörde einzureichen. Sämtliche Auflagen aus der VAO sind zu erfüllen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx
00.00.0002.	----- Verkehrszeichenpläne erstellen Verkehrszeichenpläne für die einzelnen Verkehrsführungen nach ZTV SA 97, RSA 21 und den Vorgaben des AG erstellen. Pläne als Anlage für Verkehrsrechtliche Anordnung einschl. Detailpläne. In farbiger Ausfertigung, DV gestützt erstellt jeweils 4-fach pro Satz und als pdf-Datei. Sinnvoller Maßstab nach Wahl des AN, ggf. überhöhte Darstellung der Breiten. Entwurf vorab in digitaler Form an die zuständigen Personen der Autobahn- bzw. Straßenmeisterei als pdf-Datei versenden. Vorlage bei der zuständigen Autobahn- bzw. Straßenmeisterei mind. 2 Wochen vor Beginn der Arbeiten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx
00.00.0003.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen	1,00	Psch	xxxxxx,xx

...Forts. 00.00.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05659-00 A014_45,8_ENB_ÜBW_21Ü2 4742700
 VE: A0565900302 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2
 LV: 1 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.00.0003. Forts. ...

herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
 schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
 ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
 sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
 für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
 Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
 Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
 einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
 richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
 schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
 nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
 Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
 einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
 mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
 der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
 für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
 enthalten sind, gilt die Pauschale
 für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
 tungsverzeichnisses.
 Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

00.00.0004.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge- sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis- tungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx
-------------	---	------	------	-----------	-------

*Hinweis zur OZ 00.00.0005.
 Kontrolle der Verkehrssicherung für alle Abbruchphasen (Phase 1 bis 4) auf der BAB
 14*

00.00.0005.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig- nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-	38,00	d
-------------	--	-------	---	-------	-------

...Forts. 00.00.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05659-00 A014_45,8_ENB_ÜBW_21Ü2 4742700
 VE: A0565900302 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2
 LV: 1 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.00.0005. Forts. ...

trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet.

Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich.

Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.

Hinweis zur OZ 00.00.0006.

Kontrolle der Verkehrssicherung auf der Umleitungsstrecke Vollsperrung BAB 14 (Phase 2) im Nebennetz

00.00.0006.	21.105/910.22	3,00	d
-------------	---------------	------	---	-------	-------

Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.

Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorübergehenden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzeinrichtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen.

Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich.

Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.

Hinweis zur OZ 00.00.0007.

Kontrolle der Hinweistafel für die Vollsperrung BAB 14 auf der BAB 14 und auf der Umleitungsstrecke im Nebennetz

00.00.0007.	-----	17,00	d
-------------	-------	-------	---	-------	-------

Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.

Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorübergehenden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzeinrichtungen auf der BAB 14 und Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen.

...Forts. 00.00.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05659-00 A014_45,8_ENB_ÜBW_21Ü2 4742700
 VE: A0565900302 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2
 LV: 1 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0007. Forts. ...					
	Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.				
00.00.0008.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Beweissicherung Durchführung einer Beweissicherung vor Beginn der Arbeiten. Beweissicherungsgutachten unter Beachtung der Baubeschreibung Pkt. 3.5 anfertigen. Vor Beginn der Arbeiten ist gemäß VOB, Teil B, §3 (4) im Einvernehmen mit dem AG eine Zustandsfeststellung relevanter Bereiche mit Zustandserfassung der Verkehrszeichen, Stationszeichen und Kilometertafeln sowie der vorhandenen Markierungen in Wort und Bild durchzuführen. Die Dokumentation hat auch die Kartierung von bereits vorhandenen Schäden oder Auffälligkeiten an diesen Anlagen zu enthalten. Die Übergabe der Unterlagen hat 2-fach in Papierform und digital an die BÜ/BOL sowie an den AG zu erfolgen. 50 v.H. werden nach Vorlage der Dokumentation zur Zustandsfeststellung vor Baubeginn, der Rest nach Übergabe der Freistellungsprotokolle zum Bauende vergütet.				
00.00.0009.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Koordinierungsleistungen aller Art Koordinierungsleistungen aller Art mit Dritten (AG, Behörden, AN Los 2: Abbruch, Medienträgern, Anwohner, Gewerbetreibenden usw.) für die gesamte Baumaßnahme und während der gesamten Bauzeit durchführen inkl. aller Nebenkosten.				
00.00.0010.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Zuarbeit SiGe-Plan Erstellen und Übergabe der Gefährdungsbeurteilung gemäß ArbSchG für die Arbeiten Los 1: Verkehrssicherung. Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator des AN Abbruch (Los 2) abstimmen sowie Mitwirkung bei der Fortschreibung und Aktualisierung des Planes nach RAB 31. Bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens Unterstützung bei der Koordinierung und Abstimmung zur Abstimmung des SiGe-Planes zu leisten.				
	Zwischensumme	00.00.		
	Zwischensumme	00.		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05659-00 A014_45,8_ENB_ÜBW_21Ü2 4742700
 VE: A0565900302 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2
 LV: 1 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Verkehrssicherung Abbruch BW 21Ü2				
	<i>Hinweis zur OZ 01.00. Verkehrssicherung BAB 14 für die Abbruchphasen 1 + 3</i>				
01.00.	VS Phase 1-3 Abbruch beide RF A14				
01.00.0001.	21.105/105.19.09.90.00 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen . Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an Regelplan D I/2, Grundlage für die Ausführung ist die genehmigte VAO einschließlich aller Verkehrszeichenpläne.' Länge des Arbeitsbereiches 'von Betr.-km 45,72 bis 45,80 = ca. 80 m' Für Verkehrsführungsphase 'Phase 1 je RF gemäß: -A-01_Verkehrsführungsplan Bauphase 1 und 3, -A-03_Plan 1 BAB A 14 BW 21Ü2,Phase 1 Vorbereitende_Arbeiten'	1,00	Psch	xxxxxx,xx
01.00.0002.	21.105/110.19 TA Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase 'Phase 1 gemäß: -A-03_Plan 1 BAB A14 BW 21Ü2 Phase 1 Vorbereitende Arbeiten'	7,00	d
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0003. Umbauen Verkehrssicherung für Phase 2: Vollsperrung BAB Schaffung der Baufreiheit im Bereich des Bauwerks, Aufbau Verkehrssicherung an den Anschlussstellen Grimma und Mutzschen</i>				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05659-00 A014_45,8_ENB_ÜBW_21Ü2 4742700
 VE: A0565900302 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2
 LV: 1 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0003.	21.105/115.99.99.00 TA Verkehrssicherung umbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen , überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen . Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen von Verkehrsführungsphase 'Phase 1 gemäß: -A-03_Plan 1 BAB A14 BW 21Ü2 Phase 1 Vorbereitende Arbeiten' Umbauen nach Verkehrsführungsphase 'Phase 2, Vollsperrung BAB 14 gemäß Plan: -A-04_Plan 2 BAB A14 BW 21Ü2 Phase 2 Vollsperrung RF Dresden, -A_05_Plan 3 BAB A14 BW 21Ü2 Phase 2 Vollsperrung RF Magdeburg	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Grundlage für die Ausführung ist die genehmigte VAO einschließlich aller zugehörigen Verkehrszeichenpläne.' Umbauen 'der TSE und Leitbaken, Herstellung Baufreiheit im Bereich des Bestandsbauwerks, vorübergehender Rückbau TSE und Leitbaken, Zwischenlagern auf Flächen des AN ' Vorhandene Verkehrsschilder 'gemäß "A-03_Plan 1 BAB A14 BW 21Ü2 Phase 1 Vorbereitende Arbeiten" bleiben in Phase 2 erhalten.'				
01.00.0004.	21.105/110.19 TA Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase 'Phase 2, Vollsperrung BAB A 14 gemäß: -A-04_Plan 2 BAB A14 BW 21Ü2 Phase_2 Vollsperrung RF Dresden, -A-05_Plan 3 BAB A14 BW 21Ü2 Phase 2 Vollsperrung RF Magdeburg'	3,00	d

*Hinweis zur OZ 01.00.0005.
 Umbauen Verkehrssicherung von Phase 2 zu Phase 3:
 Reaktivieren der Verkehrssicherung aus Phase 1, Abbau der Verkehrssicherungen an den Anschlussstellen*

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05659-00 A014_45,8_ENB_ÜBW_21Ü2 4742700
 VE: A0565900302 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2
 LV: 1 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0005.	21.105/115.99.99.00 TA Verkehrssicherung umbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen , überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen . Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen von Verkehrsführungsphase 'Phase 2, Vollsperrung BAB A 14 gemäß: -A-04_Plan 2 BAB A14 BW 21Ü2 Phase 2 Vollsperrung RF Dresden, -A-05_Plan 3 BAB A14 BW 21Ü2 Phase 2 Vollsperrung RF Magdeburg Grundlage für die Ausführung ist die genehmigte VAO einschließlich aller zugehörigen Verkehrszeichenpläne.' Umbauen nach Verkehrsführungsphase 'Phase 3 gemäß: -A-01_Verkehrsführungsplan Bauphase 1 und 3, -A-06_Plan 4 BAB A14 BW 21Ü2 Phase 3 Restarbeiten' Umbauen 'Wiederherstellen der TSE (Randstreifen) und Leitbaken, von Zwischenlager des AN, siehe OZ 01.00.0003.' Vorhandene Verkehrsschilder 'aus Phase 1, siehe OZ 01.00.0003. '	1,00	Psch	xxxxxx,xx
01.00.0006.	21.105/110.19 TA Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase 'Phase 3 gemäß: -A-01_Verkehrsführungsplan Bauphase 1 und 3 -A-06_Plan 4 BAB A14 BW 21Ü2 Phase 3 Restarbeiten'	14,00	d
01.00.0007.	21.105/120.90.99 TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.	1,00	Psch	xxxxxx,xx

...Forts. 01.00.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05659-00 A014_45,8_ENB_ÜBW_21Ü2 4742700
 VE: A0565900302 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2
 LV: 1 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.00.0007. Forts. ...

Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an Regelplan D I/2, Grundlage für die Ausführung ist die genehmigte VAO einschließlich aller Verkehrszeichenpläne.'
 Länge des Arbeitsbereiches 'von Betr.-km 45,72 bis 45,80 = ca. 80 m'
 Für Verkehrsführungsphase 'Phase 3 je RF gemäß:
 -A-01_Verkehrsführungsplan Bauphase 1 und 3,
 -A-06_Plan 4 BAB A14 BW 21Ü2 Phase 3 Restarbeiten'

Zwischensumme 01.00.

*Hinweis zur OZ 01.01.
 Verkehrssicherung für Vollsperrung BAB 14 für den Abbruch Phase 2,
 Umleitungsstrecke B107 - S11 - S38 sowie westliche Zuwegungen Stadt Grimma
 K8363, B107a, S38*

01.01. VS Phase 2 Vollsp A14, Umleitung

01.01.0001. --- TA 1,00 Psch xxxxxx,xx

Verkehrssich. läng. **Dauer aufbauen**
 Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) **betriebsfertig aufbauen**. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
 Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
 Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.
 Grundlage für die Ausführung ist die genehmigte VAO einschließlich aller zugehörigen Verkehrszeichenpläne.
 Vorhandene Verkehrsschilder 'entsprechend Unterlagen des AG außer Kraft setzen gemäß:
 -A-02_A14_4742700_0_BRU_60_UE_0004,
 -A-07_Plan_5 Phase 2_BAB A14 Vollsperrung BW 21Ü2 Umleitung Übersicht,
 -A-08_Plan 6 Phase 2 BABA14 Vollsperrung Detail 1,
 -A-09_Plan 7 Phase 2 BABA14 Vollsperrung Detail 2+5,
 -A-10_Plan 8 Phase 2 BABA14 Vollsperrung Detail 3,
 -A-11_Plan 9 Phase 2 BABA14 Vollsperrung Detail 4'
 Für Verkehrsführungsphase 'Phase 2, Vollsperrung BAB 14'

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05659-00 A014_45,8_ENB_ÜBW_21Ü2 4742700
 VE: A0565900302 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2
 LV: 1 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0002.	21.105/110.19 TA Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase 'Phase 2 Vollsperrung BAB 14, Umleitungsstrecke '	3,00	d
01.01.0003.	21.105/110.99 TA Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung der OZ '01.01.0001' Für Verkehrsführungsphase 'Phase 2, Vollsperrung BAB 14, Umleitungsstrecke Aufstellen von Hinweistafeln BAB 14 je Richtungsfahrbahn und Umleitungsstrecke, die Aufstellung aller Hinweistafeln zur Vollsperrung erfolgt min. 14 Kalendertage vor dem Sperrbeginn, gemäß: -A-08_Plan 6 Phase 2 BABA14 Vollsperrung Detail 1; -A-09_Plan 7 Phase 2 BABA14 Vollsperrung Detail 2+5; -A-10_Plan 8 Phase 2 BABA14 Vollsperrung Detail 3'	17,00	d
01.01.0004.	----- TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Grundlage für die Ausführung ist die genehmigte VAO einschließlich aller zugehörigen Verkehrszeichenpläne. Vorhandene Verkehrsschilder 'entsprechend Unterlagen des AG in Kraft setzen,gemäß: -A-02_A14_4742700_0_BRU_60_UE_0004, -A-07_Plan 5 Phase 2_BAB A14 Vollsperrung BW 21Ü2 Umleitung Übersicht, -A-08_Plan 6 Phase 2 BABA14 Vollsperrung Detail 1, -A-09_Plan 7 Phase 2 BABA14 Vollsperrung Detail 2+5, -A-10_Plan 8 Phase 2 BABA14 Vollsperrung Detail 3, -A-11_Plan 9 Phase 2 BABA14 Vollsperrung Detail 4'	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Zwischensumme	01.01.		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05659-00 A014_45,8_ENB_ÜBW_21Ü2 4742700
 VE: A0565900302 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2
 LV: 1 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.	VS Phase 4, Neubau SE beide RF				
01.02.0001.	21.105/105.19.09.90.00 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen . Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an Regelplan D I/4, Grundlage für die Ausführung ist die genehmigte VAO einschließlich aller zugehörigen Verkehrszeichenpläne' Länge des Arbeitsbereiches 'von Betr.-km 45,665 bis 45,851 ca. 186 m' Für Verkehrsführungsphase 'Phase 4: Neubau SE Mittelstreifen je RF gemäß: -A-12_Plan 10 Phase 4 BABA14 Neubau SE Mittelstreifen'	1,00	Psch	xxxxxx,xx
01.02.0002.	21.105/110.19 TA Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase 'Phase 4: Neubau SE Mittelstreifen'	14,00	d
01.02.0003.	21.105/120.90.99 TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an Regelplan D I/4, Grundlage für die Ausführung ist die genehmigte VAO einschließlich aller zugehörigen Verkehrszeichenpläne ' Länge des Arbeitsbereiches 'von Betr.-km 45,665 bis 45,851 ca. 186 m' Für Verkehrsführungsphase 'Phase 4: Neubau SE Mittelstreifen je RF gemäß: -A-12_Plan 10 Phase 4 BABA14 Neubau SE Mittelstreifen'	1,00	Psch	xxxxxx,xx

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-05659-00	A014_45,8_ENB_ÜBW_21Ü2 4742700
VE:	A0565900302	Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2
LV:	1	Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.02.		
	Zwischensumme	01.		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05659-00 A014_45,8_ENB_ÜBW_21Ü2 4742700
 VE: A0565900302 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2
 LV: 1 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Baustellenmarkierung				
02.00.	Markierung Phase 1+3 beide RF				
02.00.0001.	21.105/316.99 TA Markierungsfläche reinigen Fläche der Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Recht- eck. Reinigung 'mit Saugkehrwagen. Nachweise über die Entsorgung des Kehrguts führen und dem AG vorlegen.'	192,00	m2
02.00.0002.	21.105/312 Markierungsfläche trocknen Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Rechteck.	192,00	m2
02.00.0003.	21.105/332.22.59.39.01 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum- randung als vorübergehende Markierung herstellen, war- ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff- träger. Schichtdicke '>=2,5 mm' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'Betondecke' Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	1.280,00	m
	Zwischensumme	02.00.		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05659-00 A014_45,8_ENB_ÜBW_21Ü2 4742700
 VE: A0565900302 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2
 LV: 1 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.	Markierung Phase 4 beide RF				
02.01.0001.	21.105/316.02	1.044,00	m2
	Markierungsfläche reinigen Fläche der Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Recht- eck. Reinigung mit Saugkehrwagen.				
02.01.0002.	21.105/312	1.044,00	m2
	Markierungsfläche trocknen Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Rechteck.				
02.01.0003.	21.105/332.22.59.39.01 TA	5.760,00	m
	Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum- randung als vorübergehende Markierung herstellen, war- ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff- träger. Schichtdicke '>=2,5 mm' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'auf Betondecke' Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
02.01.0004.	21.105/332.92.59.39.01 TA	1.200,00	m
	Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum- randung als vorübergehende Markierung herstellen, war- ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet				

...Forts. 02.01.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-05659-00	A014_45,8_ENB_ÜBW_21Ü2 4742700
VE:	A0565900302	Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2
LV:	1	Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.01.0004. Forts. ...

wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.
 Markierung 'unterbrochen, Verhältnis Strich / Lücke 1 zu 1 als Warnlinie'
 Strichbreite = 0,15 m.
 Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger.
 Schichtdicke '>=2,5 mm'
 Verkehrsklasse = P 7.
 Markierung auf 'Betondecke'
 Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Zwischensumme	02.01.
---------------	--------	-------

Zwischensumme	02.
---------------	-----	-------

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05659-00 A014_45,8_ENB_ÜBW_21Ü2 4742700
 VE: A0565900302 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2
 LV: 1 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Gleit- /Leitelemente				
03.00.	TSE Randstr. Phase 1-3 beide RF				
03.00.0001.	21.105/605.23.20.99 TA Transp. Schutzeinrichtung aufbauen Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen . Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel fließendem Verkehr. Aufhaltestufe mind. T 3. Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m). Aufstellung 'je RF gemäß Plan: 1_BAB A14 Vorarbeiten BW 21Ü2; Abbruchphase 1'	160,00	m
03.00.0002.	21.105/610.01 Transport. Schutzeinr. vorhalten Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben.	1.120,00	md
03.00.0003.	21.105/625.91 TA AEK f. transp. Schutzeinr. aufb. Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen . Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ '03.00.0001.' Als Absenkung.	4,00	St
03.00.0004.	21.105/630.01 AEK vorhalten Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.	504,00	Std

...Forts. 03.00.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05659-00 A014_45,8_ENB_ÜBW_21Ü2 4742700
 VE: A0565900302 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2
 LV: 1 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.00.0004. Forts. ...

Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
 AEK wie in Vorposition beschrieben.

*Hinweis zur OZ 03.00.0005.
 Umbauen TSE von Phase 1 zu Phase 2, Vollsperrung BAB, Herstellen Baufreiheit im Bereich Abbruch Bauwerk, Zwischenlagern auf Flächen des AN*

03.00.0005.	21.105/615.99.91.99 TA	160,00	m
	Transp. Schutzeinrichtung umsetzen Transportable Schutzeinrichtung innerhalb des Arbeitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Transportable Schutzeinrichtung der OZ '03.00.0001.' Umsetzen von Verkehrsführungsphase 'Phase 1 gemäß Plan: 1_BAB A14 Vorarbeiten BW 21Ü2; Abbruchphase 1 ' Umsetzen nach Verkehrsführungsphase 'Phase 2: Vollsperrung BAB 14 ' Umsetzen nach Verkehrskonzept des AG. Zwischen 'Herstellen Baufreiheit im Bereich des Bestandsbauwerks für den Abbruch. Zwischenlagerung TSE auf Flächen des AN. '				

*Hinweis zur OZ 03.00.0006.
 Umbauen TSE von Phase 2 zu Phase 3*

03.00.0006.	21.105/615.19.91.01 TA	160,00	m
	Transp. Schutzeinrichtung umsetzen Transportable Schutzeinrichtung innerhalb des Arbeitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben. Umsetzen von Verkehrsführungsphase 'Phase 2: Vollsperrung BAB 14 ' Umsetzen nach Verkehrsführungsphase 'Phase 3 gemäß Plan: - 4_BAB A14 Nacharbeiten BW 21Ü2 ' Umsetzen nach Verkehrskonzept des AG. Standort nach Umsetzen = Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommendem Verkehr.				

03.00.0007.	21.105/610.01	2.240,00	md
	Transport. Schutzeinr. vorhalten Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert				

...Forts. 03.00.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05659-00 A014_45,8_ENB_ÜBW_21Ü2 4742700
 VE: A0565900302 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2
 LV: 1 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0007. Forts. ...					
	vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben.				
	Zwischensumme	03.00.		
03.01.	TSE Mittelstr Phase 3 beide RF				
03.01.0001.	21.105/605.93.20.99 TA Transp. Schutzeinrichtung aufbauen Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen . Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Zwischen 'Mittelstreifenbereich und Fahrbahn als temporärer Ersatz der zurückgebauten BSW im Mittelstreifenbereich je Richtungsfahrbahn' Aufhaltestufe mind. T 3. Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m). Aufstellung 'auf vorbereiteten Untergrund / Bankett'	160,00	m
03.01.0002.	21.105/610.01 Transport. Schutzeinr. vorhalten Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben.	3.360,00	md
03.01.0003.	21.105/625.91 TA AEK f. transp. Schutzeinr. aufb. Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen . Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ '03.01.0001' Als Absenkung.	4,00	St

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05659-00 A014_45,8_ENB_ÜBW_21Ü2 4742700
 VE: A0565900302 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2
 LV: 1 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0004.	21.105/630.01 AEK vorhalten Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. AEK wie in Vorposition beschrieben.	504,00	Std
	Zwischensumme	03.01.		
03.02.	TSE Phase 4 beide RF				
03.02.0001.	21.105/605.23.20.99 TA Transp. Schutzeinrichtung aufbauen Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen . Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel fließendem Verkehr. Aufhaltestufe mind. T 3. Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m). Aufstellung 'je RF gemäß: -Plan_10_Phase 4_BABA14_Neubau_SE_Mittelstreifen'	480,00	m
03.02.0002.	21.105/610.01 Transport. Schutzeinr. vorhalten Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben.	6.720,00	md
03.02.0003.	21.105/625.91 TA AEK f. transp. Schutzeinr. aufb. Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen . Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen	4,00	St

...Forts. 03.02.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05659-00 A014_45,8_ENB_ÜBW_21Ü2 4742700
 VE: A0565900302 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2
 LV: 1 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0003. Forts. ...					
	durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ '03.02.0001.' Als Absenkung.				
03.02.0004.	21.105/630.01	336,00	Std
	AEK vorhalten Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. AEK wie in Vorposition beschrieben.				
	Zwischensumme		03.02.	
	Zwischensumme		03.	

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05659-00 A014_45,8_ENB_ÜBW_21Ü2 4742700
 VE: A0565900302 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2
 LV: 1 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Hinweis zur OZ 04.

Standorte werden zusammen mit den zuständigen Stellen Autobahnmeisterei (AM Döbeln) bzw. der Straßenmeisterei Landkreis Leipzig (Großbothen) sowie der Stadt Grimma (Bauhof) festgelegt. Zus. Verkehrszeichen, die nicht Bestandteil der ausgeschriebenen VZP sind.

04. **Sonstiges**

04.00. Verkehrszeichen

04.00.0001. ----- 10,00 m

Verkehrszeichen außer Kraft setzen

Bestehende Beschilderung mittels mobiler Auskreuzvorrichtung, beklebt mit Folie Typ RA2 Aufbau B, während der gesamten Vollsperrung BAB 14 außer Kraft setzen. Die Auskreuzvorrichtung ist am Ende der Bauzeit wieder zu entfernen. Aufstellhöhe bis 10 m über und neben der Fahrbahn. Breite der Auskreuzvorrichtung: 100 mm Abgerechnet wird je Meter Auskreuzvorrichtung. Alle hierfür notwendigen Materialien, Geräte und Nebenarbeiten sind ebenso wie das Vorhalten und Warten in diese OZ einzurechnen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.

04.00.0002. 21.105/203.13.30.94 TA 2,00 St

Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 3. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B. Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

04.00.0003. 21.105/205.01 60,00 Std

Verkehrsschild vorhalten
 Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
 Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
 Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05659-00 A014_45,8_ENB_ÜBW_21Ü2 4742700
 VE: A0565900302 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2
 LV: 1 Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.00.0004.	21.105/215.91.33.09.04 TA Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb. Verkehrsschildkombination aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau , der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschildkombination '1 Verkehrsschild und 1 Zusatzschild' Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck, Rechteck. Größe 3. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B. Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.	2,00	St
04.00.0005.	21.105/218.01 Verkehrsschildkombination vorhalten Verkehrsschildkombination vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschildkombination wie in Vorposition beschrieben.	60,00	Std
04.00.0006.	21.105/240.21.30.93 TA Verkehrstafel aufbauen und abbauen Verkehrstafel aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau , der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrstafel = temporärer Wegweiser. Größe über 1,10 bis 2,00 m ² nach Unterlagen des AG. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B. Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.	2,00	St
04.00.0007.	21.105/243.01 Verkehrstafel vorhalten Verkehrstafel vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrstafel wie in Vorposition beschrieben.	60,00	Std

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-05659-00	A014_45,8_ENB_ÜBW_21Ü2 4742700
VE:	A0565900302	Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2
LV:	1	Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.00.0008.	-----	2,00	St
	<p>An- und Abfahrt Für die An- und Abfahrt einer Arbeitskolonne außerhalb der für Auf- bzw. Abbau der Verkehrsführung vorgesehenen Zeiten. Zum Auf- bzw. Abbau zusätzlich angeordneter Verkehrszeichen. Verkehrsschild, Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen wird über die entsprechenden Positionen vergütet. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.</p>				
	Zwischensumme	04.00.		
	Zwischensumme	04.		

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-05659-00	A014_45,8_ENB_ÜBW_21Ü2 4742700
VE:	A0565900302	Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2
LV:	1	Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	1	
00.	Allgemeine Leistungen	
00.00.	Allgemeine Leistungen
	Summe 00.
01.	Verkehrssicherung Abbruch BW 21Ü2	
01.00.	VS Phase 1-3 Abbruch beide RF A14
01.01.	VS Phase 2 Vollsp A14, Umleitung
01.02.	VS Phase 4, Neubau SE beide RF
	Summe 01.
02.	Baustellenmarkierung	
02.00.	Markierung Phase 1+3 beide RF
02.01.	Markierung Phase 4 beide RF
	Summe 02.
03.	Gleit- /Leitelemente	

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-05659-00	A014_45,8_ENB_ÜBW_21Ü2 4742700
VE:	A0565900302	Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2
LV:	1	Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2

OZ		GB in EUR
03.00.	TSE Randstr. Phase 1-3 beide RF
03.01.	TSE Mittelstr Phase 3 beide RF
03.02.	TSE Phase 4 beide RF
	Summe 03.
04.	Sonstiges	
04.00.	Verkehrszeichen
	Summe 04.

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-05659-00	A014_45,8_ENB_ÜBW_21Ü2 4742700
VE:	A0565900302	Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2
LV:	1	Los 1 - Verkehrssicherung Abbruch BW21Ü2

OZ		GB in EUR
----	--	-----------

LV	1		
00.	Allgemeine Leistungen	
01.	Verkehrssicherung Abbruch BW 21Ü2	
02.	Baustellenmarkierung	
03.	Gleit- /Leitelemente	
04.	Sonstiges	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)
Angebotssumme (netto)
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)
Angebotssumme (brutto)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 27