

Langtext-Leistungsverzeichnis

Liste der verwendeten Standardleistungsbücher und STL-Bau-Versionen

Projekt: A-02269-00 A7 BW 639b, Ern. Talbrücke Stettbach
Vergabeeinh.: A022690026750 Herstellen von Schutzeinrichtungen im Mitt...
LV: 022690056750 Herstellen von Schutzeinrichtungen im Mitt... **Währung:** EUR

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.129	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN	03/21

Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-02269-00 A7 BW 639b, Ern. Talbrücke Stettbach
Vergabeeinh.: A022690026750 Herstellen von Schutzeinrichtungen im Mitt...
LV: 022690056750 Herstellen von Schutzeinrichtungen im Mitt... **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
01.	Betonschutzwand im Mittelstreifen	3
01.01.	Baustelle einrichten/räumen	3
01.02.	Abbau von Schutzeinrichtungen	3
01.03.	Herstellen von Schutzeinrichtungen	4
	Zusammenstellung	8

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02269-00 A7 BW 639b, Ern. Talbrücke Stettbach
 Vergabeeinh.: A022690026750 Herstellen von Schutzeinrichtungen im Mitt...
 LV: 022690056750 Herstellen von Schutzeinrichtungen im Mitt... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01. Betonschutzwand im Mittelstreifen

01.01. Baustelle einrichten/räumen

**01.01.0010. StL-Nr. 19.101/107.11
 Baustelle einrichten
 Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.**

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
 Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,00 Psch

**01.01.0020. StL-Nr. 19.101/112.01
 Baustelle räumen
 Sämtl. LV-Abschn.**

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,00 Psch

01.02. Abbau von Schutzeinrichtungen

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: **A-02269-00** **A7 BW 639b, Ern. Talbrücke Stettbach**
 Vergabeeinh.: **A022690026750** **Herstellen von Schutzeinrichtungen im Mitt...**
 LV: **022690056750** **Herstellen von Schutzeinrichtungen im Mitt...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.02.0010.	StL-Nr. 21.129/017.05.00.10 AEK aus Beton abbauen Unterlagen AG*Teile verwerten Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Beton abbauen. AEK nach Unterlagen des AG. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	1,00 St
--------------------	---	---------	-------	-------

01.03.	Herstellen von Schutzeinrichtungen
---------------	---

01.03.0010.	StL-Nr. 21.129/107.21.22.31.10 SE im Mittelstreifen herstellen Beton*min. H2*max. W2 max. B*eins. getr. Wirk. HB 1*o.gel.u.formag.T. Schutzeinrichtung (SE) im Mittelstreifen einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Regelquerschnitt nach Unterlagen des AG. SE nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug- Rückhaltesystemen in Deutschland". SE aus Beton. Aufhaltestufe mindestens H2. Wirkungsbereichsklasse maximal W2. Anprallheftigkeitsstufe maximal B. Einseitige Schutzeinrichtung mit getrennter Wirkung einseitig aufgestellt. Abgerechnet wird die Baulänge für die einseitige Aufstellung. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz- einrichtung ohne formaggressive Teile.	200,00 m
--------------------	--	----------	-------	-------

01.03.0020.	StL-Nr. 21.129/107.21.32.33.10 SE im Mittelstreifen herstellen Beton*min. H2*max. W3 max. B*eins. getr. Wirk. MÜF*o.gel.u.formag.T. Schutzeinrichtung (SE) im Mittelstreifen einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Regelquerschnitt nach Unterlagen des AG. SE nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug- Rückhaltesystemen in Deutschland". SE aus Beton. Aufhaltestufe mindestens H2. Wirkungsbereichsklasse maximal W3. Anprallheftigkeitsstufe maximal B. Einseitige Schutzeinrichtung mit getrennter Wirkung einseitig aufgestellt. Abgerechnet wird die Baulänge für die einseitige Aufstellung.			
--------------------	--	--	--	--

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02269-00 **A7 BW 639b, Ern. Talbrücke Stettbach**
Vergabeeinh.: A022690026750 **Herstellen von Schutzeinrichtungen im Mitt...**
LV: 022690056750 **Herstellen von Schutzeinrichtungen im Mitt...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Aufstellung in Mittelstreifenüberfahrt nach Unterlagen des AG. Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile.</p>	276,00 m
01.03.0030.	<p>StL-Nr. 21.129/107.21.23.39.10 TA SE im Mittelstreifen herstellen Beton*min. H2*max. W2 max. C*eins. getr. Wirk. ... Freitext ...*o.gel.u.formag.T.</p> <p>Schutzeinrichtung (SE) im Mittelstreifen einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Regelquerschnitt nach Unterlagen des AG. SE nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland". SE aus Beton. Aufhaltstufe mindestens H2. Wirkungsbereichsklasse maximal W2. Anprallheftigkeitsstufe maximal C. Einseitige Schutzeinrichtung mit getrennter Wirkung einseitig aufgestellt. Abgerechnet wird die Baulänge für die einseitige Aufstellung. Aufstellung 'auf vorhandenem Fundament nach Unterlagen des AG, inkl. 1 St. Passelement aufgrund vorgegebener Länge,' Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile.</p>	16,80 m
01.03.0040.	<p>StL-Nr. 21.129/137.99.09 TA ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...</p> <p>Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) an vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung der angegebenen Position als Zulage. ÜK/ÜE nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland". Zulage zu OZ 'vorher' ÜK/ÜE an 'an vorhandene SE Beton auf Bauwerk BSWF Typ SB 90 BW, H2, SE-1059' Aufstellung 'in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Bauseitige Leistungen: - erf. Verkehrssicherung - Unterlage aus Mineralgemisch mit Splittfeinplanie auf 12 cm ab FOK abgezogen - Hinterfüllung aus</p>			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: **A-02269-00** **A7 BW 639b, Ern. Talbrücke Stettbach**
 Vergabeeinh.: **A022690026750** **Herstellen von Schutzeinrichtungen im Mitt...**
 LV: **022690056750** **Herstellen von Schutzeinrichtungen im Mitt...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Mineralgemisch als Rückenstütze'	1,00 St
01.03.0050.	<p>StL-Nr. 21.129/132.97.99.01 TA ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage) ... Freitext ...*ÜK/ÜE H2 auf H2 ... Freitext ...*... Freitext ... HB 1</p> <p>Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) für Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung der angegebenen Position als Zulage. ÜK/ÜE nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland". Zulage zu OZ '01.03.0010' ÜK/ÜE von H2 auf H2. ÜK/ÜE von OZ '01.03.0010' ÜK/ÜE auf OZ '01.03.0020' Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.</p>	4,00 St
01.03.0060.	<p>StL-Nr. 21.129/137.99.09 TA ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...</p> <p>Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) an vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung der angegebenen Position als Zulage. ÜK/ÜE nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland". Zulage zu OZ '01.03.0010' ÜK/ÜE an 'vorhandene SE Stahl, Super-Rail Eco, SE-1012' Aufstellung 'in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS bauseitige Leistungen: - erf. Verkehrssicherung - für den Betonanteil: Unterlage aus Mineralgemisch mit Splittfeinplanie auf 30 cm ab FOK abgezogen - für den Stahlanteil: Bankett - Hinterfüllung aus Mineralgemisch als Rückenstütze'</p>	3,00 St
01.03.0070.	<p>Fugenabdichtung herstellen</p> <p>Vertikale Fugenabdichtung umlaufend zwischen den BSWF Elementen herstellen. Ausführung gem. Einbauhandbuch des AN. Abrechnung erfolgt nach Stück Fuge Bauseitige Leistungen: - erf. Verkehrssicherung</p>			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02269-00 A7 BW 639b, Ern. Talbrücke Stettbach
Vergabeeinh.: A022690026750 Herstellen von Schutzeinrichtungen im Mitt...
LV: 022690056750 Herstellen von Schutzeinrichtungen im Mitt... **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		36,00 St

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-02269-00 A7 BW 639b, Ern. Talbrücke Stettbach
 Vergabeeinh.: A022690026750 Herstellen von Schutzeinrichtungen im Mitt...
 LV: 022690056750 Herstellen von Schutzeinrichtungen im Mitt... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
01.	Betonschutzwand im Mittelstreifen	
01.01.	Baustelle einrichten/räumen
01.02.	Abbau von Schutzeinrichtungen
01.03.	Herstellen von Schutzeinrichtungen
	Summe 01.	Betonschutzwand im Mittelst...

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: A-02269-00 A7 BW 639b, Ern. Talbrücke Stettbach
 Vergabeeinh.: A022690026750 Herstellen von Schutzeinrichtungen im Mitt...
 LV: 022690056750 Herstellen von Schutzeinrichtungen im Mitt... Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	022690056750	
01.	Betonschutzwand im Mittelstreifen
	Summe LV 022690056750 Herstellen von...
	Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%
	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 9

Langtext-Leistungsverzeichnis
Liste der zugeordneten Leistungsbereiche

Projekt: A-02269-00 A7 BW 639b, Ern. Talbrücke Stettbach
Vergabeeinh.: A022690026750 Herstellen von Schutzeinrichtungen im Mitt...
LV: 022690056750 Herstellen von Schutzeinrichtungen im Mitt... **Währung:** EUR

Nummer	Bezeichnung
101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN
129	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN