





Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01. Reparaturvertrag SSP

01.00. Verkehrssicherung

*Hinweis zur OZ 01.00.0001.  
 gilt für OZ 01.00.0001 bis 01.00.0004  
 bei den aufgeführten Regelplänen ist die ASR 5.2 zu  
 beachten,  
 siehe auch Baubeschreibung Punkt 3.1. Verkehrssicherung*

01.00.0001.	21.105/135.90.19.01.00 TA	130,00	St	.....,..	.....,..
-------------	---------------------------	--------	----	----------	----------

**Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.**  
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer  
 betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand  
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-  
 sicherungsmaßnahmen durchführen.  
 Nach RSA, Regelplan 'bzw. nach aktuellen Fassung der  
 ARS - Regelpläne DIII/1 I+r,  
 Für die verschiedenen Streckenabschnitte werden  
 Anordnungen durch die Verkehrsbehörde  
 getroffen  
 Der Richtungsverkehr ist aufrechtzuerhalten  
 Für Autobahnkreuze,-dreiecke, Anschlußstellen sowie  
 dreistreifige Streckenbereiche werden die Regelpläne  
 modifiziert, Anordnung durch Verkehrsbehörde bzw. AM'  
 Für stationäre Arbeitsstelle.  
 Länge des Arbeitsbereiches 'max. Sperrlänge 1000 m'  
 Bei Tageslicht.

01.00.0002.	21.105/135.90.19.01.00 TA	3,00	St	.....,..	.....,..
-------------	---------------------------	------	----	----------	----------

**Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.**  
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer  
 betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand  
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-  
 sicherungsmaßnahmen durchführen.  
 Nach RSA, Regelplan 'bzw. nach aktuellen Fassung der  
 ARS - Regelpläne DIII/2,  
 Für die verschiedenen Streckenabschnitte werden  
 Anordnungen durch die Verkehrsbehörde  
 getroffen  
 Der Richtungsverkehr ist aufrechtzuerhalten  
 Für Autobahnkreuze,-dreiecke, Anschlußstellen sowie  
 dreistreifige Streckenbereiche werden die Regelpläne

...Forts. 01.00.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.00.0002. Forts. ...</b>					
	modifiziert, Anordnung durch Verkehrsbehörde bzw. AM' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'max. Sperrlänge 1000m' Bei Tageslicht.				
<b>01.00.0003.</b>	21.105/135.90.19.01.00 TA	3,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'bzw. nach aktuellen Fassung der ARS - Regelpläne DIII/1I oder DIII/2 Absicherung der Gegenfahrbahn Für die verschiedenen Streckenabschnitte werden Anordnungen durch die Verkehrsbehörde getroffen Der Richtungsverkehr ist aufrechtzuerhalten Für Autobahnkreuze,-dreiecke, Anschlußstellen sowie dreistreifige Streckenbereiche werden die Regelpläne modifiziert, Anordnung durch Verkehrsbehörde bzw. AM' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'max. Sperrlänge 1000m' Bei Tageslicht.				
<b>01.00.0004.</b>	21.105/135.90.19.02.00 TA	3,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'bzw. nach aktuellen Fassung der ARS - Regelpläne D IV /1I oder D IV/1r, Für die verschiedenen Streckenabschnitte werden Anordnungen durch die Verkehrsbehörde getroffen Der Richtungsverkehr ist aufrechtzuerhalten Für Autobahnkreuze,-dreiecke, Anschlußstellen sowie dreistreifige Streckenbereiche werden die Regelpläne modifiziert, Anordnung durch Verkehrsbehörde bzw. AM' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'max. Sperrlänge 1000 m' Bei Dunkelheit.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0005.	----- <b>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen</b> Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer für den Bereich von Anschlussstellen aufstellen,beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. vorahndene Verkehrsschilder nach VAO des AG berührungsfrei auskreuzen und wieder in Kraft setzen. Verkehrsschilder der Größe 3, retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ RA2 mit Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen und Wahl des AN aufstellen. Geschwindigkeitstrichter ausgehend von 60 km/h auf 40 km/h, Aufstellen der Verkehrszeichen paarweise ( Z 274-60, Z 274-40), Z 123 ( Baustelle), Z 205 ( Vorfahrt gewähren ), Z 206 ( Halt ) incl. Haltelinie. Zusätzlich Verkehrsschild " verkürzte Ausfahrt " bereithalten, Anordnung durch Verkehrsbehörde bzw. AM Für stationäre Arbeitsstelle. Länge der Verkehrsführung max. 1000 m abgerechnet wird je Schadstelle bei Tageslicht	3,00	St	.....,..	.....,..
01.00.0006.	----- <b>LED-Hänger aufstellen</b> Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und beseitigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Position gilt auch für das Weiterrücken des LED-Hängers innerhalb des max. Sperrbereiches. Sicherung durch LED-Hänger mit dynamischer Leuchtanzeige.	3,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>				<b>01.00.</b> .....
01.01.	<b>Demontieren von SP-Systemen</b>				
01.01.0001.	21.129/003.12.11.01.01 <b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE = Einfache Schutzplanke. Holm Profil B.	900,00	m	.....,..	.....,..

...Forts. 01.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.01.0001. Forts. ...</b>					
	Mit Pfosten, Abstand = 4,00 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfostenlänge bis 1900 mm. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.01.0002.</b>	21.129/003.12.11.02.01	80,00	m	.....,..	.....,..
	<b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE = Einfache Schutzplanke. Holm Profil B. Mit Pfosten, Abstand = 4,00 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfostenlänge über 1900 bis 2500 mm. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.01.0003.</b>	21.129/003.12.21.01.01	28,00	m	.....,..	.....,..
	<b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE = Einfache Schutzplanke. Holm Profil B. Mit Pfosten, Abstand = 2,00 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfostenlänge bis 1900 mm. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.01.0004.</b>	21.129/003.12.31.01.01	20,00	m	.....,..	.....,..
	<b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE = Einfache Schutzplanke. Holm Profil B. Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfostenlänge bis 1900 mm. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.01.0008. Forts. ...</b>					
	Pfosten in 'befestigter Fläche, bis zu 30 cm dick' Steckpfosten in Hülsenrohr. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.01.0009.</b>	21.129/003.22.30.05.01	24,00	m	.....,..	.....,..
	<b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE = Einfache Distanzschutzplanke. Holm Profil B. Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m. Pfosten mit Fußplatte, einschließlich Entfernen der Ausgleichsschicht. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.01.0010.</b>	21.129/003.42.91.01.01 TA	12,00	m	.....,..	.....,..
	<b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE = Doppelte Distanzschutzplanke. Holm Profil B. Mit 'Pfostenabstand 2,0m; Distanzstückabstand 2,0m' Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfostenlänge bis 1900 mm. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.01.0011.</b>	21.129/003.42.91.01.01 TA	12,00	m	.....,..	.....,..
	<b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE = Doppelte Distanzschutzplanke. Holm Profil B. Mit 'Pfostenabstand 4,0 m; Distanzstückabstand 2,0' Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfostenlänge bis 1900 mm. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.01.0012.</b>	21.129/003.42.91.01.01 TA	40,00	m	.....,..	.....,..
	<b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen.				

...Forts. 01.01.0012.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.01.0012. Forts. ...</b>					
	SE = Doppelte Distanzschutzplanke. Holm Profil B. Mit 'Pfostenabstand 4,0 m; Distanzstückabstand 1,33' Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfostenlänge bis 1900 mm. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.01.0013.</b>	21.129/003.42.90.04.01 TA	12,00	m	.....,..	.....,..
	<b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE = Doppelte Distanzschutzplanke. Holm Profil B. Mit 'Pfostenabstand 4,0 m; Distanzstückabstand 2,00' Steckpfosten in Hülsenrohr. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.01.0014.</b>	21.129/003.42.90.04.01 TA	12,00	m	.....,..	.....,..
	<b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE = Doppelte Distanzschutzplanke. Holm Profil B. Mit 'Pfostenabstand 4,0 m; Distanzstückabstand 1,33 m' Steckpfosten in Hülsenrohr. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.01.0015.</b>	21.129/003.42.90.05.01 TA	12,00	m	.....,..	.....,..
	<b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE = Doppelte Distanzschutzplanke. Holm Profil B. Mit 'Pfostenabstand 4,0 m; Distanzstückabstand 2,00' Pfosten mit Fußplatte, einschließlich Entfernen der Ausgleichsschicht. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.01.0016.</b>	21.129/003.42.90.05.01 TA	12,00	m	.....,..	.....,..
	<b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE = Doppelte Distanzschutzplanke.				

...Forts. 01.01.0016.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.01.0016. Forts. ...</b>					
	Holm Profil B. Mit 'Pfostenabstand 4,0 m; Distanzstückabstand 1,33' Pfosten mit Fußplatte, einschließlich Entfernen der Ausgleichsschicht. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.01.0017.</b>	21.129/003.92.31.99.01 TA	28,00	m	.....,..	.....,..
	<b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtli- cher Einzelteile abbauen. SE 'Super- Rail einschließlich Deformationselement und Kastenprofil' Holm Profil B. Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfosten 'C-125; Länge 2.400 mm' Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.01.0018.</b>	21.129/003.92.21.99.01 TA	360,00	m	.....,..	.....,..
	<b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtli- cher Einzelteile abbauen. SE 'Super- Rail Eco mit Deformationsbügel und Kastenprofil' Holm Profil B. Mit Pfosten, Abstand = 2,00 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfosten 'C -125, Länge 1.900 mm' Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.01.0019.</b>	21.129/003.92.21.99.01 TA	40,00	m	.....,..	.....,..
	<b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtli- cher Einzelteile abbauen. SE 'Super- Rail Eco mit Deformationsbügel und Kastenprofil' Holm Profil B. Mit Pfosten, Abstand = 2,00 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen.				

...Forts. 01.01.0019.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.01.0019. Forts. ...</b>					
	Pfosten 'C -125, Länge bis 2.400 mm' Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.01.0020.</b>	21.129/003.92.91.99.01 TA	60,00	m	.....,..	.....,..
	<b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE 'Super- Rail Eco HS' einschließlich Deformationsrohr und Kastenprofil' Holm Profil B. Mit 'Pfostenabstand 0,50 m' Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfosten 'C 125 gerammt, Länge 1750 mm bzw. 1900 mm ' Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.01.0021.</b>	21.129/003.92.90.99.01 TA	12,00	m	.....,..	.....,..
	<b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE 'HS Rail SF auf Bauwerk einschließlich Deformationsrohr und Kastenprofil' Holm Profil B. Mit 'Pfostenabstand 1,00 m' Pfosten 'C 125 mit Fußplatte, Länge 0,89 m' Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.01.0022.</b>	21.129/003.92.31.99.01 TA	12,00	m	.....,..	.....,..
	<b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE 'Super- Rail VZB' mit Deformationselementen und Kastenprofil ' Holm Profil B. Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfosten 'C -125 gerammt, Länge 2400 mm ' Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.01.0023.</b>	21.129/003.92.30.99.01 TA	12,00	m	.....,..	.....,..
	<b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtli-				

...Forts. 01.01.0023.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.01.0023. Forts. ...</b>					
	cher Einzelteile abbauen. SE 'Super- Rail Bauwerk mit Deformationselementen und Kastenprofil' Holm Profil B. Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m. Pfosten 'C -125 mit Fußplatte, Länge 1,04 m' Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.01.0024.</b>	21.129/003.92.30.99.01 TA <b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE 'Super- Rail Eco Bauwerk mit Deformationsbügel und Kastenprofil' Holm Profil B. Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m. Pfosten 'C -125 mit Fußplatte, Länge 0,79 m' Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	12,00	m	.....,..	.....,..
<b>01.01.0025.</b>	21.129/003.92.31.99.01 TA <b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE 'Super- Rail Pro einschließlich Deformationselement und Kastenprofil' Holm Profil B. Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfosten 'C -125/100; Länge 2.400 mm' Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	12,00	m	.....,..	.....,..
<b>01.01.0026.</b>	21.129/003.92.30.99.01 TA <b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE 'Super- Rail Pro Bauwerk mit Deformationselementen und Kastenprofil' Holm Profil B. Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m. Pfosten 'C -100/60/5 mit Fußplatte, Länge 0,60 m' Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	12,00	m	.....,..	.....,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0027.	21.129/003.92.21.99.01 TA <b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE 'Mega - Rail s mit Abstandshalter und Kastenprofil' Holm Profil B. Mit Pfosten, Abstand = 2,00 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfosten 'C -125, Länge 1.800 m' Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	40,00	m	.....,..	.....,..
01.01.0028.	21.129/003.92.21.99.01 TA <b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE 'Mega - Rail sl' Holm Profil B. Mit Pfosten, Abstand = 2,00 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfosten 'C -125, Länge 1.600 mm' Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	20,00	m	.....,..	.....,..
01.01.0029.	21.129/003.92.91.99.01 TA <b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE 'Mega - Rail sk mit Abstandshalter und Kastenprofil' Holm Profil B. Mit 'Pfosten, Abstand = 1,00m' Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfosten 'C -125, Länge 1.900 mm' Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	20,00	m	.....,..	.....,..
01.01.0030.	21.129/003.92.30.05.01 TA <b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE 'Mega - Rail BW mit Abstandshalter und Kastenprofil'	140,00	m	.....,..	.....,..

...Forts. 01.01.0030.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.01.0030. Forts. ...</b>					
	Holm Profil B. Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m. Pfosten mit Fußplatte, einschließlich Entfernen der Ausgleichsschicht. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.01.0031.</b>	21.129/003.92.21.99.01 TA	720,00	m	.....,..	.....,..
	<b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtli- cher Einzelteile abbauen. SE 'Eco - Safe 2,0' Holm Profil B. Mit Pfosten, Abstand = 2,00 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfosten 'C -100, Länge 1.700 mm' Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.01.0032.</b>	21.129/003.92.21.99.01 TA	60,00	m	.....,..	.....,..
	<b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtli- cher Einzelteile abbauen. SE 'Eco - Safe 2,0' Holm Profil B. Mit Pfosten, Abstand = 2,00 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfosten 'C -100, bis Länge 1.900 mm' Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.01.0033.</b>	21.129/003.92.31.99.01 TA	32,00	m	.....,..	.....,..
	<b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtli- cher Einzelteile abbauen. SE 'Eco - Safe 1,33' Holm Profil B. Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfosten 'C -100, Länge 1.700 mm' Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0034.	21.129/003.92.21.99.01 TA <b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE 'EASY- Rail 2,0' Holm Profil B. Mit Pfosten, Abstand = 2,00 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfosten 'C- Profil, Länge 1.750 mm' Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	12,00	m	.....,..	.....,..
01.01.0035.	21.129/003.92.31.99.01 TA <b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE 'Easy-Rail 1,33' Holm Profil B. Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfosten 'C-Profil, Länge 1.750 mm' Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	12,00	m	.....,..	.....,..
01.01.0036.	21.129/003.99.21.99.01 TA <b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE 'ESP Plus /2,0' Holm 'Profil B mit Verstärkungsholm' Mit Pfosten, Abstand = 2,00 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfosten 'Sigma 100, Länge 1.900 mm' Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	12,00	m	.....,..	.....,..
01.01.0037.	21.129/003.92.30.99.01 TA <b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE 'Eco -Safe Bauwerk ' Holm Profil B. Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m.	12,00	m	.....,..	.....,..

...Forts. 01.01.0037.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.01.0037. Forts. ...</b>					
	Pfosten 'C -125 mit Fußplatte, Länge 0,60 m' Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.01.0038.</b>	21.129/003.90.00.00.01 TA <b>SE aus Stahl abbauen</b> Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE 'Konstruktion ohne Anschlußbügel, Abstand 1,33 m, Befestigung an Mauerwerk, Anker 3 cm unter Oberkante abtrennen, Hohlraum mit kunststoffvergütetem Mörtel ( PCC ) verfüllen' Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	12,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.01.</b>			.....,..
<b>01.02. Demontage von AEK, ÜK</b>					
<b>01.02.0001.</b>	21.129/007.01.21.01.01 <b>AEK aus Stahl abbauen</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen. SE = Einfache Schutzplanke. Holm Profil B. Regelabsenkung 12,00 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	8,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.02.0002.</b>	21.129/007.01.22.01.01 <b>AEK aus Stahl abbauen</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen. SE = Einfache Schutzplanke. Holm Profil B. Kurzabsenkung 4,37 m mit Zusatzpfosten. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.02.0003.</b>	21.129/007.02.21.01.01 <b>AEK aus Stahl abbauen</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen. SE = Einfache Distanzschutzplanke. Holm Profil B.	2,00	St	.....,..	.....,..

...Forts. 01.02.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0003. Forts. ...</b>					
	Regelabsenkung 12,00 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.02.0004.</b>	21.129/007.09.29.01.01 TA	1,00	St	.....,..	.....,..
	<b>AEK aus Stahl abbauen</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen. SE 'EASY- Rail' Holm Profil B. Konstruktion 'Regelabsenkung P2A für EASY - Rail 16 m, Pfostenabstand 1,33 m' Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.02.0005.</b>	21.129/007.09.21.01.01 TA	3,00	St	.....,..	.....,..
	<b>AEK aus Stahl abbauen</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen. SE 'Eco -Safe' Holm Profil B. Regelabsenkung 12,00 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.02.0006.</b>	21.129/007.09.22.01.01 TA	1,00	St	.....,..	.....,..
	<b>AEK aus Stahl abbauen</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen. SE 'Eco -Safe' Holm Profil B. Kurzabsenkung 4,37 m mit Zusatzpfosten. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.02.0007.</b>	21.129/007.09.21.01.01 TA	1,00	St	.....,..	.....,..
	<b>AEK aus Stahl abbauen</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen. SE 'ESP- Plus/2,0' Holm Profil B.				

...Forts. 01.02.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0007. Forts. ...</b>					
	Regelabsenkung 12,00 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.02.0008.</b>	21.129/007.04.21.09.01 TA	1,00	St	.....,..	.....,..
	<b>AEK aus Stahl abbauen</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen. SE = Doppelte Distanzschutzplanke. Holm Profil B. Regelabsenkung 12,00 m. Pfosten 'Steckpfosten Sigma 100, Pfosten in Hülse ( ca. 20- 70mm über OK Asphalt/ Beton' Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.02.0009.</b>	21.129/022.91.10.00 TA	1,00	St	.....,..	.....,..
	<b>ÜK/ÜE des FRS abbauen</b> Übergangskonstruktion/Übergangselement (ÜK/ÜE) des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl abbauen. Konstruktion 'Super- Rail auf EDSP ( Flextra SR-EDSP gemäß RAL 620 Zeichnung Nr. S3.1-320, Holm Profil C-125, Pfostenabstand 1,33m, Länge des Übergangs 12m )' Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.02.0010.</b>	21.129/022.91.10.00 TA	1,00	St	.....,..	.....,..
	<b>ÜK/ÜE des FRS abbauen</b> Übergangskonstruktion/Übergangselement (ÜK/ÜE) des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl abbauen. Konstruktion 'Super- Rail Eco auf EDSP ( Flextra SR-EDSP gemäß RAL-RG 620 Zeichnung Nr. S3.1-320, Holm Profil C-125, Pfostenabstand 1,33m, Länge des Übergangs 12m )' Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0011.	21.129/022.91.10.00 TA <b>ÜK/ÜE des FRS abbauen</b> Übergangskonstruktion/Übergangselement (ÜK/ÜE) des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl abbauen. Konstruktion 'Super- Rail auf Super-Rail eco ( Flextra SR-SR eco gemäß RAL 620 Zeichnung Nr. S3.1-322, Länge des Übergangs 12m )' Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0012.	21.129/022.91.10.00 TA <b>ÜK/ÜE des FRS abbauen</b> Übergangskonstruktion/Übergangselement (ÜK/ÜE) des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl abbauen. Konstruktion 'Super- Rail VZB auf EDSP, Länge des Überganges 12m' Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0013.	21.129/022.91.10.00 TA <b>ÜK/ÜE des FRS abbauen</b> Übergangskonstruktion/Übergangselement (ÜK/ÜE) des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl abbauen. Konstruktion 'Super- Rail Eco auf Super- Rail Eco Bauwerk' Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0014.	21.129/022.91.10.00 TA <b>ÜK/ÜE des FRS abbauen</b> Übergangskonstruktion/Übergangselement (ÜK/ÜE) des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl abbauen. Konstruktion 'Super- Rail Eco auf Super- Rail Eco HS ' Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.	1,00	St	.....,..	.....,..

...Forts. 01.02.0014.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0014. Forts. ...</b>					
	Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.02.0015.</b>	21.129/022.91.10.00 TA <b>ÜK/ÜE des FRS abbauen</b> Übergangskonstruktion/Übergangselement (ÜK/ÜE) des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl abbauen. Konstruktion 'Mega- Rail s auf EDSP, Holm Typ Profil B, Länge des Übergangs 8 m' Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.02.0016.</b>	21.129/022.91.10.00 TA <b>ÜK/ÜE des FRS abbauen</b> Übergangskonstruktion/Übergangselement (ÜK/ÜE) des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl abbauen. Konstruktion 'Easy- Rail auf ESP 4,0, Länge des Überganges 12m' Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.02.0017.</b>	21.129/022.91.10.00 TA <b>ÜK/ÜE des FRS abbauen</b> Übergangskonstruktion/Übergangselement (ÜK/ÜE) des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl abbauen. Konstruktion 'Easy- Rail auf EDSP, Länge des Überganges 16m' Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.02.0018.</b>	21.129/022.91.10.00 TA <b>ÜK/ÜE des FRS abbauen</b> Übergangskonstruktion/Übergangselement (ÜK/ÜE) des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl abbauen.	1,00	St	.....,..	.....,..

...Forts. 01.02.0018.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0018. Forts. ...</b>					
	Konstruktion 'Eco -Safe 2,0 auf ESP 2,0' Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.02.0019.</b>	21.129/022.91.10.00 TA	1,00	St	.....,..	.....,..
	<b>ÜK/ÜE des FRS abbauen</b> Übergangskonstruktion/Übergangselement (ÜK/ÜE) des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl abbauen. Konstruktion 'Flextra Eco -Safe 2,0 auf Super- Rail eco, Länge des Überganges 12m ' Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.02.0020.</b>	21.129/022.91.10.00 TA	1,00	St	.....,..	.....,..
	<b>ÜK/ÜE des FRS abbauen</b> Übergangskonstruktion/Übergangselement (ÜK/ÜE) des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl abbauen. Konstruktion 'Eco -Safe 1,33 auf Eco Safe BW' Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.02.0021.</b>	21.129/022.91.10.00 TA	1,00	St	.....,..	.....,..
	<b>ÜK/ÜE des FRS abbauen</b> Übergangskonstruktion/Übergangselement (ÜK/ÜE) des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl abbauen. Konstruktion 'Eco -Safe 2,0 auf EDSP 1,33; Länge des Überganges 4m ' Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.02.0022.</b>	21.129/022.91.10.00 TA	1,00	St	.....,..	.....,..
	<b>ÜK/ÜE des FRS abbauen</b> Übergangskonstruktion/Übergangselement (ÜK/ÜE) des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl				

...Forts. 01.02.0022.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.02.0022. Forts. ...</b>					
	abbauen. Konstruktion 'EDSP 2,0 auf ESP 4.0 gemäß RAL RG- 620 Zeichng. Nr. S3.1-125, Länge des Überganges 8m ' Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.02.0023.</b>	21.129/022.91.10.00 TA	1,00	St	.....,..	.....,..
	<b>ÜK/ÜE des FRS abbauen</b> Übergangskonstruktion/Übergangselement (ÜK/ÜE) des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl abbauen. Konstruktion 'DDSP auf EDSP 2-fach gemäß RAL RG- 620 Zeichng. Nr. S3.1-131, Länge des Überganges 8m ' Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.02.</b>			.....,..
<b>01.03. Demontage von ergänzenden SE, Zusatzeinrichtungen</b>					
<b>01.03.0001.</b>	21.129/042.90.01 TA	20,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Ergänzende SE abbauen</b> Ergänzende Schutzeinrichtung (SE) für Fußgänger oder Zweiradfahrer an Fahrzeug-Rückhaltesystem abbauen. Abbauteil 'Unterfahrerschutz für Zweiradfahrer, Typ Euskirchen oder gleichwertig' Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.03.0002.</b>	21.129/062.91 TA	20,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zusatzeinrichtung abbauen.</b> Zusatzeinrichtung des Fahrzeug-Rückhaltesystems abbauen. Zusatzeinrichtung 'Aufsatzleitpfosten mit zugelassenen, planeben versenkten oder in vorgezogener Einschubhalterung eingelassenen Reflektoren abbauen, . Pfosten aus Polyäthylen oder gleichwertigem Kunststoff, Laenge = 0,55 m, Wanddicke = 2 mm mit Profilaussteifung,				

...Forts. 01.03.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.03.0002. Forts. ...</b>					
	Mehrkammerreflektoren mit weissen Reflektoren auf beiden Sichtflaechen. Pfosten mit Hinweiszeichen fuer Notrufsaeulen rechts bzw. linksweisend. Pfosten auf Schutzplankenpfosten mit Halterung aus feuerverzinktem Stahl abbauen ' Zusatzeinrichtung nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.03.0003.</b>	21.129/062.99 TA	30,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zusatzeinrichtung abbauen.</b> Zusatzeinrichtung des Fahrzeug-Rueckhaltesystems abbauen. Zusatzeinrichtung 'Aufsatzleitpfosten mit zugelassenen, planeben versenkten oder in vorgezogener Einschubhalterung eingelassenen Reflektoren abbauen, Die die Pfosten umgebende Flaeche entsprechend dem frueheren Zustand herstellen. Pfosten aus Polyaethylen oder gleichwertigem Kunststoff, Laenge = 0,55 m, mit weissen Reflektoren auf beiden Sichtflaechen. Pfosten mit Hinweiszeichen fuer Notrufsaeulen rechts bzw. linksweisend ; Pfosten auf Schutzplankenpfosten mit Halterung aus feuerverzinktem Stahl abbauen,wiederverwendbares Material' Zusatzeinrichtung 'Material des AG'				
<b>01.03.0004.</b>	21.129/047.19 TA	4,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Blendschutzsystem abbauen</b> Blendschutzsystem mit Tragrohr und Lamellen abbauen. Abbauteil = Blendschutzsystem, Laenge 4000 mm, auf Schutzplanke. Abgebaute Teile 'zur Wiederverwendung zwischenlagern'				
<b>01.03.0005.</b>	21.129/047.11	4,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Blendschutzsystem abbauen</b> Blendschutzsystem mit Tragrohr und Lamellen abbauen. Abbauteil = Blendschutzsystem, Laenge 4000 mm, auf Schutzplanke. Abgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.03.0006.</b>	21.129/062.99 TA	280,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zusatzeinrichtung abbauen.</b> Zusatzeinrichtung des Fahrzeug-Rueckhaltesystems				

...Forts. 01.03.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.03.0006. Forts. ...</b>					
	abbauen. Zusatzeinrichtung 'Grasstopp- Platte, mit Ausschnitt entsprechend Einsatzprofil Grasstopp -Platte aus Kunststoff -Recycling bzw. Polyethylen ( PE ) Form rund, tellerförmig, mit Wölbung nach oben, Durchmesser 500 mm und Versteifungsrippen Montage- und Demontageschlitz vollständig formschlüssig durch Verbindungselement geschlossen' Zusatzeinrichtung 'Material des AG'				
<b>01.03.0007.</b>	21.129/062.91 TA	240,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zusatzeinrichtung abbauen.</b> Zusatzeinrichtung des Fahrzeug-Rückhaltesystems abbauen. Zusatzeinrichtung 'Grasstopp- Platte, mit Ausschnitt entsprechend Einsatzprofil Grasstopp -Platte aus Kunststoff -Recycling bzw. Polyethylen ( PE ) Form rund, tellerförmig, mit Wölbung nach oben, Durchmesser 500 mm und Versteifungsrippen Montage- und Demontageschlitz vollständig formschlüssig durch Verbindungselement geschlossen' Zusatzeinrichtung nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.03.0008.</b>	-----	20,00	m2	.....,..	.....,..
	<b>Zusatzeinrichtung abbauen.</b> Zusatzeinrichtung des Fahrzeug-Rückhaltesystems abbauen. Bewuchshemmende Matte im Bankettbereich, Matte aus UV- beständigen Elastomer auf Kautschuk Basis, Breite 1,50 m, Mattendicke 10 mm Material des AG				
<b>01.03.0009.</b>	-----	20,00	m2	.....,..	.....,..
	<b>Zusatzeinrichtung abbauen.</b> Zusatzeinrichtung des Fahrzeug-Rückhaltesystems abbauen. Bewuchshemmende Matte im Bankettbereich, Matte aus UV- beständigen Elastomerkom- Verbund Mterial auf Kautschuk Basis, Breite 1,50 m, Mattendicke 10 mm Material nach Wahl des AN verwerten				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0010.	21.129/062.91 TA <b>Zusatzeinrichtung abbauen.</b> Zusatzeinrichtung des Fahrzeug-Rückhaltesystems abbauen. Zusatzeinrichtung 'SPL- Pfostenummantelung für ES, EDS, DDSP und DSP; Halbschalenprotektoren' Zusatzeinrichtung nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St	.....,..	.....,..
01.03.0011.	21.129/062.91 TA <b>Zusatzeinrichtung abbauen.</b> Zusatzeinrichtung des Fahrzeug-Rückhaltesystems abbauen. Zusatzeinrichtung 'Verkehrszeichen mit Halterung auf Schutzplanke' Zusatzeinrichtung nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>		<b>01.03.</b>		.....,..
<b>01.04.</b>	<b>Liefiern/Montieren von SP-Systemen</b>				
01.04.0001.	21.129/203.12.11.11 <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE = Einfache Schutzplanke. Holm Profil B. Pfosten Sigma 100, Länge 1900 mm. Pfostenabstand 4,00 m. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	900,00	m	.....,..	.....,..
01.04.0002.	21.129/203.12.31.11 <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE = Einfache Schutzplanke. Holm Profil B. Pfosten Sigma 100, Länge 2500 mm. Pfostenabstand 4,00 m. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten	80,00	m	.....,..	.....,..

...Forts. 01.04.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.04.0002. Forts. ...</b>					
	umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.				
<b>01.04.0003.</b>	21.129/203.12.12.11 <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE = Einfache Schutzplanke. Holm Profil B. Pfosten Sigma 100, Länge 1900 mm. Pfostenabstand 2,00 m. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	28,00	m	.....,..	.....,..
<b>01.04.0004.</b>	21.129/203.12.13.11 <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE = Einfache Schutzplanke. Holm Profil B. Pfosten Sigma 100, Länge 1900 mm. Pfostenabstand 1,33 m. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	20,00	m	.....,..	.....,..
<b>01.04.0005.</b>	21.129/203.22.12.11 <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE = Einfache Distanzschutzplanke. Holm Profil B. Pfosten Sigma 100, Länge 1900 mm. Pfostenabstand 2,00 m. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	480,00	m	.....,..	.....,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0006.	21.129/203.22.32.11 <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE = Einfache Distanzschutzplanke. Holm Profil B. Pfosten Sigma 100, Länge 2500 mm. Pfostenabstand 2,00 m. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	60,00	m	.....,..	.....,..
01.04.0007.	21.129/203.22.13.11 <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE = Einfache Distanzschutzplanke. Holm Profil B. Pfosten Sigma 100, Länge 1900 mm. Pfostenabstand 1,33 m. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	40,00	m	.....,..	.....,..
01.04.0008.	21.129/203.22.02.90 TA <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE = Einfache Distanzschutzplanke. Holm Profil B. Pfostenabstand 2,00 m. Aufstellung 'Steckpfosten Sigma 100 mit Hülse, in Asphalt bzw. Beton'	24,00	m	.....,..	.....,..
01.04.0009.	21.129/203.22.03.90 TA <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE = Einfache Distanzschutzplanke. Holm Profil B.	24,00	m	.....,..	.....,..

...Forts. 01.04.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.04.0009. Forts. ...

Pfostenabstand 1,33 m.  
 Aufstellung 'Sigma 100 mit Fußplatte Abmaße 250/300 mm  
 einschließlich Erneuerung der Ausgleichsschicht; Höhe  
 515/615 mm'

01.04.0010.	21.129/203.92.19.11 TA	12,00	m	.....,...	.....,...
-------------	------------------------	-------	---	-----------	-----------

**SE herstellen**  
 Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher  
 systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet  
 wird die Baulänge.  
 SE 'Doppelte Distanzschutzplanke'  
 Holm Profil B.  
 Pfosten Sigma 100, Länge 1900 mm.  
 Pfostenabstand '2,0 m;Distanzstückabstand 2,0m'  
 Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.  
 Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten  
 umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden  
 flächenhaft verteilen.

*Hinweis zur OZ 01.04.0011.  
 gilt für Demontagepositionen 01.01.0011 und 01.01.0012  
 Umbau Distanzstückabstand auf 1,33m*

01.04.0011.	21.129/203.92.19.11 TA	52,00	m	.....,...	.....,...
-------------	------------------------	-------	---	-----------	-----------

**SE herstellen**  
 Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher  
 systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet  
 wird die Baulänge.  
 SE 'Doppelte Distanzschutzplanke'  
 Holm Profil B.  
 Pfosten Sigma 100, Länge 1900 mm.  
 Pfostenabstand '4,0 m; Distanzstückabstand 1,33m'  
 Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.  
 Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten  
 umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden  
 flächenhaft verteilen.

*Hinweis zur OZ 01.04.0012.  
 gilt für Demontagepositionen 01.01.0013 und 01.01.0014  
 Umbau Distanzstückabstand auf 1,33m*

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0012.	21.129/203.92.09.90 TA <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'Doppelte Distanzschutzplanke ' Holm Profil B. Pfostenabstand '4,0 m, Distanzstückabstand 1,33 m ' Aufstellung 'Steckpfosten Sigma 100 mit Hülse, in Asphalt und Beton'	24,00	m	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.04.0013. gilt für Demontagepositionen 01.01.0015 und 01.01.0016 Umbau Distanzstückabstand auf 1,33m</i>				
01.04.0013.	21.129/203.92.09.90 TA <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'Doppelte Distanzschutzplanke ' Holm Profil B. Pfostenabstand '4,0 m, Distanzstückabstand 1,33 m ' Aufstellung 'Pfosten Sigma 100 mit Fußplatte, 300/300 mm auf Bauwerk'	24,00	m	.....,..	.....,..
01.04.0014.	21.129/203.92.93.11 TA <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'Super- Rail mit Deformationselement und Kastenprofil, gerammt' Holm Profil B. Pfosten 'C - 125 gerammt, Länge 2400 mm ' Pfostenabstand 1,33 m. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	28,00	m	.....,..	.....,..
01.04.0015.	21.129/203.92.92.11 TA <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher	360,00	m	.....,..	.....,..

...Forts. 01.04.0015.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.04.0015. Forts. ...</b>					
	systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'Super-Rail Eco mit Deformationsbügel und Kastenprofil' Holm Profil B. Pfosten 'C - 125 gerammt, Länge 1.900 mm' Pfostenabstand 2,00 m. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.				
<b>01.04.0016.</b>	21.129/203.92.92.11 TA	40,00	m	.....,..	.....,..
	<b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'Super-Rail Eco mit Deformationsbügel und Kastenprofil' Holm Profil B. Pfosten 'C - 125 gerammt, Länge bis 2.400 mm' Pfostenabstand 2,00 m. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.				
<b>01.04.0017.</b>	21.129/203.92.99.11 TA	60,00	m	.....,..	.....,..
	<b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'Super-Rail eco HS einschl. Deformationselement und Kastenprofil' Holm Profil B. Pfosten 'C 125 gerammt, Länge 1.750 bzw. 1.900 mm ' Pfostenabstand '0,50 m ' Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.				
<b>01.04.0018.</b>	21.129/203.92.09.90 TA	12,00	m	.....,..	.....,..
	<b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher				

...Forts. 01.04.0018.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.04.0018. Forts. ...</b>					
	systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'HS Rail SF auf Bauwerk einschl.Deformationselement und Kastenprofil' Holm Profil B. Pfostenabstand '1,00 m' Aufstellung 'Pfosten C 125 mit Fußplatte,Höhe 0,89m'				
<b>01.04.0019.</b>	21.129/203.92.93.11 TA <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'Super-Rail VZB mit Deformationselement und Kastenprofil' Holm Profil B. Pfosten 'C - 125 gerammt, Länge 2.400 mm' Pfostenabstand 1,33 m. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	12,00	m	.....,..	.....,..
<b>01.04.0020.</b>	21.129/203.92.03.90 TA <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'Super- Rail Bauwerk mit Deformationselement und Kastenprofil, gerammt' Holm Profil B. Pfostenabstand 1,33 m. Aufstellung 'Pfosten C-125 mit Fußplatte, Länge 1,04m'	12,00	m	.....,..	.....,..
<b>01.04.0021.</b>	21.129/203.92.03.90 TA <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'Super-Rail Eco Bauwerk mit Deformationsbügel und Kastenprofi ' Holm Profil B. Pfostenabstand 1,33 m. Aufstellung 'Pfosten C -125 mit Fußplatte,Länge 0,79 m'	12,00	m	.....,..	.....,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0022.	21.129/203.92.93.11 TA <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'Super- Rail Pro mit Deformationselement und Kastenprofil, gerammt' Holm Profil B. Pfosten 'C - 125/100 gerammt, Länge 2400 mm ' Pfostenabstand 1,33 m. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	12,00	m	.....,..	.....,..
01.04.0023.	21.129/203.92.03.90 TA <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'Super-Rail Pro Bauwerk mit Deformationselement und Kastenprofil' Holm Profil B. Pfostenabstand 1,33 m. Aufstellung 'Pfosten C - 100/60/5 mit Fußplatte, Länge 0,60m '	12,00	m	.....,..	.....,..
01.04.0024.	21.129/203.92.92.11 TA <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'Mega-Rail s mit Abstandhalter und Kastenprofil' Holm Profil B. Pfosten 'C- 125gerammt, Länge 1.800 mm ' Pfostenabstand 2,00 m. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	40,00	m	.....,..	.....,..
01.04.0025.	21.129/203.92.92.11 TA <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge.	20,00	m	.....,..	.....,..

...Forts. 01.04.0025.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.04.0025. Forts. ...</b>					
	SE 'Mega-Rail sl' Holm Profil B. Pfosten 'C- 125gerammt, Länge 1.600 mm' Pfostenabstand 2,00 m. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.				
<b>01.04.0026.</b>	21.129/203.92.99.11 TA <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'Mega - Rail sk mit Abstandhalter und Kastenprofil' Holm Profil B. Pfosten 'C - 125 gerammt, Länge 1.900 mm' Pfostenabstand '1,00 m' Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	20,00	m	.....,..	.....,..
<b>01.04.0027.</b>	21.129/203.92.03.90 TA <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'Mega - Rail Bauwerk' Holm Profil B. Pfostenabstand 1,33 m. Aufstellung 'Pfosten C-100 mit Fußplatte, Länge 0,89 m'	140,00	m	.....,..	.....,..
<b>01.04.0028.</b>	21.129/203.92.92.11 TA <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'Eco - Safe 2,0 ' Holm Profil B. Pfosten 'C -100, Länge 1.700 mm ' Pfostenabstand 2,00 m. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten	720,00	m	.....,..	.....,..

...Forts. 01.04.0028.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.04.0028. Forts. ...</b>					
	umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.				
<b>01.04.0029.</b>	21.129/203.92.92.11 TA <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'Eco - Safe 2,0 ' Holm Profil B. Pfosten 'C -100, Länge bis 1.900 mm ' Pfostenabstand 2,00 m. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	60,00	m	.....,..	.....,..
<b>01.04.0030.</b>	21.129/203.92.93.11 TA <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'Eco - Safe 1,33' Holm Profil B. Pfosten 'C -100, Länge 1.700 mm ' Pfostenabstand 1,33 m. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	32,00	m	.....,..	.....,..
<b>01.04.0031.</b>	21.129/203.92.92.11 TA <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'EASY- Rail 2,0 gerammt ' Holm Profil B. Pfosten 'C -100, Länge 1.750 mm ' Pfostenabstand 2,00 m. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	12,00	m	.....,..	.....,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0032.	21.129/203.92.93.11 TA <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'EASY- Rail 1,33 gerammt ' Holm Profil B. Pfosten 'C - 100, Länge 1.750 mm' Pfostenabstand 1,33 m. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	12,00	m	.....,..	.....,..
01.04.0033.	21.129/203.99.12.11 TA <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'ESP Plus 2,0 ' Profil 'Holm B mit Verstärkungsholm' Pfosten Sigma 100, Länge 1900 mm. Pfostenabstand 2,00 m. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	12,00	m	.....,..	.....,..
01.04.0034.	21.129/203.92.03.90 TA <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'Eco - Safe Bauwerk' Holm Profil B. Pfostenabstand 1,33 m. Aufstellung 'C-125 mit Fußplatte, Länge 0,60 m '	12,00	m	.....,..	.....,..
01.04.0035.	21.129/203.90.00.90 TA <b>SE herstellen</b> Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE 'Konstruktion ohne Anschlußbügel, Abstand 1,33 m, Befestigung an Beton oder Mauerwerk, mit Klebeanker M 16, feuerverzinkt mittels Kernbohrung	12,00	m	.....,..	.....,..

...Forts. 01.04.0035.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.04.0035. Forts. ...</b>					
	DU 18 herstellen Bohrgut von der Baustelle entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen ' Aufstellung 'mit Pfosten entfällt '				
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.04.</b>		.....,..	.....,..
<b>01.05. Montage von AEK, ÜK</b>					
<b>01.05.0001.</b>	21.129/217.12.10.11 <b>AEK herstellen</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Konstruktion = Einfache Schutzplanke. Holm Profil B. AEK = Regelabsenkung 12,00 m. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	8,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.05.0002.</b>	21.129/217.12.90.11 TA <b>AEK herstellen</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Konstruktion = Einfache Schutzplanke. Holm Profil B. AEK 'Kurzabsenkung 4,37m mit Zusatzpfosten' Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	3,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.05.0003.</b>	21.129/217.22.10.11 <b>AEK herstellen</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Konstruktion = Einfache Distanzschutzplanke. Holm Profil B. AEK = Regelabsenkung 12,00 m. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	2,00	St	.....,..	.....,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0004.	21.129/217.92.90.11 TA <b>AEK herstellen</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Konstruktion 'Easy- Rail' Holm Profil B. AEK 'Regelabsenkung 16m ' Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	1,00	St	.....,..	.....,..
01.05.0005.	21.129/217.92.10.11 TA <b>AEK herstellen</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Konstruktion 'Eco -Safe' Holm Profil B. AEK = Regelabsenkung 12,00 m. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	3,00	St	.....,..	.....,..
01.05.0006.	21.129/217.92.90.11 TA <b>AEK herstellen</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Konstruktion 'Eco -Safe' Holm Profil B. AEK 'Kurzabsenkung 4,37 m mit Zusatzpfosten' Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	1,00	St	.....,..	.....,..
01.05.0007.	21.129/217.92.10.11 TA <b>AEK herstellen</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Konstruktion 'ESP -Plus/2,0 ' Holm Profil B. AEK = Regelabsenkung 12,00 m. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende	1,00	St	.....,..	.....,..

...Forts. 01.05.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.05.0007. Forts. ...</b>					
	Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.				
<b>01.05.0008.</b>	21.129/217.92.11.90 TA	1,00	St	.....,..	.....,..
	<b>AEK herstellen</b> Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Konstruktion 'Doppelte Distanzschutzplanke' Holm Profil B. AEK = Regelabsenkung 12,00 m. Pfosten Sigma 100. Aufstellung 'mit Steckpfosten. in Hülse ( ca. 20-70 mm über OK Asphalt/ Beton ), Anpassungen durch Schneiden, Bohren, Nachverzinken wird nicht vgesondert vergütet'				
<b>01.05.0009.</b>	21.129/227.92.01.01 TA	1,00	St	.....,..	.....,..
	<b>ÜK/ÜE herstellen</b> Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. ÜK/ÜE 'Super- Rail auf EDSP ( Flextra SR-EDSP gemäß RAL 620 Zeichnung Nr. S3.1-320, Pfosten Profil C -125, Pfostenabstand 1,33m, Länge des Übergangs 12m' Holm Profil B. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebene Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.				
<b>01.05.0010.</b>	21.129/227.92.01.01 TA	1,00	St	.....,..	.....,..
	<b>ÜK/ÜE herstellen</b> Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. ÜK/ÜE 'Super- Rail Eco auf EDSP gemäß RAL- RG 620 Zeichnung Nr. S 3.1 - 320, Pfosten Profil C-125, Pfostenabstand 1,33m, Länge des Übergangs 12m' Holm Profil B. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebene Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0011.	21.129/227.92.01.01 TA <b>ÜK/ÜE herstellen</b> Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. ÜK/ÜE 'Super- Rail auf Super- Rail eco, Länge des Überganges 12m' Holm Profil B. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebene Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	1,00	St	.....,..	.....,..
01.05.0012.	21.129/227.92.01.01 TA <b>ÜK/ÜE herstellen</b> Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. ÜK/ÜE 'Super-Rail VZB auf EDSP, Länge des Überganges 12m' Holm Profil B. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebene Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	1,00	St	.....,..	.....,..
01.05.0013.	21.129/227.92.01.01 TA <b>ÜK/ÜE herstellen</b> Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. ÜK/ÜE 'Super- Rail Eco auf Super- Rail Eco Bauwerk' Holm Profil B. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebene Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	1,00	St	.....,..	.....,..
01.05.0014.	21.129/227.92.01.01 TA <b>ÜK/ÜE herstellen</b> Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. ÜK/ÜE 'Super- Rail Eco auf Super- Rail Eco HS' Holm Profil B. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.	1,00	St	.....,..	.....,..

...Forts. 01.05.0014.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.05.0014. Forts. ...</b>					
	Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebene Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.				
<b>01.05.0015.</b>	21.129/227.92.01.01 TA <b>ÜK/ÜE herstellen</b> Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. ÜK/ÜE 'Mega-Rail s auf EDSP, Länge des Überganges 8m' Holm Profil B. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebene Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	1,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.05.0016.</b>	21.129/227.92.01.01 TA <b>ÜK/ÜE herstellen</b> Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. ÜK/ÜE 'Easy- Rail auf ESP 4,0, Länge des Überganges 12m' Holm Profil B. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebene Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	1,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.05.0017.</b>	21.129/227.92.01.01 TA <b>ÜK/ÜE herstellen</b> Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. ÜK/ÜE 'Easy- Rail auf EDSP, Länge des Überganges 16m' Holm Profil B. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebene Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	1,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.05.0018.</b>	21.129/227.92.01.01 TA <b>ÜK/ÜE herstellen</b> Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten	1,00	St	.....,..	.....,..

...Forts. 01.05.0018.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.05.0018. Forts. ...</b>					
	herstellen. ÜK/ÜE 'Eco - Safe 2,0 auf ESP 2,0' Holm Profil B. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebene Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.				
<b>01.05.0019.</b>	21.129/227.92.01.01 TA <b>ÜK/ÜE herstellen</b> Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. ÜK/ÜE 'Flextra Eco -Safe 2,0 auf Super- Rail Eco, Länge des Überganges 12m' Holm Profil B. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebene Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	1,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.05.0020.</b>	21.129/227.92.01.01 TA <b>ÜK/ÜE herstellen</b> Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. ÜK/ÜE ' Eco -Safe 1,33 auf Eco -Safe BW' Holm Profil B. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebene Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	1,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.05.0021.</b>	21.129/227.92.01.01 TA <b>ÜK/ÜE herstellen</b> Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. ÜK/ÜE 'Eco - Safe 2,0 auf EDSP 1,33m, Länge des Überganges 4m' Holm Profil B. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebene Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	1,00	St	.....,..	.....,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0022.	21.129/227.92.01.01 TA <b>ÜK/ÜE herstellen</b> Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. ÜK/ÜE 'EDSP 2.0 auf ESP 4.0 gemäß RAL RG- 620 Zeichng. Nr. S3.1-125, Länge des Überganges 8m' Holm Profil B. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebene Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	1,00	St	.....,..	.....,..
01.05.0023.	21.129/227.92.01.01 TA <b>ÜK/ÜE herstellen</b> Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. ÜK/ÜE 'DDSP 2.0 auf EDSP 2-fach gemäß RAL RG- 620 Zeichng. Nr. S3.1-131, Länge des Überganges 8m' Holm Profil B. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebene Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	1,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>		<b>01.05.</b>		.....,..
01.06.	<b>Montage von ergänzenden SE, Zusatzeinrichtungen</b>				
01.06.0001.	----- <b>Ergänzende Schutzeinrichtung hers..</b> Ergänzende Schutzeinrichtung herstellen Unterfahrerschutz für Zweiradfahrer gem. Typ Euskirchen oder gleichwertig mit sämtlichen Befestigungsmaterialien liefern und anbringen Holm aus Stahl, 370x2,5 mm, Aufhängung mit Flacheisen 130x5 mm, Länge 700 mm, Abstand zw. Holm und Unterfahrerschutz max. 50 mm, Stoß mit ca. 300 mm Überlappung in Feldmitte ausführen	20,00	m	.....,..	.....,..
01.06.0002.	----- TA <b>Zusatzeinrichtung herstellen</b> Zusatzeinrichtung des Fahrzeug-Rückhaltesystems	20,00	St	.....,..	.....,..

...Forts. 01.06.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.06.0002. Forts. ...

herstellen,  
 Zusatzeinrichtung ' Aufsatzleitpfosten ( Neumaterial )  
 mit zugelassenen, planeben versenkten oder in  
 vorgezogener Einschubhalterung eingelassenen  
 Reflektoren aufstellen  
 Pfosten aus Polyäthylen oder gleichwertigem  
 Kunststoff,  
 Laenge = 0,55 m, Wanddicke = 2 mm mit  
 Profilaussteifung,  
 Mehrkammerreflektoren mit weissen Reflektoren auf  
 beiden Sichtflaechen.  
 Pfosten mit Hinweiszeichen fuer Notrufsaeulen rechts  
 bzw. linksweisend.  
 Pfosten auf Schutzplankenpfosten mit Halterung aus  
 feuerverzinktem Stahl anbringen'.

01.06.0003.	----- TA	30,00	St	.....,..	.....,..
-------------	----------	-------	----	----------	----------

**Zusatzeinrichtung des AG herstellen**  
 Zusatzeinrichtung des Fahrzeug-Rückhaltesystems  
 herstellen  
 Zusatzeinrichtung 'Aufsatzleitpfosten mit zugelassenen,  
 planeben versenkten oder in vorgezogener  
 Einschubhalterung eingelassenen Reflektoren aufstellen,  
 Pfosten aus Polyäthylen oder gleichwertigem  
 Kunststoff,  
 Laenge = 0,55 m, Wanddicke = 2 mm mit  
 Profilaussteifung,  
 Mehrkammerreflektoren mit weissen Reflektoren auf  
 beiden Sichtflaechen.  
 Pfosten mit Hinweiszeichen fuer Notrufsaeulen rechts  
 bzw. linksweisend.  
 Pfosten auf Schutzplankenpfosten mit Halterung aus  
 feuerverzinktem Stahl anbringen  
 Material des AG'

01.06.0004.	21.129/261.19.90 TA	4,00	St	.....,..	.....,..
-------------	---------------------	------	----	----------	----------

**Blendschutzsystem herstellen**  
 Blendschutzsystem herstellen.  
 Blendschutzsystem aus Tragrohr und Lamellen herstellen.  
 Tragrohr 45/45/2 mm, Länge 4000 mm mit verschiebbarer  
 Lamellenhalterung. Lamellen aus Niederdruckpolyäthylen  
 (PE-HD). Lamellenbreite 222 mm, Lamellenabstand 0,67 m  
 Farbe RAL 6011. Alle Metallteile feuerverzinkt. Lastan-  
 nahme für Windgeschwindigkeit 140 km/h.  
 Blendschutzsystem auf 'EDSP, DDSP bzw. BSW anbringen'

...Forts. 01.06.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.06.0004. Forts. ...</b>					
	Lamellenhöhe '1.200 mm ; Blendschutzzaun mit Material des AG - aus Position 01.03.0004'				
<b>01.06.0005.</b>	21.129/261.19.30 TA	4,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Blendschutzsystem herstellen</b> Blendschutzsystem herstellen. Blendschutzsystem aus Tragrohr und Lamellen herstellen. Tragrohr 45/45/2 mm, Länge 4000 mm mit verschiebbarer Lamellenhalterung. Lamellen aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD). Lamellenbreite 222 mm, Lamellenabstand 0,67 m Farbe RAL 6011. Alle Metallteile feuerverzinkt. Lastannahme für Windgeschwindigkeit 140 km/h. Blendschutzsystem auf 'DDSP/EDSP bzw. BSW aufbringen' Lamellenhöhe = 1200 mm.				
<b>01.06.0006.</b>	----- TA	280,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zusatzeinrichtung herstellen</b> Zusatzeinrichtung des Fahrzeug-Rückhaltesystems herstellen Zusatzeinrichtung 'Grasstopp- Platte, mit Ausschnitt entsprechend Einsatzprofil Grasstoppp -Platte aus Kunststoff -Recycling bzw. Polyethylen ( PE ) Form rund, tellerförmig, mit Wölbung nach oben, Durchmesser 500 mm und Versteifungsrippen Montage- und Demontageschlitz vollständig formschlüssig durch Verbindungselement geschlossen; Material des AG aus Position 01.03.0006'				
<b>01.06.0007.</b>	----- TA	240,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zusatzeinrichtung herstellen</b> Zusatzeinrichtung des Fahrzeug-Rückhaltesystems herstellen Zusatzeinrichtung 'Grasstopp- Platte, mit Ausschnitt entsprechend Einsatzprofil Grasstoppp -Platte aus Kunststoff -Recycling bzw. Polyethylen ( PE ) Form rund, tellerförmig, mit Wölbung nach oben, Durchmesser 500 mm und Versteifungsrippen Montage- und Demontageschlitz vollständig formschlüssig durch Verbindungselement geschlossen'				
<b>01.06.0008.</b>	----- TA	20,00	m2	.....,..	.....,..
	<b>Zusatzeinrichtung herstellen</b> Zusatzeinrichtung des Fahrzeug-Rückhaltesystems				

...Forts. 01.06.0008.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.06.0008. Forts. ...</b>					
	herstellen Zusatzeinrichtung 'Bewuchshemmende Matte im Bankettbereich einschließlich Erdarbeiten einbauen, Matte aus UV- beständigen Elastomer auf Kautschuk Basis,Pur- gebundene Elastomere auf SBR- Kautschuk Basis, Temperaturbeständig -40 bis 115 Grad, wasserdurchlässig 6,0 l pro m <sup>2</sup> ; Zugfestigkeit 0,75 N/mm <sup>2</sup> , Rollenware, Mattenbreite 1,50 m, Mattendicke 10 mm Material des AG - aus Position 01.03.0008 '				
<b>01.06.0009.</b>	----- TA <b>Zusatzeinrichtung herstellen</b> Zusatzeinrichtung des Fahrzeug-Rückhaltesystems herstellen Zusatzeinrichtung 'Bewuchshemmende Matte im Bankettbereich liefern und einschließlich Erdarbeiten einbauen, Matte aus UV- beständigen Elastomer auf Kautschuk Basis,Pur- gebundene Elastomere auf SBR- Kautschuk Basis, Temperaturbeständig -40 bis 115 Grad, wasserdurchlässig 6,0 l pro m <sup>2</sup> ; Zugfestigkeit 0,75 N/mm <sup>2</sup> , Rollenware, Mattenbreite 1,50 m, Mattendicke 10 mm;'	20,00	m2	.....,..	.....,..
<b>01.06.0010.</b>	----- TA <b>Zusatzeinrichtung herstellen</b> Zusatzeinrichtung des Fahrzeug-Rückhaltesystems herstellen Zusatzeinrichtung 'SPL- Pfostenummantelung für ES, EDP, DDSP und DSP entspr. TL - SPU 93 liefern und montieren ( Neumaterial ), Halbschalenprotektoren'	10,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.06.0011.</b>	----- TA <b>Zusatzeinrichtung herstellen</b> Zusatzeinrichtung des Fahrzeug-Rückhaltesystems herstellen Zusatzeinrichtung 'Verkehrszeichen mit Halterung des AG auf Schutzplanke montieren. Die Zusatzeinrichtung darf grundsätzlich nur angebracht werden, wenn Änderungen des Systemverhaltens ausgeschlossen sind, Material lagert im Baustellenbereich'	10,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.06.</b>		.....,..	.....,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 01.07.  
 alle folgenden Positionen gelten für Schäden, bei denen  
 nur eine Teilreparatur ( Erneuerung einzelner Teile )  
 notwendig wird, bei den Positionen 01.07.0001 bis  
 01.07.0007 sind die Erneuerung mehrerer Teile in  
 einer Position berücksichtigt !*

**01.07. SP- Teile abbauen und herstellen**

<b>01.07.0001.</b>	21.129/303.90.10.10.90 TA <b>FRS abbauen und herstellen</b> Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'Super- Rail, Super - Rail BW Konstruktionsteile Deformationsrohr, Stützbügel einschließlich SP -Holm Profil B, inkl. Kleinmaterial' Konstruktion gerade. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Aufstellung 'in Boden bzw. auf BW '	20,00	m	.....,..	.....,..
<b>01.07.0002.</b>	21.129/303.90.10.10.90 TA <b>FRS abbauen und herstellen</b> Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'Super- Rail Eco bzw. Super- Rail Eco Bauwerk Konstruktionsteile Deformationsbügel, Stützbügel einschließlich SP -Holm Profil B, inkl. Kleinmaterial' Konstruktion gerade. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Aufstellung 'in Boden bzw. auf Bauwerk'	60,00	m	.....,..	.....,..
<b>01.07.0003.</b>	21.129/303.90.10.10.90 TA <b>FRS abbauen und herstellen</b> Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'Super- Rail Pro, Super - Rail Pro BW Konstruktionsteile Deformationsrohr, Stützbügel einschließlich SP -Holm Profil B, inkl. Kleinmaterial' Konstruktion gerade.	12,00	m	.....,..	.....,..

...Forts. 01.07.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.07.0003. Forts. ...</b>					
	Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Aufstellung 'in Boden bzw. auf BW '				
<b>01.07.0004.</b>	21.129/303.90.10.10.90 TA <b>FRS abbauen und herstellen</b> Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'Super- Rail VZB Konstruktionsteile Deformationsrohr, Stützbügel einschließlich SP -Holm Profil B, inkl. Kleinmaterial' Konstruktion gerade. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Aufstellung 'in Boden'	20,00	m	.....,..	.....,..
<b>01.07.0005.</b>	21.129/303.90.10.10.90 TA <b>FRS abbauen und herstellen</b> Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion ' Super - Rail eco HS bzw. HS Rail SF( Bauwerk ) Konstruktionsteile Deformationselement, Stützbügel einschließlich SP -Holm Profil B, inkl. Kleinmaterial' Konstruktion gerade. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Aufstellung 'in Boden bzw. auf Bauwerk'	40,00	m	.....,..	.....,..
<b>01.07.0006.</b>	21.129/303.90.10.10.11 TA <b>FRS abbauen und herstellen</b> Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'Mega-Rail s Konstruktionsteile Abstandhalter, Stützbügel einschließlich SP -Holm Profil B, inkl. Kleinmaterial' Konstruktion gerade. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	12,00	m	.....,..	.....,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0007.	21.129/303.90.10.10.11 TA <b>FRS abbauen und herstellen</b> Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfosten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Konstruktion 'Mega-Rail sk bzw. Mega- Rail sl Konstruktionsteile Abstandhalter, Stützbügel einschließlich SP -Holm Profil B, inkl. Kleinmaterial' Konstruktion gerade. Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	12,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0008.	21.129/307.99.10 TA <b>Teil des FRS abbauen und herstellen</b> Teil des Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Teil 'SP- Holm, Profil B gerade ' Konstruktion 'OZ 01.04 und 01.05' Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	240,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0009.	21.129/307.99.10 TA <b>Teil des FRS abbauen und herstellen</b> Teil des Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Teil 'SP- Holm, Profil B, R = 2,50 < 5,00 m. konvex oder konkav ' Konstruktion 'OZ 01.04 und 01.05' Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	12,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0010.	21.129/307.99.10 TA <b>Teil des FRS abbauen und herstellen</b> Teil des Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Teil 'SP- Holm, Profil B, R = 5,00 m < 10,00 m. konvex oder konkav ' Konstruktion 'OZ 01.04 und 01.05' Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	12,00	m	.....,..	.....,..
01.07.0011.	21.129/307.99.10 TA <b>Teil des FRS abbauen und herstellen</b> Teil des Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Teil 'SP- Holm, Profil B, R = 10,00 m < 15,00 m. konvex	12,00	m	.....,..	.....,..

...Forts. 01.07.0011.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.07.0011. Forts. ...</b>					
	oder konkav' Konstruktion 'OZ 01.04 und 01.05' Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.				
<b>01.07.0012.</b>	21.129/307.99.10 TA <b>Teil des FRS abbauen und herstellen</b> Teil des Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Teil 'SP- Holm, Profil B, R = 15,00 m < 25,00 m. konvex oder konkav' Konstruktion 'OZ 01.04 und 01.05' Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	12,00	m	.....,..	.....,..
<b>01.07.0013.</b>	21.129/307.99.10 TA <b>Teil des FRS abbauen und herstellen</b> Teil des Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) abbauen und herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Teil 'SP- Holm, Profil B, R = 20,00 m < 30,00 m. konvex oder konkav' Konstruktion 'OZ 01.04 und 01.05' Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.	12,00	m	.....,..	.....,..
<b>01.07.0014.</b>	----- TA <b>Teil des FRS abbauen u. herstellen</b> Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Teil 'Pfosten Sigma 100 515 bzw. 615 mm lang mit Fußplatte 300*300 mm' Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	3,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.07.0015.</b>	----- TA <b>Teil des FRS abbauen u. herstellen</b> Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Teil'Eingrabpfosten Sigma 100 1.400 mm lang mit Fußplatte 400*400 mm' Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	3,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.07.0016.</b>	----- TA <b>Teil des FRS abbauen u. herstellen</b> Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Teil'Hülse für Steckpfosten'	2,00	St	.....,..	.....,..

...Forts. 01.07.0016.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.07.0016. Forts. ...</b>					
	Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
<b>01.07.0017.</b>	----- TA	2,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Teil des FRS abbauen u. herstellen</b> Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Teil ' Zweiteiliger Steckpfosten Sigma 100, Länge 1130 oder 1230 mm mit Zusatzschraube M16x60 4.6.' Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
<b>01.07.0018.</b>	----- TA	14,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Teil des FRS abbauen u. herstellen</b> Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Teil 'Pfosten Sigma 100, 1.900 mm lang' Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
<b>01.07.0019.</b>	----- TA	2,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Teil des FRS abbauen u. herstellen</b> Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Teil 'Pfosten Sigma 100, 2.500 mm lang' Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
<b>01.07.0020.</b>	----- TA	2,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Teil des FRS abbauen u. herstellen</b> Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Teil 'Pfosten C 125, Länge 2.400 mm' Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
<b>01.07.0021.</b>	----- TA	2,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Teil des FRS abbauen u. herstellen</b> Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Teil 'Pfosten C 125, Länge 2.000 mm ' Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.07.0027. Forts. ...</b>					
	Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
<b>01.07.0028.</b>	21.129/244.91 TA	2,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Pfosten des FRS herstellen</b> Zusätzlichen Pfosten des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS)einschl. Konstruktions- und Befestigungsteile einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Konstruktion 'Pfosten Sigma 100; 1.900 mm lang ' Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.				
<b>01.07.0029.</b>	21.129/244.91 TA	3,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Pfosten des FRS herstellen</b> Zusätzlichen Pfosten des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS)einschl. Konstruktions- und Befestigungsteile einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Konstruktion 'Pfosten Sigma 100; 2.500 mm lang ' Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.				
<b>01.07.0030.</b>	21.129/244.91 TA	3,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Pfosten des FRS herstellen</b> Zusätzlichen Pfosten des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS)einschl. Konstruktions- und Befestigungsteile einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Konstruktion 'Pfosten C 125; 1.900 mm lang ' Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.				
<b>01.07.0031.</b>	21.129/251.02	3,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Passstück herstellen (Zulage)</b> Passstück des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung der durchlaufenden Konstruktion als Zulage. Konstruktion = Einfache Distanzschutzplanke.				
<b>01.07.0032.</b>	21.129/251.99 TA	10,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Passstück herstellen (Zulage)</b> Passstück des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung der durchlaufenden Konstruktion als Zulage. Konstruktion 'Eco-Safe'				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0033.	21.129/251.99 TA <b>Passtück herstellen (Zulage)</b> Passtück des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung der durchlaufenden Konstruktion als Zulage. Konstruktion 'Super-Rail'	3,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0034.	----- TA <b>Teil des FRS abbauen u. herstellen</b> Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Teil 'Distanzstück' Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	24,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0035.	----- TA <b>Teil des FRS abbauen u. herstellen</b> Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Teil 'Abspanngurt' Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	4,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0036.	----- TA <b>Teil des FRS abbauen u. herstellen</b> Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Teil 'Abstandhalter' Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	80,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0037.	----- TA <b>Teil des FRS abbauen u. herstellen</b> Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Teil 'Pfostenklaue' Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	4,00	St	.....,..	.....,..
01.07.0038.	----- TA <b>Teil des FRS abbauen u. herstellen</b> Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Teil 'Passtück'	6,00	St	.....,..	.....,..

...Forts. 01.07.0038.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.07.0038. Forts. ...</b>					
	Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
<b>01.07.0039.</b>	----- TA <b>Teil des FRS abbauen u. herstellen</b> Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Teil 'Kopfstück für ESP,EDSP und DDSP Absenkungen' Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	2,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.07.0040.</b>	----- TA <b>Teil des FRS abbauen u. herstellen</b> Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Teil 'Anschlusswinkel' Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	3,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.07.0041.</b>	----- TA <b>Teil des FRS abbauen u. herstellen</b> Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Teil 'Stützbügel' Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	16,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.07.0042.</b>	----- TA <b>Teil des FRS abbauen u. herstellen</b> Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Teil'Dilatationsstoß 80 mm abbauen und durch Dilatationsstoß 320 mm ersetzen' Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	4,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.07.0043.</b>	----- TA <b>Teil des FRS abbauen u. herstellen</b> Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und herstellen. Teil 'Dilatationsstoß 320 mm' Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	3,00	St	.....,..	.....,..





Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.08.0008. Forts. ...</b>					
	Konstruktion 'Eco - Safe' Pfostenabstand = 2,00 m.				
<b>01.08.0009.</b>	21.129/347.19.03 TA	12,00	m	.....,...	.....,...
	<b>FRS ausrichten</b> Vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) höhen- und fluchtgerecht ausrichten. Die umgebende Fläche verdichten und wiederherstellen. Ausrichtung = Konstruktion ist bis 30 cm aus der Flucht. Konstruktion 'Eco - Safe' Pfostenabstand = 1,33 m.				
<b>01.08.0010.</b>	21.129/347.19.02 TA	12,00	m	.....,...	.....,...
	<b>FRS ausrichten</b> Vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) höhen- und fluchtgerecht ausrichten. Die umgebende Fläche verdichten und wiederherstellen. Ausrichtung = Konstruktion ist bis 30 cm aus der Flucht. Konstruktion 'Easy - Rail' Pfostenabstand = 2,00 m.				
<b>01.08.0011.</b>	21.129/347.19.02 TA	60,00	m	.....,...	.....,...
	<b>FRS ausrichten</b> Vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) höhen- und fluchtgerecht ausrichten. Die umgebende Fläche verdichten und wiederherstellen. Ausrichtung = Konstruktion ist bis 30 cm aus der Flucht. Konstruktion 'Super - Rail Eco' Pfostenabstand = 2,00 m.				
<b>01.08.0012.</b>	21.129/347.19.03 TA	20,00	m	.....,...	.....,...
	<b>FRS ausrichten</b> Vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) höhen- und fluchtgerecht ausrichten. Die umgebende Fläche verdichten und wiederherstellen. Ausrichtung = Konstruktion ist bis 30 cm aus der Flucht. Konstruktion 'Super - Rail' Pfostenabstand = 1,33 m.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007 Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.08.0013.	21.129/347.19.02 TA <b>FRS ausrichten</b> Vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) höhen- und fluchtgerecht ausrichten. Die umgebende Fläche verdichten und wiederherstellen. Ausrichtung = Konstruktion ist bis 30 cm aus der Flucht. Konstruktion 'Mega - Rail s' Pfostenabstand = 2,00 m.	20,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>				<b>01.08.</b> .....
01.09.	<b>Sonstiges</b>				
01.09.0001.	----- <b>Löcher von Dübel in Beton verfüllen</b> Löcher im Beton von abgetrennten Dübel mittels dauerelastischem Kitt verfüllen.	10,00	St	.....,...	.....,...
01.09.0002.	----- <b>Kernbohrungen ausführen</b> Kernbohrungen in Asphalt oder Beton bis 500 mm Dicke einschl. aller Nebenarbeiten ausführen. Bohrgut von der Baustelle entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verwertung wird nicht gesondert vergütet.	10,00	St	.....,...	.....,...
01.09.0003.	----- TA <b>FRS- Pfosten erschwert ziehen ( ..</b> Pfosten des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) unter erschweren Bedingungen ziehen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber dem Homogenbereich HB 1 - FRS als Zulage. Zulage zu OZ '01.04 und 01.05 ' Erschwernis' gilt nur in Absprache mit AG '	40,00	St	.....,...	.....,...
01.09.0004.	21.129/167.99 TA <b>FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.)</b> Pfosten des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) unter erschweren Bedingungen einbringen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber dem Homogenbereich HB 1 - FRS als Zulage. Zulage zu OZ '01.04 und 01.05 ' Erschwernis 'gilt nur in Absprache mit AG'	20,00	St	.....,...	.....,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-641\_SSP                      Reparatur von Schutzplanken  
 VE: 003                                      Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28  
 LV: 007                                      Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.09.0005.	-----	5,00	m3	.....,...	.....,...
	<b>Suchgraben herstellen</b>				
	Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.				
	Boden, Homogenbereich 1				
	Grabentiefe bis 1,25 m.				
	Gelagerten Boden einbauen und verdichten.				
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.09.</b>			.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>01.</b>			.....,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis  
Zusammenstellung

<b>Projekt:</b>	<b>B-26-641_SSP</b>	<b>Reparatur von Schutzplanken</b>
<b>VE:</b>	<b>003</b>	<b>Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28</b>
<b>LV:</b>	<b>007</b>	<b>Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen</b>

---

<b>OZ</b>	<b>GB in EUR</b>
-----------	------------------

---

**LV**                    **007**

**01.                    Reparaturvertrag SSP**

01.00.	Verkehrssicherung	.....,...
01.01.	Demontieren von SP-Systemen	.....,...
01.02.	Demontage von AEK, ÜK	.....,...
01.03.	Demontage von ergänzenden SE, Zusatzeinrichtungen	.....,...
01.04.	Liefern/Montieren von SP-Systemen	.....,...
01.05.	Montage von AEK, ÜK	.....,...
01.06.	Montage von ergänzenden SE, Zusatzeinrichtungen	.....,...
01.07.	SP- Teile abbauen und herstellen	.....,...
01.08.	Ausrichten von SP- Systemen	.....,...
01.09.	Sonstiges	.....,...
	<b>Summe 01.</b>	<b>.....,...</b>

**Langtext-/Preis-Verzeichnis  
Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	<b>B-26-641_SSP</b>	<b>Reparatur von Schutzplanken</b>
<b>VE:</b>	<b>003</b>	<b>Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen 2026-28</b>
<b>LV:</b>	<b>007</b>	<b>Abrufvertrag Schutzplanken AM Gallinchen</b>

---

<b>OZ</b>	<b>GB in EUR</b>
-----------	------------------

---

**LV**                    **007**

01.	Reparaturvertrag SSP	.....,...
-----	----------------------	-----------

**Zusammenstellung des Angebotes**

Summe der Abschnitte (netto)	.....,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	.....,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	.....,...
----------------------------------	-----------

<b>Angebotssumme (brutto)</b>	<b>.....,...</b>
-------------------------------	------------------

---

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 61