

Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-P0906-00 Psch. Erhaltung FB BAB - BO
VE: 232-26-0056 A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau und pflege
LV: 1 A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau u. pflege

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Landschaftspflege.....	2
00.00.	Düngung der Blühstreifen 2026.....	2
00.01.	Jungbaumpflege 2026.....	2
00.02.	Blühstreifenpflege 2026.....	2
00.03.	Blühstreifenpflege 2027.....	3
00.04.	Blühstreifenpflege 2028.....	4
00.05.	Fertigstellungspflege Hochstämme.....	5
00.06.	Entwicklungspflege 1.Jahr.....	6
00.07.	Entwicklungspflege 2.Jahr.....	6
01.	Landschaftsbau.....	7
01.00.	Umpflasterung von Einläufen u. Kontrollschächte.....	7
01.01.	Treppen Reparatur.....	8
01.02.	Lieferung und Nachpflanzung von Hochstämme.....	9
02.	Verkehrssicherung (Vks).....	10
02.00.	Eigene Verkehrssicherung.....	10
02.01.	Verkehrssicherung durch die AM Kamen.....	11
	Zusammenstellung.....	13

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0906-00 Psch. Erhaltung FB BAB - BO
VE: 232-26-0056 A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau und pflege
LV: 1 A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau u. pflege

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Landschaftspflege				
00.00.	Düngung der Blühstreifen 2026				
00.00.0001.	21.107/120.11 Dünger für Bodendeckerflächen lie.. Dünger für Bodendecker- und Staudenfläche liefern. NPKMg-Dünger, mind. 14 v.H. N, chloridarm. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 6 Monate.	280,00	kg,...,...
00.00.0002.	21.107/126.22.01.01.02 Dünger ausbringen.. Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Neigung der Fläche steiler 1:3. Fläche = Mittelstreifen mit Schutzplanken. NPKMg-Dünger, mind. 14 v.H. N, chloridarm. Ausbringmenge = 20 g/m ² . Vegetation = Bodendecker- und Staudenfläche.	280,00	kg,...,...
00.01.	Jungbaumpflege 2026				
00.01.0001.	21.107/728.92.23.11.10 TA Erziehungsschn. an Jungbaum durch.. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gat- tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenz- triebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vor- krone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich rei- bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort 'von 5m bis über 100m entfernt von befestigter Straße ' Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = bisher ungeschnitten. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG.	60,00	St,...,...
00.02.	Blühstreifenpflege 2026				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0906-00 Psch. Erhaltung FB BAB - BO
VE: 232-26-0056 A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau und pflege
LV: 1 A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau u. pflege

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	-----------------------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 00.02.0001.
es ist beim ersten Pflegegang OZ 00.00.0001.
mit erhöhten Pflegeaufwand zu rechnen, durch starken Aufwuchs von Brombeeren
und Brenneseln, sowie unerwünschtes Wildkraut.*

00.02.0001.	----- Bodendeckerfläche pflegen..	14.000,00	m2,..,..
	Bodendeckerfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Neigung der Fläche steiler 1:3. Bodendeckerfläche gesamtes Autobahnkreuz Kamen innerhalb der Fahrbahnen Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Fläche hacken und jäten, unerwünschte Gehölze und Wildkräuter mit Wurzeln entfernen.				

00.02.0002.	----- Bodendeckerfläche pflegen..	14.000,00	m2,..,..
	Bodendeckerfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Neigung der Fläche steiler 1:3. Bodendeckerfläche gesamtes Autobahnkreuz Kamen innerhalb der Fahrbahnen Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Fläche hacken und jäten, unerwünschte Gehölze und Wildkräuter mit Wurzeln entfernen				

00.03. **Blühstreifenpflege 2027**

00.03.0001.	----- Bodendeckerfläche pflegen..	14.000,00	m2,..,..
	Bodendeckerfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Neigung der Fläche steiler 1:3. Bodendeckerfläche gesamtes Autobahnkreuz Kamen innerhalb der Fahrbahnen Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Fläche hacken und jäten, unerwünschte Gehölze und Wildkräuter mit Wurzeln entfernen				

00.03.0002.	----- Bodendeckerfläche pflegen..	14.000,00	m2,..,..
	Bodendeckerfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				

...Forts. 00.03.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0906-00 Psch. Erhaltung FB BAB - BO
VE: 232-26-0056 A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau und pflege
LV: 1 A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau u. pflege

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0002.	Forts. ... Neigung der Fläche steiler 1:3. Bodendeckerfläche gesamtes Autobahnkreuz Kamen innerhalb der Fahrbahnen Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Fläche hacken und jäten, unerwünschte Gehölze und Wildkräuter mit Wurzeln entfernen				
00.03.0003.	----- Bodendeckerfläche pflegen.. Bodendeckerfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Neigung der Fläche steiler 1:3. Bodendeckerfläche gesamtes Autobahnkreuz Kamen innerhalb der Fahrbahnen Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Fläche hacken und jäten, unerwünschte Gehölze und Wildkräuter mit Wurzeln entfernen	14.000,00	m2,..,..
00.04.	Blühstreifenpflege 2028				
00.04.0001.	----- Bodendeckerfläche pflegen.. Bodendeckerfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Neigung der Fläche steiler 1:3. Bodendeckerfläche gesamtes Autobahnkreuz Kamen innerhalb der Fahrbahnen Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Fläche hacken und jäten, unerwünschte Gehölze und Wildkräuter mit Wurzeln entfernen	14.000,00	m2,..,..
00.04.0002.	----- Bodendeckerfläche pflegen.. Bodendeckerfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Neigung der Fläche steiler 1:3. Bodendeckerfläche gesamtes Autobahnkreuz Kamen innerhalb der Fahrbahnen Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Fläche hacken und jäten, unerwünschte Gehölze und Wildkräuter mit Wurzeln entfernen	14.000,00	m2,..,..
00.04.0003.	----- Bodendeckerfläche pflegen.. Bodendeckerfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs auf-	14.000,00	m2,..,..

...Forts. 00.04.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0906-00 Psch. Erhaltung FB BAB - BO
VE: 232-26-0056 A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau und pflege
LV: 1 A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau u. pflege

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0003.	Forts. ... nehmen und nach Wahl des AN verwerten. Neigung der Fläche steiler 1:3. Bodendeckerfläche gesamtes Autobahnkreuz Kamen innerhalb der Fahrbahnen Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Fläche hacken und jäten, unerwünschte Gehölze und Wildkräuter mit Wurzeln entfernen				
00.04.0004.	----- Bodendeckerfläche zurückschneiden.. Bodendeckerfläche zurückschneiden, schnittgut nach wahl des AN Verwerten Neigung der Fläche steiler 1:3. Bodendeckerfläche gesamtes Autobahnkreuz Kamen innerhalb der Fahrbahnen Vierter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. Flächen Spirea und Potentilla Gehölze um 1/3 zurückschneiden nach der Blüte.	14.000,00	m2,..,..
00.05.	Fertigstellungspflege Hochstämme				
00.05.0001.	21.107/604.15.61 Einzelgehölz wässern.. Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 12. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	4,00	St,..,..
00.05.0002.	21.107/618.11.19.22.13 TA Einzelgehölz pflegen.. Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'HDPE Kunststoff' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-	4,00	St,..,..

...Forts. 00.05.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0906-00 Psch. Erhaltung FB BAB - BO
VE: 232-26-0056 A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau und pflege
LV: 1 A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau u. pflege

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0002. Forts. ...					
	<p>ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.</p>				
00.06. Entwicklungspflege 1.Jahr					
00.06.0001.	<p>21.107/604.15.62 Einzelgehölz wässern.. Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 12. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.</p>	4,00	St,..,..
00.06.0002.	<p>21.107/618.12.19.22.13 TA Einzelgehölz pflegen.. Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'HDPE Kunststoff ' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.</p>	4,00	St,..,..
00.07. Entwicklungspflege 2.Jahr					
00.07.0001.	<p>21.107/604.15.63 Einzelgehölz wässern.. Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum</p>	4,00	St,..,..

...Forts. 00.07.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0906-00 Psch. Erhaltung FB BAB - BO
VE: 232-26-0056 A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau und pflege
LV: 1 A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau u. pflege

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.07.0001.	Forts. ... ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 12. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.				
00.07.0002.	21.107/618.13.19.22.03 TA Einzelgehölz pflegen.. Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'HDPE Kunststoff ' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St,..,..
00.07.0003.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen.. Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Pfähle ca. 40 cm über dem Boden absägen, Stümpfe als Stammschutz belassen. Restliche Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St,..,..
01.	Landschaftsbau				
01.00.	Umpflasterung von Einläufen u. ..				
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0001. Ein Teil der Einlaufschächte ist nicht ohne Verkehrssicherung herzustellen, dazu die OZ. 02.01.0001. Beachten.</i>				
01.00.0001.	23.115/906.99.99.99.02 TA Umpflasterung von Einbauten herst.. Umpflasterung von Einbauten in unbefestigten Flächen	35,00	St,..,..
	...Forts. 01.00.0001.				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0906-00 Psch. Erhaltung FB BAB - BO
VE: 232-26-0056 A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau und pflege
LV: 1 A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau u. pflege

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0001.	Forts. ... herstellen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Einbauteil 'Schachteinlaufdeckel rund in Durchmessern von 40 bis 80 cm' Lage 'Im Autobahnkreuz Kamen teilweise am Fahrbahnrand und teilweise in Böschungen, Entfernung zu befestigten Flächen von 4 m bis zu 90 m' Umpflasterung 'Betonsteinpflaster 2 - 4 reihig ' Art und Größe der Pflastersteine 'Radialsteine 160/125 mm Länge 120mm Breite und 100mm Dicke z.b von Berdingbeton ' Beton für Fundament und Rückenstütze 'C20/25 F1 0/16mm' Fundamentdicke und Höhe der Rückenstütze '15cm ' Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.				
01.00.0002.	----- Radialsteine Liefern Radaialsteine für Schachtumpflasterung zur Baustelle liefern, Radaialstein: Betongrau Länge: 160/125mm Breite:120mm Dicke: 100mm Hersteller: z.b. Berdingbeton oder ähnliche. Abgerechnet wird nach Lieferschein.	35,00	m2,..,..
01.01.	Treppen Reparatur				
01.01.0001.	----- Betonwerkstein-Blockstufen ausbau.. Vorhandene, abgesackte und/oder verschobene Blockstufen aus Betonwerkstein (Format ca. 16/33/100 cm) fachgerecht und zerstörungsfrei ausbauen, sowie für die spätere Wiederverwendung im Baustellenbereich zwischenlagern. Die bestehende, schadhafte Betonausgleichsschicht (Stärke ca. 15 cm) ist vollständig abzubrechen. Das anfallende Abbruchmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers über und ist von der Baustelle abzutransportieren und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht zu entsorgen. Die ausgebauten Betonwerksteinstufen sind an den Lager-, Stoß- und Sichtflächen von alten Mörtelresten, Anhaftungen und groben Verschmutzungen mechanisch zu	30,00	St,..,..
	...Forts. 01.01.0001.				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0906-00 Psch. Erhaltung FB BAB - BO
VE: 232-26-0056 A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau und pflege
LV: 1 A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau u. pflege

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0001. Forts. ...					
	<p>reinigen, ohne die Steinsubstanz zu beschädigen.</p> <p>Anschließend ist eine neue Betonausgleichsschicht aus Beton der Festigkeitsklasse C 20/25 in einer Stärke von ca. 15 cm auf tragfähigem Untergrund herzustellen. Die gereinigten Stufen sind auf dem frischen Betonfundament in waagerechter und fluchtgerechter Lage neu zu versetzen. Hierbei ist zwingend ein Gefälle von mindestens 2,5 % zur gesicherten Oberflächenentwässerung gemäß ATV DIN 18333 (Betonwerksteinarbeiten) einzuhalten.</p> <p>Die Fugen sind mit einem auf den Betonwerkstein abgestimmten, frost- und tausalzbeständigen Zementmörtel hohlraumfrei zu schließen und sauber abzufugen. Die Lieferung und das Verbringen innerhalb der Baustelle des Beton C20/25 ist in dieser Position einzukalkulieren. Alle erforderlichen Nebenleistungen wie das Einmessen und das Vorhalten von Werkzeugen ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.</p> <p>Entfernungen von der Fahrbahn: erste Stufe ca. 5 m letzte Stufe ca. 34 m Höhenunterschied erste zur letzten stufe ca. 13m</p>				
01.02. Lieferung und Nachpflanzung von ..					
01.02.0001.	<p>18.104/503.10.11.01 Quercus robur liefern.. Quercus robur (Stieleiche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone, Stammumfang 14 bis 16 cm. Sorte = Quercus robur 'Fastigiata' (Säuleneiche). Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland. Herkunftsgebiet Niedersächsischer Küstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht, 817 01.</p>	4,00	St,..,..
01.02.0002.	<p>21.107/318.39.20.20.01 TA Hochstamm / Alleebaum pflanzen.. Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Hochstamm/Stammbusch, Stammumfang über 14 bis 18 cm, Solitär. Pflanzung 'in den Grünflächen des AK Kamen nach unterlagen des AG, erschwerte erreichbarkeit entfernung zu befestigten Flächen von 30 bis 100m' Pflanzloch 80 x 80 x 60 cm. Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20 cm Durchmesser 80 cm, Material = HDPE (Kunststoffman-</p>	4,00	St,..,..

...Forts. 01.02.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0906-00 Psch. Erhaltung FB BAB - BO
VE: 232-26-0056 A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau und pflege
LV: 1 A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau u. pflege

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0002. Forts. ...					
	schette), Mindestdicke 2 mm. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.				
01.02.0003.	21.107/352.12.01 Rindenschutz herstellen.. Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,70 m. Schutz = Stammschutzfarbe, Mindesthaltbarkeit 5 Jahre.	4,00	St,..,..
01.02.0004.	21.107/344.23.21.14.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst.. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 10 bis 12 cm. Pfahl aus Nadelholz geschält. Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 30 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	4,00	St,..,..
01.02.0005.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen.. Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 80 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	4,00	St,..,..
02.	Verkehrssicherung (Vks)				
02.00.	Eigene Verkehrssicherung				
02.00.0001.	21.105/135.91.10.21.11 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D5' Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.	11,00	St,..,..

...Forts. 02.00.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0906-00 Psch. Erhaltung FB BAB - BO
VE: 232-26-0056 A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau und pflege
LV: 1 A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau u. pflege

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	-----------------------	-------	----	-----------	-----------

02.00.0001. Forts. ...

Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.

02.01. Verkehrssicherung durch die AM ..

02.01.0001.

Fachliche Abstimmung und Kommunik.. 10,00 St
Fachliche Abstimmung und proaktive Kommunikation mit der Autobahnmeisterei Kamen (AM Kamen) gemäß RSA 21 und ZTV-SA.
Leistungsumfang:

Bauablaufkoordination: Laufende Abstimmung der Bauabläufe zur wiederherstellung der Umpflasterung der Einläufe, in der Nähe der Fahrbahn, mit der Autobahnmeisterei, zur Sicherung der Arbeitsstelle und des Verkehrsflusses.

Dokumentation: Führung eines Kommunikationsprotokolls sowie rechtssichere Archivierung der Prüfprotokolle gemäß VOB/B.

Terminkoordination: Teilnahme an allen erforderlichen Ortsterminen und Abstimmung mit der Meisterei und dem Bauüberwacher des AG's.

Wartezeiten: Es sind wartezeiten von bis zu 5 std. Arbeitstäglich in dieser Pos. einzukalkulieren, um die Pflasterarbeiten an den Einlaufschächten durchzuführen, diese Zeiten betreffen den Auf- und Abbau der Verkehrssicherung, sowie evtl. unterbrechungen für die Öffnung der Verkehrssicherung, um den Rückstau in der Baustellführung zu minimieren, sowie ein evtl. abbruch der Verkehrssicherung durch die AM Kamen aufgrund dringender Dienstlicher Belange (Größere Unfälle,..)

Fristen für die Anmeldung der Verkehrssicherung:

Die Verkehrssicherung ist zwingend 14 Tage im vorraus bei der Autobanmeisterei Kamen anzumelden.

Absagen Auftragnehmerseitig: Absagen der Verkehrssicherung sind spätestens 48 std vor dem geplanten Beginn, Schriftlich der AM Kamen und dem Bauüberwacher mitzuteilen.

Absagen Autobahnmeisterei Kamen seitig: Absagen der Verkehrssicherung von seiten der AM sind spätestens 24 std vor dem geplanten Beginn mitzuteilen telefonisch oder schriftlich dem AN und dem Bauüberwacher

...Forts. 02.01.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0906-00 Psch. Erhaltung FB BAB - BO
VE: 232-26-0056 A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau und pflege
LV: 1 A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau u. pflege

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	-----------------------	-------	----	-----------	-----------

02.01.0001. Forts. ...

Mögliche Sperrzeiten: die möglichen Sperrzeiten sind in der Regel von Mo-Do zwischen 9 und 13 Uhr und Fr. von 9-12 Uhr, Wochenendarbeit ist nicht vorgesehen, diese Zeiten können von der AM Kamen angepasst werden(kürzer).

Abrechnung: Die Abrechnung erfolgt pro genutztem Arbeitstag (Mo-Fr), an dem die Umpflasterung der Einläufe Pos. 01.00.0001. ungeschützt an der Fahrbahn unter Inanspruchnahme der AM-Verkehrssicherung durchgeführt wird. Mit dem Tagespreis sind sämtliche Koordinationsleistungen, Terminrisiken innerhalb der 24-Stunden-Frist sowie die täglichen Warte- und Unterbrechungszeiten vor Ort vollständig abgegolten.

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0906-00	Psch. Erhaltung FB BAB - BO
VE:	232-26-0056	A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau und pflege
LV:	1	A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau u. pflege

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

00.	Landschaftspflege	
00.00.	Düngung der Blühstreifen 2026,...
00.01.	Jungbaumpflege 2026,...
00.02.	Blühstreifenpflege 2026,...
00.03.	Blühstreifenpflege 2027,...
00.04.	Blühstreifenpflege 2028,...
00.05.	Fertigstellungspflege Hochstämme,...
00.06.	Entwicklungspflege 1.Jahr,...
00.07.	Entwicklungspflege 2.Jahr,...
	Summe 00.,...
01.	Landschaftsbau	
01.00.	Umpflasterung von Einläufen u. Kontrollschächte,...
01.01.	Treppen Reparatur,...
01.02.	Lieferung und Nachpflanzung von Hochstämme,...
	Summe 01.,...
02.	Verkehrssicherung (Vks)	
02.00.	Eigene Verkehrssicherung,...
02.01.	Verkehrssicherung durch die AM Kamen,...

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	A-P0906-00	Psch. Erhaltung FB BAB - BO
VE:	232-26-0056	A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau und pflege
LV:	1	A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau u. pflege

OZ

GB in EUR

Summe 02.

.....

Langtext-Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

Projekt: A-P0906-00 Psch. Erhaltung FB BAB - BO
 VE: 232-26-0056 A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau und pflege
 LV: 1 A1/A2 AK Kamener Kreuz Landschaftsbau u. pflege

OZ GB in EUR

LV	1		
00.	Landschaftspflege	,...
01.	Landschaftsbau	,...
02.	Verkehrssicherung (Vks)	,...
	Summe LV	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),...
Angebotssumme (netto),...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...
Angebotssumme (brutto),...

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 15

(Ort)
(Datum)
(rechtsgültige Unterschrift)