

## VSP III / 2R-1

Autobahn GmbH NL Nordbayern

**Arbeitsstelle von kürzerer Dauer  
stationär auf dem rechten Fahr-  
streifen einer Richtungsfahrbahn**

**Tagesbaustelle**



**Zugfahrzeuge dürfen nicht  
abgekoppelt werden**

**Längsabspernung:**

**Leitkegel (Höhe 0.75 m)  
Abstand max. 18 m**

\*  $\geq 200$  m bei zul. Gesamtmasse  
 $\geq 7,49$  t bis  $< 18$  t

**Sonderfall**



1) Fahrzeugteile (inkl. Spiegel) dürfen  
nicht in die Leitlinie reichen

2) Sicherheitsabstand = 0,90 m

3) Warnschwellen (inkl. kleiner  
Blinkpfeil) grundsätzlich erforderlich

Maße in Metern

08/2025

2)

**Arbeitsbereich  
 $\geq 120$  m\***

**Zugfahrzeug<sup>1)</sup>  
 $\geq 18$  t  
zul. Gesamtmasse**

**fahrbare Absperrtafel  
mit Blinkpfeil  
0 m**

3)

**Warnschwellen  
ca. 120 m**

**Kleiner Blinkpfeil  
ca. 300 m**

**fahrbarer LED-  
Vorwarnanzeiger  
mit Z 274-80  
und Z 531-10  
500 m - 800 m**

**fahrbarer LED-  
Vorwarnanzeiger  
mit Z 274-100  
und Z 531-10  
800 m - 1200 m**

**fahrbarer LED-  
Vorwarnanzeiger  
mit Z 123  
und Z 274-120  
1200 m - 1600 m**