

Bedarf Bankettberäumung 2024 und 2025

BAB 24 > Hamburg (links)

[illegible]

BAB 19 > Rostock (rechts)

Km von - bis	Länge [m]	mittlere Abtragdicke [m]	mittlere Abtragbreite [m]	Rasenansaat [m²]	Schutzplanken [m]						Notrufsäule [Stk]	VZ groß [Stk]	VZ klein [Stk]	km Tafel [Stk]	Leitpfosten im Boden [Stk]	Grasstopplatten [Stk]	Schächte/ Abläufe [Stk]	BW & VZB [Stk]	Bemerkung
					ESP 1,33	ESP 2,0	ESP 4,0	EDSP 1,33	EDSP 2,0	Absenkung									
4,0-4,5	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00					452	1	1							1	andere Baustelle bei km 2,556 => Klärung
4,5-5,0	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00					264	1					4	4			
----- =1,0 km -----																			
6,4-7,0	600,00	0,08	1,00-1,20	720,00		24	500	8	40	1	1							1	
7,0-7,5	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00		8	324	4	32	1					2	2		1	
7,5-8,0	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00										1	10	10			
8,0-8,5	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00		4	24			2	1			1	9	9			
8,5-9,0	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00										1	10	10			
9,0-9,5	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00										1	10	10			
9,5-10,0	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00		60				2				1	8	8			
10,0-10,5	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00						1				1	10	10			
10,5-11,0	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00			24			1	1				9	9			
11,0-11,5	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00										1	10	10			
11,5-12,0	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00		16	152			2			1	1	6	6		1	
12,0-12,5	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00										1	10	10			
12,5-13,050	550,00	0,08	1,00-1,20	660,00		120	108		212	2				1	1	1		1	
----- =6,65 km -----																			
Gesamt: 7,65 km																			

BAB 24 > Hamburg (links)

Km von - bis	Länge [m]	mittlere Abtragdicke [m]	mittlere Abtragbreite [m]	Rasensaat [m²]	Schutzplanken [m]						Notrufsäule [Stk]	VZ groß [Stk]	VZ klein [Stk]	km Tafel [Stk]	Leitpfosten im Boden [Stk]	Grasstopplatten [Stk]	Schächte/ Abläufe [Stk]	BW & VZB [Stk]	Bemerkung
					ESP 1,33	ESP 2,0	ESP 4,0	EDSP 1,33	EDSP 2,0	Absenkung									
ASS Meyenburg	1650,00	0,08	1,00-1,20	1.980,00			1650						1						Bankettabtrag beidseitig! (rechts und links)
140,9-140,5	400,00	0,08	1,00-1,20	480,00		40	336										5-6		Opticontrolschächte ca. alle 80m
140,5-140,0	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00			500					1					7		Opticontrolschächte ca. alle 80m
140,0-139,5	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00		12	316		52	1				1	2	2	5-6	1	Opticontrolschächte ca. alle 80m
139,5-139,0	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00		8	268			4	1			1	3	3	5-6		Opticontrolschächte ca. alle 80m
139,0-138,5	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00										1	10	10	5-6		Opticontrolschächte ca. alle 80m
138,5-138,0	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00		8	92		88	2				1	6	6	8	1	2m Mulde mit Rasengitter, 2m Mulde gepflastert, 1x Swissanlage
138,0-137,5	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00										1	10	10	5-6		Opticontrolschächte ca. alle 80m
137,5-137,0	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00		16	336			2	1		1	1	2	2	5-6		Opticontrolschächte ca. alle 80m
137,0-136,5	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00		12	488			2	3						5-6		Opticontrolschächte ca. alle 80m
136,5-135,9	600,00	0,08	1,00-1,20	720,00		8	168	20	36	1			6	2	4	4	5-6		Opticontrolschächte ca. alle 80m
----- =6,9 km -----																			
Es sind nicht mehr alle Schächte zu sehen, viele liegen schon unter der Grasnarbe																			
Gesamt: 6,9 km																			
																			2

BAB 19 > Berlin (links)

Km von - bis	Länge [m]	mittlere Abtragdicke [m]	mittlere Abtragbreite [m]	Rasensaat [m²]	Schutzplanken [m]						Notrufsäule [Stk]	VZ groß [Stk]	VZ klein [Stk]	km Tafel [Stk]	Leitpfosten im Boden [Stk]	Grasstopplatten [Stk]	Schächte/ Abläufe [Stk]	BW & VZB [Stk]	Bemerkung
					ESP 1,33	ESP 2,0	ESP 4,0	EDSP 1,33	EDSP 2,0	Absenkung									
12,9-12,5	400,00	0,08	1,00-1,20	480,00		180		12	80	1	1								
12,5-12,0	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00			504						1						
12,0-11,5	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00			460			2								1	
11,5-11,0	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00			268			1					5	5			
11,0-10,5	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00		12	112			3	1			1	6	6			
10,5-10,0	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00			60			2					8	8			
10,0-9,5	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00			80			1					8	8			
9,5-9,0	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00										1	10	10			
9,0-8,5	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00										1	10	10			
8,5-8,0	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00		4	24			2	1			1	9	9			
8,0-7,5	500,00	0,08	1,00-1,20	600,00			52			1				1	9	9			

