

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-P0422-30	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
VE:	2026-321	Bankettarbeiten - AM Wittstock
LV:	2026-321	Bankettarbeiten AM Wittstock

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
15.101		
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
24.112	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	11/24

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-P0422-30 **Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV**
VE: 2026-321 **Bankettarbeiten - AM Wittstock**
LV: 2026-321 **Bankettarbeiten AM Wittstock**

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Bankettarbeiten AM Wittstock.....	3
00.01.	Baustelleneinrichtung.....	3
00.02.	Verkehrssicherung.....	4
00.03.	Bankettarbeiten.....	6
00.04.	Bodenentsorgung.....	8
00.05.	Landschaftsbau.....	10
	Zusammenstellung.....	12

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-321 Bankettarbeiten - AM Wittstock
 LV: 2026-321 Bankettarbeiten AM Wittstock

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Bankettarbeiten AM Wittstock				
00.01.	Baustelleneinrichtung				
00.01.0001.	19.101/107.12 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-der herstellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.01.0002.	15.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-321 Bankettarbeiten - AM Wittstock
 LV: 2026-321 Bankettarbeiten AM Wittstock

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.01.			,...
00.02.	Verkehrssicherung				
00.02.0001.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'DIII/1r' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'max. 3000 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung '4-9 h' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.02.0002.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan 2' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'max. 3000 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung '4-9 h' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.02.0003.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan 3'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

...Forts. 00.02.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-321 Bankettarbeiten - AM Wittstock
 LV: 2026-321 Bankettarbeiten AM Wittstock

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.02.0003. Forts. ...

Für stationäre Arbeitsstelle.
 Länge des Arbeitsbereiches 'max. 3000 m'
 Gesamtdauer der Verkehrsführung '4-9 h'
 Bei Tageslicht.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
 einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
 liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
 lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
 Gebührenfrei.

00.02.0004. ----- TA 1,00 Psch xxxxxx,xx

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
 betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
 sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan 1'
 Für bewegliche Arbeitsstelle.
 Gesamtdauer der Verkehrsführung '4-9 h'
 Bei Tageslicht.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
 einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
 liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
 lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
 Gebührenfrei.

Hinweis zur OZ 00.02.0005.
 Sperrung der Anschlussstelle Meyenburg

00.02.0005. ----- TA 1,00 Psch xxxxxx,xx

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
 betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
 sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach RSA, Regelplan 'CI/5'
 und nach Verkehrszeichenplan VZ-Plan 4, VZ-Plan 5.
 Für stationäre Arbeitsstelle auf der B 103 und der BAB 24 Höhe Anschlussstelle
 Meyenburg.
 Länge des Arbeitsbereiches 'max. 1000 m'
 Gesamtdauer der Verkehrsführung '4-8 Std'
 Bei Tageslicht.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
 einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-

...Forts. 00.02.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-321 Bankettarbeiten - AM Wittstock
 LV: 2026-321 Bankettarbeiten AM Wittstock

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0005. Forts. ...					
	liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung sind einzurechnen. Gebühren siehe Baubeschreibung.				
00.02.0006.	21.105/245.91.31.92.02 TA Verkehrstafel aufb., abb., vorh. Verkehrstafel aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrstafel 'Hinweistafel' Größe über 1,10 bis 2,00 m ² nach Unterlagen des AG. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B. Randausbildung = profilverstärkt. Aufstellvorrichtung 'gemäß TL-Aufstellvorrichtung 97 - Windlastzone 2' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m. Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.	6,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	00.02.			,...
00.03.	Bankettarbeiten				
00.03.0001.	----- Bankett schälen ohne FRS Bankett einschließlich Vegetationsdecke schälen durch abschieben oder abfräsen. Breite 1,00 m bis 1,20 m am äußeren Fahrbahnrand. Abtragstärke im Mittel ca. 8 cm. Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand herstellen. Bankett ohne Schutzplankenkonstruktion Schälgut entsorgen. Entsorgen wird gesondert vergütet.	16.326,00	m	,...	,...
00.03.0002.	----- Bankett schälen mit FRS Bankett einschließlich Vegetationsdecke schälen durch abschieben oder abfräsen. Breite 1,00 m bis 1,20 m am äußeren Fahrbahnrand. Abtragstärke im Mittel ca. 8 cm. Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand herstellen.	14.624,00	m	,...	,...

...Forts. 00.03.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-321 Bankettarbeiten - AM Wittstock
 LV: 2026-321 Bankettarbeiten AM Wittstock

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0002. Forts. ...					
	Bankett mit Schutzplankenkonstruktion Schälgut entsorgen. Entsorgen wird gesondert vergütet.				
00.03.0003.	-----	80,00	m	,...	,...
	Bankett schälen mit FRS hinter Bord Bankett einschließlich Vegetationsdecke schälen durch abschieben oder abfräsen. Breite 1,00 m bis 1,20 m am äußeren Fahrbahnrand hinter dem Bord. Abtragstärke im Mittel ca. 8 cm. Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand herstellen. Bankett mit Schutzplankenkonstruktion Schälgut entsorgen. Entsorgen wird gesondert vergütet.				
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0004.</i> <i>Bankettarbeiten im Bereich der</i> <i>Anschlussstelle Meyenburg</i>				
00.03.0004.	-----	1.650,00	m	,...	,...
	Bankett schälen mit FRS Bankett einschließlich Vegetationsdecke schälen durch abschieben oder abfräsen. Breite 1,00 m bis 1,20 m am äußeren Fahrbahnrand. Abtragstärke im Mittel ca. 8 cm. Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand herstellen. Bankett mit Schutzplankenkonstruktion Schälgut entsorgen. Entsorgen wird gesondert vergütet.				
00.03.0005.	24.112/908.32	74,00	St	,...	,...
	Erschwernis durch Einbauten Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach Stück Einbauteil. Beim Schälen von Banketten. Einbauten = Schächte.				
00.03.0006.	24.112/908.39 TA	4.890,00	St	,...	,...
	Erschwernis durch Einbauten Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach Stück Einbauteil. Beim Schälen von Banketten. Einbauten 'Pfosten von Schutzplanken'				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-321 Bankettarbeiten - AM Wittstock
 LV: 2026-321 Bankettarbeiten AM Wittstock

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0007.	24.112/908.39 TA Erschwernis durch Einbauten Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach Stück Einbauteil. Beim Schälen von Banketten. Einbauten 'Notrufsäulen'	19,00	St	,...	,...
00.03.0008.	24.112/908.39 TA Erschwernis durch Einbauten Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach Stück Einbauteil. Beim Schälen von Banketten. Einbauten 'Verkehrszeichen'	24,00	St	,...	,...
00.03.0009.	24.112/908.39 TA Erschwernis durch Einbauten Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach Stück Einbauteil. Beim Schälen von Banketten. Einbauten 'Kilometertafeln'	43,00	St	,...	,...
00.03.0010.	24.112/908.39 TA Erschwernis durch Einbauten Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach Stück Einbauteil. Beim Schälen von Banketten. Einbauten 'Grasstopplatten'	875,00	St	,...	,...
00.03.0011.	24.112/908.39 TA Erschwernis durch Einbauten Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach Stück Einbauteil. Beim Schälen von Banketten. Einbauten 'Leitpfosten'	295,00	St	,...	,...
	Zwischensumme				,...
00.04.	Bodenentsorgung				
00.04.0001.	----- N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.	1.960,00	t	,...	,...

...Forts. 00.04.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-321 Bankettarbeiten - AM Wittstock
 LV: 2026-321 Bankettarbeiten AM Wittstock

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0001. Forts. ...					
	Abfall = Bankettschälgut BM-F2. Überschreitung Schwellenwerte gemäß Vollzugshinweise = nein Abfallschlüsselnummer = 17 05 04. Entsorgung nach Wahl des AN. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Nachweis nach Unterlagen des AG führen.				
00.04.0002.	-----	576,00	t	,...	,...
	Gefährl. Abfall aus Baustelle ents. Gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unterlagen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG führen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Bankettschälgut BM-F2, das gefährliche Stoffe enthält. Überschreitung Schwellenwerte gemäß Vollzugshinweise = ja Abfallschlüsselnummer = 17 05 03. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.				
00.04.0003.	-----	576,00	t	,...	,...
	N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall = Bankettschälgut BM-F3. Überschreitung Schwellenwerte gemäß Vollzugshinweise = nein Abfallschlüsselnummer = 17 05 04. Entsorgung nach Wahl des AN. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Nachweis nach Unterlagen des AG führen.				
00.04.0004.	-----	728,00	t	,...	,...
	Gefährl. Abfall aus Baustelle ents. Gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unterlagen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG führen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Bankettschälgut BM-F3, das gefährliche Stoffe enthält. Überschreitung Schwellenwerte gemäß Vollzugshinweise = ja Abfallschlüsselnummer = 17 05 03. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-321 Bankettarbeiten - AM Wittstock
 LV: 2026-321 Bankettarbeiten AM Wittstock

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.04.			,...
00.05.	Landschaftsbau				
00.05.0001.	----- TA Bankett begrünen ohne FRS Rohboden- Bankett, mittels Naßansaat gemäß DIN 18918 (N/SDKMB) begrünen. Feinplanum herstellen. Ohne Fahrzeugrückhaltesysteme. Nassansaat mit RSM Regio herstellen. Mischgut in gleichmäßiger Mischung halten. Mischgut auf die Flächen aufbringen. Die nachfolgend festgelegten Mengen der Zuschlagstoffe beziehen sich jeweils auf 1 m2 Fläche. Mulchstoff, 250 g Zellulose, Basis 40 v.H. absolut tro- cken. Bei Verwendung einer höheren Konzentration ent- sprechende Mindermenge. Kleber aus Kunststoff-Emulsion, 25 g, bei Konzentraten 10 g. Natrium-Alginat, 60 g mind. 40 v.H. Polyuronsäure. 40 g NPKMg-Dünger, mind. 14 v.H. N, chloridarm. Saatgutmenge '10g/m²' Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 3, Nordostdeutsches Tiefland.	19.591,00	m2	,...	,...
00.05.0002.	----- TA Bankett begrünen mit FRS Rohboden- Bankett, mittels Naßansaat gemäß DIN 18918 (N/SDKMB) begrünen. Feinplanum herstellen. Mit Fahrzeugrückhaltesystemen. Nassansaat mit RSM Regio herstellen. Mischgut in gleichmäßiger Mischung halten. Mischgut auf die Flächen aufbringen. Die nachfolgend festgelegten Mengen der Zuschlagstoffe beziehen sich jeweils auf 1 m2 Fläche. Mulchstoff, 250 g Zellulose, Basis 40 v.H. absolut tro- cken. Bei Verwendung einer höheren Konzentration ent- sprechende Mindermenge. Kleber aus Kunststoff-Emulsion, 25 g, bei Konzentraten 10 g. Natrium-Alginat, 60 g mind. 40 v.H. Polyuronsäure. 40 g NPKMg-Dünger, mind. 14 v.H. N, chloridarm. Saatgutmenge '10g/m²'	19.625,00	m2	,...	,...

...Forts. 00.05.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
VE: 2026-321 Bankettarbeiten - AM Wittstock
LV: 2026-321 Bankettarbeiten AM Wittstock

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.05.0002. Forts. ...

Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 3,
Nordostdeutsches Tiefland.

Zwischensumme 00.05.,...

Zwischensumme 00.,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0422-30	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
VE:	2026-321	Bankettarbeiten - AM Wittstock
LV:	2026-321	Bankettarbeiten AM Wittstock

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **2026-321**

00. **Bankettarbeiten AM Wittstock**

00.01.	Baustelleneinrichtung	,...
00.02.	Verkehrssicherung	,...
00.03.	Bankettarbeiten	,...
00.04.	Bodenentsorgung	,...
00.05.	Landschaftsbau	,...
	Summe 00.	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0422-30	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
VE:	2026-321	Bankettarbeiten - AM Wittstock
LV:	2026-321	Bankettarbeiten AM Wittstock

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **2026-321**

00.	Bankettarbeiten AM Wittstock	
-----	------------------------------	-------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	
------------------------------	-------

Angebotssumme (netto)	
-----------------------	-------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	
----------------------------------	-------

Angebotssumme (brutto)	
-------------------------------	--------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 13