

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis**

Projekt:	A-P0547-20	Psch Erhaltung AE BAB - SH
VE:	AP054720226	RD Erweiterung A7 Kompensationsfläche
LV:	1	RD Aufforstung Arpsdorf

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Aufforstungsarbeiten.....	2
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	2
00.01.	Vorarbeiten.....	3
00.02.	Zaunbau.....	4
00.03.	Pflanzenlieferung.....	5
00.04.	Pflanzarbeiten.....	7
00.05.	Fertigstellungspflege 27.....	8
00.06.	Entwicklungspflege 28.....	9
00.07.	Entwicklungspflege 29.....	11
	Zusammenstellung.....	14

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720226 RD Erweiterung A7 Kompensationsfläche
 LV: 1 RD Aufforstung Arpsdorf

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Aufforstungsarbeiten				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten.. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen.. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720226 RD Erweiterung A7 Kompensationsfläche
 LV: 1 RD Aufforstung Arpsdorf

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.	Vorarbeiten				
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0001. Die Flächen sind vor Beginn der Maßnahmen gemeinsam mit dem AG vor Ort festzulegen und entsprechend zu markieren.</i>				
00.01.0001.	21.107/018.99.21 TA Vegetationsfläche mähen.. Vegetationsfläche vor Beginn der Pflanzarbeiten mähen. Neigung 'keine Neigung ' Fläche 'ebene Fläche' Mähgut innerhalb der Baustelle als Mulchschicht in Pflanzflächen ausbreiten. Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird geson- dert vergütet.	8.000,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0002. Die freigemähten Flächen sind im Anschluss für die Pflanzung durch Fräsen vorzubereiten. Es handelt sich um verschiedene Teilflächen, welche nicht direkt miteinander verbunden sind, sich jedoch auf einem Flurstück befinden.</i>				
00.01.0002.	21.107/104.90.09.30.00 TA Vegetationsfläche vorbereiten.. Vegetationsfläche mit einer Neigung flacher als 1:4 vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflächen bear- beiten. Fläche ' ebene Fläche innerhalb des Gehölzbestandes.' Boden kreuzweise fräsen. Lockerungstiefe ca. 30 cm.	8.000,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0003. Die Aufwandmenge pro Strauch/ Heister entspricht 2l.</i>				
00.01.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lie.. Gütesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe,	5,00	m3	,...	,...

...Forts. 00.01.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720226 RD Erweiterung A7 Kompensationsfläche
 LV: 1 RD Aufforstung Arpsdorf

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0003. Forts. ...					
	nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzen- verträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung fein = 0 bis 12 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.				
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0004.</i> <i>Die Aufwandsmenge entspricht 20 Gramm pro Sämling/Strauch/ Heister.</i>				
00.01.0004.	21.107/118.19.00 TA Dünger für Gehölze liefern.. Dünger für Gehölze liefern. Gehölz = Jungpflanzen, leichte Sträucher und leichte Heister. Dünger 'Hornspäne mind. 12% N- Anteil.'	51,00	kg	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0005.</i> <i>Holzpfähle zur Kennzeichnung der Pflanzflächen in den Bestand einsetzen, damit die künftigen Pflegemaßnahmen eindeutig gekennzeichnet werden.</i>				
00.01.0005.	21.107/026.92.22 TA Begrenzungspfähle setzen.. Begrenzungspfähle zum Abgrenzen von Vegetationsflächen nach Unterlagen des AG standfest setzen. Pfähle 'kesseldruckinprägniert' Pfahllänge = 1,50 m. Zopfdurchmesser = 8 bis 10 cm. Pfähle bis zum Ende der Entwicklungspflege vorhalten und entfernen.	50,00	St	,...	,...
00.02.	Zaunbau				
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0001.</i> <i>Den Wildverbißschutzzaun zum Ende des letzten Entwicklungspflagedurchganges zurückbauen. Ein mögliches Freimähen des Bestandszauns ist in diese Position mit einzukalkulieren.</i>				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720226 RD Erweiterung A7 Kompensationsfläche
 LV: 1 RD Aufforstung Arpsdorf

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0001.	21.107/380.99.93.99 TA Verbissschutzzaun abbauen.. Verbissschutzzaun aus Drahtgeflecht einschließlich der Tore und Zaunüberstiege abbauen und nach Wahl des AN verwerten. Höhe '1,80' Pfahl 'Z-Profil' Pfahllänge '2,50 ' Pfahlabstand = 4,00 m. Anzahl Verstrebungen 'alle 100m, sowie an allen Wegrichtsänderungen.'	980,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0002.</i> <i>Am südlichen Ende des Bestandes. Zugang vom Wirtschaftsweg aus möglich.</i>				
00.02.0002.	21.107/376.11 Tor herstellen.. Tor in Verbissschutzzaun als Zugang zu den Vegetationsflächen herstellen. Spanntor mit ein bis zwei Schwebepfählen aus Rundhölzern, buntgeschält. Torbreite = Zaunfeldlänge.	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0003.</i> <i>Der Wildverbissschutzzaun ist auf ca. 80 m zu ergänzen.</i>				
00.02.0003.	21.107/374.34.21.43.99 TA Verbissschutzzaun herstellen.. Verbissschutzzaun aus Drahtgeflecht als Verbissschutz von Gehölzflächen herstellen. Knotengeflecht, Senkrechtdrähte Abstand 150 mm, Waagrechtdrähte Abstand 40 bis 130 mm, Drahtdicke 2 mm. Drahtgeflecht mit Holzpflocken am Boden verankern. Höhe des Drahtgeflechts 1,80 m. Pfahl aus Metall. Pfahllänge = 2,50 m. Pfahlabstand = 4,00 m. Anzahl Verstrebungen 'alle 100m, sowie an allen Wegrichtsänderungen.'	80,00	m	,...	,...
00.03.	Pflanzenlieferung				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720226 RD Erweiterung A7 Kompensationsfläche
 LV: 1 RD Aufforstung Arpsdorf

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0001.	18.104/005.02.00.01 Acer pseudoplatanus liefern.. Acer pseudoplatanus (Bergahorn) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 80 bis 120 cm. Herkunftsgebiet Norddeutsches Tiefland, 801 01.	540,00	St	,...	,...
00.03.0002.	18.104/105.02.00.01 Carpinus betulus liefern.. Carpinus betulus (Hainbuche) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 80 bis 120 cm. Herkunftsgebiet Nordwestdeutsches Tiefland, 806 01.	270,00	St	,...	,...
00.03.0003.	18.104/207.02.00.02 Fagus sylvatica liefern.. Fagus sylvatica (Rotbuche) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 80 bis 120 cm. Herkunftsgebiet Ostsee-Küstenraum, 810 02.	270,00	St	,...	,...
00.03.0004.	18.104/427.02.00.01 Prunus avium liefern.. Prunus avium (Vogelkirsche) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 80 bis 120 cm. Herkunftsgebiet Nordwestdeutsches Tiefland, 814 01.	270,00	St	,...	,...
00.03.0005.	18.104/503.02.00.02 Quercus robur liefern.. Quercus robur (Stieleiche) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 80 bis 120 cm. Herkunftsgebiet Ostsee-Küstenraum, 817 02.	800,00	St	,...	,...
00.03.0006.	18.104/703.02.00.02 Tilia cordata liefern.. Tilia cordata (Winterlinde) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 80 bis 120 cm. Herkunftsgebiet Nordostdeutsches Tiefland, 823 02.	140,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720226 RD Erweiterung A7 Kompensationsfläche
 LV: 1 RD Aufforstung Arpsdorf

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0007.	18.104/409.19 TA Pinus sylvestris liefern.. Pinus sylvestris (Gemeine Kiefer) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2. Herkunftsgebiet ' Nordsee- Küstenraum und Rheinisch- Westfälische Bucht.'	270,00	St	,...	,...
00.04.	Pflanzarbeiten				
00.04.0001.	21.107/320.19.22.11.01 TA Gehölz pflanzen.. Gehölz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz = leichter Heister, leichter Strauch, Jungpflanze, Sämling. Neigung 'ebene Fläche' Pflanzung auf Fläche mit geschlossener Grasnarbe. Pflanzloch 30 x 30 cm oder Durchmesser = 35 cm, 30 cm tief. Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen. Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit brauchbarem Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	2.560,00	St	,...	,...
00.04.0002.	21.107/360.19.01 TA Pflanzscheibe mulchen.. Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 40 cm. Mulchstoff 'Langstroh' Dicke der Multschicht = 5 cm.	2.560,00	St	,...	,...
00.04.0003.	21.107/464.12.01 Greifvogelstange setzen.. Greifvogelstange aus Nadelholz, standfest aufstellen. Auf dem Stangenende ein 30 cm langes halbrundes Querholz, Durchmesser 5 bis 6 cm, mit Streben kippsicher befestigen. Länge = 5,00 m. Zopf-Durchmesser 10 bis 12 cm. Unteres Stangenende ca. 120 cm imprägnieren.	6,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720226 RD Erweiterung A7 Kompensationsfläche
 LV: 1 RD Aufforstung Arpsdorf

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0004.	21.107/466.01 Greifvogelstange entfernen.. Greifvogelstange aus Nadelholz, entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Etwa 120 cm der Greifvogelstange sind imprägniert.	6,00	St	,...	,...
00.05.	Fertigstellungspflege 27 <i>Hinweis zur OZ 00.05.0001. Der Wässerungsgang bezieht sich auf die Neupflanzung gem. Leistungsverzeichnis.</i>				
00.05.0001.	----- TA Wässerungsgang durchführen.. Wässerungsgang durchführen. Bodenart, Exposition und Flächen nach Unterlagen des AG. Wurzelbereich durchdringend durchfeuchten. Abgerechnet wird pro Wässerungsgang.Gehölz 'Strauch- und Heisterpflanzung.' Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 10 Liter. Während der Fertigstellungspflege im 1. Pflegejahr.	10,00	St	,...	,...
00.05.0002.	21.107/614.93.11.10.32 TA Gehölzfläche pflegen.. Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche 'ebene Fläche im Bestand.' Mittlerer Gehölzbestand über 1 bis 2 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut als Mulch in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen.	8.000,00	m2	,...	,...
00.05.0003.	21.107/614.93.21.10.32 TA Gehölzfläche pflegen.. Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche 'ebene Fläche im Bestand.' Mittlerer Gehölzbestand über 1 bis 2 Stück je m2. Zweiter Pflegegang.	8.000,00	m2	,...	,...

...Forts. 00.05.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720226 RD Erweiterung A7 Kompensationsfläche
 LV: 1 RD Aufforstung Arpsdorf

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0003. Forts. ...					
	Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut als Mulch in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen.				
00.05.0004.	21.107/614.93.31.10.32 TA Gehölzfläche pflegen.. Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche 'ebene Fläche im Bestand.' Mittlerer Gehölzbestand über 1 bis 2 Stück je m2. Dritter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut als Mulch in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen.	8.000,00	m2	,...	,...
00.06.	Entwicklungspflege 28				
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0001.</i> <i>Der Wässerungsgang bezieht sich auf die Neupflanzung gem. Leistungsverzeichnis.</i>				
00.06.0001.	----- TA Wässerungsgang durchführen.. Wässerungsgang durchführen. Bodenart, Exposition und Flächen nach Unterlagen des AG. Wurzelbereich durchdringend durchfeuchten. Abgerechnet wird pro Wässerungsgang.Gehölz 'Strauch- und Heisterpflanzung.' Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 8. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 10 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.	8,00	St	,...	,...
00.06.0002.	21.107/614.93.12.10.32 TA Gehölzfläche pflegen.. Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb	8.000,00	m2	,...	,...
	...Forts. 00.06.0002.				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720226 RD Erweiterung A7 Kompensationsfläche
 LV: 1 RD Aufforstung Arpsdorf

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0002. Forts. ...					
	der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche 'ebene Fläche im Bestand.' Mittlerer Gehölzbestand über 1 bis 2 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut als Mulch in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen.				
00.06.0003.	21.107/614.93.22.10.32 TA Gehölzfläche pflegen.. Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche 'ebene Fläche im Bestand.' Mittlerer Gehölzbestand über 1 bis 2 Stück je m2. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut als Mulch in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen.	8.000,00	m2	,...	,...
00.06.0004.	21.107/614.93.32.10.32 TA Gehölzfläche pflegen.. Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche 'ebene Fläche im Bestand.' Mittlerer Gehölzbestand über 1 bis 2 Stück je m2. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut als Mulch in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen.	8.000,00	m2	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720226 RD Erweiterung A7 Kompensationsfläche
 LV: 1 RD Aufforstung Arpsdorf

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 00.06.0005. Die Aufwandsmenge entspricht 20 Gramm pro Sämling/Strauch/ Heister.</i>					
00.06.0005.	21.107/118.19.00 TA Dünger für Gehölze liefern.. Dünger für Gehölze liefern. Gehölz = Jungpflanzen, leichte Sträucher und leichte Heister. Dünger 'Hornspäne mind. 12% N- Anteil.'	51,00	kg	,...	,...
00.06.0006.	21.107/126.99.02.05.99 TA Dünger ausbringen.. Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Neigung 'ebene Fläche' Fläche 'Neupflanzungen gem. Leistungsverzeichnis' Organischer Dünger, mind. 6 v.H. N. Ausbringmenge = 20 g/Gehölz. Vegetation 'Sämlinge, leichte Sträucher und leichte Heister'	51,00	kg	,...	,...
00.07.	Entwicklungspflege 29				
<i>Hinweis zur OZ 00.07.0001. Der Wässerungsgang bezieht sich auf die Neupflanzung gem. Leistungsverzeichnis.</i>					
00.07.0001.	----- TA Wässerungsgang durchführen.. Wässerungsgang durchführen. Bodenart, Exposition und Flächen nach Unterlagen des AG. Wurzelbereich durchdringend durchfeuchten. Abgerechnet wird pro Wässerungsgang.Gehölz 'Strauch- und Heisterpflanzung.' Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 8. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 10 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.	8,00	St	,...	,...
00.07.0002.	21.107/614.93.13.10.32 TA Gehölzfläche pflegen.. Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche 'ebene Fläche im Bestand.' Mittlerer Gehölzbestand über 1 bis 2 Stück je m2. Erster Pflegegang.	8.000,00	m2	,...	,...

...Forts. 00.07.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720226 RD Erweiterung A7 Kompensationsfläche
 LV: 1 RD Aufforstung Arpsdorf

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.07.0002. Forts. ...					
	Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut als Mulch in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen.				
00.07.0003.	21.107/614.93.23.10.32 TA Gehölzfläche pflegen.. Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche 'ebene Fläche im Bestand.' Mittlerer Gehölzbestand über 1 bis 2 Stück je m2. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut als Mulch in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen.	8.000,00	m2	,...	,...
00.07.0004.	21.107/614.93.33.10.32 TA Gehölzfläche pflegen.. Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche 'ebene Fläche im Bestand.' Mittlerer Gehölzbestand über 1 bis 2 Stück je m2. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut als Mulch in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen.	8.000,00	m2	,...	,...

Hinweis zur OZ 00.07.0005.

Die Aufwandsmenge entspricht 20 Gramm pro Sämling/Strauch/ Heister.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720226 RD Erweiterung A7 Kompensationsfläche
 LV: 1 RD Aufforstung Arpsdorf

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.07.0005.	21.107/118.19.00 TA Dünger für Gehölze liefern.. Dünger für Gehölze liefern. Gehölz = Jungpflanzen, leichte Sträucher und leichte Heister. Dünger 'Hornspäne mind. 12% N- Anteil.'	51,00	kg	,...	,...
00.07.0006.	21.107/126.99.02.05.99 TA Dünger ausbringen.. Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Neigung 'ebene Fläche' Fläche 'Neupflanzungen gem. Leistungsverzeichnis' Organischer Dünger, mind. 6 v.H. N. Ausbringmenge = 20 g/Gehölz. Vegetation 'Sämlinge, leichte Sträucher und leichte Heister'	51,00	kg	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0547-20	Psch Erhaltung AE BAB - SH
VE:	AP054720226	RD Erweiterung A7 Kompensationsfläche
LV:	1	RD Aufforstung Arpsdorf

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

00.	Aufforstungsarbeiten	
00.00.	Baustelleneinrichtung	,...
00.01.	Vorarbeiten	,...
00.02.	Zaunbau	,...
00.03.	Pflanzenlieferung	,...
00.04.	Pflanzarbeiten	,...
00.05.	Fertigstellungspflege 27	,...
00.06.	Entwicklungspflege 28	,...
00.07.	Entwicklungspflege 29	,...
	Summe 00.	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0547-20	Psch Erhaltung AE BAB - SH
VE:	AP054720226	RD Erweiterung A7 Kompensationsfläche
LV:	1	RD Aufforstung Arpsdorf

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	1	
00.	Aufforstungsarbeiten	
	Summe LV	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	
Angebotssumme (netto)	
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	
Angebotssumme (brutto)	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 15

_____	_____	_____
(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)