

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-P0305-00	Psch Erhaltung FB BAB-EF
VE:	AP305261211	Los 1 - VS, A71_70,2_RFSGH_AS Bindersleben
LV:	AP305261211	Los 1 VS.AS Bindersleben

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-P0305-00	Psch Erhaltung FB BAB-EF
VE:	AP305261211	Los 1 - VS, A71_70,2_RFSGH_AS Bindersleben
LV:	AP305261211	Los 1 VS.AS Bindersleben

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Zusätzliche VZ.....	3
00.00.	zusätzlich angeordnete VZ.....	3
01.	1. Verkehrsführungsphase - RF SGH.....	6
01.00.	BAB A71.....	6
01.01.	Bundesstraße B7.....	8
02.	2. Verkehrsführungsphase - RF SW.....	10
02.00.	BAB A71.....	10
02.01.	Bundesstraße B7.....	12
	Zusammenstellung.....	14

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0305-00 Psch Erhaltung FB BAB-EF
 VE: AP305261211 Los 1 - VS, A71_70,2_RFSGH_AS Bindersleben
 LV: AP305261211 Los 1 VS.AS Bindersleben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Zusätzliche VZ				
00.00.	zusätzlich angeordnete VZ				
00.00.0001.	----- Verkehrsschild aufstellen Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, für die Bauzeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 3. Kombination = 1 Verkehrsschild und Zusatzschild. Retroreflektierend mit Folie der Bauart RA 2. Aufstellvorrichtung mit Fußplattenträger aufstellen. Aufstellhöhe = 2,00 m. Die Vergütung für vorhalten, warten und betreiben erfolgt mit den entsprechenden Verkehrsphasen. Max. Vorhaltezeit = Länge der Verkehrsphase.	6,00	St	,...	,...
00.00.0002.	----- Verkehrsschild aufstellen Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, für die Bauzeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 2. Kombination = 1 Verkehrsschild und Zusatzschild. Retroreflektierend mit Folie der Bauart RA 2. Aufstellvorrichtung mit Fußplattenträger aufstellen. Aufstellhöhe = 2,00 m. Die Vergütung für vorhalten, warten und betreiben erfolgt mit den entsprechenden Verkehrsphasen. Max. Vorhaltezeit = Länge der Verkehrsphase.	6,00	St	,...	,...
00.00.0003.	----- TA Verkehrsschild aufstellen Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, für die Bauzeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet. Verkehrsschild 'bis 3m² als Ergänzung zum VZ-Plan' Retroreflektierend mit Folie der Bauart RA 2. Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen. Aufstellhöhe = 2,00 m.	4,00	St	,...	,...

...Forts. 00.00.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0305-00 Psch Erhaltung FB BAB-EF
 VE: AP305261211 Los 1 - VS, A71_70,2_RFSGH_AS Bindersleben
 LV: AP305261211 Los 1 VS.AS Bindersleben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0003. Forts. ...					
	Die Vergütung für vorhalten, warten und betreiben erfolgt mit den entsprechenden Verkehrsphasen. Max. Vorhaltezeit = Länge der Verkehrsphase.				
00.00.0004.	----- TA Verkehrsschild aufstellen Verkehrsschild anfertigen zur Baustelle transportieren, aufstellen und beseitigen, für die Bauzeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet. Verkehrsschild 'bis 5m ² als Ergänzung zum VZ-Plan' Retroreflektierend mit Folie der Bauart RA 2. Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen. Aufstellhöhe = 2,00 m. Die Vergütung für vorhalten, warten und betreiben erfolgt mit den entsprechenden Verkehrsphasen. Max. Vorhaltezeit = Länge der Verkehrsphase.	4,00	St	,...	,...
00.00.0005.	----- Leitbake einseitg Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und beseitigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet. Leitbake Größe 1000x250 mm einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Bauart RA 2. Die Vergütung für vorhalten, warten und betreiben erfolgt mit den entsprechenden Verkehrsphasen. Max. Vorhaltezeit = Länge der Verkehrsphase.	60,00	St	,...	,...
00.00.0006.	----- Leitbake einseitg mit Richtstrahler Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und beseitigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet. Leitbake Größe 1000x250 mm einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Bauart RA 2. Mit 1 Richtstrahler einseitig, gelbes Dauerlicht. Energieversorgung nach Wahl des AN. Die Vergütung für vorhalten, warten und betreiben erfolgt mit den entsprechenden Verkehrsphasen. Max. Vorhaltezeit = Länge der Verkehrsphase.	20,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0305-00 Psch Erhaltung FB BAB-EF
 VE: AP305261211 Los 1 - VS, A71_70,2_RFSGH_AS Bindersleben
 LV: AP305261211 Los 1 VS.AS Bindersleben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0007.	-----	2,00	St	,...	,...
Absperrsch. mit 5 Strah.eins.rot Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und beseitigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet. Absperrschranke Größe 250x2000 mm mit Aufstellvorr. Mit retroreflektierender Folie der Bauart RA 2. Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht. Mit Tastleiste. Energieversorgung nach Wahl des AN. Die Vergütung für vorhalten, warten und betreiben erfolgt mit den entsprechenden Verkehrsphasen. Max. Vorhaltezeit = Länge der Verkehrsphase.					
	Zwischensumme	00.00.			,...
	Zwischensumme	00.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0305-00 Psch Erhaltung FB BAB-EF
 VE: AP305261211 Los 1 - VS, A71_70,2_RFSGH_AS Bindersleben
 LV: AP305261211 Los 1 VS.AS Bindersleben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	1. Verkehrsführungsphase - RF SGH				
01.00.	BAB A71				
01.00.0001.	21.105/920.99 TA Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Anfallende Gebühren 'sind einzurechnen'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.00.0002.	21.105/105.11.09.01.00 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 0,8 km' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.00.0003.	21.105/120.02.99 TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

...Forts. 01.00.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0305-00 Psch Erhaltung FB BAB-EF
 VE: AP305261211 Los 1 - VS, A71_70,2_RFSGH_AS Bindersleben
 LV: AP305261211 Los 1 VS.AS Bindersleben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0003. Forts. ...					
	Länge des Arbeitsbereiches 'bis 0,8 km ' Für Verkehrsführungsphase '1 OZ 01.00.0002 '				
01.00.0004.	21.105/110.90 TA Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung der OZ '01.00.0002'	35,00	d	,...	,...
01.00.0005.	21.105/905.99 TA Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle 'gemäß VVB-Ost' Dokumentation der Kontrolle 'gemäß VVB-Ost'	35,00	d	,...	,...
01.00.0006.	21.105/135.90.19.91.19 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III/1r ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'ca. 150 m im Bereich der B-/V-Spuren ' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 10 h ' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'sind einzurechnen '	5,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	01.00.		,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0305-00 Psch Erhaltung FB BAB-EF
 VE: AP305261211 Los 1 - VS, A71_70,2_RFSGH_AS Bindersleben
 LV: AP305261211 Los 1 VS.AS Bindersleben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.	Bundesstraße B7				
01.01.0001.	21.105/920.99 TA Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Anfallende Gebühren 'sind einzurechnen'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0002.	21.105/105.11.09.01.00 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 0,3 km' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0003.	21.105/120.02.09 TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '1 OZ 01.01.0002 '	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0305-00 Psch Erhaltung FB BAB-EF
 VE: AP305261211 Los 1 - VS, A71_70,2_RFSGH_AS Bindersleben
 LV: AP305261211 Los 1 VS.AS Bindersleben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0004.	21.105/110.90 TA Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung der OZ '01.01.0002.'	35,00	d	,...	,...
01.01.0005.	21.105/910.02 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorübergehenden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzeinrichtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.	35,00	d	,...	,...
	Zwischensumme	01.01.			,...
	Zwischensumme	01.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0305-00 Psch Erhaltung FB BAB-EF
 VE: AP305261211 Los 1 - VS, A71_70,2_RFSGH_AS Bindersleben
 LV: AP305261211 Los 1 VS.AS Bindersleben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	2. Verkehrsführungsphase - RF SW				
02.00.	BAB A71				
02.00.0001.	21.105/920.99 TA Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Anfallende Gebühren 'sind einzurechnen'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.00.0002.	21.105/105.11.09.01.00 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 0,8 km' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.00.0003.	21.105/120.02.99 TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

...Forts. 02.00.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0305-00 Psch Erhaltung FB BAB-EF
 VE: AP305261211 Los 1 - VS, A71_70,2_RFSGH_AS Bindersleben
 LV: AP305261211 Los 1 VS.AS Bindersleben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0003. Forts. ...					
	Länge des Arbeitsbereiches 'bis 0,8 km ' Für Verkehrsführungsphase '2 OZ 02.00.0002 '				
02.00.0004.	21.105/110.90 TA	35,00	d	,...	,...
	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung der OZ '02.00.0002'				
02.00.0005.	21.105/905.99 TA	35,00	d	,...	,...
	Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle 'gemäß VVB-Ost' Dokumentation der Kontrolle 'gemäß VVB-Ost'				
02.00.0006.	21.105/135.90.19.91.19 TA	5,00	St	,...	,...
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III/1r ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'ca. 150 m im Bereich der B-/V-Spuren ' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 10 h ' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'sind einzurechnen '				
	Zwischensumme	02.00.		,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0305-00 Psch Erhaltung FB BAB-EF
 VE: AP305261211 Los 1 - VS, A71_70,2_RFSGH_AS Bindersleben
 LV: AP305261211 Los 1 VS.AS Bindersleben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.	Bundesstraße B7				
02.01.0001.	21.105/920.99 TA Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Anfallende Gebühren 'sind einzurechnen'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.01.0002.	21.105/105.11.09.01.00 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 0,3 km' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.01.0003.	21.105/120.02.09 TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '2 OZ 02.01.0002 '	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0305-00 Psch Erhaltung FB BAB-EF
 VE: AP305261211 Los 1 - VS, A71_70,2_RFSGH_AS Bindersleben
 LV: AP305261211 Los 1 VS.AS Bindersleben

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0004.	21.105/110.90 TA Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung der OZ '02.01.0002'	35,00	d	,...	,...
02.01.0005.	21.105/910.02 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorübergehenden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzeinrichtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.	35,00	d	,...	,...
	Zwischensumme	02.01.			,...
	Zwischensumme	02.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0305-00 Psch Erhaltung FB BAB-EF
VE: AP305261211 Los 1 - VS, A71_70,2_RFSGH_AS Bindersleben
LV: AP305261211 Los 1 VS.AS Bindersleben

OZ		GB in EUR
----	--	-----------

LV AP305261211

00. Zusätzliche VZ

00.00. zusätzlich angeordnete VZ

Summe 00.

01. 1. Verkehrsführungsphase - RF SGH

01.00. BAB A71

01.01. Bundesstraße B7

Summe 01.

02. 2. Verkehrsführungsphase - RF SW

02.00. BAB A71

02.01. Bundesstraße B7

Summe 02.

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0305-00 Psch Erhaltung FB BAB-EF
VE: AP305261211 Los 1 - VS, A71_70,2_RFSGH_AS Bindersleben
LV: AP305261211 Los 1 VS.AS Bindersleben

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **AP305261211**

00.	Zusätzliche VZ	,...
01.	1. Verkehrsführungsphase - RF SGH	,...
02.	2. Verkehrsführungsphase - RF SW	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 15