

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis**

Projekt: A-P0630-00 **Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV**
VE: Los 3 26-28 **AM Lauenau**
LV: Los 3 **Gehölzpflege 2026-2028**

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Gehölzrückschnitt im Seitenraum, A2.....	2
01.01.	Abschnitt Km 269,300 - Km 267,650, FR Berlin.....	2
01.02.	Abschnitt Km 267,000 - Km 266,250, FR Berlin.....	3
01.03.	Abschnitt Km 268,520 - Km 267,980, FR Berlin.....	4
01.04.	Abschnitt Km 269,300 - Km 269,715, FR Dortmund.....	5
01.05.	Abschnitt Km 241,250 - Km 241,000, FR Berlin.....	7
01.06.	Abschnitt Km 236,500 - Km 236,000, FR Berlin.....	8
01.07.	Abschnitt Km 236,000 - Km 235,500, FR Berlin.....	9
01.08.	Abschnitt Km 235,100 - Km 234,000, FR Berlin.....	10
01.09.	Abschnitt Km 234,000 - Km 233,500, FR Berlin.....	12
01.10.	Abschnitt Km 266,730 - Km 267,524, FR Dortmund.....	13
01.11.	Abschnitt Km 267,520 - Km 267,900, FR Dortmund.....	15
01.12.	Abschnitt Km 268,600 - Km 268,900, FR Dortmund.....	17
01.13.	Km 269,000, FR Dortmund.....	19
01.14.	Abschnitt Km 269,000 - Km 269,200, FR Dortmund.....	21
01.15.	Abschnitt Km 276,930 - Km 277,075, FR Dortmund.....	23
01.16.	Abschnitt Km 279,165 - Km 279,850, FR Dortmund.....	24
01.17.	Abschnitt Km 280,125 - Km 280,500, FR Dortmund.....	26
01.18.	Abschnitt Km 280,715 - Km 281,050, FR Dortmund.....	27
01.19.	Abschnitt Km 281,050 - Km 281,100, FR Dortmund.....	29
01.20.	Abschnitt Km 281,300 - Km 281,850, FR Dortmund.....	31
01.21.	Abschnitt Km 233,530 - Km 234,000, FR Dortmund.....	33
01.22.	Abschnitt Km 234,000 - Km 234,900, FR Dortmund.....	35
01.23.	Abschnitt Km 246,500 - Km 247,250, FR Dortmund.....	37
01.24.	Abschnitt Km 247,400 - Km 248,900, FR Dortmund.....	38
01.25.	Abschnitt Km 248,970 - Km 250,000, FR Dortmund.....	40
01.26.	Abschnitt Km 276,000 - Km 275,600, FR Berlin.....	42
01.27.	Abschnitt Km 273,400 - Km 272,210, FR Berlin.....	44
01.28.	Abschnitt Km 271,850 - Km 271,730, FR Berlin.....	46
01.29.	Abschnitt Km 261,430 - Km 260,880, FR Berlin.....	48
01.30.	Abschnitt Km 260,880 - Km 260,500, FR Berlin.....	49
01.31.	Abschnitt Km 252,800 - Km 252,400, FR Berlin.....	51
01.32.	Abschnitt Km 252,000 - Km 251,720, FR Berlin.....	53
01.33.	Abschnitt Km 242,320 - Km 241,645, FR Berlin.....	54
01.34.	Abschnitt Km 241,530 - Km 241,150, FR Berlin.....	56
01.35.	Km 241,050, FR Berlin.....	57
01.36.	Abschnitt Km 252,400 - Km 253,150, FR Dortmund.....	59
01.37.	Abschnitt Km 258,000 - Km 258,200, FR Dortmund.....	61
01.38.	Abschnitt Km 258,350 - Km 258,900, FR Dortmund.....	63
01.39.	Abschnitt Km 259,125 - Km 259,250, FR Dortmund.....	65
01.40.	Abschnitt Km 237,900 - Km 238,250, FR Dortmund.....	67
	Zusammenstellung.....	69

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Gehölzrückschnitt im Seitenraum, A2				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.</i> Arbeitsstelle hinter LSW. Arbeitsstelle rückwärtig von Ackerseite erreichbar. Zuwegungen zum Arbeitsbereich müssen hergestellt werden. Genehmigung für die Nutzung der Flächen einholen. Nach Beendigung der Arbeiten sind die Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.				
01.01.	Abschnitt Km 269,300 - Km 267,650..				
01.01.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.	1,00	St	,...	,...
01.01.0002.	----- Gehölzbestand hinter LSW verjüngen Gehölzbestand hinter LSW (ackerseitig) streifenweise auf einer Breite von 4 m entlang des Ackers durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. 100 v.H. des Streifens. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes ca. 3 St/m2. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	6.400,00	m2	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0003.	----- Baum im Bestand hinter LSW fällen 110,00 St Baum im Bestand hinter LSW entlang des Ackers fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten. <i>Hinweis zur OZ 01.02.</i> Arbeitsstelle hinter LSW. Arbeitsstelle rückwärtig von Ackerseite erreichbar. Zuwegungen zum Arbeitsbereich müssen hergestellt werden. Genehmigung für die Nutzung der Flächen einholen. Nach Beendigung der Arbeiten sind die Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.				
01.02.	Abschnitt Km 267,000 - Km 266,250..				
01.02.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen 1,00 St Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforder- lich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.				
01.02.0002.	----- Gehölzbestand hinter LSW verjüngen 3.000,00 m2 Gehölzbestand hinter Wall (ackerseitig) streifenweise auf einer Breite von 4 m entlang des Ackers durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. ...Forts. 01.02.0002.				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0002.	Forts. ...				
	100 v.H. des Streifens. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes ca. 3 St/m ² . Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				
01.02.0003.	-----				
	Baum im Bestand hinter LSW fällen 65,00 St Baum im Bestand hinter LSW entlang des Ackers fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.</i> Arbeitsstelle hinter LSW. Arbeitsstelle rückwärtig von Ackerseite erreichbar. Zuwegungen zum Arbeitsbereich müssen hergestellt werden. Genehmigung für die Nutzung der Flächen einholen. Nach Beendigung der Arbeiten sind die Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.				
01.03.	Abschnitt Km 268,520 - Km 267,980..				
01.03.0001.	-----				
	Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen 1,00 St Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std.				

...Forts. 01.03.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0001.	Forts. ...				
	Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.				
01.03.0002.	----- Gehölzbestand hinter LSW verjüngen 1.100,00 m2 Gehölzbestand hinter der LSW (ackerseitig) streifenweise auf einer Breite von 2 m durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. 100 v.H. des Streifens. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes ca. 3 St/m2. Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				
01.03.0003.	----- Baum im Bestand hinter LSW fällen 50,00 St Baum im Bestand 2 m hinter LSW (ackerseitig) fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten				
	<i>Hinweis zur OZ 01.04.</i> Arbeitsstelle hinter LSW. Arbeitsstelle rückwärtig von Ackerseite erreichbar. Zufahrt auch über A2 durch Öffnen der Schutzplanke und Wildschutzzaun möglich. Diese müssen geöffnet und nach Abschluss der Arbeiten wieder geschlossen werden.				
01.04.	Abschnitt Km 269,300 - Km 269,715..				
01.04.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen 1,00 St Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur				

...Forts. 01.04.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0001.	Forts. ...				
	vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.				
01.04.0002.	----- Gehölzbestand hinter LSW verjüngen 1.600,00 m2 Gehölzbestand hinter LSW (ackerseitig) streifenweise auf einer Breite von 2m entlang des Ackers und 1,5m entlang der LSW durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. 100 v.H. des Streifens. Bei km 269,715 einen Abschnitt auf einer Länge von 30m 100 v.H. des Bestands verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands. Standort = Straßenbegleitgrün. Fläche ebenerdig. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes ca. 3 St/m2. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				
01.04.0003.	----- Baum im Bestand hinter LSW fällen 60,00 St Baum im Bestand hinter LSW fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Straßenbegleitgrün. Fläche ebenerdig Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 01.05.</i> Arbeitsstelle hinter LSW. Die Arbeitsstelle ist rückwärtig über einen Waldweg von der B 441 erreichbar. Teilweise unwegsames, feuchtes Gelände. Zuwegungen zum Arbeitsbereich müssen hergestellt werden. Vororttermin mit der AM Lauenau erforderlich.				
01.05.	Abschnitt Km 241.250 - Km 241.000..				
01.05.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.	1,00	St	,...	,...
01.05.0002.	----- Gehölzbestand hinter LSW verjüngen Gehölzbestand hinter LSW streifenweise auf einer Breite von 4 m durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. 100 v.H. des Streifens. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 1 bis 3 St/m². Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	1.000,00	m ²	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0003.	----- Baum im Bestand hinter LSW fällen Baum im Bestand 4 m hinter LSW fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten	60,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.06.</i> Arbeitsstelle hinter LSW. Die Arbeitsstelle ist rückwärtig erreichbar. Zuwegungen zum Arbeitsbereich muss hergestellt werden. Genehmigung für die Nutzung der Flächen einholen. Nach Beendigung der Arbeiten sind die Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.				
01.06.	Abschnitt Km 236,500 - Km 236,000..				
01.06.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.	1,00	St	,...	,...
01.06.0002.	----- Gehölzbestand hinter LSW verjüngen Gehölzbestand hinter LSW streifenweise auf einer Breite von 2 m durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen.	1.000,00	m2	,...	,...

...Forts. 01.06.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0002.	Forts. ...				
	100 v.H. des Streifens. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Zeitraum seit letzter Verjüngung über 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 1 bis 2 St/m2. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				
01.06.0003.	----- Baum im Bestand hinter LSW fällen Baum im Bestand hinter LSW fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten	20,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.07.</i> Arbeitsstelle hinter LSW. Die Arbeitsstelle ist rückwärtig erreichbar. Genehmigung für die Nutzung der Flächen einholen. Nach Beendigung der Arbeiten sind die Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.				
01.07.	Abschnitt Km 236,000 - Km 235,500..				
01.07.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std.	1,00	St	,...	,...

...Forts. 01.07.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0001.	Forts. ...				
	Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.				
01.07.0002.	----- Gehölzbestand hinter LSW verjüngen 2.000,00 m2 Gehölzbestand hinter LSW streifenweise auf einer Breite von 2 m entlang der LSW und auf einer Breite von 2 m entlang der Anliegergrundstücke durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. 100 v.H. des Streifens. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Zeitraum seit letzter Verjüngung über 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 1 bis 2 St/m2. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				
01.07.0003.	----- Baum im Bestand hinter LSW fällen 50,00 St Baum im Bestand hinter LSW fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten				
	Hinweis zur OZ 01.08. Arbeitsstelle hinter LSW. Die Arbeitsstelle ist rückwärtig erreichbar. Genehmigung für die Nutzung der Flächen einholen. Nach Beendigung der Arbeiten sind die Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.				
01.08.	Abschnitt Km 235,100 - Km 234,000..				
01.08.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen 1,00 St Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur				

...Forts. 01.08.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.08.0001.	Forts. ...				
	vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.				
01.08.0002.	----- Gehölzbestand hinter LSW verjüngen 4.400,00 m2 Gehölzbestand hinter LSW streifenweise auf einer Breite von 2 m entlang der LSW und auf einer Breite von 2 m entlang der Anliegergrundstücke durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. 100 v.H. des Streifens. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Zeitraum seit letzter Verjüngung über 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 1 bis 2 St/m2. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				
01.08.0003.	----- Baum im Bestand hinter LSW fällen 200,00 St Baum im Bestand hinter LSW fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten				
01.08.0004.	----- Umgestürzte Bäume aus Bestand hin.. 5,00 St Entnahme von umgestürzten, toten Bäumen aus Gehölzbestand hinter LSW. Bäume lehnen an Bäumen oder LSW. Gefahrenbereich sichern. Verbleibenden Bestand schonen.				

...Forts. 01.08.0004.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.08.0004. Forts. ...					
	Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten				
01.08.0005. -----					
	Tote Bäume aus Gehölzbestand hint.. Entnahme von toten Bäumen aus Gehölzbestand hinter LSW. Verbleibenden Bestand schonen. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten	5,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.09.</i> Arbeitsstelle hinter LSW. Die Arbeitsstelle ist rückwärtig erreichbar. Genehmigung für die Nutzung der Flächen einholen. Nach Beendigung der Arbeiten sind die Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.				
01.09. Abschnitt Km 234,000 - Km 233,500..					
01.09.0001. -----					
	Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.	1,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.09.0002.	----- Gehölzbestand hinter LSW verjüngen Gehölzbestand hinter LSW streifenweise auf einer Breite von 2 m entlang der LSW und auf einer Breite von 2 m entlang der Anliegergrundstücke durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. 100 v.H. des Streifens. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 1 bis 2 St/m2. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	1.000,00	m2	,...	,...
01.09.0003.	----- Baum im Bestand hinter LSW fällen Baum im Bestand hinter LSW fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten	110,00	St	,...	,...
	Hinweis zur OZ 01.10. Arbeitsstelle hinter LSW. Arbeiten über die LSW von BAB aus. Abstand der LSW ca. 2m zum Fahrbahnrand. Höhe der LSW 6 m. Siehe Datenblatt 1				
01.10.	Abschnitt Km 266,730 - Km 267,524..				
01.10.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem	2,00	St	,...	,...

...Forts. 01.10.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.10.0001.	Forts. ...				
	ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.				
01.10.0002.	21.105/135.09.30.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan der Autobahn GmbH D III/D.1' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	2,00	St		
01.10.0003.	----- Gehölzbestand hinter LSW verjüngen Gehölzbestand hinter LSW abschnittsweise durch Auf-den-Stock-setzen in 2 Pflegeeingriffen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Länge der Abschnitte 50m. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten. Den anschließenden 50m Abschnitt erhalten und beim nächsten Pflegeeingriff verjüngen. 1. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (2385 m²) zwischen dem 01.10.2026-28.02.2027 2. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (2385 m²) zwischen dem 01.10.2027-28.02.2028 Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Böschung, Neigung der Fläche 1:1. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen.	4.770,00	m2		

...Forts. 01.10.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.10.0003. Forts. ...					
	Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m ² . Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
01.10.0004.	----- Baum im Bestand hinter LSW fällen Baum im Bestand hinter LSW fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten	180,00	St	,...	,...
01.10.0005.	----- Baum im Bestand hinter LSW fällen Baum im Bestand hinter LSW fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten	5,00	St	,...	,...
	Hinweis zur OZ 01.11. Arbeitsstelle hinter SP. Mit Behinderungen durch im Straßenseitenraum übliche Einbauten wie z.B. Schutzplanken, Leit- und Schilderpfosten sowie Wildschutzzäunen ist grundsätzlich zu rechnen. Siehe Datenblatt 2				
01.11.	Abschnitt Km 267,520 - Km 267,900..				
01.11.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforder- lich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen.	1,00	St	,...	,...

...Forts. 01.11.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.11.0001.	Forts. ...				
	Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.				
01.11.0002.	21.105/135.09.30.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan der Autobahn GmbH D III/D.1' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	1,00	St	,...	,...
01.11.0003.	----- Gehölzbestand hinter SP verjüngen Gehölzbestand hinter SP abschnittsweise durch Auf-den-Stock-setzen in 2 Pflegeeingriffen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Länge der Abschnitte 50m. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten. Den anschließenden 50m Abschnitt erhalten und beim nächsten Pflegeeingriff verjüngen. 1. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (750 m²) zwischen dem 01.10.2026-28.02.2027 2. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (750 m²) zwischen dem 01.10.2027-28.02.2028 Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden.	1.500,00	m2	,...	,...

...Forts. 01.11.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.11.0003.	Forts. ...				
	Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Böschung, Neigung der Fläche 1:1. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m². Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
01.11.0004.	----- Baum im Bestand hinter SP fällen 10,00 St Baum im Bestand hinter SP fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten				
	<i>Hinweis zur OZ 01.12.</i> Arbeitsstelle hinter LSW. Arbeiten über die LSW von BAB aus. Abstand der LSW ca. 3m zum Fahrbahnrand. Höhe der LSW 6 m. Siehe Datenblatt 3				
01.12.	Abschnitt Km 268,600 - Km 268,900..				
01.12.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen 2,00 St Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std.				

...Forts. 01.12.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.12.0001.	Forts. ...				
	Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.				
01.12.0002.	21.105/135.09.30.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan der Autobahn GmbH D III/F.6' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	2,00	St	,...	,...
01.12.0003.	----- Gehölzbestand hinter LSW verjüngen Gehölzbestand hinter LSW abschnittsweise durch Auf-den-Stock-setzen in 2 Pflegeeingriffen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Länge der Abschnitte 50m. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten. Den anschließenden 50m Abschnitt erhalten und beim nächsten Pflegeeingriff verjüngen. 1. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (600 m²) zwischen dem 01.10.2026-28.02.2027 2. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (600 m²) zwischen dem 01.10.2027-28.02.2028 Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestandes (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Böschung, Neigung der Fläche 1:1. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m². Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	1.200,00	m2	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.12.0004.	----- Baum im Bestand hinter LSW fällen Baum im Bestand hinter LSW fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten	75,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.13.</i> Auffahrt Rehren. Arbeitsstelle hinter SP. Mit Behinderungen durch im Straßenseitenraum übliche Einbauten wie z.B. Schutzplanken, Leit- und Schilderpfosten sowie Wildschutzzäunen ist grundsätzlich zu rechnen. Siehe Datenblatt 4				
01.13.	Km 269,000, FR Dortmund				
01.13.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.	1,00	St	,...	,...
01.13.0002.	21.105/135.09.30.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand	1,00	St	,...	,...

...Forts. 01.13.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.13.0002.	Forts. ... setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan der Autobahn GmbH D III/G.6' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.				
01.13.0003.	----- Gehölzbestand hinter SP verjüngen Gehölzbestand hinter SP durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten. Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Böschung, Neigung der Fläche 1:1. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	100,00	m2	,...	,...
01.13.0004.	----- Baum im Bestand hinter SP fällen Baum im Bestand hinter SP fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten	10,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 01.14.</i> Arbeitsstelle hinter LSW. Arbeiten über die LSW von BAB aus. Abstand der LSW ca. 3m zum Fahrbahnrand. Höhe der LSW 6 m. Siehe Datenblatt 5				
01.14.	Abschnitt Km 269,000 - Km 269,200..				
01.14.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen 2,00 St Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.				
01.14.0002.	21.105/135.09.30.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... 2,00 St Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan der Autobahn GmbH D III/G.6' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				

...Forts. 01.14.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.14.0002.	Forts. ...				
	Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.				
01.14.0003.	-----				
	Gehölzbestand hinter LSW verjüngen 1.200,00 m2 Gehölzbestand hinter LSW abschnittsweise durch Auf-den-Stock-setzen in 2 Pflegeeingriffen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Länge der Abschnitte 50m. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten. Den anschließenden 50m Abschnitt erhalten und beim nächsten Pflegeeingriff verjüngen. 1. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (600 m ²) zwischen dem 01.10.2026-28.02.2027 2. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (600 m ²) zwischen dem 01.10.2027-28.02.2028 Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Böschung, Neigung der Fläche 1:1. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m ² . Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
01.14.0004.	-----				
	Baum im Bestand hinter LSW fällen 80,00 St Baum im Bestand hinter LSW fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten				
	<i>Hinweis zur OZ 01.15.</i> Arbeitsstelle hinter SP. Mit Behinderungen durch im Straßenseitenraum übliche Einbauten wie z.B. Schutzplanken, Leit- und Schilderpfosten sowie Wildschutzzäunen ist grundsätzlich zu rechnen. Siehe Datenblatt 6				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.15.	Abschnitt Km 276,930 - Km 277,075..				
01.15.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.	2,00	St	,...	,...
01.15.0002.	21.105/135.09.30.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan der Autobahn GmbH D III/D.1' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	2,00	St	,...	,...
01.15.0003.	----- Gehölzbestand hinter SP verjüngen Gehölzbestand hinter SP abschnittsweise durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm	450,00	m2	,...	,...

...Forts. 01.15.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.15.0003. Forts. ...	über dem Boden. Länge der Abschnitte 50m. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten Den anschließenden 50m Abschnitt erhalten und beim nächsten Pflegeeingriff verjüngen. 1. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (225 m²) zwischen dem 01.10.2026-28.02.2027 2. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (225 m²) zwischen dem 01.10.2027-28.02.2028 Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestandes (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Böschung, Neigung der Fläche 1:1. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m². Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. <i>Hinweis zur OZ 01.16.</i> Arbeitsstelle hinter LSW. Die Arbeitsstelle ist rückwärtig erreichbar. Zuwegungen zum Arbeitsbereich muss hergestellt werden. Genehmigung für die Nutzung der Flächen einholen. Nach Beendigung der Arbeiten sind die Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Siehe Datenblatt 7				
01.16.	Abschnitt Km 279,165 - Km 279,850..				
01.16.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag	2,00	St	,...	,...

...Forts. 01.16.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.16.0001.	Forts. ... über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.				
01.16.0002.	----- Gehölzbestand hinter LSW verjüngen Gehölzbestand hinter LSW abschnittsweise durch Auf-den-Stock-setzen in 2 Pflegeeingriffen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Länge der Abschnitte 50m. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten. Den anschließenden 50m Abschnitt erhalten und beim nächsten Pflegeeingriff verjüngen. 1. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (1375 m ²) zwischen dem 01.10.2026-28.02.2027 2. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (1375 m ²) zwischen dem 01.10.2027-28.02.2028 Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Böschung, Neigung der Fläche 1:1. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m ² . Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	2.750,00	m2	,...	,...
01.16.0003.	----- Baum im Bestand hinter LSW fällen Baum im Bestand hinter LSW fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten	150,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	-----------------------	-------	----	-----------	-----------

Hinweis zur OZ 01.17.

Arbeitsstelle hinter LSW. Arbeiten über die LSW von BAB aus. Abstand der LSW ca. 3m zum Fahrbahnrand. Höhe der LSW 6 m.
Siehe Datenblatt 8

01.17. Abschnitt Km 280,125 - Km 280,500..

01.17.0001.

Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen

2,00

St

.....

.....

Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.

01.17.0002.

21.105/135.09.30.21.12 TA

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf...

2,00

St

.....

.....

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan der Autobahn GmbH D III/D.1' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

...Forts. 01.17.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.17.0002.	Forts. ...				
	Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.				
01.17.0003.	-----				
	Gehölzbestand hinter LSW verjüngen 1.125,00 m2 Gehölzbestand hinter LSW abschnittsweise durch Auf-den-Stock-setzen in 2 Pflegeeingriffen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Länge der Abschnitte 50m. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten. Den anschließenden 50m Abschnitt erhalten und beim nächsten Pflegeeingriff verjüngen. 1. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (560 m ²) zwischen dem 01.10.2026-28.02.2027 2. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (560 m ²) zwischen dem 01.10.2027-28.02.2028 Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Böschung, Neigung der Fläche 1:1. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m ² . Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
01.17.0004.	-----				
	Baum im Bestand hinter LSW fällen 70,00 St Baum im Bestand hinter LSW fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten				
	<i>Hinweis zur OZ 01.18.</i> Arbeitsstelle hinter LSW. Arbeiten über die LSW von BAB aus. Abstand der LSW ca. 3m zum Fahrbahnrand. Höhe der LSW 6 m. Siehe Datenblatt 9				
01.18.	Abschnitt Km 280,715 - Km 281,050..				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflge 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.18.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflgearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.	2,00	St	,...	,...
01.18.0002.	21.105/135.09.30.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan der Autobahn GmbH D III/D.1' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	2,00	St	,...	,...
01.18.0003.	----- Gehölzbestand hinter LSW verjüngen Gehölzbestand hinter LSW abschnittsweise durch Auf-den-Stock-setzen in 2 Pflegeeingriffen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Länge der Abschnitte 50m. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten. Den anschließenden 50m Abschnitt erhalten und beim nächsten	1.000,00	m2	,...	,...

...Forts. 01.18.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.18.0003.	Forts. ...				
	Pflegeeingriff verjüngen. 1. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (500 m²) zwischen dem 01.10.2026-28.02.2027 2. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (500 m²) zwischen dem 01.10.2027-28.02.2028 Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Böschung, Neigung der Fläche 1:1. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m². Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
01.18.0004.	----- Baum im Bestand hinter LSW fällen Baum im Bestand hinter LSW fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten	80,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.19.</i> Arbeitsstelle hinter LSW. Arbeiten über die LSW von BAB aus. Abstand der LSW ca. 3m zum Fahrbahnrand. Höhe der LSW 6 m. Siehe Datenblatt 10				
01.19.	Abschnitt Km 281,050 - Km 281,100..				
01.19.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen.	1,00	St	,...	,...

...Forts. 01.19.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.19.0001.	Forts. ...				
	Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.				
01.19.0002.	21.105/135.09.30.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan der Autobahn GmbH D III/D.1' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	1,00	St	,...	,...
01.19.0003.	----- Gehölzbestand hinter LSW verjüngen Gehölzbestand hinter LSW durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten. Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Böschung, Neigung der Fläche 1:1. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.	150,00	m2	,...	,...

...Forts. 01.19.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.19.0003. Forts. ...					
	Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
01.19.0004. -----					
	Baum im Bestand hinter LSW fällen	20,00	St	,...	,...
	Baum im Bestand hinter LSW fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten				
	<i>Hinweis zur OZ 01.20.</i> Arbeitsstelle hinter LSW. Arbeiten über die LSW von BAB aus. Abstand der LSW ca. 3m zum Fahrbahnrand. Höhe der LSW 6 m. Siehe Datenblatt 11				
01.20. Abschnitt Km 281,300 - Km 281,850..					
01.20.0001. -----					
	Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen	2,00	St	,...	,...
	Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforder- lich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.20.0002.	21.105/135.09.30.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan der Autobahn GmbH D III/D.1' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	2,00	St	,...	,...
01.20.0003.	----- Gehölzbestand hinter LSW verjüngen Gehölzbestand hinter LSW abschnittsweise durch Auf-den-Stock-setzen in 2 Pflegeeingriffen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Länge der Abschnitte 50m. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten. Den anschließenden 50m Abschnitt erhalten und beim nächsten Pflegeeingriff verjüngen. 1. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (825 m ²) zwischen dem 01.10.2026-28.02.2027 2. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (825 m ²) zwischen dem 01.10.2027-28.02.2028 Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Böschung, Neigung der Fläche 1:1. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m ² . Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	1.650,00	m2	,...	,...
01.20.0004.	----- Baum im Bestand hinter LSW fällen Baum im Bestand hinter LSW fällen.	110,00	St	,...	,...

...Forts. 01.20.0004.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.20.0004. Forts. ...					
	Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten				
	<i>Hinweis zur OZ 01.21.</i> Mit Behinderungen durch im Straßenseitenraum übliche Einbauten wie z.B. Schutzplanken, Leit- und Schilderpfosten sowie Wildschutzzäunen ist grundsätzlich zu rechnen. Siehe Datenblatt 12				
01.21.	Abschnitt Km 233,530 - Km 234,000..				
01.21.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforder- lich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.	2,00	St	,...	,...
01.21.0002.	21.105/135.09.30.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen.	2,00	St	,...	,...

...Forts. 01.21.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.21.0002.	Forts. ...				
	Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan der Autobahn GmbH D III/D.1' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.				
01.21.0003.	----- Gehölzbestand verjüngen 3.300,00 m2 Gehölzbestand abschnittsweise durch Auf-den-Stock-setzen in 2 Pflegeeingriffen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Länge der Abschnitte 50m. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten. Den anschließenden 50m Abschnitt erhalten und beim nächsten Pflegeeingriff verjüngen. 1. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (1650 m²) zwischen dem 01.10.2026-28.02.2027 2. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (1650 m²) zwischen dem 01.10.2027-28.02.2028 Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestandes (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Böschung, Neigung der Fläche 1:1. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2-5 Stück/m². Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
01.21.0004.	----- Baum im Bestand fällen 120,00 St Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung, Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 01.22.</i> Mit Behinderungen durch im Straßenseitenraum übliche Einbauten wie z.B. Schutzplanken, Leit- und Schilderpfosten sowie Wildschutzzäunen ist grundsätzlich zu rechnen. Siehe Datenblatt 13				
01.22.	Abschnitt Km 234,000 - Km 234,900..				
01.22.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.	2,00	St	,...	,...
01.22.0002.	21.105/135.09.30.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan der Autobahn GmbH D III/D.1' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-	2,00	St	,...	,...

...Forts. 01.22.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.22.0002.	Forts. ...				
	lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.				
01.22.0003.	----- Gehölzbestand verjüngen 6.000,00 m2 Gehölzbestand abschnittsweise durch Auf-den-Stock-setzen in 2 Pflegeeingriffen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Länge der Abschnitte 50m. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten. Den anschließenden 50m Abschnitt erhalten und beim nächsten Pflegeeingriff verjüngen. 1. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (3000 m²) zwischen dem 01.10.2026-28.02.2027 2. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (3000 m²) zwischen dem 01.10.2027-28.02.2028 Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestandes (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Straßenbegleitgrün, Fläche ebenerdig. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2-5 Stück/m². Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
01.22.0004.	----- Baum im Bestand fällen 160,00 St Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten <i>Hinweis zur OZ 01.23.</i> Mit Behinderungen durch im Straßenseitenraum übliche Einbauten wie z.B. Schutzplanken, Leit- und Schilderpfosten sowie Wildschutzzäunen ist grundsätzlich zu rechnen. Siehe Datenblatt 14				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.23.	Abschnitt Km 246,500 - Km 247,250..				
01.23.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.	2,00	St	,...	,...
01.23.0002.	21.105/135.09.30.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan der Autobahn GmbH D III/D.1' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	2,00	St	,...	,...
01.23.0003.	----- Gehölzbestand hinter SP verjüngen Gehölzbestand hinter SP abschnittsweise durch Auf-den-Stock-setzen in 2 Pflegeeingriffen verjüngen. Schnitthöhe	1.850,00	m2	,...	,...

...Forts. 01.23.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.23.0003.	Forts. ...				
	ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Länge der Abschnitte 50m. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten. Den anschließenden 50m Abschnitt erhalten und beim nächsten Pflegeeingriff verjüngen. 1. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (975 m²) zwischen dem 01.10.2026-28.02.2027 2. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (975 m²) zwischen dem 01.10.2027-28.02.2028 Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Böschung, Neigung der Fläche 1:1. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2-5 Stück/m². Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
01.23.0004.	----- Baum im Bestand hinter SP fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten	25,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.24.</i> Arbeitsstelle hinter SP. Mit Behinderungen durch im Straßenseitenraum übliche Einbauten wie z.B. Schutzplanken, Leit- und Schilderpfosten sowie Wildschutzzäunen ist grundsätzlich zu rechnen. Siehe Datenblatt 15				
01.24.	Abschnitt Km 247,400 - Km 248,900..				
01.24.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen.	2,00	St	,...	,...

...Forts. 01.24.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.24.0001.	Forts. ...				
	Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.				
01.24.0002.	21.105/135.09.30.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan der Autobahn GmbH D III/D.1' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	2,00	St	,...	,...
01.24.0003.	----- Gehölzbestand hinter SP verjüngen Gehölzbestand hinter SP abschnittsweise durch Auf-den-Stock-setzen in 2 Pflegeeingriffen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Länge der Abschnitte 50m. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten. Den anschließenden 50m Abschnitt erhalten und beim nächsten Pflegeeingriff verjüngen. 1. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (1875 m²) zwischen dem 01.10.2026-28.02.2027	3.750,00	m2	,...	,...

...Forts. 01.24.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.24.0003.	Forts. ...				
	2. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (1875 m ²) zwischen dem 01.10.2027-28.02.2028 Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Böschung, Neigung der Fläche 1:1. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2-5 Stück/m ² . Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
01.24.0004.	----- Baum im Bestand hinter SP fällen Baum im Bestand hinter SP fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten	50,00	St	,...	,...
	Hinweis zur OZ 01.25. Arbeitsstelle hinter SP. Mit Behinderungen durch im Straßenseitenraum übliche Einbauten wie z.B. Schutzplanken, Leit- und Schilderpfosten sowie Wildschutzzäunen ist grundsätzlich zu rechnen. Siehe Datenblatt 16				
01.25.	Abschnitt Km 248,970 - Km 250,000..				
01.25.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN	2,00	St	,...	,...

...Forts. 01.25.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.25.0001.	Forts. ...				
	herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.				
01.25.0002.	21.105/135.09.30.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan der Autobahn GmbH D III/D.1 und D III/F.6' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	2,00	St	,...	,...
01.25.0003.	----- Gehölzbestand hinter SP verjüngen Gehölzbestand hinter SP abschnittsweise durch Auf-den-Stock-setzen in 2 Pflegeeingriffen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Länge der Abschnitte 50m. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten. Den anschließenden 50m Abschnitt erhalten und beim nächsten Pflegeeingriff verjüngen. 1. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (1550 m²) zwischen dem 01.10.2026-28.02.2027 2. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (1550 m²) zwischen dem 01.10.2027-28.02.2028 Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).	3.100,00	m2	,...	,...

...Forts. 01.25.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.25.0003. Forts. ...					
	Standort = Böschung, Neigung der Fläche 1:1. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2-5 Stück/m ² . Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
01.25.0004.	----- Baum im Bestand hinter SP fällen Baum im Bestand hinter SP fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten	30,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.26.</i> Arbeitsstelle hinter BSW. Mit Behinderungen durch im Straßenseitenraum übliche Einbauten wie z.B. Schutzplanken, Leit- und Schilderpfosten sowie Wildschutzzäunen ist grundsätzlich zu rechnen. Siehe Datenblatt 17				
01.26.	Abschnitt Km 276,000 - Km 275,600..				
01.26.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforder- lich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der	2,00	St	,...	,...

...Forts. 01.26.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.26.0001.	Forts. ...				
	Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.				
01.26.0002.	21.105/135.09.30.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan der Autobahn GmbH D III/D.1' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	2,00	St		
01.26.0003.	----- Gehölzbestand hinter BSW verjüngen Gehölzbestand hinter BSW abschnittsweise durch Auf-den-Stock-setzen in 2 Pflegeeingriffen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Länge der Abschnitte 50m. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten. Den anschließenden 50m Abschnitt erhalten und beim nächsten Pflegeeingriff verjüngen. 1. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (1000 m²) zwischen dem 01.10.2026-28.02.2027 2. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (1000 m²) zwischen dem 01.10.2027-28.02.2028 Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestandes (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Böschung, Neigung der Fläche 1:1. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2-5 Stück/m².	2.000,00	m2		

...Forts. 01.26.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.26.0003. Forts. ...					
	Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
01.26.0004.	----- Baum im Bestand hinter BSW fällen Baum im Bestand hinter SP fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten	20,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.27.</i> Arbeitsstelle hinter BSW. Mit Behinderungen durch im Straßenseitenraum übliche Einbauten wie z.B. Schutzplanken, Leit- und Schilderpfosten sowie Wildschutzzäunen ist grundsätzlich zu rechnen. Siehe Datenblatt 18				
01.27.	Abschnitt Km 273,400 - Km 272,210..				
01.27.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.	2,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.27.0002.	21.105/135.09.30.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan der Autobahn GmbH D III/D.1' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	2,00	St	,...	,...
01.27.0003.	----- Gehölzbestand hinter BSW verjüngen Gehölzbestand hinter BSW abschnittsweise durch Auf-den-Stock-setzen in 2 Pflegeeingriffen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Länge der Abschnitte 50m. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten. Den anschließenden 50m Abschnitt erhalten und beim nächsten Pflegeeingriff verjüngen. 1. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (2375 m ²) zwischen dem 01.10.2026-28.02.2027 2. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (2375 m ²) zwischen dem 01.10.2027-28.02.2028 Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Straßenbegleitgrün, Fläche ebenerdig. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2-5 Stück/m ² . Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	4.750,00	m2	,...	,...
01.27.0004.	----- Baum im Bestand hinter BSW fällen Baum im Bestand hinter BSW fällen. Verbleibenden Bestand schonen.	40,00	St	,...	,...

...Forts. 01.27.0004.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.27.0004.	Forts. ...				
	Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten <i>Hinweis zur OZ 01.28.</i> Arbeitsstelle hinter BSW. Mit Behinderungen durch im Straßenseitenraum übliche Einbauten wie z.B. Schutzplanken, Leit- und Schilderpfosten sowie Wildschutzzäunen ist grundsätzlich zu rechnen. Siehe Datenblatt 19				
01.28.	Abschnitt Km 271,850 - Km 271,730..				
01.28.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen 2,00 St Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.				
01.28.0002.	21.105/135.09.30.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... 2,00 St Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan der Autobahn GmbH D				
	...Forts. 01.28.0002.				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.28.0002.	Forts. ...				
	III/D.1' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.				
01.28.0003.	----- Gehölzbestand hinter BSW verjüngen Gehölzbestand hinter BSW abschnittsweise durch Auf-den- Stock-setzen in 2 Pflegeeingriffen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Länge der Abschnitte 50m. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten. Den anschließenden 50m Abschnitt erhalten und beim nächsten Pflegeeingriff verjüngen. 1. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (240 m ²) zwischen dem 01.10.2026-28.02.2027 2. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (240 m ²) zwischen dem 01.10.2027-28.02.2028 Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Straßenbegleitgrün, Fläche ebenerdig. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m ² . Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	480,00	m2	,...	,...
01.28.0004.	----- Baum im Bestand hinter BSW fällen Baum im Bestand hinter BSW fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten	15,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 01.29.</i> Arbeitsstelle hinter BSW. Mit Behinderungen durch im Straßenseitenraum übliche Einbauten wie z.B. Schutzplanken, Leit- und Schilderpfosten sowie Wildschutzzäunen ist grundsätzlich zu rechnen. Siehe Datenblatt 20				
01.29.	Abschnitt Km 261,430 - Km 260,880..				
01.29.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen 2,00 St Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.				
01.29.0002.	21.105/135.09.30.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... 2,00 St Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan der Autobahn GmbH D III/D.1' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-				

...Forts. 01.29.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.29.0002.	Forts. ...				
	lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.				
01.29.0003.	----- Gehölzbestand hinter BSW verjüngen 1.100,00 m2 Gehölzbestand hinter BSW abschnittsweise durch Auf-den-Stock-setzen in 2 Pflegeeingriffen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Länge der Abschnitte 50m. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten. Den anschließenden 50m Abschnitt erhalten und beim nächsten Pflegeeingriff verjüngen. 1. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (550 m²) zwischen dem 01.10.2026-28.02.2027 2. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (550 m²) zwischen dem 01.10.2027-28.02.2028 Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestandes (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Straßenbegleitgrün, Fläche ebenerdig. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2-3 Stück/m². Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. <i>Hinweis zur OZ 01.30.</i> Arbeitsstelle hinter SP. Mit Behinderungen durch im Straßenseitenraum übliche Einbauten wie z.B. Schutzplanken, Leit- und Schilderpfosten sowie Wildschutzzäunen ist grundsätzlich zu rechnen. Siehe Datenblatt 21				
01.30.	Abschnitt Km 260,880 - Km 260,500..				
01.30.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen 2,00 St Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforder-				

...Forts. 01.30.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.30.0001.	Forts. ...				
	lich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.				
01.30.0002.	21.105/135.09.30.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan der Autobahn GmbH D III/D.1' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	2,00	St	,...	,...
01.30.0003.	----- Gehölzbestand hinter SP verjüngen Gehölzbestand hinter SP abschnittsweise durch Auf-den-Stock-setzen in 2 Pflegeeingriffen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Länge der Abschnitte 50m. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten. Den anschließenden 50m Abschnitt erhalten und beim nächsten Pflegeeingriff verjüngen. 1. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (330 m²) zwischen dem 01.10.2026-28.02.2027 2. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (330 m²) zwischen dem 01.10.2027-28.02.2028	660,00	m2	,...	,...

...Forts. 01.30.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.30.0003. Forts. ...					
	Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Straßenbegleitgrün, Fläche ebenerdig. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2-3 Stück/m². Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. <i>Hinweis zur OZ 01.31.</i> Mit Behinderungen durch im Straßenseitenraum übliche Einbauten wie z.B. Schutzplanken, Leit- und Schilderpfosten sowie Wildschutzzäunen ist grundsätzlich zu rechnen. Siehe Datenblatt 22				
01.31.	Abschnitt Km 252,800 - Km 252,400..				
01.31.0001.	-----				
	Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.	2,00	St		

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.31.0002.	21.105/135.09.30.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan der Autobahn GmbH D III/D.1 und D III/F.6' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	2,00	St	,...	,...
01.31.0003.	----- Gehölzbestand hinter SP verjüngen Gehölzbestand hinter SP abschnittsweise durch Auf-den-Stock-setzen in 2 Pflegeeingriffen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Länge der Abschnitte 50m. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten. Den anschließenden 50m Abschnitt erhalten und beim nächsten Pflegeeingriff verjüngen. 1. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (400 m ²) zwischen dem 01.10.2026-28.02.2027 2. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (400 m ²) zwischen dem 01.10.2027-28.02.2028 Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestandes (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Böschung, Neigung der Fläche 1:1. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2-3 Stück/m ² . Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	800,00	m2	,...	,...

Hinweis zur OZ 01.32.

Arbeitsstelle hinter SP. Mit Behinderungen durch im Straßenseitenraum übliche

...Forts.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
Forts. ...					
	Einbauten wie z.B. Schutzplanken, Leit- und Schilderpfosten sowie Wildschutzzäunen ist grundsätzlich zu rechnen. Siehe Datenblatt 23				
01.32.	Abschnitt Km 252,000 - Km 251,720..				
01.32.0001.	-----				
	Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.	2,00	St		
01.32.0002.	21.105/135.09.30.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan der Autobahn GmbH D III/D.1' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	2,00	St		

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.32.0003.	----- Gehölzbestand hinter SP verjüngen 850,00 m2 Gehölzbestand hinter SP abschnittsweise durch Auf-den-Stock-setzen in 2 Pflegeeingriffen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Länge der Abschnitte 50m. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten. Den anschließenden 50m Abschnitt erhalten und beim nächsten Pflegeeingriff verjüngen. 1. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (425 m²) zwischen dem 01.10.2026-28.02.2027 2. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (425 m²) zwischen dem 01.10.2027-28.02.2028 Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestandes (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Böschung, Neigung der Fläche 1:1. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2-3 Stück/m². Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. <i>Hinweis zur OZ 01.33.</i> Arbeitsstelle hinter LSW. Die Arbeitsstelle ist rückwärtig erreichbar. Zuwegungen zum Arbeitsbereich muss hergestellt werden. Genehmigung für die Nutzung der Flächen einholen. Nach Beendigung der Arbeiten sind die Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Siehe Datenblatt 24				
01.33.	Abschnitt Km 242,320 - Km 241,645..				
01.33.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen 2,00 St Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN				

...Forts. 01.33.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.33.0001.	Forts. ...				
	herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.				
01.33.0002.	----- Gehölzbestand hinter LSW verjüngen 2.000,00 m2 Gehölzbestand hinter LSW abschnittsweise durch Auf-den-Stock-setzen in 2 Pflegeeingriffen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Länge der Abschnitte 50m. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten. Den anschließenden 50m Abschnitt erhalten und beim nächsten Pflegeeingriff verjüngen. 1. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (1000 m²) zwischen dem 01.10.2026-28.02.2027 2. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (1000 m²) zwischen dem 01.10.2027-28.02.2028 Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestandes (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Straßenbegleitgrün, Fläche ebenerdig. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2-3 Stück/m². Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
01.33.0003.	----- Baum im Bestand hinter LSW fällen 40,00 St Baum im Bestand hinter LSW fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 01.34.</i> Arbeitsstelle hinter LSW. Arbeitsstelle hinter LSW. Arbeiten über die LSW von BAB aus. Siehe Datenblatt 25				
01.34.	Abschnitt Km 241,530 - Km 241,150..				
01.34.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen 2,00 St Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.				
01.34.0002.	21.105/135.09.30.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... 2,00 St Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan der Autobahn GmbH D III/D.1 und D III/F.6' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				

...Forts. 01.34.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.34.0002.	Forts. ...				
	Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.				
01.34.0003.	-----				
	Gehölzbestand hinter LSW verjüngen 1.150,00 m2 Gehölzbestand hinter LSW abschnittsweise durch Auf-den-Stock-setzen in 2 Pflegeeingriffen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Länge der Abschnitte 50m. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten. Den anschließenden 50m Abschnitt erhalten und beim nächsten Pflegeeingriff verjüngen. 1. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (575 m ²) zwischen dem 01.10.2026-28.02.2027 2. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (575 m ²) zwischen dem 01.10.2027-28.02.2028 Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Straßenbegleitgrün, Fläche ebenerdig. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2-3 Stück/m ² . Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
01.34.0004.	-----				
	Baum im Bestand hinter LSW fällen 40,00 St Baum im Bestand hinter LSW fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten				
	<i>Hinweis zur OZ 01.35.</i> Arbeitsstelle hinter LSW. Arbeitsstelle hinter LSW. Arbeiten über die LSW von BAB aus. Siehe Datenblatt 26				
01.35.	Km 241,050, FR Berlin				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflge 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.35.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflgearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.	2,00	St	,...	,...
01.35.0002.	21.105/135.09.30.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan der Autobahn GmbH D III/G.6' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	2,00	St	,...	,...
01.35.0003.	----- Gehölzbestand hinter LSW verjüngen Gehölzbestand hinter LSW abschnittsweise durch Auf-den-Stock-setzen in 2 Pflegeeingriffen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Länge der Abschnitte 50m. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG	300,00	m2	,...	,...

...Forts. 01.35.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.35.0003.	Forts. ...				
	"inselartig" erhalten. Den anschließenden 50m Abschnitt erhalten und beim nächsten Pflegeeingriff verjüngen. 1. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (150 m²) zwischen dem 01.10.2026-28.02.2027 2. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (150 m²) zwischen dem 01.10.2027-28.02.2028 Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestandes (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Straßenbegleitgrün, Fläche ebenerdig. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2-3 Stück/m². Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
01.35.0004.	----- Baum im Bestand hinter LSW fällen Baum im Bestand hinter LSW fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten	50,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.36.</i> Arbeitsstelle hinter SP. Mit Behinderungen durch im Straßenseitenraum übliche Einbauten wie z.B. Schutzplanken, Leit- und Schilderpfosten sowie Wildschutzzäunen ist grundsätzlich zu rechnen. Siehe Datenblatt 27				
01.36.	Abschnitt Km 252,400 - Km 253,150..				
01.36.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforder-	2,00	St	,...	,...

...Forts. 01.36.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.36.0001.	Forts. ...				
	lich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.				
01.36.0002.	21.105/135.09.30.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan der Autobahn GmbH D III/D.1 und D III/G.6' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	2,00	St	,...	,...
01.36.0003.	----- Gehölzbestand hinter SP verjüngen Gehölzbestand hinter SP abschnittsweise durch Auf-den-Stock-setzen in 2 Pflegeeingriffen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Länge der Abschnitte 50m. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten. Den anschließenden 50m Abschnitt erhalten und beim nächsten Pflegeeingriff verjüngen. 1. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (825 m²) zwischen dem 01.10.2026-28.02.2027 2. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (825 m²) zwischen dem 01.10.2027-28.02.2028	1.650,00	m2	,...	,...

...Forts. 01.36.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.36.0003. Forts. ...					
	Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Straßenbegleitgrün, Fläche ebenerdig. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2-3 Stück/m ² . Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
01.36.0004.	----- Baum im Bestand hinter SP fällen Baum im Bestand hinter LSW fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten	70,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.37.</i> Arbeitsstelle hinter SP. Mit Behinderungen durch im Straßenseitenraum übliche Einbauten wie z.B. Schutzplanken, Leit- und Schilderpfosten sowie Wildschutzzäunen ist grundsätzlich zu rechnen. Siehe Datenblatt 28				
01.37.	Abschnitt Km 258,000 - Km 258,200..				
01.37.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem	2,00	St	,...	,...

...Forts. 01.37.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.37.0001.	Forts. ...				
	ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.				
01.37.0002.	21.105/135.09.30.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan der Autobahn GmbH D III/D.1' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	2,00	St		
01.37.0003.	----- Gehölzbestand hinter SP verjüngen Gehölzbestand hinter SP abschnittsweise durch Auf-den- Stock-setzen in 2 Pflegeeingriffen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Länge der Abschnitte 50m. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten. Den anschließenden 50m Abschnitt erhalten und beim nächsten Pflegeeingriff verjüngen. 1. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (300 m²) zwischen dem 01.10.2026-28.02.2027 2. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (300 m²) zwischen dem 01.10.2027-28.02.2028 Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Böschung, Neigung der Fläche 1:1. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der	600,00	m2		

...Forts. 01.37.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.37.0003.	Forts. ...				
	Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2-3 Stück/m ² . Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
01.37.0004.	----- Baum im Bestand hinter SP fällen Baum im Bestand hinter LSW fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten	35,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.38.</i> Arbeitsstelle hinter SP. Mit Behinderungen durch im Straßenseitenraum übliche Einbauten wie z.B. Schutzplanken, Leit- und Schilderpfosten sowie Wildschutzzäunen ist grundsätzlich zu rechnen. Siehe Datenblatt 29				
01.38.	Abschnitt Km 258,350 - Km 258,900..				
01.38.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet.	2,00	St	,...	,...

...Forts. 01.38.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.38.0001.	Forts. ...				
	Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.				
01.38.0002.	21.105/135.09.30.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan der Autobahn GmbH D III/D.1' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	2,00	St		
01.38.0003.	----- Gehölzbestand hinter SP verjüngen Gehölzbestand hinter SP abschnittsweise durch Auf-den-Stock-setzen in 2 Pflegeeingriffen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Länge der Abschnitte 50m. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten. Den anschließenden 50m Abschnitt erhalten und beim nächsten Pflegeeingriff verjüngen. 1. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (825 m ²) zwischen dem 01.10.2026-28.02.2027 2. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (825 m ²) zwischen dem 01.10.2027-28.02.2028 Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestandes (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Böschung, Neigung der Fläche 1:1. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2-3 Stück/m ² . Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	1.650,00	m2		

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.38.0004.	----- Baum im Bestand hinter SP fällen Baum im Bestand hinter LSW fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1 Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten	50,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.39.</i> Arbeitsstelle hinter SP. Mit Behinderungen durch im Straßenseitenraum übliche Einbauten wie z.B. Schutzplanken, Leit- und Schilderpfosten sowie Wildschutzzäunen ist grundsätzlich zu rechnen. Siehe Datenblatt 30				
01.39.	Abschnitt Km 259,125 - Km 259,250..				
01.39.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.	2,00	St	,...	,...
01.39.0002.	21.105/135.09.30.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand	2,00	St	,...	,...

...Forts. 01.39.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.39.0002.	Forts. ... setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan der Autobahn GmbH D III/D.1 und D III/F.6' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.				
01.39.0003.	----- Gehölzbestand hinter SP verjüngen 375,00 m2 Gehölzbestand hinter SP abschnittsweise durch Auf-den-Stock-setzen in 2 Pflegeeingriffen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Länge der Abschnitte 50m. Überhälter oder Stauchgruppen nach Maßgabe AG "inselartig" erhalten. Den anschließenden 50m Abschnitt erhalten und beim nächsten Pflegeeingriff verjüngen. 1. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (187 m²) zwischen dem 01.10.2026-28.02.2027 2. Pflegeeingriff abschnittsweise 50 v.H. des Bestandes (187 m²) zwischen dem 01.10.2027-28.02.2028 Verbleibenden Bestand schonen. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Straßenbegleitgrün, Fläche ebenerdig. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2-3 Stück/m². Stammholz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
01.39.0004.	----- Baum im Bestand hinter SP fällen 20,00 St Baum im Bestand hinter LSW fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Böschung. Neigung der Fläche 1:1				

...Forts. 01.39.0004.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.39.0004. Forts. ...					
	Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten				
	<i>Hinweis zur OZ 01.40.</i> Arbeitsstelle auf Rastanlage Garbsen Nord, angrenzend an K 341. Mit Behinderungen durch im Straßenseitenraum übliche Einbauten wie z.B. Schutzplanken, Leit- und Schilderpfosten sowie Wildschutzzäunen ist grundsätzlich zu rechnen.				
01.40.	Abschnitt Km 237,900 - Km 238,250..				
01.40.0001.	----- Arbeitsst. kürz. D. einr. u. räumen Arbeitsstelle kürzerer Dauer für Baumfäll- und Gehölzpflegearbeiten für einen Arbeitstag auch an wechselnden Standorten einrichten, umsetzen und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen erforderlich sind, zur Arbeitsstelle bringen, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten entfernen. Erlaubnis zur Nutzung von Wegen und Flächen einholen. Zufahrt zum Arbeitsbereich bei Bedarf nach Wahl des AN herstellen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Dauer der Arbeitsstellen Unterhaltung je Arbeitstag über 5 Std. bis 10 Std. Kosten für vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte und Anlagen werden mit dem Einheitspreis der betreffenden Teilleistungen vergütet. Abrechnung einmalig je Arbeitstag von über 5 Std. bis 10 Std. Dauer.	1,00	St	,...	,...
01.40.0002.	21.105/135.09.30.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'RSA Regelplan C II/4' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	1,00	St	,...	,...

...Forts. 01.40.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
 VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
 LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.40.0002. Forts. ...					
	Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.				
01.40.0003.	----- Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Standort = Straßenbegleitgrün. Fläche ebenerdig. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten	15,00	St	,...	,...
01.40.0004.	----- Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Standort = Straßenbegleitgrün. Fläche ebenerdig. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten	1,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0630-00 **Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV**
VE: Los 3 26-28 **AM Lauenau**
LV: Los 3 **Gehölzpflege 2026-2028**

OZ **GB in EUR**

01. Gehölzrückschnitt im Seitenraum, A2

01.01.	Abschnitt Km 269,300 - Km 267,650, FR Berlin	,...
01.02.	Abschnitt Km 267,000 - Km 266,250, FR Berlin	,...
01.03.	Abschnitt Km 268,520 - Km 267,980, FR Berlin	,...
01.04.	Abschnitt Km 269,300 - Km 269,715, FR Dortmund	,...
01.05.	Abschnitt Km 241.250 - Km 241.000, FR Berlin	,...
01.06.	Abschnitt Km 236,500 - Km 236,000, FR Berlin	,...
01.07.	Abschnitt Km 236,000 - Km 235,500, FR Berlin	,...
01.08.	Abschnitt Km 235,100 - Km 234,000, FR Berlin	,...
01.09.	Abschnitt Km 234,000 - Km 233,500, FR Berlin	,...
01.10.	Abschnitt Km 266,730 - Km 267,524, FR Dortmund	,...
01.11.	Abschnitt Km 267,520 - Km 267,900, FR Dortmund	,...
01.12.	Abschnitt Km 268,600 - Km 268,900, FR Dortmund	,...
01.13.	Km 269,000, FR Dortmund	,...
01.14.	Abschnitt Km 269,000 - Km 269,200, FR Dortmund	,...
01.15.	Abschnitt Km 276,930 - Km 277,075, FR Dortmund	,...
01.16.	Abschnitt Km 279,165 - Km 279,850, FR Dortmund	,...
01.17.	Abschnitt Km 280,125 - Km 280,500, FR Dortmund	,...
01.18.	Abschnitt Km 280,715 - Km 281,050, FR Dortmund	,...
01.19.	Abschnitt Km 281,050 - Km 281,100, FR Dortmund	,...
01.20.	Abschnitt Km 281,300 - Km 281,850, FR Dortmund	,...
01.21.	Abschnitt Km 233,530 - Km 234,000, FR Dortmund	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0630-00 **Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV**
VE: Los 3 26-28 **AM Lauenau**
LV: Los 3 **Gehölzpflege 2026-2028**

OZ		GB in EUR
01.22.	Abschnitt Km 234,000 - Km 234,900, FR Dortmund	,...
01.23.	Abschnitt Km 246,500 - Km 247,250, FR Dortmund	,...
01.24.	Abschnitt Km 247,400 - Km 248,900, FR Dortmund	,...
01.25.	Abschnitt Km 248,970 - Km 250,000, FR Dortmund	,...
01.26.	Abschnitt Km 276,000 - Km 275,600, FR Berlin	,...
01.27.	Abschnitt Km 273,400 - Km 272,210, FR Berlin	,...
01.28.	Abschnitt Km 271,850 - Km 271,730, FR Berlin	,...
01.29.	Abschnitt Km 261,430 - Km 260,880, FR Berlin	,...
01.30.	Abschnitt Km 260,880 - Km 260,500, FR Berlin	,...
01.31.	Abschnitt Km 252,800 - Km 252,400, FR Berlin	,...
01.32.	Abschnitt Km 252,000 - Km 251,720, FR Berlin	,...
01.33.	Abschnitt Km 242,320 - Km 241,645, FR Berlin	,...
01.34.	Abschnitt Km 241,530 - Km 241,150, FR Berlin	,...
01.35.	Km 241,050, FR Berlin	,...
01.36.	Abschnitt Km 252,400 - Km 253,150, FR Dortmund	,...
01.37.	Abschnitt Km 258,000 - Km 258,200, FR Dortmund	,...
01.38.	Abschnitt Km 258,350 - Km 258,900, FR Dortmund	,...
01.39.	Abschnitt Km 259,125 - Km 259,250, FR Dortmund	,...
01.40.	Abschnitt Km 237,900 - Km 238,250, FR Dortmund	,...
Summe 01.		,...

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0630-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-HV
VE: Los 3 26-28 AM Lauenau
LV: Los 3 Gehölzpflege 2026-2028

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	Los 3
----	-------

01.	Gehölzrückschnitt im Seitenraum, A2	,...
	Summe LV	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 71

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)