

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-05393-00	A000 NB Unterstellhalle 1 AM Tholey
VE:	265-26-7159	NB USH 1 AM Tholey - Bedachungsarbeiten
LV:	265-26-7159	NB USH 1 AM Tholey - Bedachungsarbeiten

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
--------	------------------	---------

10/2023 000
10/2023 020
10/2023 091
10/2025 000

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-05393-00	A000 NB Unterstellhalle 1 AM Tholey
VE:	265-26-7159	NB USH 1 AM Tholey - Bedachungsarbeiten
LV:	265-26-7159	NB USH 1 AM Tholey - Bedachungsarbeiten

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Neubau Unterstellhalle 1 AM Tholey - Bedachungsarbeiten.....	3
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	3
00.01.	Werkplanung Stahlbauhalle.....	3
00.02.	Dachbekleidung.....	3
00.03.	Wandbekleidung.....	4
00.04.	Seilsicherungssystem und PSA.....	4
00.05.	Stundenlohanarbeiten.....	5
	Zusammenstellung.....	7

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05393-00 A000 NB Unterstellhalle 1 AM Tholey
 VE: 265-26-7159 NB USH 1 AM Tholey - Bedachungsarbeiten
 LV: 265-26-7159 NB USH 1 AM Tholey - Bedachungsarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Neubau Unterstellhalle 1 AM Tholey - Bedachungsarbeiten				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0001.	----- STLB-Bau: 10/2023 000 Baustelle einrichten räumen Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.	1,00	St	,xx	,xx
00.00.0002.	----- TA STLB-Bau: 10/2025 000 Baustelleneinr. vorhalten Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus '1' (Vorhaltemenge) mal '4' (Vorhaltedauer)	4,00	StWo	,xx	,xx
	Zwischensumme	00.00.			,xx
00.01.	Werkplanung Stahlbauhalle				
00.01.0001.	----- STLB-Bau: 10/2023 020 Montageplan Konstr-zeichng Montage-, Verlegeplan, Detail-, Konstruktionszeichnung erstellen, Montageunterlagen, als Papierzeichnung/Plotterausdruck, Datenträger/Schnittstelle für CAD, 3-fach.	1,00	St	,xx	,xx
00.01.0002.	----- STLB-Bau: 10/2023 020 Stat Berechng Statische Berechnung liefern.	1,00	St	,xx	,xx
	Zwischensumme	00.01.			,xx
00.02.	Dachbekleidung				
00.02.0001.	----- Lieferung und Montage der Dachkon.. -Lieferung und Montage von Dach-Sandwichelementen mit PU/PIR-Kern, Dicke 120 mm, U-Wert = 0,18 W/m²K,	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx

...Forts. 00.02.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05393-00 A000 NB Unterstellhalle 1 AM Tholey
 VE: 265-26-7159 NB USH 1 AM Tholey - Bedachungsarbeiten
 LV: 265-26-7159 NB USH 1 AM Tholey - Bedachungsarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0001. Forts. ...					
	sichtsseitig RAL 7016 oben, weiß unten – 110 m ² -Ausbildung der Anschlussdetails an Ortgang, Traufe und First inkl. Kanteile, Dichtbänder, Kalotten und Befestigungsmaterial -Lieferung und Montage von Randabdeckungen, Tropfkanten und Dachabschlüssen aus verzinktem, farbbeschichtetem Blech gemäß Detailplanung durch den AN -Lieferung und Montage einer hinteren Dachrinne mit Fallrohr RAL 7016 beschichtet, inkl. Haltern, Ablaufstutzen und Einlaufblechen – 13 lfm. Im Einheitspreis sind sämtliche für die vollständige und funktionsgerechte Ausführung erforderlichen Leistungen, Materialien, Nebenarbeiten und Hilfsmittel enthalten.				
00.02.0002.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
	Zulage zu Vorposition 00.02.0001 .. Zulage zu Vorposition 00.02.0001 für die Zulassung der Sandwichelemente einer PV-Anlage				
	Zwischensumme	00.02.			
00.03. Wandbekleidung					
00.03.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
	Lieferung und Montage einer hintere.. Lieferung und Montage einer hinteren Hallenwandverkleidung aus Trapezblech (RAL 7016, verzinkt, beschichtet), inkl. Unterkonstruktion, Befestigungsmittel, Abdichtung und Randabschlüsse – 58 m ² . Im Einheitspreis sind sämtliche für die vollständige und funktionsgerechte Ausführung erforderlichen Leistungen, Materialien, Nebenarbeiten und Hilfsmittel enthalten				
	Zwischensumme	00.03.			
00.04. Seilsicherungssystem und PSA					
00.04.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
	Anschlagkonstruktion Anseilsicher.. Anschlagkonstruktion für Anseilsicherung, als Stütze, DIN EN 795, Höhe über Befestigungsfläche bis 24 cm, Typ A und C, für Einzelanschlagpunkt und horizontale Seilsicherungssysteme, aus feuerverzinktem Stahl DIN EN ISO 1461, mit Seil, aus nichtrostendem Stahl, Länge 13 m, Stützen einschl. Seilgleitern und Federspannelementen, mit Seilzwischenhaltern, überfahrbar, für Flachdach, max. zur Verfügung stehende Dachfläche 108,00 m ² , Dachneigung bis 5 Grad, zur Befestigung in Stahltrapezprofil				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05393-00 A000 NB Unterstellhalle 1 AM Tholey
 VE: 265-26-7159 NB USH 1 AM Tholey - Bedachungsarbeiten
 LV: 265-26-7159 NB USH 1 AM Tholey - Bedachungsarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.04.			
00.05.	Stundenlohnarbeiten				
00.05.0001.	----- STLB-Bau: 10/2023 091 Facharbeiter/-in sämtliche Kosten.. Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	8,00	h		
00.05.0002.	----- STLB-Bau: 10/2023 091 Helfer/-in sämtliche Kosten/Zusch.. Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	8,00	h		
00.05.0003.	----- STLB-Bau: 10/2023 091 Abbruchhammer Abbruchhammer, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	8,00	h		
00.05.0004.	----- STLB-Bau: 10/2023 091 Hubsteiger Fahrer/-in H bis 10m Hubsteiger, mit Fahrer/-in, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Arbeitshöhe bis 10 m.	8,00	h		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05393-00 A000 NB Unterstellhalle 1 AM Tholey
VE: 265-26-7159 NB USH 1 AM Tholey - Bedachungsarbeiten
LV: 265-26-7159 NB USH 1 AM Tholey - Bedachungsarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.05.			,...
	Zwischensumme	00.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-05393-00 A000 NB Unterstellhalle 1 AM Tholey
VE: 265-26-7159 NB USH 1 AM Tholey - Bedachungsarbeiten
LV: 265-26-7159 NB USH 1 AM Tholey - Bedachungsarbeiten

OZ GB in EUR

LV 265-26-7159

00. Neubau Unterstellhalle 1 AM Tholey - Bedachungsarbeiten

00.00. Baustelleneinrichtung

00.01. Werkplanung Stahlbauhalle

00.02. Dachbekleidung

00.03. Wandbekleidung

00.04. Seilsicherungssystem und PSA

00.05. Stundenlohanarbeiten

Summe 00.

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-05393-00 A000 NB Unterstellhalle 1 AM Tholey
VE: 265-26-7159 NB USH 1 AM Tholey - Bedachungsarbeiten
LV: 265-26-7159 NB USH 1 AM Tholey - Bedachungsarbeiten

OZ GB in EUR

LV 265-26-7159

00. Neubau Unterstellhalle 1 AM Tholey - Bedachungsarbeiten

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)

Angebotssumme (netto)

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)

Angebotssumme (**brutto**)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 8