

Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
VE: NOW-2026-XXX Asphaltsanierung AM Oldenburg 2026
LV: 1 Asphaltsanierung AM Oldenburg 2026

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Asphaltanierung Verflechtung Kreuz Oldenburg Nord.....	2
00.00.	Verkehrssicherung.....	2
00.01.	Asphaltarbeiten.....	5
01.	Asphaltanierung AS Ganderkesee Ost.....	8
01.00.	Verkehrssicherung.....	8
01.01.	Asphaltarbeiten.....	20
01.02.	Vekehrsinsel.....	23
01.03.	Markierung.....	25
01.04.	Beschilderung.....	27
02.	Asphaltanierung Parkplatz.....	29
02.00.	Verkehrssicherung.....	29
02.01.	Asphaltarbeiten.....	31
	Zusammenstellung.....	35

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Asphaltanierung Verflechtung Kre..				
00.00.	Verkehrssicherung				
00.00.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten..	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
	Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager- schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie- ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern- sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein- richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be- schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau- stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs- verzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
00.00.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen..	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
	Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge- sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs- verzeichnisses.				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0003.	----- Fahrbahnreinigung 250,00 m2 Fahrbahnreinigung mit Saugkehrmaschine vor Verkehrsfreigabe. Fahrbahnreinigung nicht genutzter Verkehrsflächen. Kehrgut von der Baustelle entfernen und nach Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verwertung wird nicht gesondert vergütet.				
00.00.0004.	21.105/130.31.10.99.21 TA Verkehrssicherung läng.Dauer durc.. 1,00 St Verkehrssicherung von längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches '300,0 m' Für Verkehrsführungsphase 'VZ-Plan 1.0 , VZ-Plan 2.0 und VZ-Plan DIII/U.1 FU Auskreuzvorrichtungen, Hinweistafeln und Umleitungstafeln werden gesondert vergütet. ' Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage. Verkehrsrechtliche Anordnung, gebührenfrei, nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				
00.00.0005.	21.105/135.09.19.91.11 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... 3,00 St Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan 1.1 . des AG' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '300,0 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'über 6 h bis max 10 h' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG				

...Forts. 00.00.0005.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0005.	Forts. ...				
	einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.				
00.00.0006.	21.105/135.09.19.92.11 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan 1.2 des AG ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '300,0 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'über 6 h bis max 10 h ' Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	1,00	St		
00.00.0007.	----- Verkehrsschild verändern.. Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kontrollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrsschild gemäß VZ-Plan 1.0 und 2.0 Über der Fahrbahn. Verkehrsschild berührungslos außer Kraft setzen. Verkehrsschild außer Kraft setzen mit mobiler Auskreuzvorrichtung. Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage	12,00	St		
00.00.0008.	----- Verkehrstafel aufb., abb., vorh... Verkehrstafel aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, kontrollieren und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrstafel gemäß Anlage Schilderskizzen Blatt 1 Größe über 2,00 bis 4,00 m2 nach Unterlagen des AG. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B. Randausbildung = profilverstärkt. Aufstellvorrichtung gemäß TL-Aufstellvorrichtungen nach Wahl des AN unter	8,00	St		

...Forts. 00.00.0008.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0008.	Forts. ... Vorgaben in Kapitel 3.1.8 bzw. 3.5.2 der Baubeschreibung. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 1,50 m. Einsatzzeit über 16 bis 21 Tage.				
00.00.0009.	----- Verkehrstafel ändern.. Vorhandene Verkehrstafel ändern. Änderungsvorrichtungen vorhalten, warten, instand setzen und kontrollieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrstafel über 2-4m ² Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche Höhe 1,50m Verkehrstafel verändern mit Decktafel gemäß Anlage Schilderskizzen Blatt 1 Einsatzzeit über 16 bis 21 Tage	8,00	St		
00.00.0010.	----- Verkehrsschild aufb. , abb., vorh... Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, kontrollieren und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma- ßnahmen durchführen. Verkehrsschild = Rechteck. Größe 3. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B. Schild = profilverstärkt. Aufstellvorrichtung gemäß TL-Aufstellvorrichtungen nach Wahl des AN unter Vorgaben in Kapitel 3.1.8 bzw. 3.5.2 der Baubeschreibung. VZ-467 mit Zielangabe gemäß VZ-Plan 1.0 und 2.0 Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 1,50 m. Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.	10,00	St		
00.01.	Asphaltarbeiten				
00.01.0001.	23.113/038.31.09 TA Asphaltbefestigung trennen.. Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung ' $\leq 4\text{cm}$ '	400,00	m		

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0002.	23.113/038.31.09 TA Asphaltbefestigung trennen.. Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung '> 4cm bis 12cm'	400,00	m		
00.01.0003.	23.113/005.13.30.19.10 TA Asphalt fräsen.. Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Splittmastixasphalt. Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm. Fläche = Fahrbahn. Breite '3,5m bis 12m' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	900,00	m2		
00.01.0004.	23.113/005.13.90.19.10 TA Asphalt fräsen.. Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Splittmastixasphalt. Frästiefe '4,5cm bis 12cm ' Fläche = Fahrbahn. Breite '3,5m bis 12m' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	920,00	m2		
00.01.0005.	23.113/058.11.20 Unterlage reinigen.. Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = Asphaltbefestigung. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Nicht zusammenhängende Teilflächen.	900,00	m2		
00.01.0006.	23.113/063.11.21.13 Bitumenemulsion aufsprühen.. Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Ausführung in Teilflächen manuell. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 200 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	920,00	m2		

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0007.	23.113/063.12.21.52 Bitumenemulsion aufsprühen.. 920,00 m2 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Ausführung in Teilflächen manuell. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 400 g/m2. Vor Einbau Asphaltbinderschicht.				
00.01.0008.	23.113/219.12.11.10.09 TA Asphaltbindersch.a. AC 16 B S her.. 900,00 m2 Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbaudicke = 8 cm. Bindemittel = 25/55-55 A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18. Einbau 'nach Wahl des AN'				
00.01.0009.	23.113/408.11.11.00.09 TA Asphaltdecksch. aus SMA 11 S hers.. 900,00 m2 Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbaudicke = 4 cm. Bindemittel = 25/55-55 A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Einbau 'nach Wahl des AN '				
00.01.0010.	23.113/224.13.11.10.09 TA Asphaltbindersch.a. AC 16 B S her.. 1,00 t Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbau zum Profilausgleich. Bindemittel = 25/55-55 A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18. Einbau 'nach Wahl des AN'				
00.01.0011.	----- Asphaltbindersch.a. AC 11 B S her.. 1,00 t Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 11 B S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in				

...Forts. 00.01.0011.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0011.	Forts. ... thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbau zum Profilausgleich. Bindemittel = 25/55-55 A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18. Einbau nach Wahl des AN				
00.01.0012.	23.113/917.33.52.01 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. hers.. Anschluss als Fuge an bestehende Asphalttschicht oder Bauteil in der Dicke der Asphalttschicht mit Bitumenfugenband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel herstellen. Anschluss an Reparatur- und Aufgrabungsflächen. Längs- und Querruge. Dicke der Asphalttschicht = 4 cm. Einzellängen über 20,00 m bis 100,00 m. Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.	400,00 m			
00.01.0013.	23.113/952.21.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen.. Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = Lieferkörnung 2/5. Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphalttschicht. Abstreumenge = 1 kg/m2.	900,00 m2			
00.01.0014.	19.101/712.11 Probegefäß liefern.. Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schließendem Deckel. Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben des AG.	2,00 St			
01.	Asphaltanierung AS Ganderkesee Ost				
01.00.	Verkehrssicherung				
01.00.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten.. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
...Forts. 01.00.0001.					

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0001.	Forts. ...				
	soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
01.00.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen.. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.00.0003.	-- -- -- -- -- Fahrbahnreinigung Fahrbahnreinigung mit Saugkehrmaschine vor Verkehrsfreigabe bzw. nach jedem Umbau oder Abbau der Transportablen Schutzeinrichtung durchführen. Fahrbahnreinigung nicht genutzter Verkehrsflächen. Kehrgut von der Baustelle entfernen und nach Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verwertung wird nicht gesondert vergütet	1.000,00	m2	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0004.	21.105/130.11.10.99.31 TA Verkehrssicherung läng.Dauer durc.. Verkehrssicherung von längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutteinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches '1.000,0 m' Für Verkehrsführungsphase '1 gemäß Anlage Plan P3' Einsatzzeit über 7 bis 14 Tage. Verkehrsrechtliche Anordnung, gebührenfrei, nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	1,00	St	,...	,...
01.00.0005.	21.105/130.11.10.99.20 TA Verkehrssicherung läng.Dauer durc.. Verkehrssicherung von längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutteinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches '100,0 m' Für Verkehrsführungsphase '1 gemäß Anlage Plan AS 3.1' Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.	1,00	St	,...	,...
01.00.0006.	21.105/130.11.19.99.33 TA Verkehrssicherung läng.Dauer durc.. Verkehrssicherung von längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen	1,00	St	,...	,...

...Forts. 01.00.0006.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0006.	Forts. ...				
	durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Verkehrssicherung umsetzen 'von Plan AS 3.1 zu Plan AS 3.2' Länge des Arbeitsbereiches '100,0 m' Für Verkehrsführungsphase '1' Einsatzzeit über 7 bis 14 Tage. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung bis 100,00 Euro.				
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0007.</i>				
01.00.0007.	21.105/605.23.29.99 TA Transp.Schutzeinrichtung aufbauen.. Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel fließendem Verkehr. Aufhaltestufe mind. T 3. Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m). Maximale Baubreite '0,30m' Aufstellung 'gemäß VZ Plan'	1.000,00	m		

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0008.	21.105/610.01 Transport. Schutzeinr. vorhalten.. Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma- ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be- schrieben.	12.000,00	md		
01.00.0009.	21.105/625.91 TA AEK f. transp. Schutzeinr. aufb... Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon- trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ '01.00.0007' Als Absenkung.	2,00	St		
01.00.0010.	21.105/630.01 AEK vorhalten.. Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. AEK wie in Vorposition beschrieben.	22,00	Std		
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0011.</i>				
01.00.0011.	----- Verkehrstafel aufbauen und abbaue.. Verkehrstafel aufbauen, vorhalten, warten, instand set- zen, kontrollieren und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen. Vorübergehende Ver- kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrstafel gemäß Anlage Schilderskizzen Blatt 2 Größe über 2,00 bis 4,00 m2 nach Unterlagen des AG. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B. Randausbildung = profilverstärkt. Aufstellvorrichtung gemäß TL-Aufstellvorrichtungen nach Wahl des AN unter Vorgaben in Kapitel 3.1.8 bzw. 3.5.2 der Baubeschreibung. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 1,50 m. Einsatzzeit über 21 bis 28 Tage.	4,00	St		

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0012.	----- Verkehrstafel aufbauen und abbaue.. Verkehrstafel aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, kontrollieren und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrstafel gemäß Anlage Schilderskizzen Blatt 4 Größe bis 2,00m² nach Unterlagen des AG. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B. Randausbildung = profilverstärkt. Aufstellvorrichtung gemäß TL-Aufstellvorrichtungen nach Wahl des AN unter Vorgaben in Kapitel 3.1.8 bzw. 3.5.2 der Baubeschreibung. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 1,50 m. Einsatzzeit über 21 bis 28 Tage.	4,00	St		
01.00.0013.	----- Vorhandene Verkehrstafel ändern. Vorhandene Verkehrstafel ändern. Änderungsvorrichtungen vorhalten, warten, instand setzen und kontrollieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrstafel über 2-4m² Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche Höhe 1,50m Verkehrstafel verändern mit Decktafel gemäß Anlage Schilderskizzen Blatt 2 Einsatzzeit über 21 bis 28 Tage	4,00	St		
01.00.0014.	----- Vorhandene Verkehrstafel ändern Vorhandene Verkehrstafel ändern. Änderungsvorrichtungen vorhalten, warten, instand setzen und kontrollieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrstafel bis 2m² Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche Höhe 1,50m Verkehrstafel verändern mit Decktafel gemäß Anlage Schilderskizzen Blatt 4 Einsatzzeit über 21 bis 28 Tage	4,00	St		
01.00.0015.	21.130/126.92.01.13.39 TA Verkehrssch./Wegweiser des AG anb.. Verkehrsschild bzw. Wegweiser des AG anbringen. Schildgröße '2000mm * 650mm' Schild = profilverstärkt. Befestigungsteile liefert AN. Befestigung an Schilderbrücken oder Tragkonstruktionen mit Auskragung nach Unterlagen des AG. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl, Werkstoff 1.4571.	2,00	St		

...Forts. 01.00.0015.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0015.	Forts. ...				
	Anbringung über der Fahrbahn. Verkehrsschild 'gemäß Anlage Blatt 3'				
01.00.0016.	21.130/126.92.01.13.39 TA Verkehrssch./Wegweiser des AG anb.. Verkehrsschild bzw. Wegweiser des AG anbringen. Schildgröße '3200mm * 1100mm' Schild = profilverstärkt. Befestigungsteile liefert AN. Befestigung an Schilderbrücken oder Tragkonstruktionen mit Auskragung nach Unterlagen des AG. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl, Werkstoff 1.4571. Anbringung über der Fahrbahn. Verkehrsschild 'gemäß Anlage Blatt 3'	1,00	St	,...	,...
01.00.0017.	----- Zulage Fertigteilfundament Verkehrsschild an Aufstellvorrichtung montieren. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrsschild bis 3 m² Größe in Kombination gemäß Tabelle der IVZ-Norm. Aufstellvorrichtung = Fertigteilfundament 30x30x75 cm, mit Rohrpfeuten bis dm 76,3 mm. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber Aufbau und Abbau von Aufstellvorrichtungen gem. TL-Aufstellvorrichtungen mit Berücksichtigung der Vorgaben in Kapitel 3.1.8 und 3.5.2 der Baubeschreibung. Einschließlich aller Erd- und Nebenarbeiten. 70 v.H. werden nach Aufbau, der Rest nach Beseitigen vergütet.	5,00	St	,...	,...
01.00.0018.	----- Zulage Trimasten, VZ <=3m² Verkehrsschild an Aufstellvorrichtung montieren. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrsschild bis 3 m² Größe. Aufstellvorrichtung: Trimast mit Betonfertigteilfundament, nach statischen und konstruktiven Erfordernissen dimensioniert (Windlast w = 1,2 kN/m²). Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber Aufbau und Abbau von Aufstellvorrichtungen gem. TL-Aufstellvorrichtungen mit Berücksichtigung der Vorgaben in Kapitel 3.1.8 und 3.5.2 der Baubeschreibung. Einschließlich aller Erd- und Nebenarbeiten. 70 v.H. werden nach Aufbau, der Rest nach Beseitigen vergütet.	5,00	St	,...	,...

Hinweis zur OZ 01.00.0019.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0019.	----- Ausführungsunterlagen aufstellen Ausführungsunterlagen gem. den Angaben in der Baubeschreibung aufstellen und liefern. Ausführungsunterlagen für die gesamte mobile Stauwarnanlage. Die Pauschale gilt für die gesamte Stauwarnanlage. Einschließlich aller Umbauten der MQs innerhalb der Baustrecke. 80 % der Pauschale werden nach dem Aufbau der mSWA abgerechnet.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
01.00.0020.	21.105/745.21.01 Zentraleinheit für mSWA einrichte.. Zentraleinheit für Überwachung und Steuerung der mobilen Stauwarnanlage beim AN einrichten, programmieren und in Betrieb nehmen. Zentraleinheit = "kritische Infrastruktur" gemäß Definition des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)) als abgesichertes, verschlüsseltes und webbasiertes System für alle Komponenten der Anlage auf Basis der aktuellen Regelungen zur Informationstechnologiesicherheit und zum Datenschutz. Vorhalten, Warten, Instandsetzung, Betreiben und außer Betrieb nehmen werden gesondert vergütet. Zentraleinheit für automatisches Anlagenmanagement. Technische Anforderungen an Zentraleinheit nach Unterlagen des AG. Zugehörige Ausführungsunterlagen erstellen. Mit manueller Schaltungsmöglichkeit. Anforderungen nach Unterlagen des AG. Festgelegte Schaltprogramme für manuelle Schaltung programmieren, über zwei bis fünf Stück. Schaltprogramme nach Unterlagen des AG. Manuelle Schaltungen werden gesondert vergütet. Beobachtungseinheit nach Unterlagen des AG im Zuge der Einrichtung der Zentraleinheit einrichten. Beobachterzugänge zur Verfügung stellen. Schaltzugang zur Schaltung vorprogrammierter und in der Anlage hinterlegter Anzeigen für den AG bzw. Dritte im Zuge der Einrichtung der Zentraleinheit einrichten und zur Verfügung stellen, bis zwei Stück. Einschließlich webbasierter Einweisung des Bedienpersonals. Anforderungen nach Unterlagen des AG.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
01.00.0021.	21.105/705.11.19.19.01 TA Anzeigeeinheit für AQ aufbauen.. Anzeigeeinheit für Anzeigequerschnitt (AQ) aufbauen und in Betrieb nehmen. Anzeigeeinheit programmieren. Vorhalten, Warten, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrs-	2,00	St		

...Forts. 01.00.0021.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0021.	Forts. ... cherungsmaßnahmen durchführen. Technische Anforderungen an Anzeigeeinheit, Baugrundverhältnisse und Energieversorgung nach Unterlagen des AG. Anzeigeeinheit bestehend aus einer Anzeigetafel ca. 1600 x 1280 mm. Anzeigetafel mit LED-Anzeige, vollbestückt, LED-Abstand 20 mm, frei programmierbar (Klasse C2 gemäß M TI). Mit zwei Vorwarnblinkleuchten je Anzeigetafel, Typ WL 7, synchron blinkend. Standort 'im Bankett bzw. im Seitenraum der BAB. Die Position gilt sowohl für den Auf- und Abbau. Gemäß Anlage Plan AS Ganderkesee Ost ' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 1,50 m. Aufstellhöhe gemessen von Unterkante der Anzeigetafel. Mit Aufstellvorrichtung ' passiv sichere Aufstellvorrichtung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen unter Berücksichtigung des Wirkungsbereichs des FRS ' Geländebeziehungen nach Unterlagen des AG. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Anfallenden Aushub seitlich lagern. Fehlende Baustoffe liefern.				
01.00.0022.	21.105/710.01 Anzeigeeinheit für AQ vorhalten.. Anzeigeeinheit für Anzeigequerschnitt (AQ) vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anzeigeeinheit wie in Vorposition beschrieben.	22,00	Std		
01.00.0023.	21.105/720.99 TA Anzeigeeinheit für AQ abbauen.. Anzeigeeinheit von Anzeigequerschnitt (AQ) außer Betrieb nehmen und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Aufstellfläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Überschüssige Baustoffe von der Baustelle entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Anzeigeeinheit der OZ '01.00.0019'	2,00	St		
01.00.0024.	21.105/705.11.13.19.01 TA Anzeigeeinheit für AQ aufbauen.. Anzeigeeinheit für Anzeigequerschnitt (AQ) aufbauen und in Betrieb nehmen. Anzeigeeinheit programmieren. Vorhalten, Warten, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Technische Anforderungen	2,00	St		

...Forts. 01.00.0024.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0024.	Forts. ... an Anzeigeeinheit, Baugrundverhältnisse und Energieversorgung nach Unterlagen des AG. Anzeigeeinheit bestehend aus einer Anzeigetafel ca. 1600 x 1280 mm. Anzeigetafel mit LED-Anzeige, vollbestückt, LED-Abstand 20 mm, frei programmierbar (Klasse C2 gemäß M TI). Mit zwei Vorwarnblinkleuchten je Anzeigetafel, Typ WL 7, synchron blinkend. Standort im Mittelstreifen. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 1,50 m. Aufstellhöhe gemessen von Unterkante der Anzeigetafel. Mit Aufstellvorrichtung 'passiv sichere Aufstellvorrichtung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen unter Berücksichtigung des Wirkungsbereichs des FRS' Geländebeziehungen nach Unterlagen des AG. Erforderliche Erdbearbeiten ausführen. Anfallenden Aushub seitlich lagern. Fehlende Baustoffe liefern.				
01.00.0025.	21.105/710.01 Anzeigeeinheit für AQ vorhalten.. Anzeigeeinheit für Anzeigequerschnitt (AQ) vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anzeigeeinheit wie in Vorposition beschrieben.	22,00	Std		
01.00.0026.	21.105/720.99 TA Anzeigeeinheit für AQ abbauen.. Anzeigeeinheit von Anzeigequerschnitt (AQ) außer Betrieb nehmen und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Aufstellfläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Erforderliche Erdbearbeiten ausführen. Überschüssige Baustoffe von der Baustelle entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Anzeigeeinheit der OZ '01.00.0024'	2,00	St		
01.00.0027.	21.105/725.19.11 TA Messeinheit für MQ aufbauen.. Messeinheit für Messquerschnitt (MQ) aufbauen und in Betrieb nehmen. Messeinheit programmieren. Vorhalten, Warten, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Technische Anforderungen an Messeinheit, Baugrundverhältnisse und Energieversorgung nach Unterlagen des AG.	1,00	St		

...Forts. 01.00.0027.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0027.	Forts. ...				
	Detektion des rechten Fahrstreifens. Standort 'Seitenraum, Bankett' Mit Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN. Geländeverhältnisse nach Unterlagen des AG. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Anfallenden Aushub seitlich lagern. Fehlende Baustoffe liefern.				
01.00.0028.	21.105/730.01 Messeinheit für MQ vorhalten..	11,00	Std	,...	,...
	Messeinheit für Messquerschnitt (MQ) vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Messeinheit wie in Vorposition beschrieben.				
01.00.0029.	21.105/740.99 TA Messeinheit für MQ abbauen..	1,00	St	,...	,...
	Messeinheit von Messquerschnitt (MQ) außer Betrieb nehmen und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Aufstellfläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Überschüssige Baustoffe von der Baustelle entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Messeinheit der OZ '01.00.0027'				
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0030.</i>				
01.00.0030.	21.105/332.12.69.33.99 TA Längsmarkierung Typ II herstellen..	2.000,00	m	,...	,...
	Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger, als profiliertes System. Schichtdicke 'mind. 2.500my ' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Betondecke. Markierung entfernen 'wird gesondert vergütet. Nachsichtbarkeit trocken: R5				

...Forts. 01.00.0030.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0030.	Forts. ... Nachtsichtbarkeit feucht: RW 6 Tagessichtbarkeit: Q3 Angaben in der Liste der eingesetzten Materialien über Stoffhersteller und Prüfnummer der Freigabeliste'				
01.00.0031.	21.105/304.12.92.39.01 TA Längsmarkierung entfernen.. Längsmarkierung als vorübergehende Markierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Markierungsstoffart 'Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger als profiliertes System' Auf Betondecke. Entfernen ohne Erneuerung der Markierung. Durch 'abziehen, rückstandsfrei und deckenschonend' Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	2.000,00	m		
01.00.0032.	21.105/332.32.69.31.99 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger, als profiliertes System. Schichtdicke '2.500my' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen 'wird gesondert vergütet' Nachtsichtbarkeit trocken: R5 Nachtsichtbarkeit feucht: RW 6 Tagessichtbarkeit: Q3 Angaben in der Liste der eingesetzten Materialien über Stoffhersteller und Prüfnummer der Freigabeliste'	800,00	m		

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0033.	21.105/304.32.41.49.01 TA Längsmarkierung entfernen.. Längsmarkierung als vorübergehende Markierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Unterbrochener Strich, Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,15 m. Markierungsstoffart = Folie. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Veränderung der Verkehrsführung. Durch 'abziehen, rückstandfrei und deckenschonend' Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	800,00	m		
01.01.	Asphaltarbeiten				
01.01.0001.	23.113/038.31.09 TA Asphaltbefestigung trennen.. Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung '<= 4cm '	1.500,00	m		
01.01.0002.	23.113/038.31.09 TA Asphaltbefestigung trennen.. Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung '> 4cm bis 12cm'	1.500,00	m		
01.01.0003.	23.113/005.13.30.19.10 TA Asphalt fräsen.. Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Splittmastixasphalt. Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm. Fläche = Fahrbahn. Breite '3,5m bis 12m' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	7.300,00	m2		
01.01.0004.	23.113/005.13.90.19.10 TA Asphalt fräsen.. Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht.	7.300,00	m2		

...Forts. 01.01.0004.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0004.	Forts. ...				
	Asphaltdeckschicht = Splittmastixasphalt. Frästiefe '4,5cm bis 12cm ' Fläche = Fahrbahn. Breite '3,5m bis 12m' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.				
01.01.0005.	23.113/058.11.20 Unterlage reinigen.. Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = Asphaltbefestigung. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Nicht zusammenhängende Teilflächen.	7.300,00	m2	,...	,...
01.01.0006.	23.113/063.11.21.13 Bitumenemulsion aufsprühen.. Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Ausführung in Teilflächen manuell. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 200 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	7.300,00	m2	,...	,...
01.01.0007.	23.113/063.12.21.52 Bitumenemulsion aufsprühen.. Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Ausführung in Teilflächen manuell. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 400 g/m2. Vor Einbau Asphaltbinderschicht.	7.300,00	m2	,...	,...
01.01.0008.	23.113/219.12.11.10.09 TA Asphaltbindersch.a. AC 16 B S her.. Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbaudicke = 8 cm. Bindemittel = 25/55-55 A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18. Einbau 'nach Wahl des AN'	7.300,00	m2	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0009.	23.113/408.11.11.00.09 TA Asphaltdecksch. aus SMA 11 S her.. 7.300,00 m2 Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbaudicke = 4 cm. Bindemittel = 25/55-55 A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Einbau 'nach Wahl des AN '				
01.01.0010.	23.113/224.13.11.10.09 TA Asphaltbindersch.a. AC 16 B S her.. 1,00 t Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her- stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbau zum Profilausgleich. Bindemittel = 25/55-55 A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18. Einbau 'nach Wahl des AN'				
01.01.0011.	----- Asphaltbindersch.a. AC 11 B S her.. 1,00 t Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 11 B S her- stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbau zum Profilausgleich. Bindemittel = 25/55-55 A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18. Einbau nach Wahl des AN				
01.01.0012.	23.113/917.33.52.01 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. her.. 70,00 m Anschluss als Fuge an bestehende Asphalttschicht oder Bauteil in der Dicke der Asphalttschicht mit Bitumenfu- genband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetra- genem Voranstrichmittel herstellen. Anschluss an Reparatur- und Aufgrabungsflächen. Längs- und Querfuge. Dicke der Asphalttschicht = 4 cm. Einzellängen über 20,00 m bis 100,00 m. Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.				
01.01.0013.	23.113/952.21.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen.. 7.300,00 m2 Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig- keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von				

...Forts. 01.01.0013.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0013.	Forts. ... Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = Lieferkörnung 2/5. Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht. Abstreumenge = 1 kg/m ² .				
01.01.0014.	19.101/712.11 Probegefäß liefern.. Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schließendem Deckel. Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben des AG.	5,00	St		
01.01.0015.0	24.106/160.22.41 Oberboden liefern und andecken.. Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Andeckung auf Seitenstreifen. Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand. Dicke der Andeckung über 25 bis 50 cm. Abrechnung nach Auftragsprofilen.	600,00	m ³		
01.01.0016.	24.112/010.49.80.11 TA Schicht ohne Bindemittel aufnehmen.. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen Schicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten. Dicke ' ' Fläche nach Unterlagen des AG. Baustoffgemisch innerhalb der Baustelle fördern und nach Unterlagen des AG zwischenlagern. Abrechnung nach Abtragsprofilen.	600,00	m ³		
01.02.	Vekehrsinsel				
01.02.0001.	23.115/031.12.02.00 Bordstein aufnehmen... Bordstein aufnehmen. Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite bis 18 cm, Höhe bis 30 cm. Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbrechen. Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	80,00	m		

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0002.	----- Klebebordstein (alt F10) 20 x 12) 80,00 m Klebebordstein (alt F10) 20 x 12) liefern und setzen Klebebord 20 x 12 cm aus Beton gemäß DIN EN 1340 DIT, DIN 483 einschließlich aller erforderlichen Form steine liefern, mit Fugenabstand 4 mm +/- 2 mm höhen- und fluchtgerecht mittels geeignetem Klebemittel nach Werksvorschrift aufkleben, Material: grau, mit Reflexionsbeschichtung Fahrbahndecke im Bereich der Klebeflächen gründlich säubern.				
01.02.0003.	23.115/011.21.11.00 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen auf.. 30,00 m2 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. Pflasterstein ca. 8 cm dick. Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwenden.				
01.02.0004.	23.115/121.33.41.12.11 Pflasterd. gebBw. Verb.pfl. herst.. 30,00 m2 Pflasterdecke in gebundener Bauweise mit Verbundpflastersteinen mit Vorsatzbeton herstellen. Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflasterdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach Unterlagen des AG. Haftzugfestigkeit zwischen Pflasterstein und Bettung sowie zwischen Pflasterstein und Fugenfüllung im fertigen Zustand mind. 0,6 MPa im Einzelwert. In Park- und sonstigen Verkehrsflächen. Rutschwiderstand SRT-Wert mind. 55. Einzelflächen über 10,00 bis 100,00 m2. Format = H (Doppel-T), Dicke = 8 cm. Fase max. 2/2 mm. Bettungsmörtel 0/4. Wasserdurchlässigkeit größer 5 * 10 exp -5 m/s. Druckfestigkeit mind. 30 MPa im Mittel und mind. 25 MPa im Einzelwert. Biegezugfestigkeit mind. 5 MPa im Mittel und mind. 4 MPa im Einzelwert. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Abfall der Druckfestigkeit nach Frosttauwchselversuch im Mittel max. 10 v.H., im Einzelwert max. 20 v.H. Haftvermittler nach Wahl des AN einbauen. Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.				

...Forts. 01.02.0004.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0004.	Forts. ...				
	Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-Beanspruchung max. 500 g/m ² Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert. Verlegen im Reihenverband.				
01.03.	Markierung				
01.03.0001.	21.131/005.14.11.11.01 Längsmarkierung entfernen.. Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,30 m. Markierungsstoffart = Farbe. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Durch Feinstfräsen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	1.300,00	m		
01.03.0002.	21.131/015.11.11.01 Markierungszeichen entfernen.. Markierungszeichen entfernen. Abgerechnet wird die entfernte markierte Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Markierungsstoffart = Farbe. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Durch Feinstfräsen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	8,00	m ²		
01.03.0003.	21.131/005.22.11.11.01 Längsmarkierung entfernen.. Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehender Strich als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Markierungsstoffart = Farbe. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung.	250,00	m		

...Forts. 01.03.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0003.	Forts. ... Durch Feinstfräsen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
01.03.0004.	21.131/505.14.14.09.22 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,30 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-spritzplastik). Schichtdicke '1,2 mm (Ohne Agglos)' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-schicht.	1.300,00	m	,...	,...
01.03.0005.	21.131/505.22.14.09.22 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-spritzplastik). Schichtdicke '1,2 mm (Ohne Agglos)' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-schicht.	250,00	m	,...	,...
01.03.0006.	21.131/520.11.21.09.02 TA Pfeilmarkierung Typ II herstellen.. Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus. Mit Vormarkierung. Länge = 5,00 m. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Schichtdicke '1,2 mm (Ohne Agglos)'	8,00	St	,...	,...

...Forts. 01.03.0006.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltsanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltsanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0006.	Forts. ...				
	Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.				
01.04.	Beschilderung				
01.04.0001.	21.130/011.10.07.11.20 Verkehrsschild abbauen.. Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße bis 1,1 m2. Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten über 76,1 mm bis 108,0 mm abbauen. Fundament entfernen. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	,...	,...
01.04.0002.	21.130/011.10.05.11.91 TA Verkehrsschild abbauen.. Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße bis 1,1 m2. Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm abbauen. Fundament entfernen. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe 'Lagern und für Wiedereinbau vorhalten ' Fundamentlöcher mit Boden aus dem Baubereich flächenhaft verfüllen und verdichten.	4,00	St	,...	,...
01.04.0003.	21.130/302.33.30.99.20 TA Rohrpfosten aufstellen.. Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstellen einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand herstellen. Pfostenlänge = über 2000 mm bis 2500 mm. Rohr = Stahl 76,1/2,9 mm. Pfosten mit Fußplatte und Ankerkorb. Aufstellung 'nach Unterlage des AG ' Fundament 'nach Unterlage "Standort 1" "Standort 2" des AG' Aushub nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St	,...	,...
01.04.0004.	21.130/311.14.09.70.01 TA Rohrpfosten des AG aufstellen.. Rohrpfosten des AG für Verkehrsschild aufstellen einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand herstellen.	2,00	St	,...	,...

...Forts. 01.04.0004.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0004.	Forts. ... Pfostenlänge bis 2000 mm und Rohrdurchmesser bis 76 mm. Pfosten mit Bodenhülse. Bodenhülse liefert AN. Bodenhülse nach Unterlagen des AG. Aufstellung 'im Bereich der Verkehrsinsel Pflaster/Asphäntfläche ' Fundament aus Ortbeton C 12/15 0,40/0,40 m. Tiefe 0,80m herstellen. Rohrpfosten lagert innerhalb der Baustelle.				
01.04.0005.	21.130/311.34.09.70.01 TA Rohrpfosten des AG aufstellen.. Rohrpfosten des AG für Verkehrsschild aufstellen einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand herstellen. Pfostenlänge über 2000 mm bis 3000 mm und Rohrdurchmesser bis 76 mm. Pfosten mit Bodenhülse. Bodenhülse liefert AN. Bodenhülse nach Unterlagen des AG. Aufstellung 'in Bereich der Verkehrsinsel ' Fundament aus Ortbeton C 12/15 0,40/0,40 m. Tiefe 0,80m herstellen. Rohrpfosten lagert innerhalb der Baustelle.	1,00	St	,...	,...
01.04.0006.	21.130/311.34.09.70.01 TA Rohrpfosten des AG aufstellen.. Rohrpfosten des AG für Verkehrsschild aufstellen einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand herstellen. Pfostenlänge über 2000 mm bis 3000 mm und Rohrdurchmesser bis 76 mm. Pfosten mit Bodenhülse. Bodenhülse liefert AN. Bodenhülse nach Unterlagen des AG. Aufstellung 'neben der Fahrbahn im anstehenden Boden ' Fundament aus Ortbeton C 12/15 0,40/0,40 m. Tiefe 0,80m herstellen. Rohrpfosten lagert innerhalb der Baustelle.	1,00	St	,...	,...
01.04.0007.0	21.130/126.11.02.01.22 Verkehrssch./Wegweiser des AG anb.. Verkehrsschild bzw. Wegweiser des AG anbringen. Schildgröße bis 1,1 m2. Schild = flache Ausführung. Befestigungsteile liefert AG. Befestigung mit Stahl-Rohrschellen, feuerverzinkt, nach IVZ Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.	1,00	St	,...	,...

...Forts. 01.04.0007.0

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0007.0	Forts. ...				
	Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche. Verkehrsschild lagert innerhalb der Baustelle. Verkehrsschild säubern.				
01.04.0008.	21.130/126.11.01.99.21 TA Verkehrssch./Wegweiser des AG anbr.. Verkehrsschild bzw. Wegweiser des AG anbringen. Schildgröße bis 1,1 m2. Schild = flache Ausführung. Befestigungsteile liefert AN. Befestigung 'bereits an am Pfosten vorhanden' Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche. Verkehrsschild mit Befestigungsteile lagert innerhalb der Baustelle. Verkehrsschild säubern.	4,00	St	,...	,...
01.04.0009.	21.130/106.07.23.31.12 Wegweiser anbringen.. Pfeilwegweiser oder Tabellenwegweiser in aufgelöster Form entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG an Aufstellvorrichtung anbringen. Maßstäbliche Ausführungszeichnung nach Unterlagen des AG herstellen. Schild = Zeichen 430-10, 430-20. Höhe = 400 mm. Breite = 1750 mm. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 3. Schild = flach, 2 mm dick, einseitig. Befestigung in Rohrrahmen nach IVZ-Norm, Standardplan III. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.	2,00	St	,...	,...
02.	Asphaltanierung Parkplatz				
02.00.	Verkehrssicherung				

Hinweis zur OZ 02.00.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten.. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.00.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen.. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.00.0003.	----- Fahrbahnreinigung Fahrbahnreinigung mit Saugkehrmaschine vor Verkehrsfreigabe bzw. nach jedem Umbau oder Abbau der Transportablen Schutzeinrichtung durchführen. Fahrbahnreinigung nicht genutzter Verkehrsflächen. Kehrgut von der Baustelle	500,00	m2	,...	,...

...Forts. 02.00.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltsanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltsanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0003.	Forts. ...				
	entfernen und nach Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Verwertung wird nicht gesondert vergütet.				
02.00.0004.	21.105/130.31.10.99.21 TA Verkehrssicherung läng.Dauer durc.. Verkehrssicherung von längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches ' ' Für Verkehrsführungsphase ' ' Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage. Verkehrsrechtliche Anordnung, gebührenfrei, nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	1,00	St	,...	,...
02.00.0005.	----- Verkehrsschild verändern Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kontrollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrsschild gemäß VZ-Plan P1 Sperrung Rastplatz Über der Fahrbahn. Verkehrsschild berührungslos außer Kraft setzen. Verkehrsschild außer Kraft setzen mit mobiler Auskreuzvorrichtung. Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage	3,00	St	,...	,...
02.01.	Asphaltarbeiten				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0001.	23.113/038.31.09 TA Asphaltbefestigung trennen.. Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung '<= 4cm '	50,00	m		
02.01.0002.	23.113/038.31.09 TA Asphaltbefestigung trennen.. Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung '> 4cm bis 12cm'	50,00	m		
02.01.0003.	23.113/005.13.30.19.10 TA Asphalt fräsen.. Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Splittmastixasphalt. Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm. Fläche = Fahrbahn. Breite '3,5m bis 12m' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	150,00	m2		
02.01.0004.	23.113/005.13.90.19.10 TA Asphalt fräsen.. Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Splittmastixasphalt. Frästiefe '4,5cm bis 12cm ' Fläche = Fahrbahn. Breite '3,5m bis 12m' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	150,00	m2		
02.01.0005.	23.113/058.11.20 Unterlage reinigen.. Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = Asphaltbefestigung. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Nicht zusammenhängende Teilflächen.	150,00	m2		
02.01.0006.	23.113/063.11.21.13 Bitumenemulsion aufsprühen.. Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.	150,00	m2		

...Forts. 02.01.0006.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0006.	Forts. ... Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Ausführung in Teilflächen manuell. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 200 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.				
02.01.0007.	23.113/063.12.21.52 Bitumenemulsion aufsprühen.. 1.500,00 m2 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Ausführung in Teilflächen manuell. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 400 g/m2. Vor Einbau Asphaltbinderschicht.				
02.01.0008.	23.113/219.12.11.10.09 TA Asphaltbindersch.a. AC 16 B S her.. 150,00 m2 Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbaudicke = 8 cm. Bindemittel = 25/55-55 A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18. Einbau 'nach Wahl des AN'				
02.01.0009.	23.113/408.11.11.00.09 TA Asphaltdecksch. aus SMA 11 S hers.. 150,00 m2 Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbaudicke = 4 cm. Bindemittel = 25/55-55 A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Einbau 'nach Wahl des AN '				
02.01.0010.	23.113/224.13.11.10.09 TA Asphaltbindersch.a. AC 16 B S her.. 0,30 t Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100.				

...Forts. 02.01.0010.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0010.	Forts. ... Einbau zum Profilausgleich. Bindemittel = 25/55-55 A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18. Einbau 'nach Wahl des AN'				
02.01.0011.	----- Asphaltbindersch.a. AC 11 B S her.. 0,30 t Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 11 B S her- stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbau zum Profilausgleich. Bindemittel = 25/55-55 A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18. Einbau nach Wahl des AN				
02.01.0012.	23.113/917.33.52.01 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. hers.. 30,00 m Anschluss als Fuge an bestehende Asphalttschicht oder Bauteil in der Dicke der Asphalttschicht mit Bitumenfu- genband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetra- genem Voranstrichmittel herstellen. Anschluss an Reparatur- und Aufgrabungsflächen. Längs- und Querfuge. Dicke der Asphalttschicht = 4 cm. Einzellängen über 20,00 m bis 100,00 m. Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.				
02.01.0013.	23.113/952.21.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen.. 150,00 m2 Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig- keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör- nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = Lieferkörnung 2/5. Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck- schicht. Abstreumenge = 1 kg/m2.				
02.01.0014.	19.101/712.11 Probegefäß liefern.. 2,00 St Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon- trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schlie- ßendem Deckel. Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben des AG.				

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
 VE: NOW-2026-XXX Asphaltanierung AM Oldenburg 2026
 LV: 1 Asphaltanierung AM Oldenburg 2026

OZ GB in EUR

00.	Asphaltanierung Verflechtung Kreuz Oldenburg Nord	
00.00.	Verkehrssicherung	
00.01.	Asphaltarbeiten	
	Summe 00.	
01.	Asphaltanierung AS Ganderkesee Ost	
01.00.	Verkehrssicherung	
01.01.	Asphaltarbeiten	
01.02.	Vekehrsinsel	
01.03.	Markierung	
01.04.	Beschilderung	
	Summe 01.	
02.	Asphaltanierung Parkplatz	
02.00.	Verkehrssicherung	
02.01.	Asphaltarbeiten	
	Summe 02.	

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0607-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - OL
VE: NOW-2026-XXX Asphaltsanierung AM Oldenburg 2026
LV: 1 Asphaltsanierung AM Oldenburg 2026

OZ GB in EUR

LV	1	
00.	Asphaltanierung Verflechtung Kreuz Oldenburg Nord	
01.	Asphaltanierung AS Ganderkesee Ost	
02.	Asphaltanierung Parkplatz	
	Summe LV	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)

Angebotssumme (netto)

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)

Angebotssumme (**brutto**)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 36

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)