

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)
Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
VE: 232-26-0018 Komp.Maß.A1_Riemkerstr.118
LV: 232-25-0018 Kom.Maß.A1_Riemkerstr.118

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Baustelleneinrichtung.....	2
01.00.	Baustelleneinrichtung.....	2
02.	Vorarbeiten.....	2
02.00.	Erdarbeiten.....	3
03.	Pflanzenlieferung.....	3
03.00.	Einzelgehölze.....	3
03.01.	Sträucher.....	3
03.02.	Stauden.....	4
03.03.	Düngerlieferung.....	4
04.	Aufbauende Arbeiten.....	4
04.00.	Pflanzarbeiten.....	4
04.01.	Saatarbeiten.....	7
04.02.	Ökologische Ausstattung.....	7
05.	Pflegearbeiten.....	8
05.00.	Fertigstellungspflege.....	8
05.01.	Entwicklungspflege 1. Jahr.....	11
05.02.	Entwicklungspflege 2. Jahr.....	14
05.03.	Entwicklungspflege 3. Jahr.....	18
06.	Sonstiges.....	21
06.00.	Sonstiges.....	21
	Zusammenstellung.....	23

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
 VE: 232-26-0018 Komp.Maß.A1_Riemkerstr.118
 LV: 232-25-0018 Kom.Maß.A1_Riemkerstr.118

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Baustelleneinrichtung				
01.00.	Baustelleneinrichtung				
01.00.0001.	Baustelle einrichten.. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.00.0002.	Baustelle räumen.. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.	Vorarbeiten				

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
 VE: 232-26-0018 Komp.Maß.A1_Riemkerstr.118
 LV: 232-25-0018 Kom.Maß.A1_Riemkerstr.118

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.	Erdarbeiten				
02.00.0001.	Vegetationsfläche vorbereiten.. Vegetationsfläche mit einer Neigung flacher als 1:4 vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflächen bearbeiten. Fläche = Grünland/ehemalige Gehölzfläche. Fläche mit geschlossener Pflanzendecke. Boden zweimal fräsen. Lockerungstiefe ca. 35 cm. Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.	3.310,00	m2	,...	,...
02.00.0002.	Mulde herstellen.. Mulde nach Unterlagen des AG herstellen, zur temporären Wasserführung. Muldenbreite = bis ca. 2.60 m. Muldenlänge= bis ca. 11.70 m Tiefe über 0,30 bis 0,50 m. Sohlgefälle 1:3 und flacher. Boden bzw. Fels Überschüssigen Boden auf Pflanzfläche flächig verteilen.	65,00	m2	,...	,...
03.	Pflanzenlieferung				
03.00.	Einzelgehölze				
03.00.0001.	Quercus robur liefern.. Quercus robur (Stieleiche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone, Stammumfang 16 bis 18 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland. Herkunftsgebiet Niedersächsischer Küstenraum und Rheinisch-Westfälische Bucht, 817 01.	30,00	St	,...	,...
03.00.0002.	Carpinus betulus liefern.. Carpinus betulus (Hainbuche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 16 bis 18 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland. Herkunftsgebiet Nordwestdeutsches Tiefland, 806 01.	25,00	St	,...	,...
03.01.	Sträucher				

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
VE: 232-26-0018 Komp.Maß.A1_Riemkerstr.118
LV: 232-25-0018 Kom.Maß.A1_Riemkerstr.118

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0001.	Crataegus monogyna liefern.. Crataegus monogyna (Weißdorn) liefern. Verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.	1.250,00	St	,...	,...
03.02.	Stauden				
03.02.0001.	Staudenpflanze liefern.. Staudenpflanze liefern. Pflanze 'Großblütige Sternmiere "Stellaria holostea" ' Inhalt '9er Topf (9x9 cm) 30 cm Pflanzabstand, 10 bis 12 Stück pro m² '	4.300,00	St	,...	,...
03.03.	Düngerlieferung				
03.03.0001.	Dünger für Einzelgehölze liefern.. Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. NPKMg-Dünger, mind. 14 v.H. N, chloridarm. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.	11,00	kg	,...	,...
03.03.0002.	Dünger für Gehölze liefern.. Dünger für Gehölze liefern. Gehölz = verpflanzte Sträucher und verpflanzte Heister. NPKMg-Dünger, mind. 14 v.H. N, chloridarm. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.	50,00	kg	,...	,...
03.03.0003.	Dünger für Bodendeckerflächen lie.. Dünger für Bodendecker- und Staudenfläche liefern. NPKMg-Dünger, mind. 14 v.H. N, chloridarm. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.	24,00	kg	,...	,...
03.03.0004.	Dünger für Rasenfläche liefern.. Dünger für Rasenfläche liefern. NPKMg-Dünger, mind. 14 v.H. N, chloridarm. Dünger mit Langzeitwirkung.	57,10	kg	,...	,...
04.	Aufbauende Arbeiten				
04.00.	Pflanzarbeiten				
04.00.0001.	Hochstamm / Alleebaum pflanzen.. Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen.	55,00	St	,...	,...

...Forts. 04.00.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
VE: 232-26-0018 Komp.Maß.A1_Riemkerstr.118
LV: 232-25-0018 Kom.Maß.A1_Riemkerstr.118

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.00.0001.	Forts. ... Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Hochstamm/Stammbusch, Stammumfang über 14 bis 18 cm, Solitär mit Ballen/Container. Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm. Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20 cm Durchmesser 80 cm, Material = HDPE (Kunststoffmanschette), Mindestdicke 2 mm. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren. Pflanzung nach Pflanzplan des AG Nach erfolgter Pflanzung der Einzelgehölze ist eine Anwässerung pro Gehölz von min. 200L durchzuführen.				
04.00.0002.	Rindenschutz herstellen.. Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe 'bis Kronenansatz ' Schutz = Stammschutzfarbe, Mindesthaltbarkeit 5 Jahre.	55,00	St	,...	,...
04.00.0003.	Baumverankerung (Pfahlbock) herst.. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge 2,50 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl aus Nadelholz geschält und imprägniert. Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Zwei Bindungen je Pfahl. Bindung = Kokosstrick, mitteldick (1 kg = 80 m), Bindung aus doppelter 8er-Schleife auf Abstand umwickelt, Bindung an Pfahl oder Querholz annageln.	55,00	St	,...	,...
04.00.0004.	Gehölz pflanzen.. Gehölz pflanzen. Pflanzgraben herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz = verpflanzter Strauch. Pflanzung nach Pflanzplan des AG Pflanzgraben: Breite ca. 40 cm Länge ca. 210 m. Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit brauchbarem Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden nach Wahl des AN verwerten.	1.250,00	St	,...	,...

...Forts. 04.00.0004.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
VE: 232-26-0018 Komp.Maß.A1_Riemkerstr.118
LV: 232-25-0018 Kom.Maß.A1_Riemkerstr.118

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.00.0004. Forts. ...					
	Nach erfolgter Pflanzung, ist jedes Gehölz mit einer Mindestmenge von ca. 20L pro Gehölz durchzuführen.				
04.00.0005.	Staupe pflanzen Staupe pflanzen. Pflanze liefern wird gesondert vergütet. Pflanzung nach Pflanzplan des AG. Ca.10-12 Pflanzen pro m ² Zusätzliches vorbereiten der Pflanzfläche wird nicht besonders vergütet und ist in den EP einzukalkulieren. Nach erfolgter Pflanzung ist eine Bewässerung der Bepflanzung mit einer Mindestmenge von ca. 60L pro Quadratmeter durchzuführen.	4.300,00	St	,...	,...
04.00.0006.	Dünger ausbringen.. Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Fläche 'Wurzelbereich Einzelgehölz' NPKMg-Dünger, mind. 14 v.H. N, chloridarm. Ausbringmenge = 200 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.	11,00	kg	,...	,...
04.00.0007.	Dünger ausbringen.. Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Fläche 'Pflanzgraben für Hecke' NPKMg-Dünger, mind. 14 v.H. N, chloridarm. Ausbringmenge = 40 g/Gehölz. Vegetation = Gehölz.	50,00	kg	,...	,...
04.00.0008.	Dünger ausbringen.. Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Fläche 'Zukünftige Rasenfläche ' NPKMg-Dünger, mind. 14 v.H. N, chloridarm. Ausbringmenge = 20 g/m ² . Vegetation = Rasenfläche.	57,10	kg	,...	,...
04.00.0009.	Dünger ausbringen.. Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Fläche 'Staudenfläche ' NPKMg-Dünger, mind. 14 v.H. N, chloridarm. Ausbringmenge = 60 g/m ² . Vegetation = Bodendecker- und Staudenfläche.	24,00	kg	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
VE: 232-26-0018 Komp.Maß.A1_Riemkerstr.118
LV: 232-25-0018 Kom.Maß.A1_Riemkerstr.118

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.	Saatarbeiten				
04.01.0001.	Rasenansaat mit RSM Regio herstell... Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Entmischung ausbringen, einarbeiten und andrücken. Feinplanum herstellen. Saatgutmenge = 5 g/m2. Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 2, Westdeutsches Tiefland mit unterem Weserbergland Standortvariante Grundmischung. Roggentrespe 2 g/m2 beimischen. Ausbringung auch in Wasserführenden Mulden, Staudenflächen und Baumscheiben sind ausgenommen.	2.965,00	m2	,...	,...
04.02.	Ökologische Ausstattung				
04.02.0001.	Steinhaufen aufschütten.. Steinhaufen aufschütten. Gestein aus Wasserbausteinen mit einer Körnung von 150-450 mm als Haufen aufschütten. Grundfläche des Haufens ca. 2,00 m2. Höhe = 1,00 m. Geplante Steinschüttungen zwei Stück. Lage des Steinhaufen nach Absprache mit dem AG vor Ort Gestein Grauwacke oder vergleichbar. Abrechnung nach Tonage.	7,00	t	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 05.</i> <i>Die Abrechnung der Bewässerung der einzelnen Positionen ist wie folgt zu verstehen.</i> <i>Bsp:</i> [...] Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 12. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. [...] Bewässerungsdurchgänge pro Jahr x Stückzahl (Anzahl Bäume) 12 (Bewässerungsdurchgänge) x 55 (Anzahl Bäume) =660 (Gesamtwässerung pro Jahr)					

...Forts.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
VE: 232-26-0018 Komp.Maß.A1_Riemkerstr.118
LV: 232-25-0018 Kom.Maß.A1_Riemkerstr.118

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
Forts. ...					
	Wenn ein Bewässerungsdurchgang abgeschlossen wurde, werden folglich 55 Einheiten abgerechnet. <i>Identisches gilt ebenfalls für die anderen Bewässerungsarten (m², lfm)</i> <i>Für die Bewässerung sind Nachweise über die ausgebrachte Wassermenge in Form von Bilddokumentation sowie Nachweise über eine Wasseruhr zu erbringen. Die Bewässerung hat zwischen einschließlich Montag bis Freitag nach einer vorherigen Anmeldung beim AG zu erfolgen.</i>				
05.	Pflegearbeiten				
05.00.	Fertigstellungspflege				
05.00.0001.	Einzelgehölz pflegen.. Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und vor Ort auf einen Reisighaufen aufschichten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	55,00	St	,...	,...
05.00.0002.	Einzelgehölz pflegen.. Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und vor Ort auf einen Reisighaufen	55,00	St	,...	,...

...Forts. 05.00.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
VE: 232-26-0018 Komp.Maß.A1_Riemkerstr.118
LV: 232-25-0018 Kom.Maß.A1_Riemkerstr.118

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.00.0002.	Forts. ...				
	aufschichten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.				
05.00.0003.	Staudenfläche pflegen.. Staudenfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Staudenfläche einzelene Flächen Mittlerer Staudenbestand über 9 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Fläche hacken und jäten.	400,00	m2	,...	,...
05.00.0004.	Staudenfläche pflegen.. Staudenfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Staudenfläche ' einzelene Flächen' Mittlerer Staudenbestand über 9 Stück je m2. Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Fläche hacken und jäten.	400,00	m2	,...	,...
05.00.0005.	Hecke pflegen 1. Durchgang Fertig.. Hecke pflegen. Heckenlänge ca.'200 m ' Gehölzbestand ca. 6Stk/m. Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Bodenansatz, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und ersetzen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile sammeln auf einen Reisighaufen aufschichten. Nicht verwertbarer Aufwuchs nach wahl des An zu verwerten.	200,00	m	,...	,...
05.00.0006.	Hecke pflegen 2. Durchgang Fertig.. Hecke pflegen. Heckenlänge ca.'200 m ' Gehölzbestand ca. 6Stk/m. Zweiter Pflegegang.	200,00	m	,...	,...

...Forts. 05.00.0006.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
VE: 232-26-0018 Komp.Maß.A1_Riemkerstr.118
LV: 232-25-0018 Kom.Maß.A1_Riemkerstr.118

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.00.0006. Forts. ...					
	Während der Fertigstellungspflege. Bodenansatz, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und ersetzen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile sammeln auf einen Reisighaufen aufschichten. Nicht verwertbarer Aufwuchs nach wahl des An zu verwerten.				
05.00.0007.	Rasen mähen.. Rasen mähen. Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Mähgut bleibt liegen. Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	2.965,00	m2	,...	,...
05.00.0008.	Rasen mähen.. Rasen mähen. Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Mähgut bleibt liegen. Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	2.965,00	m2	,...	,...
05.00.0009.	Rasen mähen.. Rasen mähen. Dritter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Mähgut bleibt liegen. Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	2.965,00	m2	,...	,...
05.00.0010.	Einzelgehölz wässern.. Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	550,00	St	,...	,...
05.00.0011.	Staudenfläche wässern.. Staudenfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr.	2.400,00	m2	,...	,...

...Forts. 05.00.0011.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
VE: 232-26-0018 Komp.Maß.A1_Riemkerstr.118
LV: 232-25-0018 Kom.Maß.A1_Riemkerstr.118

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.00.0011. Forts. ...					
	Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 6. Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 15 Liter. Während der Fertigstellungspflege.				
05.00.0012.	Hecke wässern .. Hecke wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerech- net wird die Wässerung der Heckenmeter pro Jahr. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr 10 Mindestwassermenge je lfm pro Wässerungsgang 75 Liter Während der Fertigstellungspflege.	2.000,00	m	,...	,...
05.00.0013.	Rasenfläche wässern.. Rasenfläche wässern, Wasser liefern. Abgerech- net wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr. Anzahl der Wässerungsgänge 10 Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 20 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	29.650,00	m2	,...	,...
05.00.0014.	Zaun freistellen Voranden Weidezaun freistellen. Unerwünschter Aufwuchs in einem Berich von 40 cm je Zaunseite mähen. Durchführung zwei mal pro Jahr Während Fertigstellungspflege	400,00	m	,...	,...
05.01.	Entwicklungspflege 1. Jahr				
05.01.0001.	Einzelgehölz pflegen.. Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und vor Ort auf einen Reisighaufen aufschichten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo- ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend	55,00	St	,...	,...

...Forts. 05.01.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
VE: 232-26-0018 Komp.Maß.A1_Riemkerstr.118
LV: 232-25-0018 Kom.Maß.A1_Riemkerstr.118

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0001. Forts. ...					
	zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.				
05.01.0002.	Einzelgehölz pflegen.. Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und vor Ort auf einen Reisighaufen aufschichten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	55,00	St	,...	,...
05.01.0003.	Staudenfläche pflegen.. Staudenfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Staudenfläche 'einzelene Flächen' Mittlerer Staudenbestand über 9 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Fläche hacken und jäten.	400,00	m2	,...	,...
05.01.0004.	Staudenfläche pflegen.. Staudenfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Staudenfläche 'einzelene Flächen ' Mittlerer Staudenbestand über 9 Stück je m2. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Fläche hacken und jäten.	400,00	m2	,...	,...
05.01.0005.	Hecke pflegen 1. Durchgang 1. Jah.. Hecke pflegen. Heckenlänge ca.'200 m ' Gehölzbestand ca. 6Stk/m. Erster Pflegegang.	200,00	m	,...	,...

...Forts. 05.01.0005.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
VE: 232-26-0018 Komp.Maß.A1_Riemkerstr.118
LV: 232-25-0018 Kom.Maß.A1_Riemkerstr.118

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0005. Forts. ...					
	Während der Entwicklungspflege 1. Jahr. Bodenansatz, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und ersetzen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile sammeln auf einen Reisighaufen aufschichten. Nicht verwertbarer Aufwuchs nach wahl des An zu verwerten.				
05.01.0006.	Hecke pflegen 2. Durchgang 1.Jahr.. Hecke pflegen. Heckenlänge ca. '200 m ' Gehölzbestand ca. 6Stk/m. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege 1. Jahr. Bodenansatz, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und ersetzen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile sammeln auf einen Reisighaufen aufschichten. Nicht verwertbarer Aufwuchs nach wahl des An zu verwerten.	200,00	m	,...	,...
05.01.0007.	Rasen mähen.. Rasen mähen. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Mähgut bleibt liegen. Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	2.965,00	m2	,...	,...
05.01.0008.	Rasen mähen.. Rasen mähen. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Mähgut bleibt liegen. Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	2.965,00	m2	,...	,...
05.01.0009.	Rasen mähen.. Rasen mähen. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Mähgut bleibt liegen. Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	2.965,00	m2	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
 VE: 232-26-0018 Komp.Maß.A1_Riemkerstr.118
 LV: 232-25-0018 Kom.Maß.A1_Riemkerstr.118

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0010.	Einzelgehölz wässern.. Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.	550,00	St	,...	,...
05.01.0011.	Staudenfläche wässern.. Staudenfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 6. Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 15 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.	2.400,00	m2	,...	,...
05.01.0012.	Hecke wässern .. Hecke wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird die Wässerung der Heckenmeter pro Jahr. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr 10 Mindestwassermenge je lfm pro Wässerungsgang 75 Liter Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.	2.000,00	m	,...	,...
05.01.0013.	Rasenfläche wässern.. Rasenfläche wässern, Wasser liefern. Abgerechnet wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr. Anzahl der Wässerungsgänge 10 Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 20 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.	29.650,00	m2	,...	,...
05.01.0014.	Zaun freistellen Vorandenen Weidezaun freistellen. Unerwünschter Aufwuchs in einem Berich von 40 cm je Zaunseite mähen. Durchführung zwei mal pro Jahr Während Entwicklungspflege 1. Jahr	400,00	m	,...	,...
05.02.	Entwicklungspflege 2. Jahr				
05.02.0001.	Einzelgehölz pflegen.. Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach	55,00	St	,...	,...
...Forts. 05.02.0001.					

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
VE: 232-26-0018 Komp.Maß.A1_Riemkerstr.118
LV: 232-25-0018 Kom.Maß.A1_Riemkerstr.118

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.02.0001. Forts. ...					
	Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockastriebe entfernen und vor Ort auf einen Reisighaufen aufschichten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.				
05.02.0002.	Einzelgehölz pflegen.. Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockastriebe entfernen und vor Ort auf einen Reisighaufen aufschichten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	55,00	St	,...	,...
05.02.0003.	Staudenfläche pflegen.. Staudenfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Staudenfläche 'einzelene Flächen ' Mittlerer Staudenbestand über 9 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Fläche hacken und jäten.	400,00	m2	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
 VE: 232-26-0018 Komp.Maß.A1_Riemkerstr.118
 LV: 232-25-0018 Kom.Maß.A1_Riemkerstr.118

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.02.0004.	Staudenfläche pflegen.. Staudenfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Staudenfläche 'einzelene Flächen ' Mittlerer Staudenbestand über 9 Stück je m2. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Fläche hacken und jäten.	400,00	m2	,...	,...
05.02.0005.	Hecke pflegen 1. Durchgang 2. Jah.. Hecke pflegen. Heckenlänge ca. '200 m ' Gehölzbestand ca. 6Stk/m. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege 2. Jahr. Bodenansatz, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und ersetzen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile sammeln auf einen Reisighaufen aufschichten. Nicht verwertbarer Aufwuchs nach wahl des An zu verwerten.	200,00	m	,...	,...
05.02.0006.	Hecke pflegen 2. Durchgang 2. Jah.. Hecke pflegen. Heckenlänge ca. '200 m ' Gehölzbestand ca. 6Stk/m. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege 2. Jahr. Bodenansatz, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und ersetzen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile sammeln auf einen Reisighaufen aufschichten. Nicht verwertbarer Aufwuchs nach wahl des An zu verwerten.	200,00	m	,...	,...
05.02.0007.	Rasen mähen.. Rasen mähen. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Mähgut bleibt liegen. Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	2.965,00	m2	,...	,...
05.02.0008.	Rasen mähen.. Rasen mähen.	2.965,00	m2	,...	,...

...Forts. 05.02.0008.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
VE: 232-26-0018 Komp.Maß.A1_Riemkerstr.118
LV: 232-25-0018 Kom.Maß.A1_Riemkerstr.118

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.02.0008. Forts. ...					
	Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Mähgut bleibt liegen. Schnitthöhe 6 bis 10 cm.				
05.02.0009.	Rasen mähen.. Rasen mähen. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Mähgut bleibt liegen. Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	2.965,00	m2	,...	,...
05.02.0010.	Einzelgehölz wässern.. Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.	550,00	St	,...	,...
05.02.0011.	Staudenfläche wässern.. Staudenfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 6. Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 15 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.	2.400,00	m2	,...	,...
05.02.0012.	Hecke wässern .. Hecke wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird die Wässerung der Heckenmeter pro Jahr. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr 10 Mindestwassermenge je lfm pro Wässerungsgang 75 Liter Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.	2.000,00	m	,...	,...
05.02.0013.	Rasenfläche wässern.. Rasenfläche wässern, Wasser liefern. Abgerechnet wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr. Anzahl der Wässerungsgänge 10 Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 20 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.	29.650,00	m2	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
 VE: 232-26-0018 Komp.Maß.A1_Riemkerstr.118
 LV: 232-25-0018 Kom.Maß.A1_Riemkerstr.118

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.02.0014.	Zaun freistellen Vorandenen Weidezaun freistellen. Unerwünschter Aufwuchs in einem Berich von 40 cm je Zaunseite mähen. Durchführung zwei mal pro Jahr Während Entwicklungspflege 2. Jahr	400,00	m	,...	,...
05.03.	Entwicklungspflege 3. Jahr				
05.03.0001.	Einzelgehölz pflegen.. Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und vor Ort auf einen Reisighaufen aufschichten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	55,00	St	,...	,...
05.03.0002.	Einzelgehölz pflegen.. Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und vor Ort auf einen Reisighaufen aufschichten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	55,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
 VE: 232-26-0018 Komp.Maß.A1_Riemkerstr.118
 LV: 232-25-0018 Kom.Maß.A1_Riemkerstr.118

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.03.0003.	Staudenfläche pflegen.. Staudenfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Staudenfläche 'einzelene Flächen ' Mittlerer Staudenbestand über 9 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Fläche hacken und jäten.	400,00	m2	,...	,...
05.03.0004.	Staudenfläche pflegen.. Staudenfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Staudenfläche 'einzelene Flächen ' Mittlerer Staudenbestand über 9 Stück je m2. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Fläche hacken und jäten.	400,00	m2	,...	,...
05.03.0005.	Hecke pflegen 1. Durchgang 3. Jah.. Hecke pflegen. Heckenlänge ca.'200 m ' Gehölzbestand ca. 6Stk/m. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege 3. Jahr. Bodenansatz, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und ersetzen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile sammeln auf einen Reisighaufen aufschichten. Nicht verwertbarer Aufwuchs nach wahl des An zu verwerten.	200,00	m	,...	,...
05.03.0006.	Hecke pflegen 2. Durchgang 3.Jahr.. Hecke pflegen. Heckenlänge ca.'200 m ' Gehölzbestand ca. 6Stk/m. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege 3. Jahr. Bodenansatz, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und ersetzen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile sammeln auf einen Reisighaufen aufschichten. Nicht verwertbarer Aufwuchs nach wahl des An zu verwerten.	200,00	m	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
 VE: 232-26-0018 Komp.Maß.A1_Riemkerstr.118
 LV: 232-25-0018 Kom.Maß.A1_Riemkerstr.118

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.03.0007.	Rasen mähen.. Rasen mähen. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Mähgut bleibt liegen. Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	2.965,00	m2	,...	,...
05.03.0008.	Rasen mähen.. Rasen mähen. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Mähgut bleibt liegen. Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	2.965,00	m2	,...	,...
05.03.0009.	Rasen mähen.. Rasen mähen. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Mähgut bleibt liegen. Schnitthöhe 6 bis 10 cm.	2.965,00	m2	,...	,...
05.03.0010.	Einzelgehölz wässern.. Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.	550,00	St	,...	,...
05.03.0011.	Staudenfläche wässern.. Staudenfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 6. Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 15 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.	2.400,00	m2	,...	,...
05.03.0012.	Hecke wässern .. Hecke wässern, Wasser liefern. Abgerechnet wird die Wässerung der Heckenmeter pro Jahr. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr 10 Mindestwassermenge je lfm pro Wässerungsgang 75 Liter Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.	2.000,00	m	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
VE: 232-26-0018 Komp.Maß.A1_Riemkerstr.118
LV: 232-25-0018 Kom.Maß.A1_Riemkerstr.118

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.03.0013.	Rasenfläche wässern.. Rasenfläche wässern, Wasser liefern. Abgerechnet wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr. Anzahl der Wässerungsgänge 6 Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 20 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.	17.790,00	m2	,...	,...
05.03.0014.	Zaun freistellen Vorhandenen Weidezaun freistellen. Unerwünschter Aufwuchs in einem Berich von 40 cm je Zaunseite mähen. Durchführung zwei mal pro Jahr Während Entwicklungspflege 3. Jahr	400,00	m	,...	,...
05.03.0015.	Baumverankerung entfernen.. Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Verankerung nach Wahl des AN verwerten.	55,00	St	,...	,...
06.	Sonstiges				
06.00.	Sonstiges				
06.00.0001.	Bauzeitenplan Bauzeitenplan vom Auftragnehmer spätestens drei Wochen nach Auftragserteilung vorlegen, der auf den Zeitvorgaben der Ziffer 3.2 der Baubeschreibung fußt. Der Bauablauf (auch die Pflege und das viele wässern) ist im Bauzeitenplan auf einzelne Kalendertage zu beziehen. In dem Bauzeitenplan werden während der Baudurchführung die Ist-Leistungen den Soll-Leistungen gegenübergestellt. Der Bauzeitenplan ist während der Bauausführung ständig zu aktualisieren und dem AG auf Anforderung aktualisiert 3-fach vorzulegen. Der Bauzeitenplan ist für den Zeitraum vom Baubeginn bis zum Bauende (Entwicklungspflege 3. Jahr) aufzustellen. Der Bauzeitenplan ist in Form eines Wegzeitdiagramms aufzustellen. Anteile der Pauschale werden gemäß Baufortschritt vergütet(s. Baubeschreibung 4.2)	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
06.00.0002.	Lichtbilder herst. und liefern Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bauwerks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens 1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera herstellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (USB-Stick) liefern. Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komprimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren gehen.	1,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
VE: 232-26-0018 Komp.Maß.A1_Riemkerstr.118
LV: 232-25-0018 Kom.Maß.A1_Riemkerstr.118

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.00.0003.	Abfall entsorgen Angefallender Abfall jeglicher Art aufnehmen fördern und entsorgen. Entsorgungsnachweis ist zu erbringen. Bildnachweis ist ebenfalls zu erbringen über entsorgte Masse.	1,00 t		,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)
Zusammenstellung

Projekt:	A-09011-20	A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
VE:	232-26-0018	Komp.Maß.A1_Riemkerstr.118
LV:	232-25-0018	Kom.Maß.A1_Riemkerstr.118

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

01. Baustelleneinrichtung

01.00.	Baustelleneinrichtung	,...
--------	-----------------------	-----------

Summe 01.	,...
------------------	------------------

02. Vorarbeiten

02.00.	Erdarbeiten	,...
--------	-------------	-----------

Summe 02.	,...
------------------	------------------

03. Pflanzenlieferung

03.00.	Einzelgehölze	,...
--------	---------------	-----------

03.01.	Sträucher	,...
--------	-----------	-----------

03.02.	Stauden	,...
--------	---------	-----------

03.03.	Düngerlieferung	,...
--------	-----------------	-----------

Summe 03.	,...
------------------	------------------

04. Aufbauende Arbeiten

04.00.	Pflanzarbeiten	,...
--------	----------------	-----------

04.01.	Saatarbeiten	,...
--------	--------------	-----------

04.02.	Ökologische Ausstattung	,...
--------	-------------------------	-----------

Summe 04.	,...
------------------	------------------

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)
Zusammenstellung

Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
VE: 232-26-0018 Komp.Maß.A1_Riemkerstr.118
LV: 232-25-0018 Kom.Maß.A1_Riemkerstr.118

OZ	GB in EUR
----	-----------

05. Pflegearbeiten

05.00.	Fertigstellungspflege	,...
05.01.	Entwicklungspflege 1. Jahr	,...
05.02.	Entwicklungspflege 2. Jahr	,...
05.03.	Entwicklungspflege 3. Jahr	,...

Summe 05.	,...
------------------	-----------

06. Sonstiges

06.00.	Sonstiges	,...
--------	-----------	-----------

Summe 06.	,...
------------------	-----------

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)
Zusammenstellung

Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
VE: 232-26-0018 Komp.Maß.A1_Riemkerstr.118
LV: 232-25-0018 Kom.Maß.A1_Riemkerstr.118

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV 232-25-0018

01.	Baustelleneinrichtung	,...
02.	Vorarbeiten	,...
03.	Pflanzenlieferung	,...
04.	Aufbauende Arbeiten	,...
05.	Pflegearbeiten	,...
06.	Sonstiges	,...
	Summe LV	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
Angebotssumme (netto)	,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
Angebotssumme (brutto)	,...

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 25

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)