

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-P0805-00	Psch Erhaltung FB BAB
VE:	45-26-0030	A000; Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August..
LV:	45-26-0030	A000; Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August..

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August..**
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August..**

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Bank.-Abtrag BAB 003 beide FR.....	25
00.00.	Deklarationsanalysen.....	25
00.01.	Vorarbeiten.....	25
00.02.	Bankettabtrag mit Abfuhr.....	26
00.03.	Zulagen.....	29
01.	Bankett-Abtrag BAB 059 beide FR.....	32
01.00.	Deklarationsanalysen.....	32
01.01.	Vorarbeiten.....	32
01.02.	Bankettabtrag mit Abfuhr.....	33
01.03.	Zulagen.....	37
02.	Bankett-Abtrag BAB 560 beide FR.....	39
02.00.	Deklarationsanalysen.....	39
02.01.	Vorarbeiten.....	39
02.02.	Bankettabtrag mit Abfuhr.....	40
02.03.	Zulagen.....	43
03.	Bankett-Abtrag BAB 003 AS Rösrath.....	46
03.00.	Deklarationsanalysen.....	46
03.01.	Vorarbeiten.....	46
03.02.	Bankettabtrag mit Abfuhr.....	47
03.03.	Zulagen.....	50
04.	Verkehrssicherung.....	52
04.00.	Verkehrssicherung Bodenproben.....	52
04.01.	Verkehrssicherung Bankettabtrag.....	53
05.	sonstige Leistungen.....	56
05.00.	Sonstige Leistungen alle Bereiche.....	56
	Zusammenstellung.....	57

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August..**
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Bank.-Abtrag BAB 003 beide FR				
00.00.	Deklarationsanalysen				
00.00.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
	Deklarationsanalysen Entsorgung Deklarationsanalysen für die Entsorgung des Oberbodens von einem zugelassenen, unabhängigen Institut durchführen lassen. Durchführen einer vollständigen Deklarationsanalytik je 1.000 t gem. Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 6 (DK I) der Deponieverordnung incl. Probenahmeprotokoll und Probebegleitprotokoll, zuzüglich möglicher Zusatzparameter der jeweiligen Deponie. Zusätzlich sind der AT4-Wert und der Brennwert zu ermitteln. Bewertung der Analyseergebnisse / Einstufung in die zugehörige Deponieklasse. Gebühren der Behörde für die Zustimmung zur Entsorgung sind in den Einheitspreis einzurechnen.				
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0002.</i> <i>In Absprache mit Bauüberwachung</i>				
00.00.0002.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
	Probenentnahme Deklarationsanalyse Entnahme aller Proben für die Erstellung der Deklarationsanalysen einschließlich sämtlicher Werkzeuge und Gerätschaften durch den AN, incl. Probegefäße liefern, beschriften und Transport der Proben zum chemischen Labor.				
	Zwischensumme	00.00.			
00.01.	Vorarbeiten				
00.01.0001.	-----	0,60	t		
	Abfall aufnehmen und entsorgen Abfall auf den abzutragenden Bankettflächen aufnehmen und einer zugelassenen Verwertungsanlage zuführen. Abfall: gemischte Siedlungsabfälle Abfallschlüssel: " 20 03 01 "				

...Forts. 00.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August.**
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August.**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0001. Forts. ...					
	Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Verwertungsanlage.				
00.01.0002.	-----	0,30	t		
	Betonabfall aufnehmen und entsorgen Betonabfall wie z.B. Fundamente, Fundamentteile etc. auf den abzutragenden Bankettflächen aufnehmen und einer zugelassenen Verwertungsanlage zuführen. Abfall: gemischte Siedlungsabfälle Abfallschlüssel: " 17 01 01 " Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Verwertungsanlage.				
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0003. Mäharbeiten auf Abtragflächen</i>				
00.01.0003.	-----	34.500,00	m2		
	Bankette mähen Bankette in 1,00 m -1,50 Breite unmittelbar vor dem Bankettabtrag, durch den AN, nochmals mittels Schlegelmäher abmähen, das Mähgut ist vor Ort zu belassen und mit dem anschl. Bankettabtrag aufzunehmen.				
	Zwischensumme	00.01.			
	<i>Hinweis zur OZ 00.02. Bankettabtrag und Abfuhr ausschließlich in Fahrtrichtung</i>				
00.02.	Bankettabtrag mit Abfuhr				
00.02.0001.	-----	2.500,00	m		
	Bankettabtrag ohne Bord Bankettabtrag am rechten, begrünten Seitenstreifen auf durchgehender Strecke ohne Hochbord nach Angaben des AG profilgerecht abtragen und laden. Räumbreite 1,00 - 1,40m breit, 4 bis 10 cm dicke über Straßenniveau. Abtrag: ca. 3 cm unter befestigtem Rand. Quergefälle: 6 - 12 %. Im Wurzelbereich von Bäumen nach Angabe des AG von Hand abtragen. Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse (OZ				
	...Forts. 00.02.0001.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber.** AM St Augus..
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber.** AM St Augus..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.02.0001. Forts. ...

00.00.0001) mit entsprechendem Entsorgungsnachweis, von der Baustelle entfernen und einem Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer Aufbereitungsanlage und anschließenden Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen.

Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet. Nacharbeiten von Hand im Bereich von Schilderpfosten u. ä. sowie das Kehren der Fahrbahn sind in den EP einzukalkulieren.

00.02.0002.	-----	21.200,00	m		
-------------	-------	-----------	---	-------	-------

Bankettabtrag - FRS ohne Bord

Bankettabtrag am rechten, begrünten Seitenstreifen an durchgehender Strecke im Bereich von Fahrzeugrückhaltesystemen (FRS) ohne Hochbord nach Angaben des AG profilgerecht abtragen und laden.

Räumbreite 1,00 - 1,40m breit, 4 bis 10 cm dicke über Straßenniveau.

Abtrag: ca. 3 cm unter befestigtem Rand.

Quergefälle: 6 - 12 %.

Im Wurzelbereich von Bäumen nach Angabe des AG von Hand abtragen.

Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse des AG mit entsprechendem Entsorgungsnachweis, von der Baustelle entfernen und einem Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer Aufbereitungsanlage und anschließenden Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen.

Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet.

Nacharbeiten von Hand im Bereich von Schilderpfosten u. ä. sowie das Kehren der Fahrbahn sind in den EP

einzukalkulieren.

Nacharbeiten der Schutzplankenpfosten wird als Zulage auf Grund verschiedenster Schutzplankensysteme gewährt.

00.02.0003.	-----	1.700,00	m		
-------------	-------	----------	---	-------	-------

Bankettabtrag mit Bord und FRS

Bankettabtrag am rechten, begrünten Seitenstreifen auf durchgehender Strecke mit Hochbord und Fahrzeugrückhaltesystemen (FRS) nach Angaben des AG profilgerecht abtragen und laden.

Räumbreite 1,20 - 1,50m breit, 4 bis 10 cm dicke über Straßenniveau.

Abtrag: ca. 3 cm unter befestigtem Rand.

Quergefälle: 6 - 12 %.

Im Wurzelbereich von Bäumen nach Angabe des AG von Hand

...Forts. 00.02.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August..**
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0003. Forts. ...					
	abtragen. Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse (OZ 00.00.0001) mit entsprechendem Entsorgungsnachweis, von der Baustelle entfernen und einem Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer Aufbereitungsanlage und anschließenden Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen. Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet. Nacharbeiten von Hand im Bereich von Schilderpfosten u. ä. sowie das Kehren der Fahrbahn sind in den EP einzukalkulieren.				
00.02.0004.	-----	50,00	m		
	Bankettabtrag - mit Hand Bankettabtrag am begrünten Seitenstreifen in Handarbeit nach Angaben des AG profilgerecht abtragen und laden. Bankettabtrag an Absenkungen von Fahrzeugrückhaltesystemen, aller Arten, im Wurzelbereich von Bäumen, Schachtdeckeln sowie sonstigen baulichen Einrichtungen im Bereich des Bankettabtrag. Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse des AG mit entsprechendem Entsorgungsnachweis, von der Baustelle entfernen und einem Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer Aufbereitungsanlage und anschließenden Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen. Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet.				
00.02.0005.	----- TB	1.800,00	t		
	Oberboden aufnehmen und entsorgen Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke) aus Bankettabtrags-Bereichen profilgerecht abtragen, aufnehmen und entsorgen. Material aufnehmen und einer geordneten Entsorgung auf einer Deponie der Klasse I nach Deponieverordnung zuführen. Abfallschlüssel = AVV 170504. Transportkosten werden nicht gesondert vergütet und sind in die Entsorgungskosten einzurechnen. Entsorgungsfachbetrieb: Standort' ' Entsorgungsfachbetrieb' ' '				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber.** AM St August..
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber.** AM St August..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0006.	----- TB Oberboden aufnehmen und entsorgen Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke) aus Bankettabtrags-Bereichen profilgerecht abtragen, aufnehmen und entsorgen. Material aufnehmen und einer geordneten Entsorgung auf einer Deponie der Klasse II nach Deponieverordnung zuführen. Abfallschlüssel = AVV 170504. Transportkosten werden nicht gesondert vergütet und sind in die Entsorgungskosten einzurechnen. Entsorgungsfachbetrieb: Standort'' Entsorgungsfachbetrieb'	450,00	t	,...	
00.02.0007.	21.107/204.09.09.07.10 TA Rasenansaat mit RSM Regio herstell. Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent- mischung ausbringen, einarbeiten und andrücken. Fläche 'abgetragener Bankettbereich' Saatgutmenge '10g/m²' Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 7, Rheinisches Bergland. Standortvariante Grundmischung.	34.500,00	m2	,...	
	Zwischensumme 00.02.				
00.03.	Zulagen				
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0001.</i> <i>Pauschale für alle Leitpfosten ohne Schutzeinrichtung</i>				
00.03.0001.	----- Bankettabtrag Leitpfosten Steh-Auf-Leitpfosten mit Metall-Einschlagsockel händisch herausnehmen, außerhalb des Arbeitsraumes lagern und den Leitpfosten mit Einschlagsockel nach Abtragsvorgang wieder auf Bodenniveau einbauen. Wahlweise händischer Bankettabtrag bei verbleibendem Leitpfosten im Bankett während des Bankettabtrag auf Abtragsniveau. Bei händischem Abtrag sind die Metall-	1,00	Psch	xxxxxx,xx	

...Forts. 00.03.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St Augustin**
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St Augustin**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.03.0001. Forts. ...

Einschlagsockel an das anschl. Bodenniveau
anzupassen.

00.03.0002.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
-------------	-------	------	------	-----------	-------

Bankettabtrag ESP

Bankettabtrag an Schutzplankenpfosten, System
Einfachsenschutzplanke (ESP), in Handarbeit nach Angaben
des AG profilgerecht abtragen und laden.
Bankettabtrag als Zulage für alle Bereiche in denen
Einfachsenschutzplanken verbaut sind. (siehe Anlage 3)
Pfostenabstand: 1,33m-4,0m
Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse
des AG mit entsprechendem Entsorgungsnachweis,
von der Baustelle entfernen und einem
Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer
Aufbereitungsanlage und anschließenden
Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen.
Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender
Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet.

00.03.0003.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
-------------	-------	------	------	-----------	-------

Bankettabtrag EDS

Bankettabtrag an Schutzplankenpfosten, System
Einfach-Distanzschutzplanke (EDS), in Handarbeit nach Angaben des AG
profilgerecht abtragen und laden.
Bankettabtrag als Zulage für alle Bereiche in denen
Distanzschutzplanken verbaut sind. (siehe Anlage 3)
Pfostenabstand: 1,33m-4,0m
Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse
des AG mit entsprechendem Entsorgungsnachweis,
von der Baustelle entfernen und einem
Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer
Aufbereitungsanlage und anschließenden
Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen.
Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender
Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet.

00.03.0004.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
-------------	-------	------	------	-----------	-------

Bankettabtrag Super-Rail

Bankettabtrag an Schutzplankenpfosten, System
Super-Rail (SR), in Handarbeit nach Angaben des AG
profilgerecht abtragen und laden.
Bankettabtrag als Zulage für alle Bereiche in denen
Super-Rail-Schutzplanken verbaut sind. (siehe Anlage 3)
Pfostenabstand: 1,33m-4,0m

...Forts. 00.03.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber.** AM St August..
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber.** AM St August..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0004. Forts. ...					
	Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse des AG mit entsprechendem Entsorgungsnachweis, von der Baustelle entfernen und einem Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer Aufbereitungsanlage und anschließenden Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen. Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet.				
00.03.0005.	-----	50,00	m		
	Bankettabtrag üb. 10 - 20 cm (Zul.) Bankettabtrag am rechten, begrünten Seitenstreifen auf durchgehender Strecke mit/ohne Erschwernis nach Angaben des AG profilgerecht abtragen und laden. Räumbreite 1,20 - 1,40m breit, 11 bis 20 cm dicke über Straßenniveau. Abtrag: ca. 3 cm unter befestigtem Rand. Quergefälle: 6 - 12 %. Im Wurzelbereich von Bäumen nach Angabe des AG von Hand abtragen. Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse des AG mit entsprechendem Entsorgungsnachweis, von der Baustelle entfernen und einem Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer Aufbereitungsanlage und anschließenden Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen. Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet. Nacharbeiten von Hand im Bereich von Schilderpfosten u. ä. sowie das Kehren der Fahrbahn sind in den EP einzukalkulieren.				
	Zwischensumme	00.03.			
	Zwischensumme	00.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber.** AM St Augus..
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber.** AM St Augus..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Bankett-Abtrag BAB 059 beide FR				
01.00.	Deklarationsanalysen				
01.00.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
	Deklarationsanalysen Entsorgung Deklarationsanalysen für die Entsorgung des Oberbodens von einem zugelassenen, unabhängigen Institut durchführen lassen. Durchführen einer vollständigen Deklarationsanalytik je 1.000 t gem. Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 6 (DK I) der Deponieverordnung incl. Probenahmeprotokoll und Probebegleitprotokoll, zuzüglich möglicher Zusatzparameter der jeweiligen Deponie. Zusätzlich sind der AT4-Wert und der Brennwert zu ermitteln. Bewertung der Analyseergebnisse / Einstufung in die zugehörige Deponieklasse. Gebühren der Behörde für die Zustimmung zur Entsorgung sind in den Einheitspreis einzurechnen.				
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0002.</i> <i>In Absprache mit Bauüberwachung</i>				
01.00.0002.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
	Probenentnahme Deklarationsanalyse Entnahme aller Proben für die Erstellung der Deklarationsanalysen einschließlich sämtlicher Werkzeuge und Gerätschaften durch den AN, incl. Probegefäße liefern, beschriften und Transport der Proben zum chemischen Labor.				
	Zwischensumme	01.00.			
01.01.	Vorarbeiten				
01.01.0001.	-----	0,40	t		
	Abfall aufnehmen und entsorgen Abfall auf den abzutragenden Bankettflächen aufnehmen und einer zugelassenen Verwertungsanlage zuführen. Abfall: gemischte Siedlungsabfälle Abfallschlüssel: " 20 03 01 "				

...Forts. 01.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August.**
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August.**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.01.0001. Forts. ...

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der
Verwertungsanlage.

01.01.0002.	-----	0,20	t		
-------------	-------	------	---	-------	-------

Betonabfall aufnehmen und entsorgen
 Betonabfall wie z.B. Fundamente, Fundamentteile etc.
 auf den abzutragenden Bankettflächen aufnehmen
 und einer zugelassenen Verwertungsanlage zuführen.
 Abfall: gemischte Siedlungsabfälle
 Abfallschlüssel: " 17 01 01 "
 Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der
Verwertungsanlage.

*Hinweis zur OZ 01.01.0003.
 Mäharbeiten auf Abtragflächen*

01.01.0003.	-----	6.350,00	m2		
-------------	-------	----------	----	-------	-------

Bankette mähen
 Bankette in 1,00 m -1,50 Breite unmittelbar vor dem
 Bankettabtrag, durch den AN, nochmals mittels
 Schlegelmäher abmähen, das Mähgut ist vor Ort
 zu belassen und mit dem anschl. Bankettabtrag
 aufzunehmen.

Zwischensumme 01.01.

*Hinweis zur OZ 01.02.
 Bankettabtrag und Abfuhr ausschließlich in
 Fahrtrichtung*

01.02. Bankettabtrag mit Abfuhr

01.02.0001.	-----	4.450,00	m		
-------------	-------	----------	---	-------	-------

Bankettabtrag ohne Bord rechts
 Bankettabtrag am rechten, begrünten Seitenstreifen auf
 durchgehender Strecke ohne Hochbord nach Angaben des AG
 profilgerecht abtragen und laden.
 Räumbreite 1,0 - 1,40m breit, 4 bis 10 cm dicke über
 Straßenniveau.
 Abtrag: ca. 3 cm unter befestigtem Rand.
 Quergefälle: 6 - 12 %.
 Im Wurzelbereich von Bäumen nach Angabe des AG von Hand

...Forts. 01.02.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August.**
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August.**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.02.0001. Forts. ...

abtragen.

Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse des AG mit entsprechendem Entsorgungsnachweis, von der Baustelle entfernen und einem Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer Aufbereitungsanlage und anschließenden Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen.

Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet.

Nacharbeiten von Hand im Bereich von Schilderpfosten u. ä. sowie das Kehren der Fahrbahn sind in den EP einzukalkulieren.

01.02.0002.	-----	2.310,00	m		
-------------	-------	----------	---	-------	-------

Bankettabtrag - FRS oh. Bord rechts

Bankettabtrag am rechten, begrünten Seitenstreifen an durchgehender Strecke im Bereich von Fahrzeugrückhaltesystemen (FRS) ohne Hochbord nach Angaben des AG profilgerecht abtragen und laden.

Räumbreite 1,00 - 1,40m breit, 4 bis 10 cm dicke über Straßenniveau.

Abtrag: ca. 3 cm unter befestigtem Rand.

Quergefälle: 6 - 12 %.

Im Wurzelbereich von Bäumen nach Angabe des AG von Hand abtragen.

Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse des AG mit entsprechendem Entsorgungsnachweis, von der Baustelle entfernen und einem Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer Aufbereitungsanlage und anschließenden Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen.

Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet.

Nacharbeiten von Hand im Bereich von Schilderpfosten u. ä. sowie das Kehren der Fahrbahn sind in den EP einzukalkulieren.

Nacharbeiten der Schutzplankenpfosten wird als Zulage auf Grund verschiedenster Schutzplankensysteme gewährt.

01.02.0003.	-----	410,00	m		
-------------	-------	--------	---	-------	-------

Bankettabtrag mit Bord und FRS

Bankettabtrag am rechten, begrünten Seitenstreifen auf durchgehender Strecke mit Hochbord und Fahrzeugrückhaltesystemen (FRS) nach Angaben des AG profilgerecht abtragen und laden.

Räumbreite 1,20 - 1,50m breit, 4 bis 10 cm dicke über

...Forts. 01.02.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St Augus..**
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St Augus..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.02.0003. Forts. ...

Straßenniveau.
 Abtrag: ca. 3 cm unter befestigtem Rand.
 Quergefälle: 6 - 12 %.
 Im Wurzelbereich von Bäumen nach Angabe des AG von Hand abtragen.
 Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse (OZ 01.00.0001) mit entsprechendem Entsorgungsnachweis, von der Baustelle entfernen und einem Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer Aufbereitungsanlage und anschließenden Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen.
 Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet.
 Nacharbeiten von Hand im Bereich von Schilderpfosten u. ä. sowie das Kehren der Fahrbahn sind in den EP einzukalkulieren.

01.02.0004. ----- 1.350,00 m

Bankettabtrag mit Bord

Bankettabtrag am rechten, begrünten Seitenstreifen auf durchgehender Strecke mit Hochbord nach Angaben des AG profilgerecht abtragen und laden.
 Räumbreite 1,20 - 1,50m breit, 4 bis 10 cm dicke über Straßenniveau.
 Abtrag: ca. 3 cm unter befestigtem Rand.
 Quergefälle: 6 - 12 %.
 Im Wurzelbereich von Bäumen nach Angabe des AG von Hand abtragen.
 Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse (OZ 01.00.0001) mit entsprechendem Entsorgungsnachweis, von der Baustelle entfernen und einem Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer Aufbereitungsanlage und anschließenden Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen.
 Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet.
 Nacharbeiten von Hand im Bereich von Schilderpfosten u. ä. sowie das Kehren der Fahrbahn sind in den EP einzukalkulieren.

01.02.0005. ----- 100,00 m

Bankettabtrag - mit Hand

Bankettabtrag am begrünten Seitenstreifen in Handarbeit nach Angaben des AG profilgerecht abtragen und laden.
 Bankettabtrag an Absenkungen von Fahrzeugrückhaltesystemen, aller Arten, im Wurzelbereich von Bäumen, Schachtdeckeln sowie sonstigen baulichen Einrichtungen im Bereich des Bankettabtrag.

...Forts. 01.02.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August.**
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August.**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0005. Forts. ...					
	Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse des AG mit entsprechendem Entsorgungsnachweis, von der Baustelle entfernen und einem Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer Aufbereitungsanlage und anschließenden Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen. Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet.				
01.02.0006.	----- TB	280,00	t		
	Oberboden aufnehmen und entsorgen Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke) aus Bankettabtrags-Bereichen profilgerecht abtragen, aufnehmen und entsorgen. Material aufnehmen und einer geordneten Entsorgung auf einer Deponie der Klasse I nach Deponieverordnung zuführen. Abfallschlüssel = AVV 170504. Transportkosten werden nicht gesondert vergütet und sind in die Entsorgungskosten einzurechnen. Entsorgungsfachbetrieb: Standort'.....' Entsorgungsfachbetrieb'.....'				
01.02.0007.	----- TB	70,00	t		
	Oberboden aufnehmen und entsorgen Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke) aus Bankettabtrags-Bereichen profilgerecht abtragen, aufnehmen und entsorgen. Material aufnehmen und einer geordneten Entsorgung auf einer Deponie der Klasse II nach Deponieverordnung zuführen. Abfallschlüssel = AVV 170504. Transportkosten werden nicht gesondert vergütet und sind in die Entsorgungskosten einzurechnen. Entsorgungsfachbetrieb: Standort'.....' Entsorgungsfachbetrieb'.....'				
01.02.0008.	21.107/204.09.09.07.10 TA	6.350,00	m2		
	Rasenansaat mit RSM Regio herstell. Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Entmischung ausbringen, einarbeiten und andrücken. Fläche 'abgetragener Bankettbereich' Saatgutmenge '10g/m²'				

...Forts. 01.02.0008.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August.**
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August.**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0008. Forts. ...					
	Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 7, Rheinisches Bergland. Standortvariante Grundmischung.				
	Zwischensumme	01.02.			
01.03. Zulagen					
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0001. Pauschale für alle Leitpfosten ohne Schutzeinrichtung</i>				
01.03.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
	Bankettabtrag Leitpfosten Steh-Auf-Leitpfosten mit Metall-Einschlagsockel händisch herausnehmen, außerhalb des Arbeitsraumes lagern und den Leitpfosten mit Einschlagsockel nach Abtragsvorgang wieder auf Bodenniveau einbauen. Wahlweise händischer Bankettabtrag bei verbleibendem Leitpfosten im Bankett während des Bankettabtrag auf Abtragsniveau. Bei händischem Abtrag sind die Metall- Einschlagsockel an das anschl. Bodenniveau anzupassen.				
01.03.0002.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
	Bankettabtrag ESP Bankettabtrag an Schutzplankenpfosten, System Einfachschutzplanke (ESP), in Handarbeit nach Angaben des AG profilgerecht abtragen und laden. Bankettabtrag als Zulage für alle Bereiche in denen Einfachschutzplanken verbaut sind. (siehe Anlage 4) Pfostenabstand: 1,33m-4,0m Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse des AG mit entsprechendem Entsorgungsnachweis, von der Baustelle entfernen und einem Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer Aufbereitungsanlage und anschließenden Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen. Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber.** AM St August..
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber.** AM St August..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0003.	----- Bankettabtrag EDS Bankettabtrag an Schutzplankenpfosten, System Einfach-Distanzschutzplanke (EDS), in Handarbeit nach Angaben des AG profilgerecht abtragen und laden. Bankettabtrag als Zulage für alle Bereiche in denen Distanzschutzplanken verbaut sind. (siehe Anlage 4) Pfostenabstand: 1,33m-4,0m Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse des AG mit entsprechendem Entsorgungsnachweis, von der Baustelle entfernen und einem Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer Aufbereitungsanlage und anschließenden Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen. Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
01.03.0004.	----- Bankettabtrag üb. 10 - 20 cm (Zul.) Bankettabtrag am rechten, begrünten Seitenstreifen auf durchgehender Strecke mit/ohne Erschweris nach Angaben des AG profilgerecht abtragen und laden. Räumbreite 1,40 - 160m breit, 11 bis 20 cm dicke über Straßenniveau. Abtrag: ca. 3 cm unter befestigtem Rand. Quergefälle: 6 - 12 %. Im Wurzelbereich von Bäumen nach Angabe des AG von Hand abtragen. Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse des AG mit entsprechendem Entsorgungsnachweis, von der Baustelle entfernen und einem Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer Aufbereitungsanlage und anschließenden Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen. Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet. Nacharbeiten von Hand im Bereich von Schilderpfosten u. ä. sowie das Kehren der Fahrbahn sind in den EP einzukalkulieren.	50,00	m		
	Zwischensumme	01.03.			
	Zwischensumme	01.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St Augus..**
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St Augus..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Bankett-Abtrag BAB 560 beide FR				
02.00.	Deklarationsanalysen				
02.00.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
	Deklarationsanalysen Entsorgung Deklarationsanalysen für die Entsorgung des Oberbodens von einem zugelassenen, unabhängigen Institut durchführen lassen. Durchführen einer vollständigen Deklarationsanalytik je 1.000 t gem. Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 6 (DK I) der Deponieverordnung incl. Probenahmeprotokoll und Probebegleitprotokoll, zuzüglich möglicher Zusatzparameter der jeweiligen Deponie. Zusätzlich sind der AT4-Wert und der Brennwert zu ermitteln. Bewertung der Analyseergebnisse / Einstufung in die zugehörige Deponieklasse. Gebühren der Behörde für die Zustimmung zur Entsorgung sind in den Einheitspreis einzurechnen.				
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0002.</i> <i>In Absprache mit Bauüberwachung</i>				
02.00.0002.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
	Probenentnahme Deklarationsanalyse Entnahme aller Proben für die Erstellung der Deklarationsanalysen einschließlich sämtlicher Werkzeuge und Gerätschaften durch den AN, incl. Probegefäße liefern, beschriften und Transport der Proben zum chemischen Labor.				
	Zwischensumme	02.00.			
02.01.	Vorarbeiten				
02.01.0001.	-----	0,60	t		
	Abfall aufnehmen und entsorgen Abfall auf den abzutragenden Bankettflächen aufnehmen und einer zugelassenen Verwertungsanlage zuführen. Abfall: gemischte Siedlungsabfälle Abfallschlüssel: " 20 03 01 "				

...Forts. 02.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August..**
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.01.0001. Forts. ...

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der
Verwertungsanlage.

02.01.0002.	-----	0,10	t		
-------------	-------	------	---	-------	-------

Betonabfall aufnehmen und entsorgen
 Betonabfall wie z.B. Fundamente, Fundamentteile etc.
 auf den abzutragenden Bankettflächen aufnehmen
 und einer zugelassenen Verwertungsanlage zuführen.
 Abfall: gemischte Siedlungsabfälle
 Abfallschlüssel: " 17 01 01 "
 Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der
Verwertungsanlage.

*Hinweis zur OZ 02.01.0003.
 Mäharbeiten auf Abtragflächen*

02.01.0003.	-----	6.100,00	m2		
-------------	-------	----------	----	-------	-------

Bankette mähen
 Bankette in 0,80 m -1,20 Breite unmittelbar vor dem
 Bankettabtrag, durch den AN, nochmals mittels
 Schlegelmäher abmähen, das Mähgut ist vor Ort
 zu belassen und mit dem anschl. Bankettabtrag
 aufzunehmen.

Zwischensumme 02.01.

*Hinweis zur OZ 02.02.
 Bankettabtrag und Abfuhr ausschließlich in
 Fahrtrichtung*

02.02. Bankettabtrag mit Abfuhr

02.02.0001.	-----	7.300,00	m		
-------------	-------	----------	---	-------	-------

Bankettabtrag ohne Bord rechts
 Bankettabtrag am rechten, begrünten Seitenstreifen auf
 durchgehender Strecke ohne Hochbord nach Angaben des AG
 profilgerecht abtragen und laden.
 Räumbreite 1,00 - 1,40m breit, 4 bis 10 cm dicke über
 Straßenniveau.
 Abtrag: ca. 3 cm unter befestigtem Rand.
 Quergefälle: 6 - 12 %.
 Im Wurzelbereich von Bäumen nach Angabe des AG von Hand

...Forts. 02.02.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber.** AM St Augus..
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber.** AM St Augus..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.02.0001. Forts. ...

abtragen.

Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse des AG mit entsprechendem Entsorgungsnachweis, von der Baustelle entfernen und einem Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer Aufbereitungsanlage und anschließenden Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen.

Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet.

Nacharbeiten von Hand im Bereich von Schilderpfosten u. ä. sowie das Kehren der Fahrbahn sind in den EP einzukalkulieren.

02.02.0002. - - - - - 3.950,00 m

Bankettabtrag - FRS oh. Bord rechts

Bankettabtrag am rechten, begrünten Seitenstreifen an durchgehender Strecke im Bereich von Fahrzeugrückhaltesystemen (FRS) ohne Hochbord nach Angaben des AG profilgerecht abtragen und laden.

Räumbreite 1,00 - 1,40m breit, 4 bis 10 cm dicke über Straßenniveau.

Abtrag: ca. 3 cm unter befestigtem Rand.

Quergefälle: 6 - 12 %.

Im Wurzelbereich von Bäumen nach Angabe des AG von Hand abtragen.

Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse des AG mit entsprechendem Entsorgungsnachweis, von der Baustelle entfernen und einem Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer Aufbereitungsanlage und anschließenden Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen.

Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet.

Nacharbeiten von Hand im Bereich von Schilderpfosten u. ä. sowie das Kehren der Fahrbahn sind in den EP einzukalkulieren.

Nacharbeiten der Schutzplankenpfosten wird als Zulage auf Grund verschiedenster Schutzplankensysteme gewährt.

02.02.0003. - - - - - 270,00 m

Bankettabtrag mit Bord und FRS

Bankettabtrag am rechten, begrünten Seitenstreifen auf durchgehender Strecke mit Hochbord und Fahrzeugrückhaltesystemen (FRS) nach Angaben des AG profilgerecht abtragen und laden.

Räumbreite 1,20 - 1,50m breit, 4 bis 10 cm dicke über

...Forts. 02.02.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber.** AM St Augus..
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber.** AM St Augus..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.02.0003. Forts. ...

Straßenniveau.
 Abtrag: ca. 3 cm unter befestigtem Rand.
 Quergefälle: 6 - 12 %.
 Im Wurzelbereich von Bäumen nach Angabe des AG von Hand abtragen.
 Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse (OZ 02.00.0001) mit entsprechendem Entsorgungsnachweis, von der Baustelle entfernen und einem Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer Aufbereitungsanlage und anschließenden Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen.
 Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet.
 Nacharbeiten von Hand im Bereich von Schilderpfosten u. ä. sowie das Kehren der Fahrbahn sind in den EP einzukalkulieren.

02.02.0004. ----- 70,00 m

Bankettabtrag - mit Hand
 Bankettabtrag am begrünten Seitenstreifen in Handarbeit nach Angaben des AG profilgerecht abtragen und laden.
 Bankettabtrag an Absenkungen von Fahrzeugrückhaltesystemen, aller Arten, im Wurzelbereich von Bäumen, Schachtdeckeln sowie sonstigen baulichen Einrichtungen im Bereich des Bankettabtrag.
 Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse des AG mit entsprechendem Entsorgungsnachweis, von der Baustelle entfernen und einem Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer Aufbereitungsanlage und anschließenden Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen.
 Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet.

02.02.0005. ----- TB 265,00 t

Oberboden aufnehmen und entsorgen
 Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke) aus Bankettabtrags-Bereichen profilgerecht abtragen, aufnehmen und entsorgen. Material aufnehmen und einer geordneten Entsorgung auf einer Deponie der Klasse I nach Deponieverordnung zuführen.
 Abfallschlüssel = AVV 170504.
 Transportkosten werden nicht gesondert vergütet und sind in die Entsorgungskosten einzurechnen.
 Entsorgungsfachbetrieb:
 Standort' '

...Forts. 02.02.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St Augus..**
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St Augus..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0005. Forts. ...					
	Entsorgungsfachbetrieb'.....'				
02.02.0006.	----- TB Oberboden aufnehmen und entsorgen Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke) aus Bankettabtrags-Bereichen profilgerecht abtragen, aufnehmen und entsorgen. Material aufnehmen und einer geordneten Entsorgung auf einer Deponie der Klasse II nach Deponieverordnung zuführen. Abfallschlüssel = AVV 170504. Transportkosten werden nicht gesondert vergütet und sind in die Entsorgungskosten einzurechnen. Entsorgungsfachbetrieb: Standort'.....' Entsorgungsfachbetrieb'.....'	65,00	t	,...	,...
02.02.0007.	21.107/204.09.09.07.10 TA Rasenansaat mit RSM Regio herst. Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent- mischung ausbringen, einarbeiten und andrücken. Fläche 'abgetragener Bankettbereich' Saatgutmenge '10g/m²' Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 7, Rheinisches Bergland. Standortvariante Grundmischung.	6.100,00	m²	,...	,...
	Zwischensumme	02.02.			,...
02.03.	Zulagen				
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0001. Pauschale für alle Leitpfosten ohne Schutzeinrichtung</i>				
02.03.0001.	----- Bankettabtrag Leitpfosten Steh-Auf-Leitpfosten mit Metall-Einschlagsockel händisch herausnehmen, außerhalb des Arbeitsraumes lagern und den Leitpfosten mit Einschlagsockel nach Abtragsvorgang wieder auf Bodenniveau einbauen. Wahlweise händischer Bankettabtrag bei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

...Forts. 02.03.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August..**
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0001.	Forts. ...				
	verbleibendem Leitpfosten im Bankett während des Bankettabtrag auf Abtragsniveau. Bei händischem Abtrag sind die Metall-Einschlagsockel an das anschl. Bodenniveau anzupassen.				
02.03.0002.	----- Bankettabtrag ESP Bankettabtrag an Schutzplankenpfosten, System Einfachschutzplanke (ESP), in Handarbeit nach Angaben des AG profilgerecht abtragen und laden. Bankettabtrag als Zulage für alle Bereiche in denen Einfachschutzplanken verbaut sind. (siehe Anlage 5) Pfostenabstand: 1,33m-4,0m Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse des AG mit entsprechendem Entsorgungsnachweis, von der Baustelle entfernen und einem Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer Aufbereitungsanlage und anschließenden Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen. Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
02.03.0003.	----- Bankettabtrag EDS Bankettabtrag an Schutzplankenpfosten, System Einfach-Distanzschutzplanke (EDS), in Handarbeit nach Angaben des AG profilgerecht abtragen und laden. Bankettabtrag als Zulage für alle Bereiche in denen Distanzschutzplanken verbaut sind. (siehe Anlage 5) Pfostenabstand: 1,33m-4,0m Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse des AG mit entsprechendem Entsorgungsnachweis, von der Baustelle entfernen und einem Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer Aufbereitungsanlage und anschließenden Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen. Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
02.03.0004.	----- Bankettabtrag üb. 10 - 20 cm (Zul.) Bankettabtrag am rechten, begrünten Seitenstreifen auf durchgehender Strecke mit/ohne Erschwernis nach Angaben des AG profilgerecht abtragen und laden.	50,00	m		

...Forts. 02.03.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber.** AM St August..
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber.** AM St August..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.03.0004. Forts. ...

Räumbreite 1,40 - 160m breit, 11 bis 20 cm dicke über
 Straßenniveau.
 Abtrag: ca. 3 cm unter befestigtem Rand.
 Quergefälle: 6 - 12 %.
 Im Wurzelbereich von Bäumen nach Angabe des AG von Hand
 abtragen.
 Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse
 des AG mit entsprechendem Entsorgungsnachweis,
 von der Baustelle entfernen und einem
 Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer
 Aufbereitungsanlage und anschließenden
 Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen.
 Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender
 Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet.
 Nacharbeiten von Hand im Bereich von Schilderpfosten u.
 ä. sowie das Kehren der Fahrbahn sind in den EP
 einzukalkulieren.

Zwischensumme	02.03.	
Zwischensumme	02.	

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St Augus..**
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St Augus..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Bankett-Abtrag BAB 003 AS Rösrath				
03.00.	Deklarationsanalysen				
03.00.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
	Deklarationsanalysen Entsorgung Deklarationsanalysen für die Entsorgung des Oberbodens von einem zugelassenen, unabhängigen Institut durchführen lassen. Durchführen einer vollständigen Deklarationsanalytik je 1.000 t gem. Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 6 (DK I) der Deponieverordnung incl. Probenahmeprotokoll und Probebegleitprotokoll, zuzüglich möglicher Zusatzparameter der jeweiligen Deponie. Zusätzlich sind der AT4-Wert und der Brennwert zu ermitteln. Bewertung der Analyseergebnisse / Einstufung in die zugehörige Deponieklasse. Gebühren der Behörde für die Zustimmung zur Entsorgung sind in den Einheitspreis einzurechnen.				
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.0002.</i> <i>In Absprache mit Bauüberwachung</i>				
03.00.0002.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
	Probenentnahme Deklarationsanalyse Entnahme aller Proben für die Erstellung der Deklarationsanalysen einschließlich sämtlicher Werkzeuge und Gerätschaften durch den AN, incl. Probegefäße liefern, beschriften und Transport der Proben zum chemischen Labor.				
	Zwischensumme	03.00.			
03.01.	Vorarbeiten				
03.01.0001.	-----	0,30	t		
	Abfall aufnehmen und entsorgen Abfall auf den abzutragenden Bankettflächen aufnehmen und einer zugelassenen Verwertungsanlage zuführen. Abfall: gemischte Siedlungsabfälle Abfallschlüssel: " 20 03 01 "				

...Forts. 03.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August..**
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.01.0001. Forts. ...

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der
Verwertungsanlage.

03.01.0002.	-----	0,10	t		
-------------	-------	------	---	-------	-------

Betonabfall aufnehmen und entsorgen
 Betonabfall wie z.B. Fundamente, Fundamentteile etc.
 auf den abzutragenden Bankettflächen aufnehmen
 und einer zugelassenen Verwertungsanlage zuführen.
 Abfall: gemischte Siedlungsabfälle
 Abfallschlüssel: " 17 01 01 "
 Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der
Verwertungsanlage.

*Hinweis zur OZ 03.01.0003.
Mäharbeiten auf Abtragflächen*

03.01.0003.	-----	1.250,00	m2		
-------------	-------	----------	----	-------	-------

Bankette mähen
 Bankette in 1,00 m -1,50 Breite unmittelbar vor dem
 Bankettabtrag, durch den AN, nochmals mittels
 Schlegelmäher abmähen, das Mähgut ist vor Ort
 zu belassen und mit dem anschl. Bankettabtrag
 aufzunehmen.

Zwischensumme 03.01.

*Hinweis zur OZ 03.02.
Bankettabtrag und Abfuhr ausschließlich in
Fahrtrichtung*

03.02. Bankettabtrag mit Abfuhr

03.02.0001.	-----	370,00	m		
-------------	-------	--------	---	-------	-------

Bankettabtrag ohne Bord rechts
 Bankettabtrag am rechten, begrünten Seitenstreifen auf
 durchgehender Strecke ohne Hochbord nach Angaben des AG
 profilgerecht abtragen und laden.
 Räumbreite 1,00 - 1,40m breit, 4 bis 10 cm dicke über
 Straßenniveau.
 Abtrag: ca. 3 cm unter befestigtem Rand.
 Quergefälle: 6 - 12 %.
 Im Wurzelbereich von Bäumen nach Angabe des AG von Hand

...Forts. 03.02.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August.**
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August.**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.02.0001. Forts. ...

abtragen.

Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse des AG mit entsprechendem Entsorgungsnachweis, von der Baustelle entfernen und einem Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer Aufbereitungsanlage und anschließenden Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen.

Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet.

Nacharbeiten von Hand im Bereich von Schilderpfosten u. ä. sowie das Kehren der Fahrbahn sind in den EP einzukalkulieren.

03.02.0002.	-----	460,00	m		
-------------	-------	--------	---	-------	-------

Bankettabtrag - FRS oh. Bord rechts

Bankettabtrag am rechten, begrünten Seitenstreifen an durchgehender Strecke im Bereich von Fahrzeugrückhaltesystemen (FRS) ohne Hochbord nach Angaben des AG profilgerecht abtragen und laden.

Räumbreite 1,00 - 1,40m breit, 4 bis 10 cm dicke über Straßenniveau.

Abtrag: ca. 3 cm unter befestigtem Rand.

Quergefälle: 6 - 12 %.

Im Wurzelbereich von Bäumen nach Angabe des AG von Hand abtragen.

Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse des AG mit entsprechendem Entsorgungsnachweis, von der Baustelle entfernen und einem Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer Aufbereitungsanlage und anschließenden Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen.

Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet.

Nacharbeiten von Hand im Bereich von Schilderpfosten u. ä. sowie das Kehren der Fahrbahn sind in den EP einzukalkulieren.

Nacharbeiten der Schutzplankenpfosten wird als Zulage auf Grund verschiedenster Schutzplankensysteme gewährt.

03.02.0003.	-----	10,00	m		
-------------	-------	-------	---	-------	-------

Bankettabtrag - mit Hand

Bankettabtrag am begrünten Seitenstreifen in Handarbeit nach Angaben des AG profilgerecht abtragen und laden.

Bankettabtrag an Absenkungen von Fahrzeugrückhaltesystemen, aller Arten, im Wurzelbereich von Bäumen,

...Forts. 03.02.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August..**
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0003. Forts. ...					
	Schachtdeckeln sowie sonstigen baulichen Einrichtungen im Bereich des Bankettabtrag. Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse des AG mit entsprechendem Entsorgungsnachweis, von der Baustelle entfernen und einem Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer Aufbereitungsanlage und anschließenden Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen. Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet.				
03.02.0004.	--- TB	55,00	t		
	Oberboden aufnehmen und entsorgen Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke) aus Bankettabtrags-Bereichen profilgerecht abtragen, aufnehmen und entsorgen. Material aufnehmen und einer geordneten Entsorgung auf einer Deponie der Klasse I nach Deponieverordnung zuführen. Abfallschlüssel = AVV 170504. Transportkosten werden nicht gesondert vergütet und sind in die Entsorgungskosten einzurechnen. Entsorgungsfachbetrieb: Standort' Entsorgungsfachbetrieb'				
03.02.0005.	--- TB	15,00	t		
	Oberboden aufnehmen und entsorgen Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke) aus Bankettabtrags-Bereichen profilgerecht abtragen, aufnehmen und entsorgen. Material aufnehmen und einer geordneten Entsorgung auf einer Deponie der Klasse II nach Deponieverordnung zuführen. Abfallschlüssel = AVV 170504. Transportkosten werden nicht gesondert vergütet und sind in die Entsorgungskosten einzurechnen. Entsorgungsfachbetrieb: Standort' Entsorgungsfachbetrieb'				
03.02.0006.	21.107/204.09.09.07.10 TA	1.250,00	m2		
	Rasenansaat mit RSM Regio herstell. Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Entmischung ausbringen, einarbeiten und andrücken.				

...Forts. 03.02.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber.** AM St August..
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber.** AM St August..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0006. Forts. ...					
	Fläche 'abgetragener Bankettbereich' Saatgutmenge '10g/m²' Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 7, Rheinisches Bergland. Standortvariante Grundmischung.				
	Zwischensumme	03.02.			
03.03. Zulagen					
<i>Hinweis zur OZ 03.03.0001. Pauschale für alle Leitpfosten ohne Schutzeinrichtung</i>					
03.03.0001.	----- Bankettabtrag Leitpfosten Steh-Auf-Leitpfosten mit Metall-Einschlagsockel händisch herausnehmen, außerhalb des Arbeitsraumes lagern und den Leitpfosten mit Einschlagsockel nach Abtragsvorgang wieder auf Bodenniveau einbauen. Wahlweise händischer Bankettabtrag bei verbleibendem Leitpfosten im Bankett während des Bankettabtrag auf Abtragsniveau. Bei händischem Abtrag sind die Metall- Einschlagsockel an das anschl. Bodenniveau anzupassen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
03.03.0002.	----- Bankettabtrag ESP Bankettabtrag an Schutzplankenpfosten, System Einfachschutzplanke (ESP), in Handarbeit nach Angaben des AG profilgerecht abtragen und laden. Bankettabtrag als Zulage für alle Bereiche in denen Einfachschutzplanken verbaut sind. (siehe Anlage 7) Pfostenabstand: 1,33m-4,0m Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse des AG mit entsprechendem Entsorgungsnachweis, von der Baustelle entfernen und einem Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer Aufbereitungsanlage und anschließenden Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen. Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber.** AM St August..
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber.** AM St August..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0003.	----- Bankettabtrag EDS Bankettabtrag an Schutzplankenpfosten, System Einfach-Distanzschutzplanke (EDS), in Handarbeit nach Angaben des AG profilgerecht abtragen und laden. Bankettabtrag als Zulage für alle Bereiche in denen Distanzschutzplanken verbaut sind. (siehe Anlage 7) Pfostenabstand: 1,33m-4,0m Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse des AG mit entsprechendem Entsorgungsnachweis, von der Baustelle entfernen und einem Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer Aufbereitungsanlage und anschließenden Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen. Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
03.03.0004.	----- Bankettabtrag üb. 10 - 20 cm (Zul.) Bankettabtrag am rechten, begrünten Seitenstreifen auf durchgehender Strecke mit/ohne Erschweris nach Angaben des AG profilgerecht abtragen und laden. Räumbreite 1,40 - 160m breit, 11 bis 20 cm dicke über Straßenniveau. Abtrag: ca. 3 cm unter befestigtem Rand. Quergefälle: 6 - 12 %. Im Wurzelbereich von Bäumen nach Angabe des AG von Hand abtragen. Anfallendes Bodengemisch nach durchgeführter Analyse des AG mit entsprechendem Entsorgungsnachweis, von der Baustelle entfernen und einem Entsorgungsfachbetrieb zur Vorbehandlung in einer Aufbereitungsanlage und anschließenden Verwertung/Beseitigung durch diesen zuführen. Entsorgung: Vorbehandlung mit anschließender Verwertung/Beseitigung wird gesondert vergütet. Nacharbeiten von Hand im Bereich von Schilderpfosten u. ä. sowie das Kehren der Fahrbahn sind in den EP einzukalkulieren.	5,00	m		
	Zwischensumme	03.03.			
	Zwischensumme	03.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August..**
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 04.00. gleichartige Verkehrssicherung: Arbeitstag = 1 Stück</i>				
04.00.	Verkehrssicherung Bodenproben				
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0001. Kalkulationsgrundlage siehe Anlage 8-10</i>				
04.00.0001.	21.105/135.90.10.21.11 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'Musterplan T2/0b, T3/0b, AS2/1' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	6,00	St		
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0002. Kalkulationsgrundlage siehe Anlage 11-12</i>				
04.00.0002.	21.105/135.90.20.91.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'Musterplan T2/1, T3/1' Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 8 Stunden' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-	2,00	St		

...Forts. 04.00.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber.** AM St August..
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber.** AM St August..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

04.00.0002. Forts. ...

liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
 lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

Zwischensumme 04.00.

*Hinweis zur OZ 04.01.
 gleichartige Verkehrssicherung: Arbeitstag = 1 Stück*

04.01. Verkehrssicherung Bankettabtrag

*Hinweis zur OZ 04.01.0001.
 Kalkulationsgrundlage siehe Anlage 8-9*

04.01.0001.	21.105/135.90.20.91.10 TA	8,00	St		
-------------	---------------------------	------	----	-------	-------

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
 betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
 sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach RSA, Regelplan 'Musterplan T2/0b,T3/0b'
 Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen.
 Umsetzen nach Unterlagen des AG.
 Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 8 Stunden'
 Bei Tageslicht.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
 einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
 liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
 lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

*Hinweis zur OZ 04.01.0002.
 Kalkulationsgrundlage siehe Anlage 11-12*

04.01.0002.	21.105/135.90.20.91.10 TA	20,00	St		
-------------	---------------------------	-------	----	-------	-------

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
 betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
 sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach RSA, Regelplan 'Musterplan T2/1,T3/1'
 Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen.
 Umsetzen nach Unterlagen des AG.

...Forts. 04.01.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August..**
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

04.01.0002. Forts. ...

Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 8 Stunden'
 Bei Tageslicht.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
 einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
 liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
 lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

Hinweis zur OZ 04.01.0003.
Kalkulationsgrundlage siehe Anlage 13-14

04.01.0003.	21.105/135.90.20.91.10 TA	5,00	St		
-------------	---------------------------	------	----	-------	-------

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
 betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
 sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach RSA, Regelplan 'Musterplan T2/1.1,T3/1.1'
 Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen.
 Umsetzen nach Unterlagen des AG.
 Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 8 Stunden'
 Bei Tageslicht.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
 einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
 liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
 lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

Hinweis zur OZ 04.01.0004.
Vollsperrung sofern keine Aufrechterhaltung Verkehr
möglich nach ASR 5.2
Kalkulationsgrundlage siehe Anlage 28

04.01.0004.	-----	2,00	St		
-------------	-------	------	----	-------	-------

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
 betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
 sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Für stationäre Arbeitsstelle.
 Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
 Bei Tageslicht.
 Voll- bzw. Teilsperren von Anschlussstellen
 (Aus-Auffahrten, Tangenten) an BAB 003 Anschlussstelle, Rösrath (30a) an der die
 Arbeiten nicht unter Aufrechterhaltung des Verkehr im Sinne der ASR 5.2

...Forts. 04.01.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber.** AM St August..
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber.** AM St August..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

04.01.0004. Forts. ...

durchgeführt werden können.
 Umleitungsstrecken (Roter Punkt)planen, einrichten und
 beschildern für die Aus-/Auffahrt einer Anschlussstelle auf Grundlage des
 Musterplan AS3/8 (Siehe Anlage 15).
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG bei
 der jeweiligen anordnenden zuständigen
 Straßenbaubehörde, Stadt, Gemeinde etc. einholen und
 zugehörige Unterlagen erstellen. Eventuell
 erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
 Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung
 durchführen.
 Event. Gebühren sind in den EP miteinzurechnen.
 1 Stück=Sperrung einer Aus-/Auffahrt, Sperrung einer Tangente.

Zwischensumme 04.01.

Zwischensumme 04.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St Augus..**
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St Augus..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	sonstige Leistungen				
05.00.	Sonstige Leistungen alle Bereiche				
05.00.0001.	----- Ausfallstunden für Baust-Räumung Ausfallstunden für das Räumen einer Baustelle, das Entfernen einer Absperrung mit der dazugehörigen Beschilderung, für Wartezeiten und das Wiedereinrichten der Absperrung und der Beschilderung. Nur bei VERKEHRSNOTSTAND. Die Anordnung dieser Stunden erfolgt durch den AG. Im EP sind die Ausfallkosten der gesamten Arbeitskolonne und der Maschinen und Geräte enthalten.	5,00	h	,...	,...
05.00.0002.	----- Hinweistafel des AN Hinweis des AN während der Gehölzpflegearbeiten zur Verfügung stellen. Der Hinweis soll den Schriftzug: Bankettarbeiten tragen. Der Schriftzug ist auf der LED-Vorwarntafel im unteren Bereich als Leuchtschrift darzustellen. Für Baustellen ohne Vorwarntafel ist eine entsprechende Aufstellvorrichtung vorzusehen: Hinweistafel des AN, 36 cm hoch und 140 cm breit, Schriftzug hat eine Höhe von 17,50 cm und ist in schwarzer Farbe auf weissem Grund aufzubringen. Die Hinweistafel dient der Information der Verkehrsteilnehmer, besonders bei Fahrspursperrung und Stau.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
05.00.0003.	----- Zulage Nachtarbeit/Wochenende Zulage für Nachtarbeit bzw. Arbeiten an Wochenenden. Sofern die Aufrechterhaltung des Verkehrs nicht mehr gewährleistet werden kann, sind die Bankettabtrags- arbeiten in Nachtarbeit und/oder an Wochenenden (Samstag/Sonntag) durchzuführen. Mit dieser Zulagenposition werden alle Mehrkosten für Maschinen, Geräte, Personal, Verkehrssicherung, Deponie etc. abgegolten. Der AN gewährt die Zulage als 1 Stück=Nachtarbeit/Wochenende sofern die Arbeitszeit >6,5 Stunden beträgt.	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	05.00.			,...
	Zwischensumme	05.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St Augus..**
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St Augus..**

OZ GB in EUR

LV 45-26-0030

00. Bank.-Abtrag BAB 003 beide FR

00.00. Deklarationsanalysen

00.01. Vorarbeiten

00.02. Bankettabtrag mit Abfuhr

00.03. Zulagen

Summe 00.

01. **Bankett**-Abtrag BAB 059 beide FR

01.00. Deklarationsanalysen

01.01. Vorarbeiten

01.02. Bankettabtrag mit Abfuhr

01.03. Zulagen

Summe 01.

02. **Bankett**-Abtrag BAB 560 beide FR

02.00. Deklarationsanalysen

02.01. Vorarbeiten

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
 VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August..**
 LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August..**

OZ		GB in EUR
02.02.	Bankettabtrag mit Abfuhr	
02.03.	Zulagen	
	Summe 02.	
03.	Bankett-Abtrag BAB 003 AS Rösrath	
03.00.	Deklarationsanalysen	
03.01.	Vorarbeiten	
03.02.	Bankettabtrag mit Abfuhr	
03.03.	Zulagen	
	Summe 03.	
04.	Verkehrssicherung	
04.00.	Verkehrssicherung Bodenproben	
04.01.	Verkehrssicherung Bankettabtrag	
	Summe 04.	
05.	sonstige Leistungen	
05.00.	Sonstige Leistungen alle Bereiche	

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0805-00	Psch Erhaltung FB BAB
VE:	45-26-0030	A000; Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August..
LV:	45-26-0030	A000; Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August..

OZ	GB in EUR
----	-----------

Summe 05.

.....

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0805-00 Psch Erhaltung FB BAB
VE: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August..**
LV: 45-26-0030 A000; **Bankettabtragsarbeiten im Ber. AM St August..**

OZ GB in EUR

LV 45-26-0030

00.	Bank.-Abtrag BAB 003 beide FR	
01.	Bankett-Abtrag BAB 059 beide FR	
02.	Bankett-Abtrag BAB 560 beide FR	
03.	Bankett-Abtrag BAB 003 AS Rösrath	
04.	Verkehrssicherung	
05.	sonstige Leistungen	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)

Angebotssumme (netto)

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)

Angebotssumme (**brutto**)

Das LV besteht aus den Seiten 23 bis 60