

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-P0825-00	Psch Landschaftsbau - KR
VE:	47-26-0032	Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
LV:	47-26-0032	Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 00.
 Behinderung durch LSW, Schutzeinrichtungen und Verkehrszeichen.*

00. Verj.u.Bes.v.Gehölzbe. AM Isselburg

00.00. A42, km 25,35 - 23,85, FR Venlo

00.00.0001.	21.105/135.09.19.21.10 TA	6,00	St,..,..
--------------------	---------------------------	------	----	----------	----------

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'T 3/1 '
 Für stationäre Arbeitsstelle.
 Länge des Arbeitsbereiches '500m '
 Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
 Bei Tageslicht.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

00.00.0002.	-----	990,00	m,..,..
--------------------	-------	--------	---	----------	----------

Rückschnitt LSW Rückseite +1 m
 Entfernen von überhängenden Ästen, Zweigen und sonstigem Bewuchs entlang einer bestehenden Lärmschutzwand(LSW). Höhe der LSW bis 5 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 3,00 m. Der Rückschnitt erfolgt auf der Fahrbahn abgewanten seite der LSW auf einer Breite von mindestens 1,5 m gemessen von der Wandrückseite. Der Rückschnitt ist in voller Höhe der LSW sowie zusätzlich 1,00 m über oberkante Wand hinaus sekrecht nach oben durchzuführen. Neigung der Flächen hinter LSW 1:4 bis 1:2. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

*Hinweis zur OZ 00.00.0003.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 5,00 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 3,00 m*

00.00.0003.	21.107/634.91.01.01 TA	480,00	St,..,..
--------------------	------------------------	--------	----	----------	----------

Baum im Bestand fällen
 Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen.
 Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.
 Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2'
 Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.

...Forts. 00.00.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.00.0003. Forts. ...

Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

*Hinweis zur OZ 00.00.0004.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 5,00 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 3,00 m*

00.00.0004.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	85,00	St,..,..
-------------	---	-------	----	----------	----------

*Hinweis zur OZ 00.00.0005.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 5,00 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 3,00 m*

00.00.0005.	21.107/634.93.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	20,00	St,..,..
-------------	---	-------	----	----------	----------

*Hinweis zur OZ 00.00.0006.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 5,00 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 3,00 m*

00.00.0006.	21.107/634.94.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St,..,..
-------------	---	-------	----	----------	----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.00.		
00.01.	A42, AS OB Neue Mitte (12D)				
00.01.0001.	----- TA	2,00	St
	<p>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA 'Vollsperrung der Auffahrt ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Die verkehrsrechtliche Anordnung ist auf Grundlage der Unterlagen des Auftraggebers einzuholen. Die hierfür erforderlichen Unterlagen sind zu erstellen. Notwendige Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung sind durchzuführen. Das Vorhalten, Aufstellen und Abbauen der Rote-Punkt-Beschilderung ist in die Leistung einzurechnen. Anfallende Gebühren 'Sind eizurechnen. '</p>				
00.01.0002.	-----	170,00	m
	<p>Rückschnitt LSW beidseitig +1 m Entfernen von überhängenden Ästen, Zweigen und sonstigem Bewuchs entlang einer bestehenden Lärmschutzwand(LSW). Höhe der LSW bis 5 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 3,00 m. Der Rückschnitt erfolgt vor und auf der Fahrbahn abgewanten seite der LSW auf einer Breite von mindestens 1,5 m gemessen. Der Rückschnitt ist in voller Höhe der LSW sowie zusätzlich 1,00 m über oberkante Wand hinaus sekrecht nach oben durchzuführen. Neigung der Flächen vor bzw. hinter LSW 1:4 bis 1:3. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.</p>				
00.01.0003.	21.107/630.91.24.54.11 TA	120,00	m2
	<p>Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung ' Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre.</p>				

...Forts. 00.01.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0003. Forts. ...					
	Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m ² . Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				
00.01.0004.	21.107/634.91.01.01 TA	65,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.01.0005.	21.107/634.92.01.01 TA	20,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.01.0006.	21.107/634.93.01.01 TA	8,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0007.</i> <i>Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 3,00 m.</i> <i>Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 3,00 m</i>				
00.01.0007.	21.107/634.91.01.01 TA	115,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<p><i>Hinweis zur OZ 00.01.0008.</i> Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 3,00 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 3,00 m</p>				
00.01.0008.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	30,00	St,..,..
	<p><i>Hinweis zur OZ 00.01.0009.</i> Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 3,00 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 3,00 m</p>				
00.01.0009.	21.107/634.93.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	15,00	St,..,..
	<p><i>Hinweis zur OZ 00.01.0010.</i> Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 3,00 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 3,00 m</p>				
00.01.0010.	21.107/634.94.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	13,00	St,..,..
	Zwischensumme	00.01.		,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.	A42, Ausfahrt OB Zentrum (11C)				
00.02.0001.	21.105/135.09.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'AS 3/8' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	2,00	St,..,..
00.02.0002.	21.107/630.91.24.54.11 TA Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestandes (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung ' Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	115,00	m2,..,..
00.02.0003.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	85,00	St,..,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0004.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	15,00	St,..,..
00.02.0005.	21.107/634.93.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	13,00	St,..,..
	Zwischensumme		00.02.	,..
00.03.	A3, km 69,65 - 69,25, FR. Arnheim				
00.03.0001.	21.105/135.09.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'T 3/1 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '500m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	4,00	St,..,..
00.03.0002.	----- Rückschnitt LSW Rückseite +1 m Entfernen von überhängenden Ästen, Zweigen und sonstigem Bewuchs entlang einer bestehenden Lärmschutzwand(LSW). Höhe der LSW bis 5 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 3,00 m. Der Rückschnitt erfolgt auf der Fahrbahn abgewanten seite der LSW auf einer Breite von mindestens 1,5 m gemessen von der Wandrückseite. Der Rückschnitt ist in voller	380,00	m,..,..
					...Forts. 00.03.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.03.0002. Forts. ...

Höhe der LSW sowie zusätzlich 1,00 m über oberkante Wand hinaus sekrecht nach oben durchzuführen. Neigung der Flächen hinter LSW 1:4 bis 1:2. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 00.03.0003.

Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 3,50 m.

Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 3,00 m

00.03.0003.	21.107/634.91.01.01 TA	140,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen				
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen.				
	Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.				
	Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3'				
	Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.				
	Stammholz nach Wahl des AN verwerten.				
	Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				

Hinweis zur OZ 00.03.0004.

Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 3,50 m.

Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 3,00 m

00.03.0004.	21.107/634.92.01.01 TA	25,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen				
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen.				
	Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.				
	Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3'				
	Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.				
	Stammholz nach Wahl des AN verwerten.				
	Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				

Hinweis zur OZ 00.03.0005.

Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 3,5 m.

Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 3,00 m

00.03.0005.	21.107/634.93.01.01 TA	5,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen				
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen.				
	Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.				
	Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3'				
	Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.				
	Stammholz nach Wahl des AN verwerten.				
	Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<p><i>Hinweis zur OZ 00.03.0006.</i> Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 3,50 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 3,00 m</p>				
00.03.0006.	21.107/634.94.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3' Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	5,00	St,..,..
	<p><i>Hinweis zur OZ 00.03.0007.</i> Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 3,50 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 3,00 m</p>				
00.03.0007.	21.107/630.19.24.54.11 TA Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig- te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz- bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3. Standort 'Böschung hinter LSW ' Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	250,00	m2,..,..
00.03.0008.	----- Stützwand/Gelände freischneiden Stützwand/Geländer von Gehölzbewuchs, Sträuchern Ranken oder sonstiger Vegetation freischneiden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3. Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen.	120,00	m2,..,..

...Forts. 00.03.0008.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0008. Forts. ...					
	Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				
	Zwischensumme	00.03.	,...,...
00.04.					
A3, km 66,78 - 66,25, FR. Arnheim					
00.04.0001.	21.105/135.09.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'T 3/1 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '600m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	2,00	St,...,...
00.04.0002.	21.105/135.09.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'AS 3/1 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '600m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	2,00	St,...,...
00.04.0003.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 '	175,00	St,...,...

...Forts. 00.04.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0003. Forts. ...					
	Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.04.0004.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	50,00	St,..,..
00.04.0005.	21.107/634.93.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	15,00	St,..,..
	Zwischensumme	00.04.		,..
00.05.	A2, km 472,05 - 471,8, FR. H				
00.05.0001.	21.105/135.09.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'T 3/1 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '250m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	2,00	St,..,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0002.	21.107/630.91.24.54.11 TA Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung ' Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	250,00	m2,..,..
00.05.0003.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	60,00	St,..,..
00.05.0004.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	45,00	St,..,..
00.05.0005.	21.107/634.93.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	20,00	St,..,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0006.	21.107/634.94.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St,..,..
	Zwischensumme				00.05.
00.06.	A2, km 471,8 - 471,15, FR. H				
00.06.0001.	21.105/135.09.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'T 3/1 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '650m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	4,00	St,..,..
00.06.0002.	----- Rückschnitt LSW beidseitig +1 m Entfernen von überhängenden Ästen, Zweigen und sonstigem Bewuchs entlang einer bestehenden Lärmschutzwand(LSW). Höhe der LSW bis 5,5 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 3,00 m. Der Rückschnitt erfolgt vor und auf der Fahrbahn abgewanten seite der LSW auf einer Breite von mindestens 1,5 m gemessen. Der Rückschnitt ist in voller Höhe der LSW sowie zusätzlich 1,00 m über oberkante Wand hinaus sekrecht nach oben durchzuführen. Neigung der Flächen vor bzw. hinter LSW 1:4 bis 1:3. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	100,00	m,..,..
00.06.0003.	21.107/630.91.24.54.11 TA Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht	650,00	m2,..,..

...Forts. 00.06.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.06.0003. Forts. ...

schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
 Neigung ' Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 '
 Standort = Böschung.
 Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen.
 Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre.
 Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.
 Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

00.06.0004.	21.107/634.91.01.01 TA	215,00	St,..,..
-------------	------------------------	--------	----	----------	----------

Baum im Bestand fällen
 Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen.
 Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.
 Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 '
 Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

00.06.0005.	21.107/634.92.01.01 TA	65,00	St,..,..
-------------	------------------------	-------	----	----------	----------

Baum im Bestand fällen
 Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen.
 Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.
 Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 '
 Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

00.06.0006.	21.107/634.93.01.01 TA	35,00	St,..,..
-------------	------------------------	-------	----	----------	----------

Baum im Bestand fällen
 Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen.
 Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.
 Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 '
 Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

00.06.0007.	21.107/634.94.01.01 TA	15,00	St,..,..
-------------	------------------------	-------	----	----------	----------

Baum im Bestand fällen
 Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen.
 Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.
 Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 '
 Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m.

...Forts. 00.06.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.06.0007. Forts. ...

Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

*Hinweis zur OZ 00.06.0008.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 5,50 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 3,00 m*

00.06.0008.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	20,00	St,..,..
-------------	---	-------	----	----------	----------

*Hinweis zur OZ 00.06.0009.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 5,50 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 3,00 m*

00.06.0009.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	5,00	St,..,..
-------------	---	------	----	----------	----------

*Hinweis zur OZ 00.06.0010.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 5,5 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 3,00 m*

00.06.0010.	21.107/634.93.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	8,00	St,..,..
-------------	---	------	----	----------	----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 00.06.0011.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 5,50 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 1,00 bis 3,00 m*

00.06.0011.	21.107/634.94.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3' Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St,..,..
	Zwischensumme				00.06.

00.07. A2, km 470,6 - 471,0, FR. H

00.07.0001.	21.105/135.09.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'T 3/1 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '400m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	2,00	St,..,..
-------------	--	------	----	----------	----------

00.07.0002.	21.105/135.09.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'T 3/1.1 AS ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '400m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	2,00	St,..,..
-------------	--	------	----	----------	----------

...Forts. 00.07.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.07.0002. Forts. ...					
	Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				
00.07.0003.	-----	100,00	m,..,..
	Rückschnitt LSW beidseitig +1 m Entfernen von überhängenden Ästen, Zweigen und sonstigem Bewuchs entlang einer bestehenden Lärmschutzwand(LSW). Höhe der LSW bis 7,0 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 7,00 bis 9,00 m. Der Rückschnitt erfolgt vor und auf der Fahrbahn abgewanten seite der LSW auf einer Breite von mindestens 1,5 m gemessen. Der Rückschnitt ist in voller Höhe der LSW sowie zusätzlich 1,00 m über oberkante Wand hinaus sekrecht nach oben durchzuführen. Neigung der Flächen vor bzw. hinter LSW 1:4 bis 1:2. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				
00.07.0004.	21.107/630.91.24.54.11 TA	300,00	m2,..,..
	Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung ' Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				
00.07.0005.	21.107/634.91.01.01 TA	225,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<p><i>Hinweis zur OZ 00.07.0006.</i> Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 7,00 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 7,00 bis 9,00 m</p>					
00.07.0006.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	100,00	St,..,..
<p><i>Hinweis zur OZ 00.07.0007.</i> Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 7,00 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 7,00 bis 9,00 m</p>					
00.07.0007.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	15,00	St,..,..
Zwischensumme		00.07.		,..
00.08.	A3, RP Hümxe-Ost				
00.08.0001.	----- Halteverbot einrichten Halteverbot einrichten einschließlich der Einholung der verkehrrechtlichen Anordnung bei der zuständigen Verkehrsbehörde. Verkehrsschilder sowie gegebenenfalls erforderlichen Zusatzzeichen aufstellen, vorhalten, warten und abbauen. Länge der Halteverboszone: bis 100m	4,00	St,..,..
00.08.0002.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 '	35,00	St,..,..

...Forts. 00.08.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.08.0002. Forts. ...					
	Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.08.0003.	21.107/634.92.01.01 TA	25,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.08.0004.	21.107/634.93.01.01 TA	15,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.08.0005.	21.107/634.94.01.01 TA	8,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
	Zwischensumme		00.08.	,..
00.09. A516, AK Oberhausen (1S)					
00.09.0001.	21.105/135.09.19.21.10 TA	4,00	St,..,..
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'AS 2/8 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '600m '				

...Forts. 00.09.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.09.0001. Forts. ...					
	Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				
00.09.0002.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen	95,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.09.0003.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen	65,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.09.0004.	21.107/634.93.01.01 TA Baum im Bestand fällen	35,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.09.0005.	21.107/634.94.01.01 TA Baum im Bestand fällen	15,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
	Zwischensumme	00.09.	,..,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.10.	A3, RP Hümxe-West				
00.10.0001.	----- Halteverbot einrichten Halteverbot einrichten einschließlich der Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung bei der zuständigen Verkehrsbehörde. Verkehrsschilder sowie gegebenenfalls erforderlichen Zusatzzeichen aufstellen, vorhalten, warten und abbauen. Länge der Halteverboszone: bis 100m	2,00	St,..,..
00.10.0002.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	45,00	St,..,..
00.10.0003.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	25,00	St,..,..
00.10.0004.	21.107/634.93.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	15,00	St,..,..
00.10.0005.	21.107/634.94.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	8,00	St,..,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.10.		,...
00.11.	A3, km 68,9 - 69,65, FR Köln				
00.11.0001.	21.105/135.09.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'T 3/1 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '750m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	4,00	St,...,...
00.11.0002.	21.105/135.09.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'AS 3/6 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '750m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	2,00	St,...,...
00.11.0003.	----- Rückschnitt LSW Rückseite +1 m Entfernen von überhängenden Ästen, Zweigen und sonstigem Bewuchs entlang einer bestehenden Lärmschutzwand(LSW). Höhe der LSW bis 4,5 m. Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,50 bis 3,00 m. Der Rückschnitt erfolgt auf der Fahrbahn abgewanten seite der LSW auf einer Breite von mindestens 1,5 m gemessen von der Wandrückseite. Der Rückschnitt ist in voller Höhe der LSW sowie zusätzlich 1,00 m über oberkante Wand hinaus	800,00	m,...,...

...Forts. 00.11.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.11.0003. Forts. ...

sekrecht nach oben durchzuführen. Neigung der Flächen hinter LSW 1:4 bis 1:2.
 Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

*Hinweis zur OZ 00.11.0004.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 4,50 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über
 0,50 bis 3,00 m*

00.11.0004.	21.107/634.91.01.01 TA	240,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen				
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				

*Hinweis zur OZ 00.11.0005.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 4,50 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,50 bis 3,00 m*

00.11.0005.	21.107/634.92.01.01 TA	75,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen				
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				

*Hinweis zur OZ 00.11.0006.
 Die Höhe der Lärmschutzwand beträgt 4,50 m.
 Der Abstand der Lärmschutzwand zum Fahrbahnrand beträgt über 0,50 bis 3,00 m*

00.11.0006.	21.107/634.93.01.01 TA	45,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen				
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'Böschung hinter LSW, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.11.		
00.12.	A3, AS Hamminkeln (7A)				
00.12.0001.	21.105/135.09.19.21.10 TA	2,00	St
	<p>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'AS 2/8 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '600m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.</p>				
00.12.0002.	21.105/135.09.19.21.10 TA	2,00	St
	<p>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'AS 2/2 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '600m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.</p>				
00.12.0003.	21.107/630.91.24.54.11 TA	260,00	m2
	<p>Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung ' Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Standort = Böschung.</p>				

...Forts. 00.12.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.12.0003. Forts. ...					
	Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m ² . Auf-den-Stock-setzen ca. 75 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				
00.12.0004.	21.107/634.91.01.01 TA	165,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.12.0005.	21.107/634.92.01.01 TA	55,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.12.0006.	21.107/634.93.01.01 TA	20,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.12.0007.	21.107/634.94.01.01 TA	5,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.12.		,...
00.13.	A3, AS Wesel (8D)				
00.13.0001.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA 'Vollsperrung der Auffahrt ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Die verkehrsrechtliche Anordnung ist auf Grundlage der Unterlagen des Auftraggebers einzuholen. Die hierfür erforderlichen Unterlagen sind zu erstellen. Notwendige Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung sind durchzuführen. Das Vorhalten, Aufstellen und Abbauen der Rote-Punkt-Beschilderung ist in die Leistung einzurechnen. Anfallende Gebühren 'Sind eizurechnen. '	2,00	St,...,...
00.13.0002.	21.105/135.09.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'AS 2/8 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '600m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	2,00	St,...,...
00.13.0003.	21.107/634.91.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.	140,00	St,...,...

...Forts. 00.13.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.13.0003. Forts. ...					
	Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.13.0004.	21.107/634.92.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	35,00	St,..,..
00.13.0005.	21.107/634.93.01.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St,..,..
	Zwischensumme	00.13.		,..
00.14.	A3, AS Elten (2F)				
00.14.0001.	21.105/135.09.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'AS 2/8 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '600m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	2,00	St,..,..
00.14.0002.	21.105/135.09.19.21.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer	2,00	St,..,..

...Forts. 00.14.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.14.0002. Forts. ...					
	betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'AS 2/2 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '600m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				
00.14.0003.	21.107/634.91.01.01 TA	250,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.14.0004.	21.107/634.92.01.01 TA	50,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.14.0005.	21.107/634.93.01.01 TA	25,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 ' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.14.0006.	21.107/634.94.01.01 TA	5,00	St,..,..
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Böschung, Neigung der Flächen 1:4 bis 1:2 '				

...Forts. 00.14.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0825-00	Psch Landschaftsbau - KR
VE:	47-26-0032	Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
LV:	47-26-0032	Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.14.0006. Forts. ...

Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Zwischensumme	00.14.			,...
----------------------	---------------	--	--	--	-----------

Zwischensumme	00.			,...
----------------------	------------	--	--	--	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0825-00 Psch Landschaftsbau - KR
 VE: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
 LV: 47-26-0032 Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ **GB in EUR**

LV **47-26-0032**

00. Verj.u.Bes.v.Gehölzbe. AM Isselburg

00.00.	A42, km 25,35 - 23,85, FR Venlo,...
00.01.	A42, AS OB Neue Mitte (12D),...
00.02.	A42, Ausfahrt OB Zentrum (11C),...
00.03.	A3, km 69,65 - 69,25, FR. Arnheim,...
00.04.	A3, km 66,78 - 66,25, FR. Arnheim,...
00.05.	A2, km 472,05 - 471,8, FR. H,...
00.06.	A2, km 471,8 - 471,15, FR. H,...
00.07.	A2, km 470,6 - 471,0, FR. H,...
00.08.	A3, RP Hümxe-Ost,...
00.09.	A516, AK Oberhausen (1S),...
00.10.	A3, RP Hümxe-West,...
00.11.	A3, km 68,9 - 69,65, FR Köln,...
00.12.	A3, AS Hamminkeln (7A),...
00.13.	A3, AS Wesel (8D),...
00.14.	A3, AS Elten (2F),...
	Summe 00.,...

**Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	A-P0825-00	Psch Landschaftsbau - KR
VE:	47-26-0032	Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
LV:	47-26-0032	Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ

GB in EUR

**Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	A-P0825-00	Psch Landschaftsbau - KR
VE:	47-26-0032	Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..
LV:	47-26-0032	Fläch. Verjüngung und Bes. von Gehölzbeständen ..

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV **47-26-0032**

00. Verj.u.Bes.v.Gehölzbe. AM Isselburg

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)

Angebotssumme (netto)

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)

Angebotssumme (brutto)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 34