

Langtext-Leistungsverzeichnis
- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Langtext-Verzeichnis mit Standardleistungs-Nummern (StL-Nr.) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. –einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der von der Vergabestelle autorisierten Version (z. B. Papierversion bzw. versandte Pdf-Datei). Dies gilt auch bei Widersprüchen zwischen Kurz- und Langtextverzeichnis.

Projekt:	A-P0924-00	Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE:	231-26-0015	Sammelauftrag Markierung 2026 – Los 1 AM Lathen
LV:	Los 1	Sammelauftrag Markierung 2026 - Los 1 AM LAT

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
21.131	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	03/21

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis**

Projekt:	A-P0924-00	Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE:	231-26-0015	Sammelauftrag Markierung 2026 – Los 1 AM Lathen
LV:	Los 1	Sammelauftrag Markierung 2026 - Los 1 AM LAT

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Fahrbahnmarkierungen.....	3
00.00.	Verkehrssicherung.....	3
00.01.	Vorarbeiten.....	5
00.02.	KSP-Markierung.....	5
00.03.	HP-Markierung.....	6
00.04.	Prüfungen.....	7
	Zusammenstellung.....	9

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE: 231-26-0015 Sammelauftrag Markierung 2026 – Los 1 AM Lathen
LV: Los 1 Sammelauftrag Markierung 2026 - Los 1 AM LAT

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Fahrbahnmarkierungen				
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.</i> <i>Die Baustelleneinrichtung gilt mit Bezug auf die ATV in der VOB/C als Nebenleistung.</i> <i>Gilt somit als vertragliche Leistung und wird nicht zusätzlich vergütet.</i>				
00.00.	Verkehrssicherung				
00.00.0001.	21.105/135.09.19.01.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer '1, Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem linken Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn.' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis max. 2500 m.' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	5,00	St	,...	,...
00.00.0002.	21.105/135.09.19.01.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer '2, Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem rechten Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn.' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis max. 2500 m.' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	5,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS
 VE: 231-26-0015 Sammelauftrag Markierung 2026 – Los 1 AM Lathen
 LV: Los 1 Sammelauftrag Markierung 2026 - Los 1 AM LAT

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0003.	21.105/135.09.19.01.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'AS2, Arbeitsstelle von kürzerer Dauer im vorderen Teil des Ausfädelungstreifens mit Sperrung des rechten Fahrstreifens.' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis max. 2000 m.' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	1,00	St	,...	,...
00.00.0004.	21.105/135.09.19.01.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'AS6, Arbeitsstelle von kürzerer Dauer im hinteren Teil des Einfädelungstreifen mit Sperrung des rechten Fahrstreifens.' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis max. 2000 m.' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	1,00	St	,...	,...
00.00.0005.	21.105/135.09.10.01.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer '03, Sperrung Ausfahrt unter 3 Stunden.' Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-	1,00	St	,...	,...

...Forts. 00.00.0005.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE: 231-26-0015 Sammelauftrag Markierung 2026 – Los 1 AM Lathen
LV: Los 1 Sammelauftrag Markierung 2026 - Los 1 AM LAT

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0005. Forts. ...					
	liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				
00.01.	Vorarbeiten				
00.01.0001.	21.131/110.01 Markierungsfläche reinigen.. Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Reinigung mit Wasserhochdruckverfahren.	5.600,00	m2	,...	,...
00.01.0002.	----- Markierungsfläche trocknen Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Vergütung erfolgt nur bei fristgerechter Vorlage der Einsatzplanung gem. 4.1 der Baubeschreibung und nur nach ausdrücklicher Zustimmung der zuständigen Autobahnmeisterei.	2.000,00	m2	,...	,...
00.02.	KSP-Markierung				
00.02.0001.	21.131/505.12.14.10.29 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-spritzplastik). Als System mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'unterschiedlichen Untergründen als Erneuerungsmarkierung.'	11.300,00	m	,...	,...
00.02.0002.	21.131/505.32.14.10.29 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.	3.800,00	m	,...	,...
...Forts. 00.02.0002.					

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE: 231-26-0015 Sammelauftrag Markierung 2026 – Los 1 AM Lathen
LV: Los 1 Sammelauftrag Markierung 2026 - Los 1 AM LAT

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0002. Forts. ...					
	Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,15 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-spritzplastik). Als System mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'unterschiedlichen Untergründen als Erneuerungsmarkierung.'				
00.02.0003.	21.131/505.14.14.10.29 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,30 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-spritzplastik). Als System mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'unterschiedlichen Untergründen als Erneuerungsmarkierung.'	11.000,00	m	,...	,...
00.03.	HP-Markierung				
00.03.0001.	21.131/505.13.17.10.21 Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,25 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als System mit groben Nachstreumitteln.	15,00	m	,...	,...

...Forts. 00.03.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS
 VE: 231-26-0015 Sammelauftrag Markierung 2026 – Los 1 AM Lathen
 LV: Los 1 Sammelauftrag Markierung 2026 - Los 1 AM LAT

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0001. Forts. ...					
	Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.				
00.03.0002.	21.131/505.41.17.10.21 Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als System mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	10,00	m	,...	,...
00.04.	Prüfungen				
00.04.0001.	21.131/605.27.01 Prüfung fertige Leistung Neuzusta.. Durchführung der Prüfung der fertigen Leistung je Markierungssystem im Neuzustand durch eine anerkannte Prüfstelle. Markierung Typ II Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Längsmarkierung, zu beurteilende Länge bis 1 km (ein Messabschnitt).	1,00	St	,...	,...
00.04.0002.	21.131/605.24.03 Prüfung fertige Leistung Neuzusta.. Durchführung der Prüfung der fertigen Leistung je Markierungssystem im Neuzustand durch eine anerkannte Prüfstelle. Markierung Typ II Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-spritzplastik). Längsmarkierung, zu beurteilende Länge über 10 km bis 50 km (vier Messabschnitte).	3,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt:	A-P0924-00	Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE:	231-26-0015	Sammelauftrag Markierung 2026 – Los 1 AM Lathen
LV:	Los 1	Sammelauftrag Markierung 2026 - Los 1 AM LAT

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0003.	21.131/610.02 Hilfsleist. für Kontrollprüfungen.. Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen. Vergütet werden alle Aufwendungen für Hilfsleistungen sowie der Stillstand des Geräts, ggf. davon abhängige Geräte sowie die Kosten des hierfür eingesetzten Personals einschließlich sämtlicher Zuschläge. Geeignete Probebehälter und Probeträger liefern. Dauer der Kontrollprüfungen über 30 Minuten bis 60 Minuten.	1,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0924-00	Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE:	231-26-0015	Sammelauftrag Markierung 2026 – Los 1 AM Lathen
LV:	Los 1	Sammelauftrag Markierung 2026 - Los 1 AM LAT

OZ	GB in EUR
----	-----------

00. Fahrbahnmarkierungen

00.00.	Verkehrssicherung	,...
00.01.	Vorarbeiten	,...
00.02.	KSP-Markierung	,...
00.03.	HP-Markierung	,...
00.04.	Prüfungen	,...
	Summe 00.	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0924-00	Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE:	231-26-0015	Sammelauftrag Markierung 2026 – Los 1 AM Lathen
LV:	Los 1	Sammelauftrag Markierung 2026 - Los 1 AM LAT

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	Los 1
----	-------

00.	Fahrbahnmarkierungen	,--
	Summe LV	,--

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,--
------------------------------	----------

Angebotssumme (netto)	,--
-----------------------	----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,--
----------------------------------	----------

Angebotssumme (brutto)	,--
-------------------------------	-----------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 10