

Bieterangaben-Verzeichnis

(OZ)	LOS 2 AM Schüttorf
<p>00.02.0001 bis 00.02.0003.</p>	<p>Heißplastikmasse min. 2,0 mm Mindestschichtdicke, Typ II, Verkehrsklasse P7, 4,0 Mio Überrollungen auf RPA der BAST, Griffigkeit S1, Nachtsichtbarkeit trocken R4, Nachtsichtbarkeit feucht RW3, Tagessichtbarkeit Q4, Überrollbarkeit T3, Verschleißfestigkeit ≥ 90 % Restfläche des Sollbildes</p> <p>Stoffbezeichnung =</p> <p>Stoffhersteller =</p> <p>BAST-Prüfbericht-Nr. =</p> <p>Datum =</p>
<p>00.03.0001 bis 00.03.0003</p>	<p>Kaltspritzplastik min. 0,6 mm Nassfilmdicke, Typ II, Verkehrsklasse P7, 4,0 Mio Überrollungen auf RPA der BAST, Griffigkeit S1, Nachtsichtbarkeit trocken R4, Nachtsichtbarkeit feucht RW3, Tagessichtbarkeit Q4, Überrollbarkeit T3, Verschleißfestigkeit ≥ 90 % Restfläche des Sollbildes</p> <p>Stoffbezeichnung =</p> <p>Stoffhersteller =</p> <p>BAST-Prüfbericht-Nr. =</p> <p>Datum =</p>