

Langtext-Leistungsverzeichnis
- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Langtext-Verzeichnis mit Standardleistungs-Nummern (StL-Nr.) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. –einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der von der Vergabestelle autorisierten Version (z. B. Papierversion bzw. versandte Pdf-Datei). Dies gilt auch bei Widersprüchen zwischen Kurz- und Langtextverzeichnis.

Projekt:	A-P0924-00	Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE:	231-26-0017	Sammelauftrag Markierung 2026 – Los 3 AM Osnabrück
LV:	Los 3	Sammelauftrag Markierung 2026 - Los 3 AM OS

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
21.131	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	03/21

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis**

Projekt:	A-P0924-00	Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE:	231-26-0017	Sammelauftrag Markierung 2026 – Los 3 AM Osnabrück
LV:	Los 3	Sammelauftrag Markierung 2026 - Los 3 AM OS

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Fahrbahnmarkierungen.....	3
00.00.	Verkehrssicherung.....	3
00.01.	Vorarbeiten.....	5
00.02.	HP-Markierung.....	6
00.03.	KSP-Markierung.....	10
00.04.	Agglomeratmarkierung.....	12
00.05.	Prüfungen.....	12
	Zusammenstellung.....	14

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE: 231-26-0017 Sammelauftrag Markierung 2026 – Los 3 AM Osnabrück
LV: Los 3 Sammelauftrag Markierung 2026 - Los 3 AM OS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Fahrbahnmarkierungen				
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.</i> <i>Die Baustelleneinrichtung gilt mit Bezug auf die ATV in der VOB/C als Nebenleistung.</i> <i>Gilt somit als vertragliche Leistung und wird nicht zusätzlich vergütet.</i>				
00.00.	Verkehrssicherung				
00.00.0001.	21.105/135.09.10.01.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer '1, Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem linken Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn.' Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	3,00	St	,...	,...
00.00.0002.	21.105/135.09.10.01.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer '2, Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf dem rechten Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn.' Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	3,00	St	,...	,...
00.00.0003.	21.105/135.09.10.01.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand	10,00	St	,...	,...

...Forts. 00.00.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE: 231-26-0017 Sammelauftrag Markierung 2026 – Los 3 AM Osnabrück
LV: Los 3 Sammelauftrag Markierung 2026 - Los 3 AM OS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0003.	Forts. ...				
	setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer '01, Sperrung Auffahrt unter 3 Stunden.' Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				
00.00.0004.	21.105/135.09.10.01.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer '03, Sperrung Ausfahrt unter 3 Stunden.' Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	13,00	St	,...	,...
00.00.0005.	21.105/135.09.10.02.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer '03, Sperrung Ausfahrt unter 3 Stunden.' Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	6,00	St	,...	,...
00.00.0006.	----- Absicherung durch Warnbakenkette .. Einrichtungen zur Verkehrssicherung und -regelung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer auf Bundesautobahnen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs.	200,00	m	,...	,...

...Forts. 00.00.0006.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE: 231-26-0017 Sammelauftrag Markierung 2026 – Los 3 AM Osnabrück
LV: Los 3 Sammelauftrag Markierung 2026 - Los 3 AM OS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0006. Forts. ...					
	Verkehrsführung durch Warnbaken ohne Beleuchtung aufstellen und beseitigen. Einschließlich Vorhalten, Warten und Betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Baken liefern und mit einem Längsabstand von 18 m, im Bereich von Ableitungen des Verkehrs mit 9 m Abstand aufstellen. Bakenkette im Bereich der Beschleunigungsspur.				
00.01.	Vorarbeiten				
00.01.0001.	21.131/005.23.31.29.01 TA Längsmarkierung entfernen.. Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehender Strich als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,25 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Erneuerung der Markierung. Durch 'Verfahren nach Wahl des AN, Deckschichtschonend.' Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	35,00	m	,...	,...
00.01.0002.	21.131/005.94.31.29.01 TA Längsmarkierung entfernen.. Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Markierung 'sowohl durchgehende, als auch unterbrochene Markierung verschiedener Verhältnisse.' Strichbreite = 0,30 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Erneuerung der Markierung. Durch 'Verfahren nach Wahl des AN, Deckschichtschonend.' Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	180,00	m	,...	,...
00.01.0003.	21.131/010.25.31.29.01 TA Sonstige Markierung entfernen.. Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abge- rechnet wird der entfernte Strich. Schrägstrich der Sperrfläche. Strichbreite = 0,50 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht.	10,00	m	,...	,...

...Forts. 00.01.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE: 231-26-0017 Sammelauftrag Markierung 2026 – Los 3 AM Osnabrück
LV: Los 3 Sammelauftrag Markierung 2026 - Los 3 AM OS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0003. Forts. ...					
	Entfernen für Erneuerung der Markierung. Durch 'Verfahren nach Wahl des AN, Deckschichtschonend.' Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
00.01.0004.	21.131/015.31.29.01 TA Markierungszeichen entfernen.. Markierungszeichen entfernen. Abgerechnet wird die entfernte markierte Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Erneuerung der Markierung. Durch 'Verfahren nach Wahl des AN, Deckschichtschonend.' Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	43,00	m2	,...	,...
00.01.0005.	----- Markierungsfläche trocknen Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Vergütung erfolgt nur bei fristgerechter Vorlage der Einsatzplanung gem. 4.1 der Baubeschreibung und nur nach ausdrücklicher Zustimmung der zuständigen Autobahnmeisterei.	2.000,00	m2	,...	,...
00.02.	HP-Markierung				
00.02.0001.	21.131/505.41.17.10.29 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als System mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'unterschiedlichen Untergründen als Erneuerungsmarkierung.'	65,00	m	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE: 231-26-0017 Sammelauftrag Markierung 2026 – Los 3 AM Osnabrück
LV: Los 3 Sammelauftrag Markierung 2026 - Los 3 AM OS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0002.	21.131/510.41.21.09 TA Quermarkierung Typ II herstellen.. Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Radfahrerfurt. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als System mit groben Nachstreumitteln. Markierung auf 'unterschiedlichen Untergründen als Erneuerungsmarkierung.'	80,00	m	,...	,...
00.02.0003.	21.131/505.22.17.10.29 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als System mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'unterschiedlichen Untergründen als Erneuerungsmarkierung.'	20,00	m	,...	,...
00.02.0004.	21.131/505.42.17.10.29 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,15 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als System mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'unterschiedlichen Untergründen als Erneuerungsmarkierung.'	140,00	m	,...	,...
00.02.0005.	21.131/505.23.17.10.29 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.	110,00	m	,...	,...

...Forts. 00.02.0005.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS
 VE: 231-26-0017 Sammelauftrag Markierung 2026 – Los 3 AM Osnabrück
 LV: Los 3 Sammelauftrag Markierung 2026 - Los 3 AM OS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0005. Forts. ...	Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,25 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als System mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'unterschiedlichen Untergründen als Erneuerungsmarkierung.'				
00.02.0006.	21.131/505.43.17.10.29 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,25 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als System mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'unterschiedlichen Untergründen als Erneuerungsmarkierung.'	10,00	m	,...	,...
00.02.0007.	21.131/505.44.17.10.29 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,30 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als System mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'unterschiedlichen Untergründen als Erneuerungsmarkierung.'	475,00	m	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE: 231-26-0017 Sammelauftrag Markierung 2026 – Los 3 AM Osnabrück
LV: Los 3 Sammelauftrag Markierung 2026 - Los 3 AM OS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0008.	21.131/515.31.71.02.99 TA Sperrflächenmarkierung Typ II her.. Sperrfläche als Schrägstrichgatter Typ II als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Strichbreite = 0,50 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als System mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'unterschiedlichen Untergründen als Erneuerungsmarkierung.'	40,00	m	,...	,...
00.02.0009.	21.131/510.11.21.09 TA Quermarkierung Typ II herstellen.. Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Haltlinie. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als System mit groben Nachstreumitteln. Markierung auf 'unterschiedlichen Untergründen als Erneuerungsmarkierung.'	20,00	m	,...	,...
00.02.0010.	21.131/520.11.22.10.99 TA Pfeilmarkierung Typ II herstellen.. Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus. Mit Vormarkierung. Länge = 5,00 m. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als System mit groben Nachstreumitteln. Markierung auf 'unterschiedlichen Untergründen als Erneuerungsmarkierung.'	21,00	St	,...	,...
00.02.0011.	21.131/520.21.22.10.99 TA Pfeilmarkierung Typ II herstellen.. Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab. Mit Vormarkierung. Länge = 5,00 m. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse).	16,00	St	,...	,...

...Forts. 00.02.0011.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS
 VE: 231-26-0017 Sammelauftrag Markierung 2026 – Los 3 AM Osnabrück
 LV: Los 3 Sammelauftrag Markierung 2026 - Los 3 AM OS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0011. Forts. ...					
	Als System mit groben Nachstreumitteln. Markierung auf 'unterschiedlichen Untergründen als Erneuerungsmarkierung.'				
00.03.	KSP-Markierung				
00.03.0001.	21.131/505.12.14.10.29 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-spritzplastik). Als System mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'unterschiedlichen Untergründen als Erneuerungsmarkierung.'	19.650,00	m	,...	,...
00.03.0002.	21.131/505.32.14.10.29 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,15 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-spritzplastik). Als System mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'unterschiedlichen Untergründen als Erneuerungsmarkierung.'	100,00	m	,...	,...
00.03.0003.	21.131/505.32.14.10.29 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,15 m.	5.470,00	m	,...	,...

...Forts. 00.03.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE: 231-26-0017 Sammelauftrag Markierung 2026 – Los 3 AM Osnabrück
LV: Los 3 Sammelauftrag Markierung 2026 - Los 3 AM OS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0003. Forts. ...	Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-spritzplastik). Als System mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'unterschiedlichen Untergründen als Erneuerungsmarkierung.'				
00.03.0004.	21.131/505.14.14.10.29 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,30 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-spritzplastik). Als System mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'unterschiedlichen Untergründen als Erneuerungsmarkierung.'	17.205,00	m	,...	,...
00.03.0005.	21.131/505.44.14.10.29 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,30 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-spritzplastik). Als System mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'unterschiedlichen Untergründen als Erneuerungsmarkierung.'	800,00	m	,...	,...
00.03.0006.	21.131/515.31.41.02.99 TA Sperrflächenmarkierung Typ II her.. Sperrfläche als Schrägstrichgatter Typ II als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Strichbreite = 0,50 m. Strich mit Vormarkierung.	500,00	m	,...	,...

...Forts. 00.03.0006.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE: 231-26-0017 Sammelauftrag Markierung 2026 – Los 3 AM Osnabrück
LV: Los 3 Sammelauftrag Markierung 2026 - Los 3 AM OS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0006. Forts. ...					
	Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-spritzplastik). Als System mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'unterschiedlichen Untergründen als Erneuerungsmarkierung.'				
00.04.	Agglomeratmarkierung				
00.04.0001.	21.131/505.22.14.60.29 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-spritzplastik). Als Agglomeratmarkierung mit Grundstrich, unregelmäßig angeordnet. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'unterschiedlichen Untergründen als Erneuerungsmarkierung.'	1.300,00	m	,...	,...
00.04.0002.	21.131/505.24.14.60.29 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,30 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-spritzplastik). Als Agglomeratmarkierung mit Grundstrich, unregelmäßig angeordnet. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf 'unterschiedlichen Untergründen als Erneuerungsmarkierung.'	480,00	m	,...	,...
00.05.	Prüfungen				
00.05.0001.	21.131/605.27.01 Prüfung fertige Leistung Neuzusta.. Durchführung der Prüfung der fertigen Leistung je Mar-	1,00	St	,...	,...
...Forts. 00.05.0001.					

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE: 231-26-0017 Sammelauftrag Markierung 2026 – Los 3 AM Osnabrück
LV: Los 3 Sammelauftrag Markierung 2026 - Los 3 AM OS

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0001. Forts. ...					
	kierungssystem im Neuzustand durch eine anerkannte Prüfstelle. Markierung Typ II Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Längsmarkierung, zu beurteilende Länge bis 1 km (ein Messabschnitt).				
00.05.0002.	21.131/605.27.06 Prüfung fertige Leistung Neuzusta.. Durchführung der Prüfung der fertigen Leistung je Markierungssystem im Neuzustand durch eine anerkannte Prüfstelle. Markierung Typ II Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Andere Markierung, zu beurteilende Fläche bis 120 m2 (ein Messabschnitt).	1,00	St	,...	,...
00.05.0003.	21.131/605.24.03 Prüfung fertige Leistung Neuzusta.. Durchführung der Prüfung der fertigen Leistung je Markierungssystem im Neuzustand durch eine anerkannte Prüfstelle. Markierung Typ II Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-spritzplastik). Längsmarkierung, zu beurteilende Länge über 10 km bis 50 km (vier Messabschnitte).	4,00	St	,...	,...
00.05.0004.	21.131/610.02 Hilfsleist. für Kontrollprüfungen.. Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen. Vergütet werden alle Aufwendungen für Hilfsleistungen sowie der Stillstand des Geräts, ggf. davon abhängige Geräte sowie die Kosten des hierfür eingesetzten Personals einschließlich sämtlicher Zuschläge. Geeignete Probebehälter und Probeträger liefern. Dauer der Kontrollprüfungen über 30 Minuten bis 60 Minuten.	3,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0924-00	Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE:	231-26-0017	Sammelauftrag Markierung 2026 – Los 3 AM Osnabrück
LV:	Los 3	Sammelauftrag Markierung 2026 - Los 3 AM OS

OZ	GB in EUR
----	-----------

00. Fahrbahnmarkierungen

00.00.	Verkehrssicherung	,...
00.01.	Vorarbeiten	,...
00.02.	HP-Markierung	,...
00.03.	KSP-Markierung	,...
00.04.	Agglomeratmarkierung	,...
00.05.	Prüfungen	,...
	Summe 00.	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0924-00 Psch Erhaltung FB BAB - OS
VE: 231-26-0017 Sammelauftrag Markierung 2026 – Los 3 AM Osnabrück
LV: Los 3 Sammelauftrag Markierung 2026 - Los 3 AM OS

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	Los 3
----	-------

00.	Fahrbahnmarkierungen	,--
	Summe LV	,--

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,--
------------------------------	----------

Angebotssumme (netto)	,--
-----------------------	----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,--
----------------------------------	----------

Angebotssumme (brutto)	,--
-------------------------------	-----------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 15