

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-33005-00	BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
VE:	2024-449	Los 1 Straßenbau
LV:	2024-449	Los 1 Straßenbau

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
12.102	ENTSORGUNG	10/12
24.106	ERDBAU	03/24
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21
24.112	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	11/24
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23
23.115	PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN	07/23
21.129	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-33005-00 **BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbb**
VE: 2024-449 **Los 1 Straßenbau**
LV: 2024-449 **Los 1 Straßenbau**

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Technische Bearbeitung.....	3
00.01.	Technische Bearbeitung.....	3
01.	BAB 24 DE TRA Schaalsee RiFa Berlin.....	8
01.01.	Baustelleinrichtung.....	8
01.02.	Erdarbeiten.....	9
01.03.	Abbruch.....	13
01.04.	Schichten ohne Bindemittel.....	16
01.05.	Asphaltbauweisen.....	16
01.06.	Pflaster, Borde, Rinnen.....	24
01.07.	Ausstattung.....	28
02.	BAB 24 DE Parkplatz Schremheide Nord und Süd.....	29
02.01.	Baustelleinrichtung.....	29
02.02.	Erdarbeiten.....	30
02.03.	Abbruch.....	32
02.04.	Schichten ohne Bindemittel.....	34
02.05.	Asphaltbauweisen.....	35
02.06.	Pflaster, Borde, Rinnen.....	40
02.07.	Ausstattung.....	43
03.	BAB 24 DE AS Wöbbelin RiFa Berlin.....	45
03.01.	Baustelleinrichtung.....	45
03.02.	Pflaster, Borde, Rinnen.....	46
	Zusammenstellung.....	47

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Technische Bearbeitung				
00.01.	Technische Bearbeitung				
00.01.0001.	19.101/508	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Vorankündigung erstellen Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushängen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit anpassen.				
00.01.0002.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	SiGe-Plan erstellen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührter Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhalten. Im SiGe-Plan sind die Komplettleistung bestehend aus: - Straßenbau - Verkehrssicherung - Markierung und Beschilderung zu berücksichtigen.				
00.01.0003.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	SiGe-Koordinator stellen. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unterlagen des AG stellen. Die Aufgaben des SiGe-Koordinators umfassen die Komplettleistung bestehend aus: - Straßenbau - Verkehrssicherung - Markierung und Beschilderung				
00.01.0004.	19.101/737.13.01	70,00	St	,...	,...
	Gegenpole für Kontrollpr. verlegen Gegenpole für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG für die elektromagnetische Dickenmessung verlegen. Gegenpol = Aluminium-Blech (0,3mm, 30x100cm), max. Messtiefe 50 cm Unterlage = Asphaltsschicht.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0005.	19.101/707 Belastungsfahrzeug bereitstellen Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kontrollprüfungen bereitstellen.	16,00	h	,xx	,xx
00.01.0006.	19.101/712.10 Probegefäß liefern Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schließendem Deckel.	20,00	St	,xx	,xx
00.01.0007.	----- Bestandsvermessung Straße Vermessungsleistungen gem. Pkt. 3.11 der Baubeschreibung durchführen. - Einrichtung des Lage- und Höhenfestpunktnetzes für die Erstabsteckung und nach der Bauausführung - Messungen für die Abrechnung/Abnahme - Aufnahme und Übergabe der Bestandsdaten für die in dieser Baumaßnahme geänderten unterirdischen Anlagen in digitaler Form (DXF + ASCII) sowie als Plan - Herstellung der Baukilometrierung - Herstellung und Sicherung der Standorte der Stationierungszeichen mit Messbolzen - Bestandsvermessung der vorhandenen Fahrbahnmarkierung vor der Demarkierung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
00.01.0008.	----- Bestandsunterlagen Straße Bestandspläne nach Anweisung des AG fertigen und alle Änderungen von Höhen, Längen und Breiten an den baulichen Anlagen, die während der Bauausführung notwendig waren, eintragen. Schächte und Abläufe lage- und höhenmäßig einmessen. DHHN-Höhen der Schachtdeckel und RW-Aufsätze. Die Unterlagen sind im Koordinatensystem ETRS 89 / UTM Zone 32 unter Verwendung des deutschen Haupthöhennetzes DHHN 92 2-fach in Papier und digital als dgn- oder dwg-Format anzufertigen und an das Landeskoordinatensystem anzuschließen. Vor Übergabe der Leistung sind dem AG die Bestandsunterlagen (Maßstab 1 : 250) einfach in Papierform zur Prüfung vorzulegen. Zu liefern sind nach eventueller Korrektur infolge der Prüfung durch den AG sämtliche Bestandsunterlagen in - zweifacher Ausfertigung in Papierform und in - zweifacher Ausführung in digitaler Form als DXF-Datei - die Koordinaten zusätzlich in digitaler Form	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
...Forts. 00.01.0008.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.01.0008. Forts. ...

ASCII-Format
 Für die Übergabe an die Autobahn GmbH sind diese Unterlagen in das
 aktuelle Lagesystem:
 ETRS 89 Zone 33 (EPSG-Code 25833) und in das aktuelle Höhensystem:
 DHHN 2016 zu transformieren.

00.01.0009.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
-------------	-------	------	------	-----------	-----------

Koordinierung der
 Koordinierung der Bau-Beteiligten
 Vergütung für Koordinierungsarbeiten für gleichzeitig laufenden Bauarbeiten
 (Verkehrssicherung, Markierung - Los 2).
 Technische Bearbeitung und Koordination für gesamte Baumaßnahme
 durchführen. Bearbeiten von Bauverfahren, Behelfszuständen,
 Baustellensicherungsleistungen, Arbeitsvorbereitung, Bauzeiten- und
 Terminpläne mit Bausummenlinie (Fortschreibung), technologische
 Ablaufplanung und die Koordination aller am Bauablauf Beteiligten.
 Eingerechnet und vergütet werden mit dieser Position alle notwendigen
 Koordinierungsleistungen des AN.
 Einschließlich Erstellen der Bekanntmachung und Veröffentlichung in der
 Tagespresse je Bauabschnitt und wechselnde Bauphasen, einschließlich der
 Überarbeitung und Fortschreibung des koordinierten Bauablaufplan mit LOS
 2.
 Übergabe des gemeinsamen Protokoll wöchentlich jeweils einen Tag vor der
 Baubesprechung.
 Die Hilfsleistungen gelten für sämtliche Bauphasen.

00.01.0010.	19.101/322.20.10.02.11	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
-------------	------------------------	------	------	-----------	-----------

Baubüro für AG auf- und abbauen
 Baubüro (Baracke oder Container) für den AG, doppelwan-
 dig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz, antransportie-
 ren und nach Unterlagen des AG aufbauen. Jeden Arbeits-
 platz mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock und Akten-
 /Kleiderschrank, jeden Raum zusätzlich mit Ablagetisch,
 zwei weiteren Stühlen (bzw. Sitzbank) und verschließba-
 rem Aktenschrank ausstatten. Raum- und Arbeitsplatzbe-
 leuchtung entsprechend den Vorschriften für die Be-
 leuchtung von Arbeitsplätzen herstellen. Elektrische
 Beleuchtung, Waschgelegenheit mit fließend kaltem und
 warmen Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrich-
 ten, für Abwasserbeseitigung sorgen. Der Bürowagen ent-
 spricht mit seinen Arbeitsplätzen allen gesetzlichen
 Regelungen und Vorschriften. Baubüro mit allen
 Einrichtungen abbauen und abtransportieren. Benutzte
 Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand her-
 richten. 70 v.H. der Pauschale werden nach Übernahme
 des Baubüros durch den AG, der Rest nach Erfüllung der
 Leistung vergütet.

...Forts. 00.01.0010.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0010. Forts. ...					
	Bürofläche ca. 25 m ² (ohne Flure und Toiletten), 2 Räume mit insg. 2 Arbeitsplätzen. Aktenschrank aus Stahlblech, Breite mind. 0,80 m, Höhe mind. 1,80 m, mit hitzedämmender Auskleidung, Feuerfestigkeitsklasse F 30. Aufstellfläche stellt AN zur Verfügung. Aufstellfläche herrichten. Zufahrt und Platzbefestigung nach Wahl des AN ausführen. Einstellplatz für 2 PKW.				
00.01.0011.	19.101/312.01 Bürowagen für AG umsetzen Bürowagen nach Unterlagen des AG mit allen Einrichtungen umsetzen. Neuen Standplatz anlegen und herrichten. Ver- und Entsorgungsleitungen wieder herstellen und anschließen. Bisher benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Aufstellfläche stellt AN zur Verfügung.	1,00	St	,xx	,xx
00.01.0012.	19.101/327 Baubüro für AG vorhalten Baubüro für den AG mit allen Einrichtungen vor- und unterhalten. Ver- und Entsorgung sicherstellen. Baubüro heizen. 2 mal wöchentlich reinigen. Zufahrt und befestigte Plätze unterhalten. Teilzeiten nach Tagen werden zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.	3,00	Mt	,xx	,xx
00.01.0013.	----- Deklarationsanalyse Boden Deklarationsanalyse für überwachungsbedürftiges Material nach LAGA M 20 und nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV) durchführen. Alle Materialproben für die Durchführung von Laboranalysen entnehmen. Material = Boden aus Bankett Bankettmaterial zwischengelagert auf Lageplatz des AN. Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung. Deklarationsanalyse erstellen lassen. Ergebnis der Analyse an den AG in 2-facher Ausfertigung liefern.	15,00	St	,xx	,xx
00.01.0014.	----- Zwischenlageplatz für Zwischenlagerplatz für auszubauendes Bankettmaterial für Deklarationsanalysen beschaffen, für Lagerung vorbereiten und nach Beendigung der Baumaßnahme wieder in ursprünglichen Zustand versetzen und dem Eigentümer übergeben (Protokoll zur Freistellung aufstellen und dem AG übergeben)	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-33005-00	BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
VE:	2024-449	Los 1 Straßenbau
LV:	2024-449	Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.01.			,...
	Zwischensumme	00.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	BAB 24 DE TRA Schaalsee RiFa Berlin				
01.01.	Baustelleinrichtung				
01.01.0001.	19.101/107.21	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
01.01.0002.	19.101/112.02	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.				
	Zwischensumme	01.01.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.	Erdarbeiten				
01.02.0001.	24.112/041.11.12.20.99 TA Bankett schälen Bankett einschließlich Vegetationsdecke schälen durch abschieben oder abfräsen. Breite bis 1,00 m. Dicke bis 5 cm. Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand herstellen. Bankett mit Leitpfosten. Schälen durch abfräsen. Schälgut 'laden, fördern und zum Lagerplatz des AN transportieren '	250,00	m	,...	,...
01.02.0002.	24.112/045.11.92.99 TA Bankett abtragen Bankett abtragen ggf. einschließlich Vegetationsdecke. Breite bis 0,50 m. Dicke über 10 bis 15 cm. Erschwernis 'Bankett mit Leitpfosten ' Ausbauen mit Vegetationsdecke. Ausbastoff 'laden, fördern und zum Lagerplatz des AN transportieren '	20,00	m3	,...	,...
01.02.0003.	24.112/045.13.02.99 TA Bankett abtragen Bankett abtragen ggf. einschließlich Vegetationsdecke. Breite bis 0,50 m. Dicke über 25 bis 35 cm. Ausbauen mit Vegetationsdecke. Ausbastoff 'laden, fördern und zum Lagerplatz des AN transportieren '	7,00	m3	,...	,...
01.02.0004.	----- Gefährl. Abfall aus Baustelle ents. Gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unterlagen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG führen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Bankettboden, das gefährliche Stoffe enthält. Abfallschlüsselnummer = 17 05 03. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Entfernung zur Deponie Ihlenberg ca. 80 km	55,00	t	,...	,...
01.02.0005.	24.112/702.11.19.19.00 TA Bankett profilgerecht herstellen Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.	9,00	m3	,...	,...

...Forts. 01.02.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0005. Forts. ...					
	Neben Verkehrsfläche Fahrbahn. Baustoffgemisch, Kategorie C 90/3, Größtkorn von 32 mm. Der Feinkornanteil muss im eingebauten Zu- stand 8 M.-v.H. bis 12 M.-v.H. betragen. Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau- stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben. Einbau 'dicke = 7-9 cm Verdichtung auf 45 MPa ' Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand. Einbau 'tiefe 6 cm unter Fahrbahnrand '				
01.02.0006.	24.112/908.32	3,00	St	,...	,...
	Erschwernis durch Einbauten Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach Stück Einbauteil. Beim Schälen von Banketten. Einbauten = Schächte.				
01.02.0007.	24.112/908.35	7,00	St	,...	,...
	Erschwernis durch Einbauten Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach Stück Einbauteil. Beim Schälen von Banketten. Einbauten = Schilderpfosten.				
01.02.0008.	24.112/908.39 TA	3,00	St	,...	,...
	Erschwernis durch Einbauten Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach Stück Einbauteil. Beim Schälen von Banketten. Einbauten 'Straßenbeleuchtung '				
01.02.0009.	24.112/908.39 TA	2,00	St	,...	,...
	Erschwernis durch Einbauten Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach Stück Einbauteil. Beim Schälen von Banketten. Einbauten 'Leitpfosten '				
01.02.0010.	24.112/908.42	3,00	St	,...	,...
	Erschwernis durch Einbauten Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach Stück Einbauteil. Beim Abtragen von Banketten. Einbauten = Schächte.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0011.	24.112/908.45 Erschwernis durch Einbauten Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach Stück Einbauteil. Beim Abtragen von Banketten. Einbauten = Schilderpfosten.	7,00	St	,...	,...
01.02.0012.	24.112/908.49 TA Erschwernis durch Einbauten Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach Stück Einbauteil. Beim Abtragen von Banketten. Einbauten 'Straßenbeleuchtung '	3,00	St	,...	,...
01.02.0013.	24.112/908.49 TA Erschwernis durch Einbauten Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach Stück Einbauteil. Beim Abtragen von Banketten. Einbauten 'Leitpfosten '	2,00	St	,...	,...
01.02.0014.	24.112/908.72 Erschwernis durch Einbauten Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach Stück Einbauteil. Beim Herstellen von Banketten. Einbauten = Schächte.	3,00	St	,...	,...
01.02.0015.	24.112/908.75 Erschwernis durch Einbauten Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach Stück Einbauteil. Beim Herstellen von Banketten. Einbauten = Schilderpfosten.	7,00	St	,...	,...
01.02.0016.	24.112/908.79 TA Erschwernis durch Einbauten Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach Stück Einbauteil. Beim Herstellen von Banketten. Einbauten 'Straßenbeleuchtung '	3,00	St	,...	,...
01.02.0017.	24.112/908.79 TA Erschwernis durch Einbauten Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach Stück Einbauteil. Beim Herstellen von Banketten. Einbauten 'Leitpfosten '	2,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0018.	24.112/702.11.19.19.01 TA Bankett profilgerecht herstellen Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Neben Verkehrsfläche Fahrbahn. Baustoffgemisch, Kategorie C 90/3, Größtkorn von 32 mm. Der Feinkornanteil muss im eingebauten Zustand 8 M.-v.H. bis 12 M.-v.H. betragen. Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben. Einbau 'Breite = 50 cm, Einbaudicke = 20 cm ' Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand. Einbau '6 cm tiefer als Bordoberkante ' Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MPa.	3,00	m3	,...	,...
01.02.0019.	24.112/702.21.19.19.01 TA Bankett profilgerecht herstellen Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Neben Verkehrsfläche Geh- und Radweg. Baustoffgemisch, Kategorie C 90/3, Größtkorn von 32 mm. Der Feinkornanteil muss im eingebauten Zustand 8 M.-v.H. bis 12 M.-v.H. betragen. Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben. Einbau 'Breite = 50 cm, Einbaudicke = 20 cm ' Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand. Einbau '6 cm tiefer als Bordoberkante ' Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MPa.	2,00	m3	,...	,...
01.02.0020.	24.106/160.22.11 Oberboden liefern und andecken Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Andeckung auf Seitenstreifen. Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand. Dicke der Andeckung bis 5 cm. Abrechnung nach Auftragsprofilen.	9,00	m3	,...	,...

Hinweis zur OZ 01.02.0021.

Hinweis: Saatgut ohne Trespenbeimischung.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0021.	21.107/202.04.24.10 Rasenansaat mit RSM herstellen Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmischung ausbringen, einarbeiten und andrücken. Fläche = Seitentrennstreifen. Feinplanum herstellen. Saatgutmenge = 20 g/m ² . Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen - Standard ohne Kräuter.	290,00	m ²	,...	,...
	Zwischensumme	01.02.			,...
01.03.	Abbruch <i>Hinweis zur OZ 01.03.0001.</i> <i>Hinweis zu nachfolgender Position:</i> <i>Anfallende Schlämme sind abzusaugen und nach Wahl des AN zu entsorgen.</i>				
01.03.0001.	23.113/038.21.02 Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.	130,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0002.</i> <i>Hinweis zu nachfolgender Position:</i> <i>Anfallende Schlämme sind abzusaugen und nach Wahl des AN zu entsorgen.</i>				
01.03.0002.	23.113/038.11.02 Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.	45,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0003.</i> <i>Hinweis zu nachfolgender Position:</i> <i>Anfallende Schlämme sind abzusaugen und nach Wahl des AN zu entsorgen.</i>				
01.03.0003.	23.113/038.11.04 Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen.	20,00	m	,...	,...
					...Forts. 01.03.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbb
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0003. Forts. ...					
	im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.				
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0004.</i> <i>Hinweis zu nachfolgender Position:</i> <i>Anfallende Schlämme sind abzusaugen und nach Wahl des AN zu entsorgen.</i>				
01.03.0004.	23.113/038.49.02 TA	2.740,00	m	,...	,...
	Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse einschließlich Abtragen des Randkeiles. Trennen 'durch Schneiden Randanschluss vor Borden. Anfallende Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. ' Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.				
01.03.0005.	23.113/008.12.90.10.11 TA	9.300,00	m2	,...	,...
	Asphalt feinfräsen Asphalt feinfräsen und Fräsgut aufnehmen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe '= 3 - 5 cm ' Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner- halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Qu- errichtung.				
01.03.0006.	23.113/008.90.90.90.11 TA	1.860,00	m2	,...	,...
	Asphalt feinfräsen Asphalt feinfräsen und Fräsgut aufnehmen. Asphalt '= Asphaltbinderschicht ' Frästiefe 'über 4,5 bis 6 cm ' Fläche 'Fahrbahn - Schadstellenbereich ' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner- halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Qu- errichtung.				
01.03.0007.	23.113/033.10.04.02.03	3,00	m3	,...	,...
	Asphaltbefestigung aufnehmen Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen. Fläche = Fahrbahn.				

...Forts. 01.03.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0007. Forts. ...					
	Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm. Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.				
01.03.0008.	23.115/031.15.02.00 Bordstein aufnehmen. Bordstein aufnehmen. Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite bis 18 cm, Höhe bis 30 cm. Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und Rückenstütze aus Beton aufbrechen. Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	45,00	m	,...	,...
01.03.0009.	23.115/031.25.02.00 Bordstein aufnehmen. Bordstein aufnehmen. Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm. Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und Rückenstütze aus Beton aufbrechen. Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	180,00	m	,...	,...
01.03.0010.	23.115/011.21.12.01 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. Pflasterstein ca. 8 cm dick. Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern. Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten. Pflastersteine säubern.	195,00	m2	,...	,...
01.03.0011.	23.115/011.21.11.00 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. Pflasterstein ca. 8 cm dick. Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	35,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme	01.03.		,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbb
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.	Schichten ohne Bindemittel				
01.04.0001.	-----	45,00	m2		
	Unterlage profilieren Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe profilieren und verdichten. Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem Baustoff wird nicht gesondert vergütet. Unterlage = Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Baustoffgemisch. Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens 80 MPa. Profilierungsfläche = Gehweg				
01.04.0002.	-----	210,00	m2		
	Unterlage profilieren Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe profilieren und verdichten. Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem Baustoff wird nicht gesondert vergütet. Unterlage = Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Baustoffgemisch. Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens 150 MPa. Profilierungsfläche = Fahrbahn und Parkplatz				
	Zwischensumme	01.04.			
01.05.	Asphaltbauweisen				
01.05.0001.	23.113/058.31.02	9.300,00	m2		
	Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = gefräste Asphaltschicht. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.				
01.05.0002.	23.113/118.96.90.09 TA	18,00	m2		
	Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'Bk3,2 - Schadstellenbereich '				

...Forts. 01.05.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0002. Forts. ...					
	Einbaudicke = 8 cm. Bindemittel '[30/45 // 35/50 VL] ' Einbau 'per Hand '				
01.05.0003.	23.113/063.11.01.92 TA	18,00	m2	,...	,...
	Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge '200 bis 300 g/m2 ' Vor Einbau Asphaltbinderschicht.				
01.05.0004.	23.113/219.44.91.10.09 TA	18,00	m2	,...	,...
	Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2. Einbaudicke = 6 cm. Bindemittel '[10/40-65 A // PmB 10/25 VL] ' Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18. Einbau 'per Hand im Schadstellenbereich '				
01.05.0005.	-----	168,00	m2	,...	,...
	Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = Asphaltbefestigung. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Selbstaufnehmende Kehrmachine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.				
01.05.0006.	23.113/607.32.90.11 TA	168,00	m2	,...	,...
	Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst. Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 S herstellen. Einbaubreiten nach Unterlagen des AG. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk10 und Bk3,2. Einbaudicke = 4,0 cm einschließlich eingedrückter Abstreukörnung. Bindemittel '15/25 VH/VL Einbau in Zwickel und schmale Streifen '				

...Forts. 01.05.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0006. Forts. ...					
	Gussasphalt ohne Verwendung von Asphaltgranulat. Einbau von Hand				
01.05.0007.	23.113/667.64.00.01 Gussasphaltoberfläche bearbeiten Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten. Feine Gesteinskörnung auf die noch heiße Oberfläche aufbringen. Verfahren C. Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen nach Wahl des AN verwerten.	168,00	m2	,...	,...
01.05.0008.	23.113/063.12.01.99 TA Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge '= 300 bis 400 g/m2 ' Vor Einbau 'Profilausgleich in Schadstellen der Asphaltbinderschicht '	1.860,00	m2	,...	,...
01.05.0009.	23.113/224.42.91.10.00 TA Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2. Einbau in Schadstellen. Bindemittel '[10/40-65 A, PmB 10/25 VL] ' Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.	225,00	t	,...	,...
01.05.0010.	23.113/063.12.01.93 TA Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge '300 bis 400 g/m2 ' Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	9.300,00	m2	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0011.	-----	9.300,00	m2		
Asphaltdecksch. aus AC 11 D SP .. Asphaltdeckschicht aus splittreichem Asphaltbeton AC 11 D SP herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2 Einbaudicke = 4 cm. Bindemittel = [10/40-65 A // PmB 10/25 VL] Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV 51					
01.05.0012.	23.113/952.31.11	9.300,00	m2		
Abstumpfungsmaßnahme durchführen Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3. Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht. Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.					
01.05.0013.	-----	9.300,00	m2		
Verkehrsfläche kehren Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine vor Verkehrsfreigabe kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Verkehrsfläche = Fahrbahnoberfläche mit Oberflächenbehandlung. Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.					
<i>Hinweis zur OZ 01.05.0014.</i> <i>Hinweis: Menge gem. ZTV Asphalt-StB 07/13</i>					
01.05.0014.	23.113/922.11.11	85,00	m		
Randabdichtung herstellen Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalt-schichten abdichten. Reinigen der Flankenfläche mit Hochdruckreiniger. Abdichtung mit 25/55-55 A. Herstellung für alle Schichten in einem Arbeitsgang. Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung bis 5 cm.					
01.05.0015.	23.113/937.22.61.01	130,00	m		
Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-					

...Forts. 01.05.0015.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0015. Forts. ...					
	schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus- baustoffe nach Wahl des AN verwerten. Quernaht, Queranschluss. Einzellängen über 20,00 m bis 100,00 m. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Aufweiten durch Schneiden.				
01.05.0016.	-----	130,00	m		
	Anschl. a. Fuge m. Fugenmasse. .. Anschluss als Fuge an bestehende Asphalttschicht oder Bauteil in der Dicke der Asphalttschicht mit Fugenmasse einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetra- genem Voranstrichmittel herstellen. Anschluss an Asphaltdeckschicht. Querfuge. Dicke der Asphalttschicht = 4 cm. Einzellängen über 20,00 m bis 100,00 m. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenen Voranstrich- mittel.				
01.05.0017.	23.113/937.11.91.01 TA	20,00	m		
	Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck- schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus- baustoffe nach Wahl des AN verwerten. Längsnaht, Längsanschluss. Einzellängen bis 20,00 m. Fugenspalttiefe ' = 60 mm ' Fugenspaltbreite = 10 mm. Aufweiten durch Schneiden.				
01.05.0018.	-----	20,00	m		
	Anschl. a. Fuge m. Fugenmasse her.. Anschluss als Fuge an bestehende Asphalttschicht oder Bauteil in der Dicke der Asphalttschicht mit Fugenmasse einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetra- genem Voranstrichmittel herstellen. Anschluss an Asphaltbinderschicht. Längsfuge. Dicke der Asphalttschicht = 6 cm Einzellängen bis 20,00 m. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenen Voranstrich- mittel.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0019.	23.113/937.11.61.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck- schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus- baustoffe nach Wahl des AN verwerten. Längsnaht, Längsanschluss. Einzellängen bis 20,00 m. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Aufweiten durch Schneiden.	65,00	m	,...	,...
01.05.0020.	----- Anschl. a. Fuge m. Fugenmasse her.. Anschluss als Fuge an bestehende Asphalttschicht oder Bauteil in der Dicke der Asphalttschicht mit Fugenmasse einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetra- genem Voranstrichmittel herstellen. Anschluss an Asphaltdeckschicht. Längsfuge. Dicke der Asphalttschicht = 4 cm. Einzellängen bis 20,00 m. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- mittel.	65,00	m	,...	,...
01.05.0021.	23.113/937.52.64.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck- schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus- baustoffe nach Wahl des AN verwerten. Randanschluss vor Borden. Einzellängen über 20,00 m bis 100,00 m. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 20 mm. Aufweiten durch Schneiden.	2.740,00	m	,...	,...
01.05.0022.	23.113/912.41.06.40.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Randfuge vor Borden. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 20 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- mittel.	2.740,00	m	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbb
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0023.	23.113/937.91.64.01 TA Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck- schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus- baustoffe nach Wahl des AN verwerten. Naht, Anschluss 'an RW-Abläufen und RW-Schächte ' Einzellängen bis 20,00 m. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 20 mm. Aufweiten durch Schneiden.	85,00	m	,...	,...
01.05.0024.	23.113/912.91.06.40.01 TA Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Fuge ' an RW-Abläufen und RW-Schächte ' In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 20 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- mittel.	85,00	m	,...	,...
01.05.0025.	23.113/937.93.64.01 TA Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck- schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus- baustoffe nach Wahl des AN verwerten. Naht, Anschluss 'an Mulde aus Betonsteinen ' Einzellängen über 100,00 m. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 20 mm. Aufweiten durch Schneiden.	185,00	m	,...	,...
01.05.0026.	23.113/912.91.06.40.01 TA Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Fuge 'an Mulde aus Betonsteinen ' In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 20 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- mittel.	185,00	m	,...	,...

Hinweis zur OZ 01.05.0027.
 Hinweis: Gehweg

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0027.	23.113/178.93.90 TA Asphalttragsch. aus AC 22 T L herst Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T L herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'Gehwegl, Einbau von Hand ' Einbaudicke = 8 cm. Bindemittel '[50/70 // 50/80 VL] '	35,00	m2	,...	,...
01.05.0028.	23.113/058.10.00 Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = Asphaltbefestigung.	35,00	m2	,...	,...
01.05.0029.	23.113/657.23.93.11 TA Asphaltdecksch. aus MA 5 N herst. Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 5 N herstellen. Einbaubreiten nach Unterlagen des AG. In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege. Einbaudicke = 3 cm einschl. eingedrückter Abstreukörnung. Bindemittel 'MA 5 N, 25/35 VH/VL ' Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70. Gussasphalt ohne Verwendung von Asphaltgranulat. Einbau von Hand.	35,00	m2	,...	,...
01.05.0030.	23.113/667.64.00.01 Gussasphaltoberfläche bearbeiten Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten. Feine Gesteinskörnung auf die noch heiße Oberfläche aufbringen. Verfahren C. Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen nach Wahl des AN verwerten.	35,00	m2	,...	,...
01.05.0031.	23.113/937.52.44.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeckschicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. Randanschluss vor Borden. Einzellängen über 20,00 m bis 100,00 m. Fugenspalttiefe = 30 mm. Fugenspaltbreite = 20 mm. Aufweiten durch Schneiden.	39,00	m	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbb
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0032.	23.113/912.41.04.40.02 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Randfuge vor Borden. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 30 mm. Fugenspaltbreite = 20 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.	39,00	m	,...	,...
01.05.0033.	23.113/937.91.44.01 TA Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeckschicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. Naht, Anschluss 'an vorh. Pflasterfläche ' Einzellängen bis 20,00 m. Fugenspalttiefe = 30 mm. Fugenspaltbreite = 20 mm. Aufweiten durch Schneiden.	4,00	m	,...	,...
01.05.0034.	23.113/912.91.04.40.02 TA Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Fuge 'Anschluss an vorh. Pflasterfläche ' In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 30 mm. Fugenspaltbreite = 20 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.	4,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 01.05.				,...
01.06.	Pflaster, Borde, Rinnen				
01.06.0001.	23.115/311.06.00.01.19 TA Bordstein aus Beton setzen Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein = TB 10 x 25 cm. Gerader Stein. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von	165,00	m	,...	,...

...Forts. 01.06.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0001. Forts. ...					
	mind. 12 MPa. Fundamentbeton 'C20/25, 15 bis 19 cm. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. '				
01.06.0002.	23.115/311.07.00.01.19 TA	10,00	m	,...	,...
	Bordstein aus Beton setzen Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein = TB 8 x 25 cm. Gerader Stein. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fundamentbeton 'C20/25, 10 bis 15 cm. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. '				
01.06.0003.	23.115/311.07.00.03.19 TA	9,00	m	,...	,...
	Bordstein aus Beton setzen Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein = TB 8 x 25 cm. Kurvenstein, Halbmesser größer 2,50 bis 5,00 m. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fundamentbeton ' C20/25, 10 bis 15 cm. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. '				
01.06.0004.	23.115/311.03.00.01.19 TA	3,00	m	,...	,...
	Bordstein aus Beton setzen Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein = HB 15 x 30 cm. Gerader Stein. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fundamentbeton ' C20/25, 15 bis 19 cm. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. '				
01.06.0005.	23.115/311.03.00.02.19 TA	22,00	m	,...	,...
	Bordstein aus Beton setzen Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein = HB 15 x 30 cm. Kurvenstein, Halbmesser größer 5,00 bis 12,00 m. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von				

...Forts. 01.06.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0005. Forts. ...					
	mind. 12 MPa. Fundamentbeton 'C20/25, 15 bis 19 cm. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. '				
01.06.0006.	----- Bordstein aus Beton setzen Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind.30 cm. Bordstein = HB 15 x 30 cm. Gerader Stein. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fundamentbeton C20/25, 15 bis 19 cm. Erforderliche Erdarbeiten ausführen.	13,00	m	,...	,...
01.06.0007.	----- Bordstein aus Beton setzen Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 30 cm. Bordstein = HB 15 x 30 cm. Kurvenstein, Halbmesser größer 5,00 bis 12,00 m. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fundamentbeton C20/25, 15 bis 19 cm. Erforderliche Erdarbeiten ausführen.	9,00	m	,...	,...
01.06.0008.	23.115/111.33.14.12.11 Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst. Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen. In Park- und sonstigen Verkehrsflächen. Einzelflächen über 10,00 bis 100,00 m2. Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufnehmen und fördern. Format für Rastermaß = 100/200/80 mm. Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie SZ18/LA20. Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Körnung unter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3. Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3, Fugenmaterial einarbeiten und einschlänmen, Fugenschluss durch Einfügen und Einschlänmen herstellen. Steine im Läuferverband verlegen.	195,00	m2	,...	,...
01.06.0009.	23.115/101.33.41.12.11 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-	20,00	m2	,...	,...
...Forts. 01.06.0009.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0009. Forts. ...					
	satzbeton herstellen. Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflasterdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach Unterlagen des AG. In Park- und sonstigen Verkehrsflächen. Rutschwiderstand SRT-Wert mind. 55. Einzelflächen über 10,00 bis 100,00 m ² . Format für Rastermaß = 100/200/80 mm. Fase max. 2/2 mm. Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie SZ18/LA20. Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Körnung unter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3. Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3, Fugenmaterial einarbeiten und einschlänmen, Fugenschluss durch Einfegen und Einschlänmen herstellen. Steine im Läuferverband verlegen.				
01.06.0010.	23.115/326.11.01 Bordstein trennen Bordstein auf Passmaß trennen. Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm. Bordstein trennen durch Nassschneiden. Bordstein quer trennen.	10,00	St	,...	,...
01.06.0011.	23.115/326.21.01 Bordstein trennen Bordstein auf Passmaß trennen. Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm. Bordstein trennen durch Nassschneiden. Bordstein quer trennen.	10,00	St	,...	,...
01.06.0012.	23.115/195.11.01 Pflastersteine zuarbeiten Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und Einbauten über 1,00 m ² Einzelgröße zuarbeiten, nassschneiden oder behauen. Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflastersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m ² Einzelgröße wird gesondert vergütet. Pflastersteine mit Vorrichtung brechen. Art = Pflastersteine aus Beton. Dicke 6 bis 8 cm.	195,00	m	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.06.			,...
01.07.	Ausstattung				
01.07.0001.	----- Betonpoller rot/weiß Betonpoller rot/weiß Typ II der Fa. Rebmann Betonsteinwerk GmbH o.glw. liefern und aufstellen in Abstimmung mit dem AG. D = 112 cm, H = 100 cm.	4,00	St	,...	,...
01.07.0002.	----- Wegesperre mit Auflagerstütze Wegesperre BORAS NEW, Fa. ZIEGLER Metallbearbeitung GmbH, o.glw. Sperrbreite 4,0 m, Auflagerstütze, zum Aufdübeln Vertikal schwenkende Wegesperre mit höhenverstellbarer Hauptstütze (-30 / +240 mm) und höhenverstellbarer Auflagerstütze aus Stahl (-130 / +120 mm). Einteiliger ovaler Sperrbalken (102 x 82 mm) mit Aufsitzschutz aus Aluminium. Haupt- und Auflagerstütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Gewichtsausgleich durch integrierte Gasdruckfedern. Hauptstütze standardmäßig vorgerichtet zur Verriegelung des Sperrbalken, in offener oder geschlossener Position, mit Stahlbolzen für Vorhängeschloss. Schlosskasten mit automatischer Verriegelung, wahlweise mit Profilhalbzylinderschloss (30/10) und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehldreikant- und Profilhalbzylinderschloss (30/10) nachrüstbar. Auflagerstütze vorgerichtet für Vorhängeschloss. Schlosskasten mit Profilhalbzylinder- oder Feuerwehldreikantschloss nachrüstbar. Hauptstütze zum Aufdübeln mit Fußplatte (L x B) 400 x 270 mm, Auflagerstütze zum Aufdübeln mit Fußplatte (L x B) 200 x 200 mm. Befestigungsmaterial zum Aufdübeln liefern. Fundament für Hauptstütze (L x B x T) 600 x 600 x 800 mm und Auflagerstütze (L x B x T) 400 x 400 x 600 mm herstellen. Fundamente aus C25/30, XC2, XF1, XA1 80 kg Betonstahl B500B ist mit einzurechnen. Erforderliche Erdarbeiten sind auszuführen und im Einheitspreis mit einzurechnen.	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	01.07.			,...
	Zwischensumme	01.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	BAB 24 DE Parkplatz Schremheide Nord und Süd				
02.01.	Baustelleinrichtung				
02.01.0001.	19.101/107.21	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
02.01.0002.	19.101/112.02	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.				
	Zwischensumme	02.01.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.	Erdarbeiten				
02.02.0001.	24.112/041.11.12.20.99 TA Bankett schälen Bankett einschließlich Vegetationsdecke schälen durch abschieben oder abfräsen. Breite bis 1,00 m. Dicke bis 5 cm. Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand herstellen. Bankett mit Leitpfosten. Schälen durch abfräsen. Schälgut 'laden, fördern und zum Lagerplatz des AN transportieren '	2.020,00	m	,...	,...
02.02.0002.	24.112/045.11.02.99 TA Bankett abtragen Bankett abtragen ggf. einschließlich Vegetationsdecke. Breite bis 0,50 m. Dicke über 10 bis 15 cm. Ausbauen mit Vegetationsdecke. Ausbaustoff 'laden, fördern und zum Lagerplatz des AN transportieren '	22,00	m3	,...	,...
02.02.0003.	24.112/702.11.19.19.00 TA Bankett profilgerecht herstellen Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Neben Verkehrsfläche Fahrbahn. Baustoffgemisch, Kategorie C 90/3, Größtkorn von 32 mm. Der Feinkornanteil muss im eingebauten Zustand 8 M.-v.H. bis 12 M.-v.H. betragen. Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben. Einbau 'dicke = 7 bis 9 cm Verdichtung auf 45 MPa ' Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand. Einbau 'tiefe 6 cm unter Fahrbahnrand '	11,00	m3	,...	,...
02.02.0004.	----- Boden bzw. Fels lösen, lad.,transp. Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen, laden und zum Lageplatz des AN transportieren. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert vergütet. Profilgerecht lösen.	800,00	m3	,...	,...

...Forts. 02.02.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0004. Forts. ...					
	Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet. Abrechnung nach Abtragsprofilen.				
02.02.0005.	12.102/117.21.10.01 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Abfall = Boden. Abfallschlüsselnummer 17 05 04. Entsorgung nach Wahl des AN. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.	890,00	m3	,...	,...
02.02.0006.	24.106/243.90.91.01 TA Baustoff liefern und einbauen Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen profilgerecht einbauen und verdichten. Baustoff 'grobkörniger nichtbindiger Boden ' Einbaustelle 'neben Bankettbefestigung ' Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet. Abrechnung nach Auftragsprofilen.	190,00	m3	,...	,...
02.02.0007.	24.106/160.22.11 Oberboden liefern und andecken Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Andeckung auf Seitenstreifen. Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand. Dicke der Andeckung bis 5 cm. Abrechnung nach Auftragsprofilen.	35,00	m3	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.0008.</i> <i>Hinweis: Saatgut ohne Trespenbeimischung.</i>				
02.02.0008.	21.107/202.04.24.10 Rasenansaat mit RSM herstellen Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmischung ausbringen, einarbeiten und andrücken. Fläche = Seitentrennstreifen. Feinplanum herstellen. Saatgutmenge = 20 g/m2. Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen - Standard ohne Kräuter.	1.055,00	m2	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.02.			,...
02.03.	Abbruch				
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0001.</i> <i>Hinweis zu nachfolgender Position:</i> <i>Anfallende Schlämme sind abzusaugen und nach Wahl des AN zu entsorgen.</i>				
02.03.0001.	23.113/038.21.02	185,00	m	,...	,...
	Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.				
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0002.</i> <i>Hinweis zu nachfolgender Position:</i> <i>Anfallende Schlämme sind abzusaugen und nach Wahl des AN zu entsorgen.</i>				
02.03.0002.	23.113/038.11.04	1.715,00	m	,...	,...
	Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.				
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0003.</i> <i>Hinweis zu nachfolgender Position:</i> <i>Anfallende Schlämme sind abzusaugen und nach Wahl des AN zu entsorgen.</i>				
02.03.0003.	23.113/038.49.02 TA	905,00	m	,...	,...
	Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse einschließlich Abtragen des Randkeiles. Trennen 'durch Schneiden Randanschluss vor Borden. Anfallende Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. ' Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.				
02.03.0004.	23.113/008.12.90.10.11 TA	9.050,00	m2	,...	,...
	Asphalt feinfräsen Asphalt feinfräsen und Fräsgut aufnehmen. Asphaltdeckschicht.				
	...Forts. 02.03.0004.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0004. Forts. ...					
	Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe '= 3 - 5 cm ' Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.				
02.03.0005.	23.113/008.90.90.90.11 TA	1.810,00	m2	,...	,...
	Asphalt feinfräsen Asphalt feinfräsen und Fräsgut aufnehmen. Asphalt '= Asphaltbinderschicht ' Frästiefe 'über 3 bis 6 cm ' Fläche 'Fahrbahn - Schadstellenbereich ' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.				
02.03.0006.	-----	190,00	m	,...	,...
	Bankettbefestigung aufn. Bankettbefestigung aus Kunststoff einschließlich Kammerverschüttung aufnehmen. Rechteckelemente mit quadratischen Waben Art = Rechteckelemente bis 10 cm dick. Breite ca. 40 cm Länge ca. 90 cm Rechteckelemente säubern, auf Palette lagern und dem AG übergeben. Transportentfernung von Schremheide Nord zur AM Hagenow 30 km. Transportentfernung von Schremheide Süd zur AM Hagenow 6 km Kammerverschüttung: Verwertung nach Wahl des AN				
02.03.0007.	23.115/031.15.02.00	75,00	m	,...	,...
	Bordstein aufnehmen. Bordstein aufnehmen. Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite bis 18 cm, Höhe bis 30 cm. Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und Rückenstütze aus Beton aufbrechen. Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.				
02.03.0008.	23.115/031.25.02.00	35,00	m	,...	,...
	Bordstein aufnehmen. Bordstein aufnehmen. Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm.				

...Forts. 02.03.0008.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0008. Forts. ...					
	Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und Rückenstütze aus Beton aufbrechen. Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.				
02.03.0009.	23.115/011.21.12.01 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. Pflasterstein ca. 8 cm dick. Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern. Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten. Pflastersteine säubern.	150,00	m2	,...	,...
02.03.0010.	21.129/057.11.01 Leitpfosten abbauen Leitpfosten abbauen. Abbauteil = Eingrableitpfosten. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Vorhandene Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Abbauteile nach Wahl des AN verwerten.	120,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	02.03.			,...
02.04.	Schichten ohne Bindemittel				
02.04.0001.	----- Unterlage profilieren Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe profilieren und verdichten. Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem Baustoff wird nicht gesondert vergütet. Unterlage = Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Baustoffgemisch. Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens 80 MPa. Profilierungsfläche = Gehweg	30,00	m2	,...	,...
02.04.0002.	----- Unterlage profilieren Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe profilieren und verdichten. Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssi-	110,00	m2	,...	,...
...Forts. 02.04.0002.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0002. Forts. ...					
	gem Baustoff wird nicht gesondert vergütet. Unterlage = Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Baustoffgemisch. Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens 150 MPa. Profilierungsfläche = Parkplatz				
02.04.0003.	-----	510,00	m3	,...	,...
	Drainage-Kantkornschotter. herst. Schicht aus Drainage-Kantkornschotter herstellen. Einbau im Bankett Schicht unter Ausgleichsschicht und Bodengitter. Baustoffgemisch 5/32. Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben. Einbaudicke = 45 cm Abrechnung nach Auftragsprofilen.				
02.04.0004.	-----	24,00	m3	,...	,...
	Splittschicht herst. Ausgleichsschicht aus Splitt herstellen. Einbau im Bankett Schicht unter Bodengitter. Baustoffgemisch 2/5. Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben. Einbaudicke = 2 cm Abrechnung nach Auftragsprofilen.				
02.04.0005.	-----	57,00	m3	,...	,...
	Kies 8/16 liefern Füllmaterial Kies für Rasterelemente liefern. Einbau im Bankett Baustoffgemisch 8/16. Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben. Einbaudicke = 5 cm Abrechnung nach Auftragsprofilen.				
	Zwischensumme	02.04.			,...
02.05.	Asphaltbauweisen				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0001.	----- Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = Asphaltbefestigung. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.	300,00	m2	,...	,...
02.05.0002.	23.113/607.32.90.11 TA Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst. Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 S herstellen. Einbaubreiten nach Unterlagen des AG. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk10 und Bk3,2. Einbaudicke = 4,0 cm einschließlich eingedrückter Abstreukörnung. Bindemittel '15/25 VH/VL Einbau in Zwickel und schmale Streifen ' Gussasphalt ohne Verwendung von Asphaltgranulat. Einbau von Hand	300,00	m2	,...	,...
02.05.0003.	23.113/667.64.00.01 Gussasphaltoberfläche bearbeiten Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten. Feine Gesteinskörnung auf die noch heiße Oberfläche aufbringen. Verfahren C. Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen nach Wahl des AN verwerten.	300,00	m2	,...	,...
02.05.0004.	23.113/058.31.02 Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = gefräste Asphalttschicht. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.	9.050,00	m2	,...	,...
02.05.0005.	23.113/063.12.01.99 TA Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis	1.810,00	m2	,...	,...

...Forts. 02.05.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöb
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0005. Forts. ...					
	Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge '= 300 bis 400 g/m2 ' Vor Einbau 'Profilausgleich in Schadstellen der Asphaltbinderschicht '				
02.05.0006.	23.113/224.42.91.10.00 TA	217,00	t	,...	,...
	Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her- stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2. Einbau in Schadstellen. Bindemittel '[10/40-65 A // PmB 10/25 VL] ' Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.				
02.05.0007.	23.113/063.12.01.93 TA	9.050,00	m2	,...	,...
	Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge '= 300 bis 400 g/m2 ' Vor Einbau Asphaltdeckschicht.				
02.05.0008.	-----	9.050,00	m2	,...	,...
	Asphaltdecksch. aus AC 11 D SP .. Asphaltdeckschicht aus splittreichem Asphaltbeton AC 11 D SP herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2 Einbaudicke = 4 cm. Bindemittel = '[10/40-65 A // PmB 10/25 VL] Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV 51				
02.05.0009.	23.113/952.31.11	9.050,00	m2	,...	,...
	Abstumpfungsmaßnahme durchführen Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig- keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör- nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3. Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-				

...Forts. 02.05.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0009. Forts. ...					
	schicht. Abstreumenge = 1 kg/m ² . Maschinell abstreuen.				
02.05.0010.	-----	9.050,00	m ²	,...	,...
	Verkehrsfläche kehren Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine vor Verkehrsfreigabe kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Verkehrsfläche = Fahrbahnoberfläche mit Oberflächenbehandlung. Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.				
	<i>Hinweis zur OZ 02.05.0011.</i> <i>Hinweis: Menge gem. ZTV Asphalt-StB 07/13</i>				
02.05.0011.	23.113/922.11.11	800,00	m	,...	,...
	Randabdichtung herstellen Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalt-schichten abdichten. Reinigen der Flankenfläche mit Hochdruckreiniger. Abdichtung mit 25/55-55 A. Herstellung für alle Schichten in einem Arbeitsgang. Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung bis 5 cm.				
02.05.0012.	23.113/937.22.61.01	185,00	m	,...	,...
	Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus-baustoffe nach Wahl des AN verwerten. Quernaht, Queranschluss. Einzellängen über 20,00 m bis 100,00 m. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Aufweiten durch Schneiden.				
02.05.0013.	-----	185,00	m	,...	,...
	Anschl. a. Fuge m. Fugenmasse. .. Anschluss als Fuge an bestehende Asphalt-schicht oder Bauteil in der Dicke der Asphalt-schicht mit Fugenmasse einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel herstellen. Anschluss an Asphalt-deckschicht. Querfuge. Dicke der Asphalt-schicht = 4 cm. Einzellängen über 20,00 m bis 100,00 m. Fugenspaltbreite = 10 mm.				

...Forts. 02.05.0013.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0013. Forts. ...					
	Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.				
02.05.0014.	23.113/937.52.64.01	905,00	m	,...	,...
	Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeckschicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. Randanschluss vor Borden. Einzellängen über 20,00 m bis 100,00 m. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 20 mm. Aufweiten durch Schneiden.				
02.05.0015.	23.113/912.41.06.40.01	905,00	m	,...	,...
	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Randfuge vor Borden. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 20 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.				
02.05.0016.	23.113/937.91.64.01 TA	10,00	m	,...	,...
	Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeckschicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. Naht, Anschluss 'an RW-Abläufen' Einzellängen bis 20,00 m. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 20 mm. Aufweiten durch Schneiden.				
02.05.0017.	23.113/912.91.06.40.01 TA	10,00	m	,...	,...
	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Fuge 'an RW-Abläufen' In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 20 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.05.			
02.06.	Pflaster, Borde, Rinnen				
02.06.0001.	23.115/311.06.00.01.19 TA Bordstein aus Beton setzen Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein = TB 10 x 25 cm. Gerader Stein. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fundamentbeton 'C20/25, 15 bis 19 cm. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. '	160,00	m		
02.06.0002.	23.115/311.06.00.02.19 TA Bordstein aus Beton setzen Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein = TB 10 x 25 cm. Kurvenstein, Halbmesser größer 5,00 bis 12,00 m. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fundamentbeton 'C20/25, 15 bis 19 cm. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. '	10,00	m		
02.06.0003.	23.115/311.10.00.01.19 TA Bordstein aus Beton setzen Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein = RB 15 x 22 cm. Gerader Stein. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fundamentbeton 'C20/25, 15 bis 19 cm. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. '	40,00	m		
02.06.0004.	23.115/311.10.00.02.19 TA Bordstein aus Beton setzen Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein = RB 15 x 22 cm. Kurvenstein, Halbmesser größer 5,00 bis 12,00 m. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton	5,00	m		

...Forts. 02.06.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.06.0004. Forts. ...

mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'C20/25, 15 bis 19 cm.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen. '

02.06.0005. ----- 1.140,00 m2

Bankettbef. aus LD-PE herst.

Bankettbefestigung mit ECORASTER E50 aus LD-PE, Fa. element-s, oglw. herstellen.

Abmaße: 33 x 33 x 5 cm, 2-reihig

Rasterelemente mit Kies 8/16 verfüllen.

Füllmaterial liefern wird gesondert vergütet.

Herstellen des Unterbaus wird gesondert vergütet.

02.06.0006. 23.115/111.42.14.12.11 30,00 m2

Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst.

Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen.

In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.

Einzelflächen über 2,00 bis 10,00 m2.

Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufnehmen und fördern.

Format für Rastermaß = 100/200/80 mm.

Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie SZ18/LA20.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Körnung unter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.

Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,

Fugenmaterial einarbeiten und einschlänmen, Fugenschluss durch Einfügen und Einschlänmen herstellen.

Steine im Läuferverband verlegen.

02.06.0007. 23.115/101.42.41.12.11 10,00 m2

Pflasterd. aus Betonsteinen herst.

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vorsatzbeton herstellen.

Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflasterdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach Unterlagen des AG.

In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Rutschwiderstand SRT-Wert mind. 55.

Einzelflächen über 2,00 bis 10,00 m2.

Format für Rastermaß = 100/200/80 mm.

Fuge max. 2/2 mm.

Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie SZ18/LA20.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Körnung unter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.

...Forts. 02.06.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.06.0007. Forts. ...					
	Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3, Fugenmaterial einarbeiten und einschlänmen, Fugen- schluss durch Einfegen und Einschlänmen herstellen. Steine im Läuferverband verlegen.				
02.06.0008.	23.115/111.33.14.12.11 Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst. Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen. In Park- und sonstigen Verkehrsflächen. Einzelflächen über 10,00 bis 100,00 m2. Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh- men und fördern. Format für Rastermaß = 100/200/80 mm. Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie SZ18/LA20. Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Körnung un- ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3. Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3, Fugenmaterial einarbeiten und einschlänmen, Fugen- schluss durch Einfegen und Einschlänmen herstellen. Steine im Läuferverband verlegen.	110,00	m2	,...	,...
02.06.0009.	23.115/101.33.41.12.11 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor- satzbeton herstellen. Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas- terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe- reichen nach Unterlagen des AG. In Park- und sonstigen Verkehrsflächen. Rutschwider- stand SRT-Wert mind. 55. Einzelflächen über 10,00 bis 100,00 m2. Format für Rastermaß = 100/200/80 mm. Fase max. 2/2 mm. Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie SZ18/LA20. Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Körnung un- ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3. Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3, Fugenmaterial einarbeiten und einschlänmen, Fugen- schluss durch Einfegen und Einschlänmen herstellen. Steine im Läuferverband verlegen.	10,00	m2	,...	,...
02.06.0010.	23.115/326.11.01 Bordstein trennen Bordstein auf Passmaß trennen.	5,00	St	,...	,...

...Forts. 02.06.0010.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.06.0010. Forts. ...					
	Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm. Bordstein trennen durch Nassschneiden. Bordstein quer trennen.				
02.06.0011.	23.115/326.21.01	20,00	St	,...	,...
	Bordstein trennen Bordstein auf Passmaß trennen. Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm. Bordstein trennen durch Nassschneiden. Bordstein quer trennen.				
02.06.0012.	23.115/195.11.01	110,00	m	,...	,...
	Pflastersteine zuarbeiten Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nassschneiden oder behauen. Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflastersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2 Einzelgröße wird gesondert vergütet. Pflastersteine mit Vorrichtung brechen. Art = Pflastersteine aus Beton. Dicke 6 bis 8 cm.				
	Zwischensumme	02.06.			,...
02.07. Ausstattung					
02.07.0001.	-----	120,00	St	,...	,...
	Eingrableitpfosten liefern Eingrab-Leitpfosten liefern frei Baustelle Eingrabsockelstein aus Beton liefern frei Baustelle. Ausführung 1,60 m lang mit spritzblanker Oberfläche, Mindestwandstärke 3 mm, aus UV-stabilem, temperaturbeständigen Polyethylen, einschließlich Kammerreflektoren rechteckig weiß, als Kreuzprofil ohne Fußwulst befestigt mit Nieten.				
02.07.0002.	-----	120,00	St	,...	,...
	Grasstopp-Platten liefern Grasstopp-Platten für Leitpfosten liefern frei Baustelle. Grasstopp-Platten aus Gummirecycling mit nach rechts versetzten Delta-Ausschnitt, Abmessung 500 x 500 x 10 mm,				
...Forts. 02.07.0002.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.07.0002. Forts. ...					
	Farbe schwarz, Kanten stark gebrochen, chemikalienresistent, bruchssicher				
02.07.0003.	----- Leitpfosten aufstellen Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD) mit Grassstopp-Platte aufstellen. Leitpfosten, Grassstopp-Platten und Eingrabsockelstein aus Beton lagern innerhalb der Baustelle. Eingrabableitpfosten, Länge 1,60 m Wanddicke 3 mm. Leitpfosten in Boden. Erforderliche Erdarbeiten ausführen, die die Pfosten umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	120,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	02.07.			,...
	Zwischensumme	02.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	BAB 24 DE AS Wöbbslin RiFa Berlin				
03.01.	Baustelleinrichtung				
03.01.0001.	19.101/107.21	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
03.01.0002.	19.101/112.02	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.				
	Zwischensumme	03.01.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
 LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.	Pflaster, Borde, Rinnen				
03.02.0001.	23.115/521.94.19 TA Fugen in Pflasterd. wiederherst. Fugen in Pflasterdecken durch Freilegen und Reinigen der vorhandenen Fugen und Einbringen von Fugenfüllstoffen wiederherstellen. Die beim Freilegen und Reinigen anfallende Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwenden. Abgerechnet wird die Fläche des Pflasters. Pflasterdecke 'Großpflaster aus Naturstein ' Vorhandene Fugenfüllung mit Pflasterfugenmasse. Ausräumtiefe = 33 bis 67 v. H. der Steindicke nach Unterlagen des AG. Fugen verfüllen mit 'Pflasterfugenmörtel Typ PFM-ZE MELAN, Fa. MARBOS o.g.lw. '	40,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme	03.02.			,...
	Zwischensumme	03.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-33005-00 **BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbb**
VE: 2024-449 **Los 1 Straßenbau**
LV: 2024-449 **Los 1 Straßenbau**

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **2024-449**

00. Technische Bearbeitung

00.01.	Technische Bearbeitung	,...
--------	------------------------	-----------

Summe 00.	,...
------------------	------------------

01. BAB 24 DE TRA Schaalsee RiFa Berlin

01.01.	Baustelleinrichtung	,...
--------	---------------------	-----------

01.02.	Erdarbeiten	,...
--------	-------------	-----------

01.03.	Abbruch	,...
--------	---------	-----------

01.04.	Schichten ohne Bindemittel	,...
--------	----------------------------	-----------

01.05.	Asphaltbauweisen	,...
--------	------------------	-----------

01.06.	Pflaster, Borde, Rinnen	,...
--------	-------------------------	-----------

01.07.	Ausstattung	,...
--------	-------------	-----------

Summe 01.	,...
------------------	------------------

02. BAB 24 DE Parkplatz Schremheide Nord und Süd

02.01.	Baustelleinrichtung	,...
--------	---------------------	-----------

02.02.	Erdarbeiten	,...
--------	-------------	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-33005-00 **BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbb**
VE: 2024-449 **Los 1 Straßenbau**
LV: 2024-449 **Los 1 Straßenbau**

OZ		GB in EUR
02.03.	Abbruch	,...
02.04.	Schichten ohne Bindemittel	,...
02.05.	Asphaltbauweisen	,...
02.06.	Pflaster, Borde, Rinnen	,...
02.07.	Ausstattung	,...
	Summe 02.	,...
03.	BAB 24 DE AS Wöbbelin RiFa Berlin	
03.01.	Baustelleinrichtung	,...
03.02.	Pflaster, Borde, Rinnen	,...
	Summe 03.	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbb
VE: 2024-449 Los 1 Straßenbau
LV: 2024-449 Los 1 Straßenbau

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV 2024-449

00.	Technische Bearbeitung	,...
01.	BAB 24 DE TRA Schaalsee RiFa Berlin	,...
02.	BAB 24 DE Parkplatz Schremheide Nord und Süd	,...
03.	BAB 24 DE AS Wöbbelin RiFa Berlin	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) ,...

Angebotssumme (netto) ,...

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) ,...

Angebotssumme (brutto) ,...

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 49