

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-33005-00	BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
VE:	2026-312	Los 2 Verkehrssicherung
LV:	2026-312	Los 2 Verkehrssicherung

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
21.131	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-33005-00	BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbb
VE:	2026-312	Los 2 Verkehrssicherung
LV:	2026-312	Los 2 Verkehrssicherung

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Baustelleneinrichtung.....	3
00.01.	Baustelleneinrichtung.....	3
00.02.	Hilfsleistungen.....	4
01.	BAB 24 DE TRA Schaalsee RiFa Berlin.....	6
01.01.	Verkehrssicherung.....	6
01.02.	Markierung.....	10
02.	BAB 24 DE PP Schremheide N u. S.....	12
02.01.	Verkehrssicherung.....	12
02.02.	Markierung.....	16
03.	BAB 24 DE AS Wöbbelin RiFa Berlin.....	18
03.01.	Verkehrssicherung.....	18
	Zusammenstellung.....	21

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung
 LV: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Baustelleneinrichtung				
00.01.	Baustelleinrichtung				
00.01.0001.	19.101/107.11	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
00.01.0002.	19.101/112.01	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.				
	Zwischensumme	00.01.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung
 LV: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.	Hilfsleistungen				
00.02.0001.	----- Koordinierungen der Koordinierungen der eigenen Arbeiten mit den Vorgaben des Bauablaufplanes, welcher durch den AN von Baulos 1 vorgegeben wird. Erforderliche Veränderungen des Bauablaufes innerbetrieblich neu koordinieren,	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.02.0002.	----- Zuarbeit SiGeKo Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach EU Baustellenrichtlinie und Baustellenverordnung wird durch einen vom AG beauftragten Sicherheits- und Gesundheits- schutzkoordinator erarbeitet. Diesem sind bezüglich der Technologie des AN entsprechende Zuarbeiten zu leisten. Der AN hat entsprechend seiner Technologien Zuarbeiten zum Fortschreiben des SiGe-Planes zu leisten und bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens eine Anpassung zu veranlassen. Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhalten. Gültig für den Abschnitt TRA Schaalsee RiFa Berlin.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.02.0003.	----- Zuarbeit Vorankündigung Zuarbeit zur Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und spätestens drei Wochen vor Einrichten der Baustell an den AG übermitteln. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit anpassen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.02.0004.	----- Zuarbeit Los 1 Bauzeitenplan Zuarbeit zum Bauzeitenplan Mitwirkung zur Aufstellung des Bauzeitenplanes Los 1 mit einer Aufgliederung der wesentlichen eigenen Leistungen und fortschreiben entsprechend des Baufortschritts.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.02.0005.	----- Verkehrszei.-pl.aufst./o. überarb. Vorhandene Verkehrszeichenpläne überarbeiten oder auf Grundlage der RSA und ZTV-SA aufstellen, Pläne mit AG und Behörden abstimmen. Pläne ggfs. überarbeiten, zur Genehmigung bei der Behörde einreichen. Jeweils in 3-facher Ausfertigung, Plot/Druck in Farbe. Übergabe der bestätigten Pläne an den AG 2-fach.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.02.0006.	----- Erarbeiten eines MaBe-Plan Erarbeiten eines Markierungs- und Beschilderungsplanes auf Grundlage des Bestandes.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

...Forts. 00.02.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbb
VE: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung
LV: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.02.0006. Forts. ...

Maßhaltige Aufnahme und Darstellung der Markierung und Beschilderung vor Beginn der Bauarbeiten.

Angaben zu Markierungsstrichbreiten, Verhältnis Strich/Lücke, Sperrflächenmarkierungen, Breite der Fahrstreifen, Standstreifen, Ein- und Ausfahrten, Sicherheitsstreifen, Bemaßung der Querschnittsdaten.

Grundlage: Bestandsplan

Übergabe an den AG 3-fach in Papierform (M 1:1000)

sowie als pdf-Datei.

Plan wird Grundlage der Markierung nach Fertigstellung der Bauarbeiten.

Zwischensumme 00.02.

Zwischensumme 00.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung
 LV: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	BAB 24 DE TRA Schaalsee RiFa Berlin				
01.01.	Verkehrssicherung				
01.01.0001.	21.105/105.19.10.91.02 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'Unterlage 16, Blatt 1 ' Vorhandene Verkehrsschilder außer Kraft setzen wird gesondert vergütet. Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung Zufahrt Tank- und Rastanlage Schaalsee ' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0002.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	5,00	d	,...	,...
01.01.0003.	21.105/120.91.09 TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach RSA, Regelplan 'Unterlage 16, Blatt 1 '	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

...Forts. 01.01.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung
 LV: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.01.0003. Forts. ...

Vorhandene Verkehrsschilder wieder in Kraft setzen wird
 gesondert vergütet.
 Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung Zufahrt Tank- und Rastanlage
 Schaalsee '

01.01.0004. 21.105/905.29 TA 5,00 d

Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
 einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
 vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
 nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
 Schutzzeineinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
 trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
 fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
 zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
 sondert vergütet.

Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
 mal täglich.

Dokumentation der Kontrolle 'mit elektronischem Erfassungsgerät '

01.01.0005. 21.105/135.90.10.91.12 TA 5,00 St

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
 betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
 sicherungsmaßnahmen durchführen.

Nach RSA, Regelplan 'D III/1r

Anschlussarbeiten im Bereich der Zu- und Abfahrt an die
 BAB 24 '

Für stationäre Arbeitsstelle.

Gesamtdauer der Verkehrsführung 'von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr '

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
 einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
 liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
 lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung
 werden auf Nachweis erstattet.

Hinweis zur OZ 01.01.0006.

Hinweis zu den nachfolgenden Positionen:

*Auskreuzvorrichtung in der Farbe: rot, mit retroreflektierenden Kreuzen ist
 jeweils in die nachfolgenden LV-Positionen - Verkehrsschild verändern -
 einzurechnen*

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung
 LV: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0006.	21.105/210.92.30 TA Verkehrsschild verändern Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild 'VZ 332 ' Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m. Verkehrsschild berührungslos außer Kraft und wieder in Kraft setzen.	1,00	St	,xx	,xx
01.01.0007.	21.105/210.92.30 TA Verkehrsschild verändern Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild 'VZ 448 ' Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m. Verkehrsschild berührungslos außer Kraft und wieder in Kraft setzen.	2,00	St	,xx	,xx
01.01.0008.	21.105/210.92.30 TA Verkehrsschild verändern Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild 'VZ 450 ' Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m. Verkehrsschild berührungslos außer Kraft und wieder in Kraft setzen.	3,00	St	,xx	,xx
01.01.0009.	21.105/105.19.90.91.02 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'des AN ' Vorhandene Verkehrsschilder 'außer Kraft setzen wird nicht gesondert vergütet.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx

...Forts. 01.01.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung
 LV: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0009. Forts. ...					
	Für Verkehrsführungsphase 'Verkehrssicherungsmaßnahmen auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Schaalsee ' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.				
01.01.0010.	21.105/110.19 TA	21,00	d	,xx	,xx
	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase 'Verkehrssicherungsmaßnahmen auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Schaalsee '				
01.01.0011.	21.105/120.99.09 TA	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach RSA, Regelplan 'des AN ' Vorhandene Verkehrsschilder 'wieder in Kraft setzen wird nicht gesondert vergütet ' Für Verkehrsführungsphase 'Verkehrssicherungsmaßnahmen auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Schaalsee '				
01.01.0012.	21.105/905.29 TA	21,00	d	,xx	,xx
	Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet.				

...Forts. 01.01.0012.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung
 LV: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0012. Forts. ...					
	Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Dokumentation der Kontrolle 'mit elektronischem Erfassungsgerät '				
01.01.0013.	21.105/208.13.20.93.02 TA	15,00	St	,...	,...
	Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 3. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m. Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.				
01.01.0014.	21.105/910.29 TA	21,00	d	,...	,...
	Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorübergehenden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzrichtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Dokumentation der Kontrolle 'mit elektronischem Erfassungsgerät '				
	Zwischensumme	01.01.			,...
01.02.	Markierung				
01.02.0001.	21.131/005.12.31.14.01	250,00	m	,...	,...
	Längsmarkierung entfernen Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht.				

...Forts. 01.02.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung
 LV: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0001. Forts. ...					
	Entfernen für Deckenerneuerung. Durch Ausfräsen, Frästiefe 3 mm. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
01.02.0002.	21.131/110.99 TA Markierungsfläche reinigen Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Reinigung 'nach Wahl des AN '	37,00	m2	,...	,...
01.02.0003.	21.131/105 Markierungsfläche trocknen Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.	37,00	m2	,...	,...
01.02.0004.	21.131/505.12.17.10.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als System mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	250,00	m	,...	,...
	Zwischensumme	01.02.		,...	,...
	Zwischensumme	01.		,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbb
 VE: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung
 LV: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	BAB 24 DE PP Schremheide N u. S				
02.01.	Verkehrssicherung				
02.01.0001.	21.105/105.19.10.91.02 TA	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'Unterlage 16, Blatt 2 ' Vorhandene Verkehrsschilder außer Kraft setzen wird gesondert vergütet. Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung Zufahrt Parkplatz Schremheide Nord ' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.				
02.01.0002.	21.105/110.10	30,00	d	,...	,...
	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.				
02.01.0003.	21.105/120.91.09 TA	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach RSA, Regelplan 'Unterlage 16, Blatt 2 ' Vorhandene Verkehrsschilder wieder in Kraft setzen wird				

...Forts. 02.01.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbb
 VE: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung
 LV: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0003. Forts. ...					
	gesondert vergütet. Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung Zufahrt Parkplatz Schremheide Nord '				
02.01.0004.	21.105/905.29 TA	30,00	d	,...	,...
	Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Dokumentation der Kontrolle 'mit elektronischem Erfassungsgerät '				
02.01.0005.	21.105/105.19.10.91.02 TA	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'Unterlage 16, Blatt 3 ' Vorhandene Verkehrsschilder außer Kraft setzen wird gesondert vergütet. Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung Zufahrt Parkplatz Schremheide Süd ' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung
 LV: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0006.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	30,00	d	,xx	,xx
02.01.0007.	21.105/120.91.09 TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach RSA, Regelplan 'Unterlage 16, Blatt 3 ' Vorhandene Verkehrsschilder wieder in Kraft setzen wird gesondert vergütet. Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung Zufahrt Parkplatz Schremheide Süd '	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
02.01.0008.	21.105/905.29 TA Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Dokumentation der Kontrolle 'mit elektronischem Erfassungsgerät '	30,00	d	,xx	,xx
02.01.0009.	21.105/135.90.10.91.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III/1r Anschlussarbeiten im Bereich der Zu- und Abfahrt an die BAB 24 für Parkplatz Schremheide Nord '	5,00	St	,xx	,xx

...Forts. 02.01.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbb
 VE: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung
 LV: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.01.0009. Forts. ...

Für stationäre Arbeitsstelle.
 Gesamtdauer der Verkehrsführung 'von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr '
 Bei Tageslicht.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
 einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
 liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
 lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
 Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung
 werden auf Nachweis erstattet.

02.01.0010.	21.105/135.90.10.91.12 TA	5,00	St		
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III/1r Anschlussarbeiten im Bereich der Zu- und Abfahrt an die BAB 24 für Parkplatz Schremheide Süd ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung 'von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr ' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.					

Hinweis zur OZ 02.01.0011.

Hinweis zu den nachfolgenden Positionen:

*Auskreuzvorrichtung in der Farbe: rot, mit retroreflektierenden Kreuzen ist
jeweils in die nachfolgenden LV-Positionen - Verkehrsschild verändern -
einzurechnen*

02.01.0011.	21.105/210.92.30 TA	2,00	St		
Verkehrsschild verändern Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungs- maßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild 'VZ 332 ' Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m. Verkehrsschild berührungslos außer Kraft und wieder in Kraft setzen.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung
 LV: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0012.	21.105/210.92.30 TA Verkehrsschild verändern Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild 'VZ 448 ' Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m. Verkehrsschild berührungslos außer Kraft und wieder in Kraft setzen.	4,00	St	,...	,...
02.01.0013.	21.105/210.92.30 TA Verkehrsschild verändern Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild 'Zusatzzeichen gem. RBWA "Behinderten WC" ' Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m. Verkehrsschild berührungslos außer Kraft und wieder in Kraft setzen.	6,00	St	,...	,...
	Zwischensumme				,...
	02.01.				
02.02.	Markierung				
02.02.0001.	21.131/005.12.31.14.01 Längsmarkierung entfernen Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Markierungsstoffart = Plastikmasse. Auf Asphaltdeckschicht. Entfernen für Deckenerneuerung. Durch Ausfräsen, Frästiefe 3 mm. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	2.000,00	m	,...	,...
02.02.0002.	21.131/110.99 TA Markierungsfläche reinigen Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Reinigung 'nach Wahl des AN '	305,00	m2	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung
 LV: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0003.	21.131/105 Markierungsfläche trocknen Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.	305,00	m2	,...	,...
02.02.0004.	21.131/505.12.17.10.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als System mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	2.000,00	m	,...	,...
	Zwischensumme	02.02.			,...
	Zwischensumme	02.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöb
 VE: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung
 LV: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	BAB 24 DE AS Wöbbelin RiFa Berlin				
03.01.	Verkehrssicherung				
03.01.0001.	21.105/135.09.10.91.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'Unterlage 16/4 und 16/5 ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung 'von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr ' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	1,00	St		
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.0002.</i> <i>Hinweis: Farbe der Folie: gelb</i>				
03.01.0002.	21.105/344.21.14.11 Auskreuzung herstellen Auskreuzung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Als Markierungssystem aus Folie Typ II. Strichbreite = 0,12 m. Strichlänge = 2 x 2,00 m. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierungsfolie entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	9,00	St		
03.01.0003.	----- Verk.sich. kürzerer .Dauer durchf Verkehrssicherung von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird nicht gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke. Nach RSA, Regelplan Unterlage 16, Blatt 4 und 5 Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-	1,00	St		

...Forts. 03.01.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung
 LV: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0003. Forts. ...					
	ßer Kraft und wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase Umleitung für Vollsperrung Zufahrt AS Wöbbs RiFa Berlin Einsatzzeit von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.				
03.01.0004.	-----	15,00	St		
	Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf- bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In- standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf- bau, der Rest nach Abbau vergütet. Warnbake Größe 1000 x 250 mm einseitig. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit 1 Richtstrahler einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1. Energieversorgung nach Wahl des AN.				
03.01.0005.	-----	14,00	d		
	Absp.g.,Warneinr. vorhalten Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge- sondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben.				
03.01.0006.	21.105/910.29 TA	14,00	d		
	Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorüberge- henden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzein- richtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchfüh- ren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfüh- rung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein- mal täglich. Dokumentation der Kontrolle 'mit elektronischem Erfassungsgerät '				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbbs
 VE: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung
 LV: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 03.01.0007.</i> <i>Hinweis zu den nachfolgenden Positionen:</i> <i>Auskreuzvorrichtung in der Farbe: rot, mit retroreflektierenden Kreuzen ist jeweils in die nachfolgenden LV-Positionen - Verkehrsschild verändern - einzurechnen</i>					
03.01.0007.	21.105/210.92.30 TA Verkehrsschild verändern Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild 'VZ 274-70 ' Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m. Verkehrsschild berührungslos außer Kraft und wieder in Kraft setzen.	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	03.01.			,...
	Zwischensumme	03.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbb
VE: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung
LV: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **2026-312**

00. Baustelleneinrichtung

00.01.	Baustelleneinrichtung	,...
--------	-----------------------	-----------

00.02.	Hilfsleistungen	,...
--------	-----------------	-----------

Summe 00.	,...
------------------	------------------

01. BAB 24 DE TRA Schaalsee RiFa Berlin

01.01.	Verkehrssicherung	,...
--------	-------------------	-----------

01.02.	Markierung	,...
--------	------------	-----------

Summe 01.	,...
------------------	------------------

02. BAB 24 DE PP Schremheide N u. S

02.01.	Verkehrssicherung	,...
--------	-------------------	-----------

02.02.	Markierung	,...
--------	------------	-----------

Summe 02.	,...
------------------	------------------

03. BAB 24 DE AS Wöbbelin RiFa Berlin

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-33005-00	BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöb
VE:	2026-312	Los 2 Verkehrssicherung
LV:	2026-312	Los 2 Verkehrssicherung

OZ		GB in EUR
03.01.	Verkehrssicherung	
	Summe 03.	

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-33005-00 BAB 24 DE TRA Schaalsee u. PP Schremheide, AS Wöbb
VE: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung
LV: 2026-312 Los 2 Verkehrssicherung

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **2026-312**

00.	Baustelleneinrichtung	,...
01.	BAB 24 DE TRA Schaalsee RiFa Berlin	,...
02.	BAB 24 DE PP Schremheide N u. S	,...
03.	BAB 24 DE AS Wöbbelin RiFa Berlin	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) ,...

Angebotssumme (netto) ,...

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) ,...

Angebotssumme (brutto) ,...

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 23