

Interner Höhenfestpunktauszug

5318 **00027**

TK 25 Nummer

Kreis: Gießen **Gemeinde:** Gießen
Gemarkung: Wieseck **AfB:** Marburg

Ordnung: 1. Ordnung

NivLinie: 3

Punktvermarkung: 3210 - Mauerbolzen, horizontal eingebracht

Lagebeschreibung: MASSIVES BETONBAUWERK MIT STARKEM FUNDAMENTEN

Überwachungsdatum: 26.04.2022

Frühere Punktnummer: 1433900025

Interne Bemerk: Inschrift der Festlegung: VERMESSUNG
Entstehung: 1982

Nutzerspez. Bemerk: Bolzen Form A

Relationen: I:SFP 531803100

Lagekoordinaten: ETRS89_UTM32

Ostwert / Nordwert [m]: 32479282.910 5608022.922

Genauigkeitsstufe: 2000

Herkunft (Erhebung): 1000

Schwerewert [m/s2]: 9.81090865

Erläuterungen:

Spalte 1: Höhensystem Spalte 4: Messdatum Spalte 7: Koordinatenstatus
Spalte 2: Höhe [m] Spalte 5: Überprüfungsdatum
Spalte 3: Genauigkeitsstufe Spalte 6: Hinweis/Berechnungsnachweis

1	2	3	4	5	6	7
DE_DHHN2016_NH	195.908	0900	02.12.2009	02.12.2009	DHHN2016_1_O	1000
DE_DHHN92_NH	195.904	1100	01.11.1984		DHHN92	2000
DE_DHHN85_NOH	195.903	1100	01.11.1984		3	2000
DE_DHHN12_NOH	195.911	1100	01.11.1984		3	2000

Gemarkung: Wieseck

Höhe: 195.908

