

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis**

Projekt:	A-P0539-00	Psch Erhaltung FB BAB - HH
VE:	AP053900261200	Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..
LV:	1	Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	LV Großtafeln/Wegweisung.....	2
01.01.	Allgemeines.....	2
01.02.	Verkehrssicherung.....	3
01.03.	Erd- und Betonarbeiten.....	6
01.04.	Demontagerbeiten.....	9
01.05.	Tragkonstruktionen.....	14
01.06.	Wegweiser herstellen und aufstellen.....	19
	Zusammenstellung.....	22

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-00 Psch Erhaltung FB BAB - HH
 VE: AP053900261200 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..
 LV: 1 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	LV Großtafeln/Wegweisung				
01.01.	Allgemeines				
01.01.0001.	----- Auflistung abgerufener Mengen Der Auftragnehmer erstellt eine Liste (im Excel-Format) der abgerufenen Menge während der Laufzeit und reicht diese 4 Monate vor Ablauf des Rahmenvertrages bei der Autobahn GmbH des Bundes ein. Aufstellung gemäß "Anlage 1 zum LV".	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0002.	----- Erstellung der Gesamtaufstellung Der Auftragnehmer erstellt eine Liste (im Excel-Format) der komplett abgerufenen Mengen aus der Laufzeit, sobald die Vertragslaufzeit beendet ist, und reicht diese bei der Autobahn GmbH des Bundes ein. Aufstellung gemäß "Anlage 1 zum LV".	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0003.	----- Ausführungsstatik Ausführungsstatik aufstellen, prüfen und liefern Stand sicherheitsnachweise, Ausführungsstatiken für die Aufstellungsvorrichtungen, Aufhängevorrichtungen usw. und der Schellen und Fundamente aufstellen, prüfen und mit den Originalunterschriften des Erstellers und des Prüfers liefern. Das Prüfen der Statik hat durch einen zugelassenen und vom AG akzeptierten Prüferingenieur zu erfolgen (s. Baubeschreibung 3.6 "Statischer Nachweis"). Bei elektronisch aufgestellten Stand sicherheitsnachweisen die Ausgangswerte, Rechengänge und die wesentlichen Ergebnisse programmunabhängig mit grafischen Darstellungen und Tabellen ausarbeiten und liefern.	15,00	St	,...	,...
01.01.0004.	----- Ausführungszeichnungen Ausführungszeichnungen aufstellen und liefern Ausführungszeichnungen für die Wegweiser und Abdeckbleche aufstellen und mit den Originalunterschriften des AN und des Erstellers digital liefern.	25,00	St	,...	,...
01.01.0005.	----- Dokumentation der Beschilderung Nach Bauende sind dem AG Datenblätter der Wegweiser zu übergeben (Digital als PDF-Datei) die mindestens folgende Angaben enthalten:	25,00	St	,...	,...

...Forts. 01.01.0005.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-00 Psch Erhaltung FB BAB - HH
 VE: AP053900261200 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..
 LV: 1 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0005. Forts. ...					
	- Kennzeichnung (z. B. A1-34N-VW) - Aufstelldatum des Verkehrszeichens - digitales Foto der Vorderseite von Schild und Aufstellvorrichtung/VZB einschl. Fahrbahn, mit Aufnahmedatum - digitales Foto der Hinterseite von Schild und Aufstellvorrichtung/VZB, mit Aufnahmedatum - Folientyp, ggf. Hinweis auf Antitaubeschichtung - Angaben zur Aufstellvorrichtung und Gründung - Angaben zum Schilderhersteller (Name und Anschrift) - Nummer der Ausschreibung				
01.01.0006.	----- Koordinierung gem. BaustellV Pflichtübernahme von Maßnahmen gem. § 3 Abs. 1, Satz 1, im Rahmen des § 4 BaustellV durch einen unabhängigen und geeigneten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator für die Dauer der Baumaßnahme. Der Koordinator nimmt diese Aufgaben auch für Teilleistungen wahr, die Nachunternehmen übertragen werden und hat den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan auf der Baustelle sichtbar und witterungsgeschützt auszuhängen, fortzuschreiben und bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit anzupassen.	5,00	St	,...	,...
01.01.0007.	----- Hubarbeitsbühne Hubarbeitsbühne H=10m, Tragfähigkeit 200kg, zur Montage/Demontage an Schilderbrücken pro Standort, anfahren, abfahren, umsetzen.	15,00	St	,...	,...
01.02.	Verkehrssicherung				
01.02.0001.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III / 1I' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '10m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	5,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-00 Psch Erhaltung FB BAB - HH
 VE: AP053900261200 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..
 LV: 1 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0002.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III / 1r' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '10m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	5,00	St	,...	,...
01.02.0003.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III / 2' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '10m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	5,00	St	,...	,...
01.02.0004.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III / 3' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '10m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	2,00	St	,...	,...
01.02.0005.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III / 4' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '10m'	2,00	St	,...	,...

...Forts. 01.02.0005.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-00 Psch Erhaltung FB BAB - HH
 VE: AP053900261200 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..
 LV: 1 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0005. Forts. ...					
	Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.				
01.02.0006.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D IV / 1l' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '10m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	2,00	St	,...	,...
01.02.0007.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D IV / 1r' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '10m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	2,00	St	,...	,...
01.02.0008.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D IV / 2' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '10m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	2,00	St	,...	,...
01.02.0009.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen.	2,00	St	,...	,...

...Forts. 01.02.0009.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-00 Psch Erhaltung FB BAB - HH
 VE: AP053900261200 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..
 LV: 1 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0009. Forts. ...					
	Nach RSA, Regelplan 'D IV / 3' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches '10m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.				
01.02.0010.	----- Verkehrssicherung Seitenstreifen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer auf dem Seitenstreifen betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und abbauen, bei Bedarf umsetzen. Verkehrstechnische Gestaltung gem. RSA 21, Bild D-5. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
01.02.0011.	----- Verkehrssicherung Seitenstreifen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer auf dem Seitenstreifen betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und abbauen, bei Bedarf umsetzen. Verkehrstechnische Gestaltung gem. RSA 21, Bild D-5. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	2,00	St	,...	,...
01.03.	Erd- und Betonarbeiten				
01.03.0001.	----- Oberboden aufn. und seidl. lagern Oberboden aufnehmen und seitlich lagern. Dicke des Abtrages über 10 cm bis 30 cm.	15,00	m2	,...	,...
01.03.0002.	----- Gelag. Oberboden einb. und ansäen Seitlich gelagerten Oberboden einbauen und mit Rasen ansäen. Dicke der Andeckung 25 cm.	15,00	m2	,...	,...
01.03.0003.	----- Suchgraben herstellen Boden für Suchgraben per Handschachtung ausheben, zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten. Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten. Klassen 3 bis 5. Grabentiefe bis 1,25 m, Grabenbreite bis 0,50 m.	10,00	m3	,...	,...

...Forts. 01.03.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-00 Psch Erhaltung FB BAB - HH
 VE: AP053900261200 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..
 LV: 1 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0003. Forts. ...					
	Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. Das Aufnehmen der Oberfläche aus Oberboden, Pflaster, Platten oder Asphalt wird gesondert vergütet.				
01.03.0004.	----- Boden für Baugrube ausheben Baugrube für alle Ortbetonfundamente herstellen Klassen 3 bis 5. Baugrubentiefe bis ca. 1,20 m. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Herstellung der Fundamente in erforderlichem Umfang als Hinterfüllung einbauen. Überschüssigen Boden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abgerechnet wird senkrecht über der Grundfläche des Fundamentes. Das Aufnehmen und Wiederherstellen aus Oberboden, Pflaster, Platten oder Asphalt wird gesondert vergütet.	25,00	m3	,...	,...
01.03.0005.	----- Fundamente herstellen Stahlbetonfundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen einschl. Schalung, soweit erforderlich, herstellen. Einschl. Herstellung der Statik. Bewehrung wird nicht gesondert vergütet. Druckfestigkeitsklasse C 20/25. Expositionsklasse XD1, XF2. In Einzelgrößen bis 3,00 m3.	25,00	m3	,...	,...
01.03.0006.	----- Fertigfundamente einbauen Fertigfundamente 0,80 x 0,40 x 0,40 m mit eingebauten Ankerkörben aus Anker 4 x M16, einbauen einschließlich aller Erdarbeiten.	5,00	St	,...	,...
01.03.0007.	----- Betonsockelstein Rohrpfosten 60mm Betonsockelstein mit eingesetzter Guß-Bodenhülse, für Rohrpfosten 60mm, Fundament-Typ gem IVZ-Norm A, Maße: 300x300x750mm, herstellen, liefern und einbauen.	5,00	St	,...	,...
01.03.0008.	----- Betonsockelstein Rohrpfosten 76mm Betonsockelstein mit eingesetzter Guß-Bodenhülse, für Rohrpfosten 76mm,	5,00	St	,...	,...

...Forts. 01.03.0008.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-00 Psch Erhaltung FB BAB - HH
 VE: AP053900261200 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..
 LV: 1 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0008. Forts. ...					
	Fundament-Typ gem IVZ-Norm A, Maße: 300x300x750mm, herstellen, liefern und einbauen.				
01.03.0009.	----- Pflastersteine aufnehmen 10/20 Vor der Durchführung von Gründungs- bzw. Demontgearbeiten Befestigung aufnehmen. Material seitlich lagern. Befestigung = Betonsteinpflaster Regelgröße 10/20 Dicke der Befestigung bis 10 cm.	5,00	m2	,...	,...
01.03.0010.	----- Pflastersteine aufnehmen 25/25 Vor der Durchführung von Gründungs- bzw. Demontgearbeiten Befestigung aufnehmen. Material seitlich lagern. Befestigung = Betonsteinpflaster Regelgröße 25/25 (Radwegsteine rot und Schutzstreifen grau) Dicke der Befestigung bis 10 cm.	5,00	m2	,...	,...
01.03.0011.	----- Platten aus Beton aufnehmen 50/50 Vor der Durchführung von Gründungs- bzw. Demontgearbeiten Befestigung aufnehmen. Material seitlich lagern. Befestigung = Pflasterplatten Regelgröße 50/50 Dicke der Befestigung bis 10 cm.	5,00	m2	,...	,...
01.03.0012.	----- Zuschn. Betonpflasterst. / Platten Zuschneiden von Pflastersteinen / Platten aus Beton bis 10cm Dicke. Regelgröße 10/20; 25/25; 50/50	5,00	m	,...	,...
01.03.0013.	----- Betonpflastersteine setzen 10/20 Seitlich gelagertes Pflaster setzen. Betonsteinpflaster 10/20 Dicke der Befestigung bis 10 cm. Inklusive Herstellung des Feinplanums, Einschlämmen des Fugenmaterials und das Abrütteln.	5,00	m2	,...	,...

...Forts. 01.03.0013.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-00 Psch Erhaltung FB BAB - HH
 VE: AP053900261200 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..
 LV: 1 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0013. Forts. ...					
01.03.0014.	----- Betonpflastersteine setzen 25/25 Seitlich gelagertes Pflaster setzen. Betonsteinpflaster 25/25 Dicke der Befestigung bis 10 cm. Inklusive Herstellung des Feinplanums, Einschlämmen des Fugenmaterials und das Abrütteln.	5,00	m2	,...	,...
01.03.0015.	----- Betonplatten setzen 50/50 Seitlich gelagerte Platten setzen. Betonsteinplatten 50/50 Dicke der Befestigung bis 10 cm. Inklusive Herstellung des Feinplanums, Einschlämmen des Fugenmaterials und das Abrütteln.	5,00	m2	,...	,...
01.04.	Demontearbeiten				
01.04.0001.	----- Wegweiser bis 1 m2 abbauen Wegweiser abbauen. Einzelgrößen bis 1,00 m2, jedoch bis max. 1,00 m Seitenlänge demontieren und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,00	m2	,...	,...
01.04.0002.	----- Wegweiser 1 - 2 m2 abbauen Wegweiser abbauen. Einzelgrößen über 1,00 m2 bis 2,00 m2 und über 1,00 m Seitenlänge demontieren und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,00	m2	,...	,...
01.04.0003.	----- Wegweiser 2 - 5 m2 abbauen Wegweiser abbauen. Einzelgrößen über 2,00 m2 bis 5,00 m2 demontieren und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	25,00	m2	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-00 Psch Erhaltung FB BAB - HH
 VE: AP053900261200 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..
 LV: 1 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0004.	----- Wegweiser über 5 m2 abbauen Wegweiser abbauen. Einzelgrößen über 5,00 m2, demontieren und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	25,00	m2	,...	,...
01.04.0005.	----- Gabelständer 500 x 48,3 mm ausbauen Gabelständer aus Stahlrohr ausbauen. Durchmesser 48,3 mm, Wandstärke 2,9 mm, Spreizung 500 mm, verzinkt. Einzellängen von 2,00 m bis 5,00 m, inkl. der Fußplatten, demontieren und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,00	m	,...	,...
01.04.0006.	----- Gabelständer 500 x 60,3 mm ausbauen Gabelständer aus Stahlrohr ausbauen. Durchmesser 60,3 mm, Wandstärke 2,9 mm, Spreizung 500 mm, verzinkt. Einzellängen von 2,00 m bis 5,00 m, inkl. der Fußplatten, demontieren und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,00	m	,...	,...
01.04.0007.	----- Gabelständer 750 x 60,3 mm ausbauen Gabelständer aus Stahlrohr ausbauen. Durchmesser 60,3 mm, Wandstärke 2,9 mm, Spreizung 750 mm, verzinkt. Einzellängen von 4,00 m bis 6,00 m, inkl. der Fußplatten, demontieren und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,00	m	,...	,...
01.04.0008.	----- Gabelständer 1000 x 60,3 mm ausb. Gabelständer aus Stahlrohr ausbauen. Durchmesser 60,3 mm, Wandstärke 2,9 mm, Spreizung 1000 mm, verzinkt. Einzellängen von 4,00 m bis 6,00 m, inkl. der Fußplatten, demontieren und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	15,00	m	,...	,...
01.04.0009.	----- Gabelständer 1000 x 76,1 mm ausb. Gabelständer aus Stahlrohr ausbauen. Durchmesser 76,1mm, Wandstärke 2,9 mm, Spreizung 1000 mm, verzinkt.	15,00	m	,...	,...

...Forts. 01.04.0009.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-00 Psch Erhaltung FB BAB - HH
 VE: AP053900261200 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..
 LV: 1 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0009. Forts. ...					
	Einzellängen von 5,00 m bis 8,00 m, inkl. der Fußplatten, demontieren und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
01.04.0010.	----- Gabelständer 1300 x 76,1 mm ausb. Gabelständer aus Stahlrohr ausbauen. Durchmesser 76,1 mm, Wandstärke 2,9 mm, Spreizung 1300 mm, verzinkt. Einzellängen von 5,00 m bis 8,00 m, inkl. der Fußplatten, demontieren und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	15,00	m	,...	,...
01.04.0011.	----- Gabelständer 1300 x 108,0 mm ausb. Gabelständer aus Stahlrohr ausbauen. Durchmesser 108,0 mm, Wandstärke 3,6 mm, Spreizung 1300 mm, verzinkt. Einzellängen von 5,00 m bis 8,00 m, inkl. der Fußplatten, demontieren und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	15,00	m	,...	,...
01.04.0012.	----- Trimasten mit Standrohr 48 mm ausb. Trimasten mit Standrohr Du. 48 mm ausbauen. Einzellängen von 2,00 m bis 5,00 m, inkl. der Fußplatten, demontieren und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	5,00	m	,...	,...
01.04.0013.	----- Trimasten mit Standrohr 60 mm ausb. Trimasten mit Standrohr Du. 60 mm ausbauen. Einzellängen von 2,00 m bis 5,00 m, inkl. der Fußplatten, demontieren und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	5,00	m	,...	,...
01.04.0014.	----- Rohrpfosten 60,3 x 2,9 mm ausbauen Rohrpfosten ausbauen. Durchmesser 60,3 mm, Wandstärke 2,9 mm, verzinkt. Einzellängen von 3,00 m bis 4,00 m, inkl. der Fußplatten, demontieren und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,00	m	,...	,...
01.04.0015.	----- Rohrpfosten 76,1 x 2,9 mm ausbauen Rohrpfosten ausbauen.	10,00	m	,...	,...

...Forts. 01.04.0015.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-00 Psch Erhaltung FB BAB - HH
 VE: AP053900261200 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..
 LV: 1 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0015. Forts. ...					
	Durchmesser 76,1 mm, Wandstärke 2,9 mm, verzinkt. Einzellängen von 3,00 m bis 4,00 m, inkl. der Fußplatten, demontieren und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
01.04.0016.	----- Rundrohrmasten 108,0 x 3,6 mm ausb. Rundrohrmasten ausbauen. Durchmesser 108,0 mm, Wandstärke 3,6 mm, verzinkt. Einzellängen von 4,00 m bis 5,00 m, inkl. der Fußplatten, demontieren und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,00	m	,..	,..
01.04.0017.	----- Rundrohrmasten 133,4 x 4,0 mm ausb. Rundrohrmasten ausbauen. Durchmesser 133,4 mm, Wandstärke 4,0 mm, verzinkt. Einzellängen von 5,00 m bis 6,00 m, inkl. der Fußplatten, demontieren und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,00	m	,..	,..
01.04.0018.	----- Rundrohrmasten 152,0 x 4,0 mm ausb. Rundrohrmasten ausbauen. Durchmesser 152,0 mm, Wandstärke 4,0 mm, verzinkt. Einzellängen von 5,00 m bis 6,00 m, inkl. der Fußplatten, demontieren und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,00	m	,..	,..
01.04.0019.	----- Rundrohrmasten 168,3 x 4,0 mm ausb. Rundrohrmasten ausbauen. Durchmesser 168,3 mm, Wandstärke 4,0 mm, verzinkt. Einzellängen von 6,00 m bis 7,00 m, inkl. der Fußplatten, demontieren und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,00	m	,..	,..
01.04.0020.	----- Fundamente bis 1 m3 ausbauen Stahlbetonfundamente in Einzelgrößen bis 1,00 m3 ausbauen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Baugrube mit geeignetem Boden verfüllen und verdichten.	5,00	m3	,..	,..
01.04.0021.	----- Fundamente 1 - 1,5 m3 ausbauen Stahlbetonfundamente in Einzelgrößen	5,00	m3	,..	,..

...Forts. 01.04.0021.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-00 Psch Erhaltung FB BAB - HH
 VE: AP053900261200 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..
 LV: 1 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0021.	Forts. ... über 1,00 m3 bis 1,50 m3 ausbauen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Baugrube mit geeignetem Boden verfüllen und verdichten.				
01.04.0022.	----- Fundamente 1,5 - 2 m3 ausbauen Stahlbetonfundamente in Einzelgrößen über 1,50 m3 bis 2,00 m3 ausbauen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Baugrube mit geeignetem Boden verfüllen und verdichten.	5,00	m3	,...	,...
01.04.0023.	----- Fundamente über 3 m3 ausbauen Stahlbetonfundamente in Einzelgrößen über 3,00 m3 ausbauen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Baugrube mit geeignetem Boden verfüllen und verdichten.	5,00	m3	,...	,...
01.04.0024.	----- Betonsockelstein demontieren Betonsockelstein, für Rohrpfeiler 76mm oder 60mm, Fundament-Typ gem IVZ-Norm A, Maße: 300x340x800mm, ausbauen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Baugrube mit geeignetem Boden verfüllen und verdichten.	5,00	St	,...	,...
01.04.0025.	----- Befestigungselemente ausbauen verzinkte und beschichtete Schildhalter gem RiZ-VZB 20 für trapezförmigen Schilderbrückenriegel einschl. Halterohre ausbauen. Halterohr: Durchmesser 76,1 mm, Wandstärke 5,0 mm, verzinkt, Einzellängen von 2,50 m bis 4,50 m, demontieren und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,00	St	,...	,...
01.04.0026.	----- Halterohre ausbauen Halterohre ausbauen. Durchmesser 76,1 mm, Wandstärke 5,0 mm, verzinkt. Einzellängen von 2,50 m bis 4,50 m, demontieren und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,00	St	,...	,...
01.04.0027.	----- Wegweiser über 5 m2 bis 10 m2 dem. Vorhandenen Wegweiser demontieren, transportieren und an einen anderen ...Forts. 01.04.0027.	2,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-00 Psch Erhaltung FB BAB - HH
 VE: AP053900261200 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..
 LV: 1 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0027.	Forts. ...				
	Standort wieder montieren, Bodentafel, Schild = 3 mm dick, profilverstärkt, Profil 3. Einzelgrößen von 5,00 m2 bis 10m2, Transportweg bis 15km.				
01.04.0028.	----- Wegweiser über 10 m2 bis 20 m2 dem. Vorhandenen Wegweiser demontieren, transportieren und an einen anderen Standort wieder montieren, Bodentafel, Schild = 3 mm dick, profilverstärkt, Profil 3. Einzelgrößen von 10,00 m2 bis 20m2, Transportweg bis 15km.	2,00	St	,...	,...
01.05.	Tragkonstruktionen				
01.05.0001.	----- Gabelständer 350 x 48,3 mm aufst. Gabelständer aus Stahlrohr aufstellen. Durchmesser 48,3 mm, Wandstärke 2,9 mm Spreizung 350 mm, verzinkt. Einzellängen von 2,00 m bis 5,00 m, incl. angeschweißter Fußplatten, einschl. der Befestigungselemente zur Anbringung des Schildes am Mast.	10,00	m	,...	,...
01.05.0002.	----- Ankerkorb einbauen, 120 x 350 mm Ankerkorb 120 x 350 mm, aus Anker 4 St. M16 x 400 in das Fundament einbauen.	2,00	St	,...	,...
01.05.0003.	----- Gabelständer 500 x 48,3 mm aufst. Gabelständer aus Stahlrohr aufstellen. Durchmesser 48,3 mm, Wandstärke 2,9 mm Spreizung 500 mm, verzinkt. Einzellängen von 2,00 m bis 5,00 m, incl. angeschweißter Fußplatten, einschl. der Befestigungselemente zur Anbringung des Schildes am Mast.	10,00	m	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-00 Psch Erhaltung FB BAB - HH
 VE: AP053900261200 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..
 LV: 1 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0004.	----- Ankerkorb einbauen, 120 x 350 mm Ankerkorb 120 x 350 mm, aus Anker 4 St. M16 x 400 in das Fundament einbauen.	2,00	St	,...	,...
01.05.0005.	----- Gabelständer 500 x 60,3 mm aufst. Gabelständer aus Stahlrohr aufstellen. Durchmesser 60,3 mm, Wandstärke 2,9 mm Spreizung 500 mm, verzinkt. Einzellängen von 3,00 m bis 5,00 m, incl. angeschweißter Fußplatten, einschl. der Befestigungselemente zur Anbringung des Schildes am Mast.	10,00	m	,...	,...
01.05.0006.	----- Ankerkorb einbauen, 140 x 500 mm Ankerkorb, 140 x 500 mm, Anker aus 4 St. M20 x 500 in das Fundament einbauen.	2,00	St	,...	,...
01.05.0007.	----- Gabelständer 750 x 60,3 mm aufst. Gabelständer aus Stahlrohr aufstellen. Durchmesser 60,3 mm, Wandstärke 2,9 mm Spreizung 750 mm, verzinkt. Einzellängen von 4,00 m bis 7,00 m, incl. angeschweißter Fußplatten, einschl. der Befestigungselemente zur Anbringung des Schildes am Mast.	10,00	m	,...	,...
01.05.0008.	----- Gabelständer 1000 x 60 mm aufst. Gabelständer aus Stahlrohr aufstellen. Durchmesser 60 mm, Wandstärke 2,9 mm Spreizung 1000 mm, verzinkt. Einzellängen von 4,00 m bis 7,00 m, incl. angeschweißter Fußplatten, einschl. der Befestigungselemente zur Anbringung des Schildes am Mast.	10,00	m	,...	,...
01.05.0009.	----- Ankerkorb einbauen, 140 x 750 mm Ankerkorb, 140 x 750 mm, Anker 4 St. M20 x 500 in das Fundament einbauen.	2,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-00 Psch Erhaltung FB BAB - HH
 VE: AP053900261200 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..
 LV: 1 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0010.	----- Gabelständer 1000 x 76,1 mm aufst. Gabelständer aus Stahlrohr aufstellen. Durchmesser 76,1 mm, Wandstärke 2,9 mm Spreizung 1000 mm, verzinkt. Einzellängen von 5,00 m bis 8,00 m, incl. angeschweißter Fußplatten, einschl. der Befestigungselemente zur Anbringung des Schildes am Mast.	10,00	m	,...	,...
01.05.0011.	----- Ankerkorb einbauen, 170 x 1000 mm Ankerkorb, 170 x 1000 mm, aus Anker 4 St. M20 x 500 in das Fundament einbauen.	2,00	St	,...	,...
01.05.0012.	----- Gabelständer 1300 x 76,1 mm aufst. Gabelständer aus Stahlrohr aufstellen. Durchmesser 76,1 mm, Wandstärke 2,9 mm Spreizung 1300 mm, verzinkt. Einzellängen von 5,00 m bis 8,00 m, incl. angeschweißter Fußplatten, einschl. der Befestigungselemente zur Anbringung des Schildes am Mast.	10,00	m	,...	,...
01.05.0013.	----- Ankerkorb einbauen, 200 x 1300 mm Ankerkorb 200 x 1300 mm, aus Anker 4 St. M30 x 750 in das Fundament einbauen.	2,00	St	,...	,...
01.05.0014.	----- Rohrpfosten 60,3 x 2,9 mm aufst. Rohrpfosten aufstellen. Durchmesser 60,3 mm, Wandstärke 2,9 mm, verzinkt, Einzellängen von 3,00 m bis 5,00 m, incl. angeschweißter Fußplatten, einschl. der Befestigungselemente zur Anbringung des Schildes am Mast.	5,00	m	,...	,...
01.05.0015.	----- Rohrpfosten 76,1 x 2,9 mm aufst. Rohrpfosten aufstellen. Durchmesser 76,1 mm, Wandstärke 2,9 mm, verzinkt, Einzellängen von 3,00 m bis 5,00 m,	5,00	m	,...	,...

...Forts. 01.05.0015.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-00 Psch Erhaltung FB BAB - HH
 VE: AP053900261200 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..
 LV: 1 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0015. Forts. ...					
	incl. angeschweißter Fußplatten, einschl. der Befestigungselemente zur Anbringung des Schildes am Mast.				
01.05.0016.	----- Rundrohrmasten 108 x 3,6 mm aufst. Rohrmasten aufstellen. Durchmesser 108,0 mm, Wandstärke 3,6 mm, verzinkt. Einzellängen von 4,00 m bis 6,00 m, incl. angeschweißter Fußplatten, einschl. der Befestigungselemente zur Anbringung des Schildes am Mast.	5,00	m	,...	,...
01.05.0017.	----- Ankerkorb einbauen, 180 x 180 mm Ankerkorb, 180 x 180 mm, aus Anker 4 St. M16 x 400 in das Fundament einbauen.	2,00	St	,...	,...
01.05.0018.	----- Rundrohrmasten 133 x 4,0 mm aufst. Rohrmasten aufstellen. Durchmesser 133,0 mm, Wandstärke 4,0 mm verzinkt, Einzellängen 5,00 m bis 7,50 m, incl. angeschweißter Fußplatten, einschl. der Befestigungselemente zur Anbringung des Schildes am Mast.	3,00	m	,...	,...
01.05.0019.	----- Rundrohrmasten 152 x 4,0 mm aufst. Rohrmasten aufstellen. Durchmesser 152,0 mm, Wandstärke 4,0 mm verzinkt, Einzellängen 5,00 m bis 7,50 m, incl. angeschweißter Fußplatten, einschl. der Befestigungselemente zur Anbringung des Schildes am Mast.	3,00	m	,...	,...
01.05.0020.	----- Rundrohrmasten 168 x 4,0 mm aufst. Rohrmasten aufstellen. Durchmesser 168,3 mm, Wandstärke 4,0 mm verzinkt. Einzellängen, 5,00 bis 8,00 m, incl. angeschweißter Fußplatten, einschl. der Befestigungselemente zur Anbringung des Schildes am Mast.	3,00	m	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-00 Psch Erhaltung FB BAB - HH
 VE: AP053900261200 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..
 LV: 1 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0021.	----- Rundrohrmasten 177 x 4,5 mm aufst. Rohrmasten aufstellen. Durchmesser 177,0 mm, Wandstärke 4,5 mm verzinkt. Einzellängen, 5,00 bis 8,00 m, incl. angeschweißter Fußplatten, einschl. der Befestigungselemente zur Anbringung des Schildes am Mast.	3,00	m	,...	,...
01.05.0022.	----- Ankerkorb einbauen, 160 x 270 mm Ankerkorb, 160 x 270 mm, aus Anker 4 St. M20 x 500 in das Fundament einbauen.	2,00	St	,...	,...
01.05.0023.	----- Rundrohrmasten 193 x 4,5 mm aufst. Rohrmasten aufstellen. Durchmesser 193,7 mm, Wandstärke 4,5 mm verzinkt. Einzellängen 6,00 m bis 9,00 m, incl. angeschweißter Fußplatten, einschl. der Befestigungselemente zur Anbringung des Schildes am Mast.	3,00	m	,...	,...
01.05.0024.	----- Rundrohrmasten 219 x 4,5 mm aufst. Rohrmasten aufstellen. Durchmesser 219,0 mm, Wandstärke 4,5 mm verzinkt. Einzellängen von 6,00 m bis 8,00 m, incl. angeschweißter Fußplatten, einschl. der Befestigungselemente zur Anbringung des Schildes am Mast.	3,00	m	,...	,...
01.05.0025.	----- Ankerkorb einbauen, 253 x 320 mm Ankerkorb, 253 x 320 mm, aus Anker 6 St. M20 x 500 in das Fundament einbauen.	2,00	St	,...	,...
01.05.0026.	----- Rundrohrmasten 244 x 5,0 mm aufst. Rohrmasten aufstellen. Durchmesser 244,0 mm, Wandstärke 5,0 mm verzinkt. Einzellängen von 6,00 bis 8,00 m, incl. angeschweißter Fußplatten, einschl. der Befestigungselemente zur Anbringung des Schildes am Mast.	3,00	m	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-00 Psch Erhaltung FB BAB - HH
 VE: AP053900261200 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..
 LV: 1 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0027.	----- Ankerkorb einbauen, 342 x 392 mm Ankerkorb, 342 x 392 mm, aus Anker 6 St. M24 x 600 in das Fundament einbauen.	2,00	St	,...	,...
01.05.0028.	----- Befestigungselemente ändern/anp. Verzinkte und beschichtete Schildhalter einschl. Halterohr gem. RiZ-VZB 20 am Schilderbrückenriegel geringfügig versetzen.	5,00	St	,...	,...
01.05.0029.	----- Halterohre 2,50m liefern und mont. Halterohre d=76,1 x 5 mm; 2,50m lang, mit Abrutschsicherung, liefern und montieren.	3,00	St	,...	,...
01.05.0030.	----- Halterohre 3,00m liefern und mont. Halterohre d=76,1 x 5 mm; 3,00m lang, mit Abrutschsicherung, liefern und montieren.	3,00	St	,...	,...
01.05.0031.	----- Halterohre 3,50m liefern und mont. Halterohre d=76,1 x 5 mm; 3,50m lang, mit Abrutschsicherung, liefern und montieren.	3,00	St	,...	,...
01.05.0032.	----- Halterohre 4,00m liefern und mont. Halterohre d=76,1 x 5 mm; 4,00m lang, mit Abrutschsicherung, liefern und montieren.	3,00	St	,...	,...
01.05.0033.	----- Halterohre 4,50m liefern und mont. Halterohre d=76,1 x 5 mm; 4,50m lang, mit Abrutschsicherung, liefern und montieren.	3,00	St	,...	,...
01.06.	Wegweiser herstellen und aufstellen				
01.06.0001.	----- Wegweiser bis 1 m2, Typ RA2, C Wegweiser nach Vorgaben des AG mit Reflexions-Klasse RA2, C weiß oder gelb. Andersfarbige Einsätze werden nicht gesondert vergütet. Einzelgrößen bis 1,00 m2, jedoch bis max. 1,00 m Seitenlänge, einschl. sämtlicher Befestigungselemente montieren.	5,00	m2	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-00 Psch Erhaltung FB BAB - HH
 VE: AP053900261200 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..
 LV: 1 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0002.	----- Wegweiser bis 1 m2, Typ RA3, C Wegweiser nach Vorgaben des AG mit Reflexions-Klasse RA3, C weiß oder gelb. Andersfarbige Einsätze werden nicht gesondert vergütet. Einzelgrößen bis 1,00 m2, jedoch bis max. 1,00 m Seitenlänge, einschl. sämtlicher Befestigungselemente montieren.	5,00	m2	,...	,...
01.06.0003.	----- Wegweiser 1 - 2 m2, Typ RA2, C Wegweiser nach Vorgaben des AG mit Reflexions-Klasse RA2, C blau, weiß oder gelb Andersfarbige Einsätze werden nicht gesondert vergütet. Einzelgrößen über 1,00 m2 bis 2,00 m2. Über 1 m Seitenlänge, einschl. sämtlicher Befestigungselemente montieren.	10,00	m2	,...	,...
01.06.0004.	----- Wegweiser 1 - 2 m2, Typ RA3, C Wegweiser nach Vorgaben des AG mit Reflexions-Klasse RA3, C blau, weiß oder gelb Andersfarbige Einsätze werden nicht gesondert vergütet. Einzelgrößen über 1,00 m2 bis 2,00 m2. Über 1 m Seitenlänge, einschl. sämtlicher Befestigungselemente montieren.	10,00	m2	,...	,...
01.06.0005.	----- Wegweiser 2 - 5 m2, Typ RA2, C Wegweiser nach Vorgaben des AG mit Reflexions-Klasse RA2, C blau, weiß oder gelb. Andersfarbige Einsätze werden nicht gesondert vergütet. Einzelgrößen über 2,00 m2 bis 5,00 m2, einschl. sämtlicher Befestigungselemente montieren.	25,00	m2	,...	,...
01.06.0006.	----- Wegweiser 2 - 5 m2, Typ RA3, C Wegweiser nach Vorgaben des AG mit Reflexions-Klasse RA3, C blau, weiß oder gelb. Andersfarbige Einsätze werden nicht gesondert vergütet. Einzelgrößen über 2,00 m2 bis 5,00 m2, einschl. sämtlicher Befestigungselemente montieren.	25,00	m2	,...	,...
01.06.0007.	----- Wegweiser üb. 5 m2, Typ RA2, C Wegweiser nach Vorgaben des AG mit Reflexions-Klasse RA2, C weiß, gelb oder blau.	50,00	m2	,...	,...

...Forts. 01.06.0007.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0539-00 Psch Erhaltung FB BAB - HH
 VE: AP053900261200 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..
 LV: 1 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0007. Forts. ...					
	Andersfarbige Einsätze werden nicht gesondert vergütet. Einzelgrößen über 5,00 m2, einschl. sämtlicher Befestigungselemente montieren.				
01.06.0008.	----- Wegweiser üb. 5 m2, Typ RA3, C Wegweiser nach Vorgaben des AG mit Reflexions-Klasse RA3, C weiß, gelb oder blau. Andersfarbige Einsätze werden nicht gesondert vergütet. Einzelgrößen über 5,00 m2, einschl. sämtlicher Befestigungselemente montieren.	50,00	m2	,...	,...
01.06.0009.	----- Wegweiser üb. 5 m2, Antitau RA2, C Wegweiser nach Vorgaben des AG mit Reflexions-Klasse RA2, C blau, weiß oder gelb, Antitau. Andersfarbige Einsätze werden nicht gesondert vergütet. Einzelgrößen über 5,00 m2, einschl. sämtlicher Befestigungselemente montieren.	50,00	m2	,...	,...
01.06.0010.	----- Wegweiser üb. 5 m2, Antitau RA 3, C Wegweiser nach Vorgaben des AG mit Reflexions-Klasse RA3, C blau, weiß oder gelb, Antitau. Andersfarbige Einsätze werden nicht gesondert vergütet. Einzelgrößen über 5,00 m2, einschl. sämtlicher Befestigungselemente montieren.	50,00	m2	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0539-00	Psch Erhaltung FB BAB - HH
VE:	AP053900261200	Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..
LV:	1	Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

01. LV Großtafeln/Wegweisung

01.01.	Allgemeines	,--
01.02.	Verkehrssicherung	,--
01.03.	Erd- und Betonarbeiten	,--
01.04.	Demontgearbeiten	,--
01.05.	Tragkonstruktionen	,--
01.06.	Wegweiser herstellen und aufstellen	,--
	Summe 01.	,--

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0539-00 Psch Erhaltung FB BAB - HH
VE: AP053900261200 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..
LV: 1 Rahmenvertrag Großtafeln Wegweisung AMO AMS 2026..

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	1
-----------	----------

01.	LV Großtafeln/Wegweisung	,...
	Summe LV	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 23

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)