

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis**

Projekt: A-07197-00 AM Osnabrück, Neubau Sozialgebäude
VE: 230-25-0119 Trockenbauarbeiten
LV: 0239 Trockenbauarbeiten

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Trockenbauarbeiten.....	2
01.01.	GK-Decken.....	2
01.02.	Deckensegel.....	8
01.03.	GK-Wände.....	11
	Zusammenstellung.....	14

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-07197-00 AM Osnabrück, Neubau Sozialgebäude
 VE: 230-25-0119 Trockenbauarbeiten
 LV: 0239 Trockenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Trockenbauarbeiten				
01.01.	GK-Decken				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0010.</i> <i>Unterdecke gemäß DIN 18168-1,</i> <i>Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke</i> <i>Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten</i> <i>Stahlblechprofilen DIN 18182-1,</i> <i>als Grund- und Tragprofile CD 60/27, Niveausgleich,</i> <i>Befestigung mit Direktabhängen/ Direktschwingabhängen/</i> <i>justierbarer Direktabhängen/ justierbarer</i> <i>Direktschwingabhängen/</i> <i>Noniusabhängen mit Noniusbügel/ Nonius-Hängen-Unterteil/</i> <i>Kombihängen/</i> <i>Draht mit Öse + Ankerfix,</i> <i>Befestigen mit Knauf Deckennagel/ Schnellbauschraube TN/</i> <i>Universalschraube FN</i> <i>oder bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.</i> <i>Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw.</i> <i>Typ A EN 520: Knauf Bauplatten o. glw.,</i> <i>einlagig, Plattendicke 12,5 mm,</i> <i>Verarbeitung gemäß DIN 18181.</i> <i>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des</i> <i>Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2</i> <i>Standarderspachtelung,</i> <i>Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt</i> <i>unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial</i> <i>Uniflott Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B o.</i> <i>glw.</i> <i>Produkt</i> <i>,</i> <i>.....'</i> <i>vom Bieter einzutragen</i>				
01.01.0010.	----- GK-D/STB/1*GKB/Niveaugleich GK-Unterdecke nach DIN 18168-1, innen gem. vorstehender Ausführungsbeschreibung, herstellen Einbauhöhe: 2,50 - 3,50 m ü. OKFB Konstruktionshöhe: bis 1,00 m	61,00	m ²	,	,

...Forts. 01.01.0010.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-07197-00 AM Osnabrück, Neubau Sozialgebäude
 VE: 230-25-0119 Trockenbauarbeiten
 LV: 0239 Trockenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0010. Forts. ...					
	Dämmschicht: Mineralwolle 50mm Brandschutz: --- Schallschutz: ---				
01.01.0020. -----					
	GK-D/.../Schattenf	97,00	m	,...	,...
	GK-Unterdecke nach DIN 18168-1, innen herstellen Anschluss an begrenzende Bauteile, Anschluss starr, umlaufend mit Schattenfuge ca. 20mm U-Wandanschluss-Profil 28*27*48mm, Kantenschutzprofil 31*13mm, verspachteln Q2 Nur nach Aufforderung durch BÜ				
01.01.0030. -----					
	GK-D/freierDeckenr	10,00	m	,...	,...
	Ausbildung eines freien Deckenrandes / Deckensegels Beplankung mit Gipsplatten nach Hauptposition und DIN 18180 bzw. DIN EN 520 mit Knauf Gipsplattenformteilen. Stöße gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2, verspachtelt. Ausführung angelehnt an Knauf Detail D127G.de-D2 oder glw.				
01.01.0040. -----					
	GK-D/Kantenschutz/Zul	3,00	m	,...	,...
	Kantenschutzprofil als Zulage zu vorbeschriebener Deckenbekleidung/Unterdecke, Ausführung mit Kantenschutzprofil 23/15 Erzeugnis: Knauf oder glw.				
01.01.0050. -----					
	GK-D/Abschott/senk/<300	7,00	m	,...	,...
	GK-Unterdecke nach DIN 18168-1, innen herstellen senkrechte Schürze/Abschottung zur Stb-Decke Decklage: 1*12,5 mm GKB Höhe: bis 300 mm Verarbeitung nach DIN 18168-1, Platten stumpf gestoßen, Plattenfugen/Schraubknöpfe verspachteln und malerfertig schleifen, Q2 einschl. evtl. zusätzlicher Unterkonstruktion, starre Anschlüsse an Bauteile				
01.01.0060. -----					
	GK-D/.../Öffn/<150cm²	10,00	Stk	,...	,...
	GK-Unterdecke nach DIN 18168-1, innen Aussparungen eckig/rund, für Einbauteile, Leuchten u.ä. (mit Deckrahmen), einschl. evtl. zusätzlicher Unterkonstruktion/Auswechslung herstellen Einzelgröße: bis 150cm² (oder d<15cm)				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-07197-00 AM Osnabrück, Neubau Sozialgebäude
 VE: 230-25-0119 Trockenbauarbeiten
 LV: 0239 Trockenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0070.	----- GK-D/.../Öffn/<250cm² GK-Unterdecke nach DIN 18168-1, innen Aussparungen eckig/rund, für Einbauteile, Leuchten u.ä. (mit Deckrahmen), einschl. evtl. zusätzlicher Unterkonstruktion/Auswechslung herstellen Einzelgröße: 150 bis 250cm ² (oder d<20cm)	9,00	Stk	,..	,..
01.01.0080.	----- GK-D/.../Öffn/<500cm² GK-Unterdecke nach DIN 18168-1, innen Aussparungen eckig/rund, für Einbauteile, Leuchten u.ä. (mit Deckrahmen), einschl. evtl. zusätzlicher Unterkonstruktion/Auswechslung herstellen Einzelgröße: 250 bis 500cm ² (oder d<25cm)	1,00	Stk	,..	,..
01.01.0090.	----- GK-D/.../Öffn/<1000cm² GK-Unterdecke nach DIN 18168-1, innen Aussparungen eckig/rund, für Einbauteile, Leuchten u.ä. (mit Deckrahmen), einschl. evtl. zusätzlicher Unterkonstruktion/Auswechslung herstellen Einzelgröße: 500 bis 1000cm ² (oder d<35cm)	4,00	Stk	,..	,..
01.01.0100.	----- GK-D/.../Öffn/600*600 Aussparungen in v.b. GK-Decke eckig, für Einbauleuchte (mit Deckrahmen), einschl. evtl. zusätzlicher Unterkonstruktion/Auswechslung und Verstärkung zur Befestigung der Einbauleuchte herstellen Einzelgröße: ca. 600 * 600 mm	3,00	Stk	,..	,..
01.01.0110.	----- GK-D/.../Verstärk/1500*150mm Aussparungen in v.b. GK-Decke Verstärkungen in v.b. GK-Decke zur Befestigung von Leuchten u.ä., Einlegen eines Bretts/Spanplattenstreifens, Einzelgröße: bis ca. 1.500 * 150 mm	2,00	Stk	,..	,..
01.01.0120.	----- TB GK-D/.../Revi.KI/300*300mm GK-Unterdecke nach DIN 18168-1, innen Einbauteil Revisionsklappe Knauf Revisionsklappe REVO300 x 300 mm o.glw. für Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderung. Unterkonstruktion mit CD 60/27-Profilen gemäß DIN EN 14195 und DIN 18182-1 anordnen. Ausschnitt der Gipsplatte nach System-Datenblatt und Schemazeichnungen ausbilden.	6,00	Stk	,..	,..

...Forts. 01.01.0120.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-07197-00 **AM Osnabrück, Neubau Sozialgebäude**
VE: 230-25-0119 **Trockenbauarbeiten**
LV: 0239 **Trockenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0120. Forts. ...					
	Dicke der Beplankung bis 12,5 mm. Verschraubung des Außenrahmens mittels Schnellbauschrauben TB / Diamantschrauben XTB nach DIN 18182-2 oder bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln, ggf. mit Distanzrahmen/ -streifen unterlegen. Innendeckel flächenbündig mit Gipsplatte verkleben oder wahlweise verschrauben. Revisionsklappen-Außenrahmen mit Uniflott Typ 4B nach DIN EN 13963 in Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln. Nur auf Anforderung durch BÜ. Produkt '' vom Bieter einzutragen				
01.01.0130.	----- TB GK-D/.../Revi.KI/400*400mm 5,00 Stk GK-Unterdecke nach DIN 18168-1, innen Einbauteil Revisionsklappe Knauf Revisionsklappe REVO400 x 400 mm o.glw. für Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderung. Unterkonstruktion mit CD 60/27-Profilen gemäß DIN EN 14195 und DIN 18182-1 anordnen. Ausschnitt der Gipsplatte nach System-Datenblatt und Schemazeichnungen ausbilden. Dicke der Beplankung bis 12,5 mm. Verschraubung des Außenrahmens mittels Schnellbauschrauben TB / Diamantschrauben XTB nach DIN 18182-2 oder bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln, ggf. mit Distanzrahmen/ -streifen unterlegen. Innendeckel flächenbündig mit Gipsplatte verkleben oder wahlweise verschrauben. Revisionsklappen-Außenrahmen mit Uniflott Typ 4B nach DIN EN 13963 in Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln. Nur auf Anforderung durch BÜ. Produkt '' vom Bieter einzutragen				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-07197-00 AM Osnabrück, Neubau Sozialgebäude
 VE: 230-25-0119 Trockenbauarbeiten
 LV: 0239 Trockenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0140.	----- TB GK-Verkl/12,5GKB/2-seitig/<500mm Verkofferung waagrecht/senkrecht zum Bekleiden von Rohrleitungen, Steigesträngen, Unterzügen und u.ä., als Eckbekleidung, 2-seitig, einschl. Aussenecke mit V-Fräsung oder Alu-Eckschutzschiene 31*31mm und UK System: Knauf o.glw. Produkt '' vom Bieter einzutragen Beplankung: einlagig, 1*12,5 mm GKB Gipsbauplatten-GKB DIN 18180 Verarbeitung nach DIN 18181, verschrauben mit HGP-Schrauben gem. DIN 18182-2 Oberfläche: Qualitätsstufe Q2 gem. ZTV und Merkblatt Nr. 2 (IGG, Dezember 2007) Abmessungen/Abwicklungen bis 500 mm	15,00	m	,...	,...
01.01.0150.	----- TB GK-Verkl/De/12,5GKB/2-seitig/<600mm Verkofferung waagrecht zum Bekleiden von Rohrleitungen, Unterzügen und u.ä., als Eckbekleidung, 2-seitig, einschl. Aussenecke mit V-Fräsung oder Alu-Eckschutzschiene 31*31mm System: Knauf W612, o.glw. Produkt '' vom Bieter einzutragen Beplankung: einlagig, 1*12,5 mm GKB Gipsbauplatten-GKB DIN 18180 Verarbeitung nach DIN 18181, verschrauben mit HGP-Schrauben gem. DIN 18182-2 Oberfläche: Qualitätsstufe Q2 gem. ZTV und Merkblatt Nr. 2 (IGG, Dezember 2007) Abmessungen: ca. 400+200mm / Abwicklungen bis 600 mm	15,00	m	,...	,...
01.01.0160.	----- TB GK-Verkl/12,5GKB/2-seitig/<750mm Verkofferung waagrecht/senkrecht zum Bekleiden von Rohrleitungen, Steigesträngen, Unterzügen und u.ä., als Eckbekleidung, 2-seitig, einschl. Aussenecke mit V-Fräsung oder Alu-Eckschutzschiene 31*31mm und UK System: Knauf o.glw.	15,00	m	,...	,...

...Forts. 01.01.0160.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-07197-00 AM Osnabrück, Neubau Sozialgebäude
 VE: 230-25-0119 Trockenbauarbeiten
 LV: 0239 Trockenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0160.	Forts. ... Produkt '' vom Bieter einzutragen Beplankung: einlagig, 1*12,5 mm GKB Gipsbauplatten-GKB DIN 18180 Verarbeitung nach DIN 18181, verschrauben mit HGP-Schrauben gem. DIN 18182-2 Oberfläche: Qualitätsstufe Q2 gem. ZTV und Merkblatt Nr. 2 (IGG, Dezember 2007) Abmessungen/Abwicklungen bis 750 mm				
01.01.0170.	----- TB GK-Verkl/De/12,5GKB/2-seitig/<100.. 15,00 m Verkofferung waagerecht zum Bekleiden von Rohrleitungen, Unterzügen und u.ä., als Eckbekleidung, 2-seitig, einschl. Aussenecke mit V- Fräsung oder Alu-Eckschutzschiene 31*31mm System: Knauf W612, o.glw. Produkt '' vom Bieter einzutragen Beplankung: einlagig, 1*12,5 mm GKB Gipsbauplatten-GKB DIN 18180 Verarbeitung nach DIN 18181, verschrauben mit HGP-Schrauben gem. DIN 18182-2 Oberfläche: Qualitätsstufe Q2 gem. ZTV und Merkblatt Nr. 2 (IGG, Dezember 2007) Abmessungen: ca. 650+300mm / Abwicklungen bis 1.000 mm				
01.01.0180.	----- Trockenb/GK/DaBekl/.../DFF/GKB/Le.. 9,00 m Dachschrägen-/Deckenbekleidung DIN 18168-1 der Vorpositionen, herstellen in Leibungen von Dachflächenfenstern, einschl. Eckschutzprofil 31*31mm und Verspachtelung Q2 Beplankung: einlagig, 1*12,5 mm GKB Gipsbauplatten DIN 18180 Breite der Leibung: bis 350mm				
01.01.0190.	----- TB GK-Verkl/2-seitig/<500mm/F30 5,00 m Verkofferung waagerecht/senkrecht zum Bekleiden von Rohrleitungen, Steigesträngen, Unterzügen und u.ä., als Eckbekleidung, 2-seitig, einschl. Aussenecke mit Alu-Eckschutzschiene 31*31mm und				

...Forts. 01.01.0190.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-07197-00 AM Osnabrück, Neubau Sozialgebäude
 VE: 230-25-0119 Trockenbauarbeiten
 LV: 0239 Trockenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0190.	Forts. ...				
	UK System: Knauf o.glw. Produkt '.....' vom Bieter einzutragen Beplankung: zweilagig, 2*12,5 mm GK-Feuerschutzplatten GKF Feuerwiderstandskl.: F30A Verarbeitung nach DIN 18181, Platten stumpf stoßen, Plattenfugen/Schraubköpfe verspachteln und malerfertig schleifen, Q2 einschl. evtl. zusätzlicher Unterkonstruktion, starre Anschlüsse an Bauteile Abmessungen/Abwicklungen bis 500 mm				
01.01.0200.	----- TB GK-Verkl/3-seitig/<750mm/F30 Verkofferung waagerecht/senkrecht zum Bekleiden von Rohrleitungen, Steigesträngen, Unterzügen und u.ä., als Eckbekleidung, 2-seitig, einschl. Aussenecke mit Alu-Eckschutzschiene 31*31mm und UK System: Knauf o.glw. Produkt '.....' vom Bieter einzutragen Beplankung: zweilagig, 2*12,5 mm GK-Feuerschutzplatten GKF Feuerwiderstandskl.: F30A Verarbeitung nach DIN 18181, Platten stumpf stoßen, Plattenfugen/Schraubköpfe verspachteln und malerfertig schleifen, Q2 einschl. evtl. zusätzlicher Unterkonstruktion, starre Anschlüsse an Bauteile Abmessungen/Abwicklungen bis 750 mm	5,00	m	,..	,..
01.02.	Deckensegel <i>Hinweis zur OZ 01.02.0010.</i> <i>Akustikdeckensystem aus Glaswolle als flächige</i> <i>Installation</i> <i>Plattendicke: 40mm</i> <i>Format (mm): 600x1040x40, 1200x1040x40 oder 2400x1040x40</i>				
	...Forts.				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-07197-00 AM Osnabrück, Neubau Sozialgebäude
 VE: 230-25-0119 Trockenbauarbeiten
 LV: 0239 Trockenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
Forts. ...					
	gem. nachfolgender Pos. Kantenausführung: rechtwinklig, rahmenlos, farbbeschichtet weißDemontierbarkeit: demontierbar (Klappfunktion)Gesamtgewicht: 5-6 kg/m²Oberfläche: Akutex FT (*) sichtseitig homogene weiße Farboberfläche, Kanten farbbeschichtetRückseite: GlasvliesFarbe: White Frost (*) ähnlich NCS S 0500-N Lichtreflexionsgrad: 85%, Glanzgrad: < 1Baustoffklasse: nicht brennbar, A2-s1,d0 (gem. DIN EN 13501-1)Umwelteinfluss: vollständig recycelbar, aus recyceltem Altglas (Anteil > 70%) mit umweltfreundlichem Bindemittel; zertifiziert gemäß EPD Typ III Absorptionsklasse: A (gem. DIN EN ISO 11654), $\alpha_w =$ 0,95Praktischer Absorptionsgrad α_p: 125Hz = 0,55; 250Hz = 0,75; 500Hz = 0,85; 1000Hz = 1,00; 2000Hz = 1,00; 4000Hz = 1,00 gemäß DIN EN ISO 11654 bei einer totalen Konstruktionshöhe von 300 mm Fabrikat: Ecophon Solo Matrix o.glw. System UnterkonstruktionDemontierbarkeit: de- und remontierbar durch KlicksystemKorrosionsschutzklasse: C1 nach EN ISO 12944-2Schienen: weiß, grau oder schwarz Fabrikat: Ecophon Connect o.glw.Montage der Platten auf der Rohdecke gem. der Hersteller-Montageanleitung M501/503 Pannele als Raster, umlaufende Fuge von 40 mm				
01.02.0010.	----- TB Absorb/De/GW/0,95/40/2400*600 32,00 Stk Akustikdeckensystem aus Glaswolle gem. vorstehender Ausführungsbeschreibung Plattenformat: 2400 * 600 * 40 mm Abhängenhöhe: ca. 350 mm Fabrikat: Ecophon Solo Matrix o.glw. Produkt ', ' vom Bieter einzutragen				
01.02.0020.	----- TB Absorb/De/GW/0,95/40/1200*600 8,00 Stk Akustikdeckensystem aus Glaswolle gem. vorstehender Ausführungsbeschreibung Plattenformat: 1200 * 600 * 40 mm Abhängenhöhe: ca. 350 mm Fabrikat: Ecophon Solo Matrix o.glw. Produkt ', ' vom Bieter einzutragen				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-07197-00 AM Osnabrück, Neubau Sozialgebäude
 VE: 230-25-0119 Trockenbauarbeiten
 LV: 0239 Trockenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0030.	----- Absorb/De/Öffnung/100mm Akustikdecke nach DIN 18168-1 innen Aussparungen herstellen, eckig/rund, Durchmesser max. 100 mm Gewicht max. 250 g zwischen 2 Ankerprofilen	5,00	Stk	,...	,...
01.02.0040.	----- Absorb/De/Öffnung/100mm/schwer Akustikdecke nach DIN 18168-1 innen Aussparungen herstellen, eckig/rund, Durchmesser max. 100 mm, schwer, mit Connect Querschienen und Montagewinkeln	5,00	Stk	,...	,...
01.02.0050.	----- TA Absorb/De/Farbe/Zul Farbige Ausführung der Akustikdeckenplatten gemäß Akutex FT Farbpalette des Herstellers Abrechnung als Zulage zu den Position'01.02.0010 und 01.02.0020'	40,00	Stk	,...	,...

Hinweis zur OZ 01.02.0060.

Akustikdeckensystem aus Glaswolle

Plattendicke: 20mm

Format (mm): 600x600 oder 1200x600 gem. nachfolgender Pos.

Kantenausführung: SQ (rechtwinklige Kantenausführung)

farbbeschichtet weißDemontierbarkeit: nicht

demontierbarGesamtgewicht: 2,5 kg/m²Oberfläche: Akutex FT

(*) sichtseitig homogene weiße Farboberfläche, Kanten

farbbeschichtetRückseite: GlasvliesFarbe: White Frost (*)

ähnlich NCS S 0500-N Lichtreflexionsgrad: 85%, Glanzgrad:

< 1Baustoffklasse: nicht brennbar, A2-s1,d0 (gem. DIN EN

13501-1)Umwelteinfluss: vollständig recycelbar, aus

recyceltem Altglas (Anteil > 70%) mit umweltfreundlichem

Bindemittel; zertifiziert gemäß EPD Typ III

Absorptionsklasse: C (gem. DIN EN ISO 11654), $\alpha_w =$ 0,65Praktischer Absorptionsgrad α_p : 125Hz = 0,05; 250Hz =

0,30; 500Hz = 0,75; 1000Hz = 1,00; 2000Hz = 1,00; 4000Hz

= 1,00 gemäß DIN EN ISO 11654 bei einer totalen

Konstruktionshöhe von 23 mm Fabrikat: Ecophon Focus SQ

o.glw. Montage der Platten auf der Rohdecke gem. der

Hersteller-Montageanleitung M107 als Direktmontage mit

System-Kleber Ecophon Connect Kleber, einschl. evtl.

Anschnitte/Aussparungen, mit umlaufender Fuge 8mm bzw.

nach Zeichnung/Deckenspiegel, in Einzelflächen,

gfs. Probeklebung durchführen

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-07197-00 AM Osnabrück, Neubau Sozialgebäude
 VE: 230-25-0119 Trockenbauarbeiten
 LV: 0239 Trockenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0060.	----- TB Absorb/De/GW/0,65/20/600*1200 Akustikdeckensystem aus Glaswolle gem. vorstehender Ausführungsbeschreibung, in Einzelflächen Fabrikat: Ecophon Focus SQ o.glw. Produkt ,' vom Bieter einzutragen Plattenformat: 600 * 1.200 * 20 mm	8,00	Stk	,...	,...
01.02.0070.	----- TA Absorb/De/GW/0,65/20/600*1200/far.. Akustikdeckensystem aus Glaswolle gem. vorstehender Ausführungsbeschreibung, in Einzelflächen, Zulage für farbige Ausführung der Akustikdeckenplatten gem. Farbkarte des Herstellers Plattenformat: 600 * 1.200 * 20 mm Farbe nach Wahl AG Abrechnung als Zulage zur Position '01.02.0060'	8,00	Stk	,...	,...
01.02.0080.	----- Absorb/De/GW/.../Schnittkante Akustikdeckensystem aus Glaswolle der Vorpos. Kantenversiegelung mittels Connect Kantenfarbe 0691 Anschnitte mittels der zum System passenden Kantenfarbe des Herstellers versiegeln	5,00	m	,...	,...
01.03.	GK-Wände <i>Hinweis zur OZ 01.03.0010.</i> <i>Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte</i> <i>leichte Trennwand DIN 4103-1,</i> <i>Einbaubereich 1</i> <i>Wanddicke ≥ 85 mm</i> <i>Hohlraumtiefe: ≥ 60 mm</i> <i>Wandhöhe: bis 3,50 m</i> <i>Umlaufende Anschlüsse starr</i> <i>Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten</i> <i>Stahlblechprofilen DIN 18182-1,</i> <i>Metallständer CW 50, Boden und Deckenanschlüsse mit</i> <i>Randprofilen UW 50/40,</i> <i>Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen</i> <i>Befestigungsmitteln, vorhandener Befestigungsuntergrund</i>				

...Forts.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-07197-00 AM Osnabrück, Neubau Sozialgebäude
 VE: 230-25-0119 Trockenbauarbeiten
 LV: 0239 Trockenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
Forts. ...					
	<i>Stahlbeton/ Mauerwerk</i> <i>Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm,</i> <i>Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1,</i> <i>Wärmeleitfähigkeit $\lambda \leq 0,040 \text{ W/(mK)}$, *</i> <i>längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: $r \geq 5 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$,</i> <i>einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,</i> <i>Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 o.glw.</i> <i>(Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln)</i> <i>Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standarderspachtelung,</i> <i>Verarbeitung gemäß DIN 18181</i> <i>Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W61.de</i> <i>System: Knauf Vorsatzschale W626.de o.glw.</i>				
01.03.0010.	----- TB GK-Vorw/>85/CW50/MF40/EB1/2*GKB 12,00 m2 Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand gem. vorstehender Ausführungsbeschreibung herstellen Beplankung: Knauf GKB o. glw., zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm Verarbeitung gemäß DIN 18181. Produkt '' vom Bieter einzutragen				
01.03.0020.	----- TA GK-Vorw/>85/CW50/.../<5m2/Zul 3,00 Stk Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand gem. vorstehender Ausführungsbeschreibung herstellen in Einzelflächen: <5,0m² Abrechnung als <u>Zulage</u> zur Position '01.03.0010'				
01.03.0030.	----- GK-W/Revi-KI/GKB/300*300 1,00 Stk Revisionsklappe für Vorsatzschale/Montagewand				
...Forts. 01.03.0030.					

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-07197-00 **AM Osnabrück, Neubau Sozialgebäude**
VE: 230-25-0119 **Trockenbauarbeiten**
LV: 0239 **Trockenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0030. Forts. ...	einschl. erforderlicher Auswechselungen, Einbau Revisionsklappe 400 x 400 mm, 12,5 mm, CW 50 Einbau einer Knauf Revisionsklappe REVO 400 x 400 mm o. glw. für Wandsysteme ohne bauphysikalische Anforderung. Dicke der Beplankung bis 12,5 mm. Verschraubung des Außenrahmens mittels Schnellbauschrauben TB / Diamantschrauben XTB oder bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln, ggf. mit Distanzrahmen/ -streifen unterlegen. Innendeckel flächenbündig mit Gipsplatte verkleben oder wahlweise verschrauben. Revisionsklappen-Außenrahmen mit Uniflott Typ 4B o. glw. nach DIN EN 13963 in Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln. Unterkonstruktion mit CW 50 Profilen nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1 ausführen. Ausschnitt der Gipsplatte nach System-Datenblatt und Schemazeichnungen ausbilden. Abmessung.: 300 * 300mm				

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-07197-00	AM Osnabrück, Neubau Sozialgebäude
VE:	230-25-0119	Trockenbauarbeiten
LV:	0239	Trockenbauarbeiten

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

01. Trockenbauarbeiten

01.01.	GK-Decken	,...
01.02.	Deckensegel	,...
01.03.	GK-Wände	,...
	Summe 01.	,...

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	A-07197-00	AM Osnabrück, Neubau Sozialgebäude
VE:	230-25-0119	Trockenbauarbeiten
LV:	0239	Trockenbauarbeiten

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	0239
-----------	-------------

01.	Trockenbauarbeiten	,--
	Summe LV	,--

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,--
------------------------------	----------

Angebotssumme (netto)	,--
-----------------------	----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,--
----------------------------------	----------

Angebotssumme (brutto)	,--
-------------------------------	-----------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 15