

**Leistungsverzeichnis****- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)  
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend  
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.  
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei  
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

|                 |                    |                                                         |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>A-P0325-00</b>  | <b>Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen</b> |
| <b>VE:</b>      | <b>AP032500280</b> | <b>Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD</b>        |
| <b>LV:</b>      | <b>1</b>           | <b>Notinstandsetzung FB_PWC NORD</b>                    |

| <b>LB-Nr.</b> | <b>Leistungsbereich</b>             | <b>Ausgabe</b> |
|---------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>19.101</b> | BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN | 09/19          |
| <b>24.106</b> | ERDBAU                              | 03/24          |
| <b>21.107</b> | LANDSCHAFTSBAUARBEITEN              | 03/21          |
| <b>24.110</b> | ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN           | 03/24          |
| <b>24.112</b> | SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL          | 11/24          |
| <b>23.113</b> | ASPHALTBAUWEISEN                    | 07/23          |
| <b>23.115</b> | PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN | 07/23          |
| <b>21.129</b> | FRS UND LEITEINRICHTUNGEN           | 03/21          |
| <b>21.131</b> | FAHRBAHNMARKIERUNGEN                | 03/21          |

## Inhaltsverzeichnis

**Projekt:** A-P0325-00                      Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
**VE:** AP032500280                      Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
**LV:** 1                      Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| Titel  | Bezeichnung                              | Seite |
|--------|------------------------------------------|-------|
| 00.    | Erd- und Oberbau.....                    | 3     |
| 00.00. | Allgemeine Baustelleneinrichtung.....    | 3     |
| 00.01. | Sicherheits- und Gesundheitsschutz.....  | 11    |
| 00.02. | Straßenentwässerung.....                 | 12    |
| 00.03. | Schachtanpassungen.....                  | 13    |
| 00.04. | Schichten ohne Bindemittel.....          | 15    |
| 00.05. | Asphaltbauweisen.....                    | 16    |
| 00.06. | Pflaster, Plattenbel., Einfassungen..... | 21    |
| 00.07. | Fahrbahnmarkierungen.....                | 26    |
| 00.08. | Ausstattung.....                         | 27    |
| 01.    | Behelfsrampen.....                       | 29    |
| 01.00. | Erdbau.....                              | 29    |
| 01.01. | Landschaftsbauarbeiten.....              | 30    |
| 01.02. | Schichten ohne Bindemittel.....          | 31    |
| 01.03. | Asphaltbauweisen.....                    | 32    |
| 01.04. | Sonstige Leistungen.....                 | 34    |
|        | Zusammenstellung.....                    | 36    |

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menge | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| 00.         | <b>Erd- und Oberbau</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |           |           |
| 00.00.      | <b>Allgemeine Baustelleneinrichtung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |           |           |
| 00.00.0001. | 19.101/107.11<br><b>Baustelle einrichten</b><br>Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.<br>Zufahrt zur Baustelle vorhanden. | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 00.00.0002. | 19.101/112.01<br><b>Baustelle räumen</b><br>Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 00.00.0003. | -----<br><b>Koordinierung</b><br>Koordinierung (räumlich, zeitlich, technisch und technologisch) für die gesamte Bauzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00  | Mt   | .....,... | .....,... |

...Forts. 00.00.0003.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|

00.00.0003. Forts. ...

- bezüglich Abstimmung der einzelnen Gewerke
- bezüglich Terminvereinbarung aller Beteiligten für in Positionen beschriebene Ortstermine (z.B. Bestands-/Bauzustandsanalyse, etc.)
- mit NAN/Subunternehmen
- mit Lieferanten (z.B. Ausrüstung, etc.)
- mit dem SiGe-Koordinator
- mit/zwischen Auftraggeber(n) / Betreibern / Rechtsträgern / Ver- und Entsorgungsunternehmen bzw. deren beauftragten Firmen incl. ggf. von Betreibern beauftragten Subunternehmen/Jahresfirmen (z.B. Erstellung von Bestandsunterlagen, etc.)
- mit/zwischen Auftraggeber und Entsorgungsunternehmen
- mit allen Beteiligten bei Beweissicherungen
- mit dem Baugrundgutachter des AG

für eine verzögerungsfreie Vorbereitung und Bau-  
durchführung ohne gegenseitige Behinderungen  
rechtzeitig durch den AN durchführen.  
Abstimmungen schriftlich protokollieren,  
Kopien in 1-facher Ausfertigung an AG übergeben.

Sämtliche aus den o.g. Festlegungen/Forderungen  
resultierenden Aufwendungen/Kosten/Erschwernisse  
sind in den Preis einzurechnen.

Ausser den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen  
zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.

|             |       |      |      |           |          |
|-------------|-------|------|------|-----------|----------|
| 00.00.0004. | ----- | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx | .....,.. |
|-------------|-------|------|------|-----------|----------|

**Bauablaufplan**

Erstellung eines Bauablaufplanes/Bauphasenplanes  
unter Berücksichtigung (soweit zutreffend) aller:

- Bauteile/Lose/Bauabschnitte/Teilabschnitte
- Teilbereiche der Baustelle
- Subunternehmer/Nachunternehmer
- ggf. vereinbarten Zwischentermine
- ggf. vorhandenen zeitlichen Zwangspunkte
- gegebenen Abhängigkeiten der Gewerke untereinander
- Abhängigkeiten aus Verkehrsführungen/Umlenkungen bzw. Zwischen-Verkehrsfreigaben
- Abhängigkeiten von ggf. zeitlich / örtlich parallel laufenden anderen Baumaßnahmen
- Belange von Grundstückseigentümern, Gewerbetreibenden, Anliegern und sonstigen Betroffenen

...Forts. 00.00.0004.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|

00.00.0004. Forts. ...

- sonstigen, die Baumaßnahme betreffenden Abhängigkeiten
- etc.

Die Aufzählung o.g. Punkte ist nur beispielhaft und nicht endgültig, der AN ist für die Berücksichtigung aller die Baumaßnahme beeinflussenden Faktoren zuständig.

Der Bauablaufplan ist spätestens 10 Werktage nach Auftragserteilung dem AG in 4-facher Ausführung vorzulegen. Bei relevanten Änderungen im Bauablauf ist der Plan anzupassen und erneut vorzulegen.

|             |       |      |      |           |       |
|-------------|-------|------|------|-----------|-------|
| 00.00.0005. | ----- | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx | ..... |
|-------------|-------|------|------|-----------|-------|

**Auf- /Abfahrts - Rampen für**

Auf- /Abfahrts - Rampen für Bauanfang und Bauende.  
 Provisorische Auffahrts- /Abfahrtsrampen  
 von den gefrästen oder neu eingebauten Schichten auf  
 die Bestandsfahrbahn unter Beachtung der Örtlichkeit  
 als Zufahrt, nach Wahl des AN herstellen, vorhalten,  
 unterhalten  
 (inkl. ggf. erforderliches Material für Unterhaltung)  
 und entfernen / beseitigen.  
 Zufahrt u. a. für Asphaltfertiger, Transportfahrzeuge  
 bzw. für sonstige Baugeräte / Baufahrzeuge.  
 Schutz der Schnittkanten der Asphaltbefestigung  
 herstellen und beseitigen.  
 Geeignetes verdichtungsfähiges und unbelastetes  
 Material für Rampen liefern, einbauen und verdichten  
 sowie anschließend wieder zurückbauen und Material  
 aufnehmen, von der Baustelle entfernen und fachgerecht  
 verwerten/ entsorgen,  
 inkl. Verwertungs- /Entsorgungs-/Deponiekosten.  
 Längsneigung der Rampen abgestimmt auf gesamten  
 möglichen Baustellenverkehr im Zuge der  
 Gesamtbaumaßnahme.  
 Trenn- und Schutzlage aus Geotextil, mind. GRK 5,  
 liefern und - zwischen den Kanten bzw. vorh. Gelände  
 und Material Auf- /Abfahrtsrampen einbauen/ verlegen.  
 Umbau ggfs. mehrfach entsprechend Baufortschritt  
 Zwingend zu beachten ( für Kalkulation sowie Vor-  
 bereitung / Baudurchführung ) ist außerdem die

...Forts. 00.00.0005.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|

00.00.0005. Forts. ...

Mitnutzung der Baustraßen/ Rampen durch andere AN.

*Hinweis zur OZ 00.00.0006.*

*Die Vermessungsarbeiten sind gemäß RAS-Verm auszuführen.*

|             |       |      |      |           |       |
|-------------|-------|------|------|-----------|-------|
| 00.00.0006. | ----- | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx | ..... |
|-------------|-------|------|------|-----------|-------|

**Beweissicherung**

Beweissicherung/Zustandsfeststellung vor Beginn innerhalb der Baufeldgrenzen durchführen.  
 Nach Abschluss der Arbeiten erneute Zustandsfeststellung (Schlussbesichtigung) durchführen.  
 Ausführung der Arbeiten durch einen öffentlich bestellten, vereidigten Sachverständigen.  
 Zustandsfeststellung (gemeinsam mit BOL/BÜ, AN und zugelassenen Sachverständigen) für den durch die Baufirma betroffenen Bereich in Form einer Fotodokumentation über den vorgegebenen Zustand der im Baubereich und angrenzenden Bereichen der Baumaßnahme befindlichen Objekte durchführen:  
 - Verkehrswege, Zufahrtswege- und Straßen (incl. Brückenbauwerke, Schilderbrücken, stat. Beschilderung),  
 - bauliche Anlagen (Hochbauten, angrenzende Stützmauern, sonstige Mauern, Zäune, Maste, Ver- und Entsorgungsanlagen, etc.)  
 - Schächte (u.a. im Bankett und Mittelstreifen)  
 - Flächen für Baustelleneinrichtung, Lager- und Arbeitsplätze.  
 - Hülsenrohre an den Mittelstreifenüberfahrten  
 Die Dokumentation hat auch die Kartierung von bereits vorhandenen Schäden oder Auffälligkeiten an baulichen Anlagen zu erhalten.  
 Die Übergabe der Unterlagen hat spätestens mit Einreichung der Schlussrechnung an den AG jeweils 1-fach in Papierform und digital auf Datenträger zu erfolgen.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| 00.00.0007. | -----<br><b>Bestandsaufmaß vor Ausführung</b><br>Bestandsaufmaß nach Unterlagen des AG vor Ausführung herstellen.<br>Bestandsvermessung des gesamten Fahrbahn- bereichs (Fahrbahnrand und Mittelstreifen) und der prov. Behelfsrampen (Zu- und Abfahrt) vor Baubeginn durchführen.<br>Bestandsaufmaß durch vermessungstechnisches Personal, nach Unterlagen des AG herstellen.<br>Alle Daten und Unterlagen für die Bestandsdokumentation sind auf Grundlage des amtlichen Lage- und Höhenbezugssystems des Freistaates Sachsen zu erstellen.<br>Lagebezugssystem: DE_ETRS89/UTM Zone 33 N<br>Höhenbezugssystem: DE_DHHN2016_NHN<br><br>Die Aufwendungen für die Umrechnung des Lage und Höhensystems der Planung sind in den Einheitspreis einzukalkulieren<br>Aufzunehmen sind die Standorte der Leitpfosten, Kilometrierungssteine, die Fahrbahnmarkierung, die Beschilderung, die vorhandenen Fahrzeug-Rückhaltesysteme, Borde, Rinnen, Abläufe sowie die Deckenhöhen der bestehenden Fahrbahn, Übergänge, ggf. Spitzrinnen und Pendelrinnen in Form eines Deckenbuches.<br><br>Der Abstand der Querprofile für die zu messenden Punkte darf 20 m nicht überschreiten.<br>Im Übergangsbereich zum Bestand am Bauanfang und Bauende sind die Abstände der Querprofile 10 m vor unter hinter der Baufeldgrenze auf 1 m Abstände zu verdichten.<br>Der Bestand ist auf den ersten 10 m außerhalb des Baufeldes ebenfalls aufzumessen.<br>Ausführung in Teilabschnitten.<br>Die Aufnahme ist mit den Bestandsunterlagen zu vergleichen. Abweichungen sind dem AG unmittelbar mitzuteilen. | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 00.00.0008. | -----<br><b>Bestandsvermessung Bestandsunterl.</b><br>Bestandsunterlagen als Bestandsvermessung erstellen.<br>Die vorliegenden Bestandsunterlagen sind durch den AN in digitaler Form bei der Autobahn GmbH abzufordern.<br>Die Zeichnungen liegen im CAD-System CARD/1 vor.<br>Die erstellten Unterlagen sind zunächst digital sowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00  | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |

...Forts. 00.00.0008.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|

## 00.00.0008. Forts. ...

einfach in Papierform der örtlichen Bauüberwachung sowie dem AG zu übergeben.

Für die zu erstellenden Unterlagen ist das Lagebezugssystem DE\_ETRS89/UTM Zone 33 N sowie das Höhenbezugssystem DE\_DHHN2016\_NHN zu verwenden. Eine ggf. erforderliche Umwandlung der vorhandenen daten des AG ist mit einzurechnen.

Als Unterlagen sind zu liefern:

- Vermessungsdaten der neuen Fahrbahn einschließlich der
  - ggf. erneuerten Entwässerungseinrichtungen (CARD/1-Format, DXF-Format, Zeichnungen im PDF-Format)
- Deckenbuch
- Lagepläne M 1 : 1.000 (Bereiche aller geforderten Markierungen und Entwässerungseinrichtungen sind mit darzustellen)
- Koordinaten der gemessenen Punkte, keine gerechneten Punkte (ASCII-Daten)
- Regelquerschnitte mit Deckenaufbau und Art der Zusammenstellung des eingebauten Materials
- Erfassungsblätter Straßenaufbaudaten
- Umfang:
  - 2 x Papierkopien
  - 1 x auf Datenträger Stick 64 GB (CARD/1, DXF, PDF)

|             |       |      |      |           |       |
|-------------|-------|------|------|-----------|-------|
| 00.00.0009. | ----- | 1,00 | Psch | xxxxxx,xx | ..... |
|-------------|-------|------|------|-----------|-------|

**Fotodokumentation Bauablauf**

Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bauwerks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens 1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera herstellen. Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komprimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren gehen.

Fotodokumentation 2-fach herstellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (USB-Stick 3.0) liefern. Fotodokumentation entsprechend der hergestellten Lichtbilder während der gesamten Baumaßnahme und gemäß Baufortschritt erstellen. 30 Bilder pro Woche mit Erläuterungstext und einblenden des Aufnahmedatums. Fotodokumentation 2-fach in Papierform und einmal auf

...Forts. 00.00.0009.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ                     | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-----------|
| 00.00.0009. Forts. ... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |    |           |           |
|                        | Datenträger dem AG übergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |    |           |           |
| 00.00.0010.            | 19.101/722.29.11 TA<br><b>Bohrkern entnehmen</b><br>Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG entnehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch fachgerecht verfüllen.<br>Bohrkerndurchmesser 15 cm.<br>Bohrtiefe '= über 30 bis 35 cm<br>Bohrschlamm absaugen, von der Baustelle transportieren und nach Wahl des AN verwerten.'<br>Material = Asphaltschicht.<br>Verfüllmaterial = Asphalt. Material verdichten.                            | 10,00 | St | .....,... | .....,... |
| 00.00.0011.            | 19.101/712.91 TA<br><b>Probegefäß liefern</b><br>Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.<br>Probegefäß '= sauberer 5-l-Blecheimer mit dicht schließendem Deckel.<br>Entnahme von 3 kg je verwendeter Fugenmasse (ZTV-ING Teil 7 Abschnitt 1 Nr. 6.3 Abs. (5)).<br>Protokoll durch AN anfertigen und an AG übergeben.'<br>Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben des AG. | 5,00  | St | .....,... | .....,... |
| 00.00.0012.            | 19.101/712.91 TA<br><b>Probegefäß liefern</b><br>Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.<br>Probegefäß '= sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schließendem Deckel.<br>Für unterschiedliche Straßenbaustoffe.'<br>Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben des AG.                                                                                                          | 10,00 | St | .....,... | .....,... |
| 00.00.0013.            | 19.101/712.31<br><b>Probegefäß liefern</b><br>Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.<br>Probegefäß = saubere unlackierte 1-l-Blehdose mit dicht schließendem Eindruckdeckel.<br>Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben des AG.                                                                                                                                         | 5,00  | St | .....,... | .....,... |

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-----------|
| 00.00.0014. | 19.101/737.07.99 TA<br><b>Gegenpole für Kontrollpr. verlegen</b><br>Gegenpole für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG für die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.<br>Gegenpol = Aluminium-Folie (0,1 mm, 30x70 cm)<br>max. Messtiefe 50 cm<br>Unterlage '= 2. Lage Asphalttragschicht.' | 21,00 | St | .....,... | .....,... |
| 00.00.0015. | 19.101/737.07.99 TA<br><b>Gegenpole für Kontrollpr. verlegen</b><br>Gegenpole für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG für die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.<br>Gegenpol = Aluminium-Folie (0,1 mm, 30x70 cm)<br>max. Messtiefe 50 cm<br>Unterlage '= Asphaltbinderschicht.'       | 21,00 | St | .....,... | .....,... |
| 00.00.0016. | 19.101/732.99 TA<br><b>Materialprobe entn. und übergeben</b><br>Materialprobe nach Unterlagen des AG entnehmen und im Baubereich dem AG übergeben.<br>Abmessungen '= ca. 10 l.'<br>Material '= Asphaltbeton der Asphalttrag- und -binderschichten.'                                                | 10,00 | St | .....,... | .....,... |
| 00.00.0017. | 19.101/732.99 TA<br><b>Materialprobe entn. und übergeben</b><br>Materialprobe nach Unterlagen des AG entnehmen und im Baubereich dem AG übergeben.<br>Abmessungen '= ca. 10 l.'<br>Material '= Splittmastixasphalt.'                                                                               | 10,00 | St | .....,... | .....,... |
| 00.00.0018. | 19.101/732.99 TA<br><b>Materialprobe entn. und übergeben</b><br>Materialprobe nach Unterlagen des AG entnehmen und im Baubereich dem AG übergeben.<br>Abmessungen 'ca. 1,0 l '<br>Material '= Bitumenemulsion und Bindemittel. '                                                                   | 5,00  | St | .....,... | .....,... |
| 00.00.0019. | 19.101/732.99 TA<br><b>Materialprobe entn. und übergeben</b><br>Materialprobe nach Unterlagen des AG entnehmen und im Baubereich dem AG übergeben.<br>Abmessungen 'ca. 5 l bzw. 3 kg.'<br>Material '= Fugenmasse.'                                                                                 | 2,00  | St | .....,... | .....,... |

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge         | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|-----------|
| 00.00.0020. | 19.101/732.99 TA<br><b>Materialprobe entn. und übergeben</b><br>Materialprobe nach Unterlagen des AG entnehmen und im Baubereich dem AG übergeben.<br>Abmessungen 'ca. 1,0 l'<br>Material 'Anspritz- sowie Bindemittel '                                                                                                                                | 3,00          | St   | .....,... | .....,... |
| 00.00.0021. | -----<br><b>Verkehrsfläche kehren</b><br>Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.<br>Verkehrsfläche = Fahrbanndeckschicht aus Splittmastixasphalt<br>Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. | 6.500,00      | m2   | .....,... | .....,... |
| 00.00.0022. | -----<br><b>Aufwandsentschädigung für</b><br>Aufwandsentschädigung für das Einholen von drei Angeboten zur fachgerechten Verwertung/ Entsorgung des aufgenommenen, separierten und zwischengelagerten Bankettaushubs nach Vorgabe des AG.                                                                                                               | 1,00          | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>00.00.</b> |      |           | .....,... |
| 00.01.      | <b>Sicherheits- und Gesundheitsschutz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |      |           |           |
| 00.01.0001. | 19.101/508<br><b>Vorankündigung erstellen</b><br>Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushängen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit anpassen.                 | 1,00          | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 00.01.0002. | 19.101/513<br><b>SiGe-Plan erstellen</b><br>Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer betroffener Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der                                                                                  | 1,00          | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |

...Forts. 00.01.0002.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ                                | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge         | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|-----------|
| <b>00.01.0002. Forts. ...</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |      |           |           |
|                                   | Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |      |           |           |
| <b>00.01.0003.</b>                | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00          | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
|                                   | <b>SiGe-Koordinator stellen.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |      |           |           |
|                                   | Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |      |           |           |
|                                   | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>00.01.</b> |      |           | .....,... |
| <b>00.02. Straßenentwässerung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |      |           |           |
| <b>00.02.0001.</b>                | 24.110/509.31.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,00         | St   | .....,... | .....,... |
|                                   | <b>Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |      |           |           |
|                                   | Aufsatz für Straßenablauf freilegen und ausbauen. Umgebende Fläche = Beton. Ablauföffnung durch geeignete Abdeckung sichern. Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |      |           |           |
| <b>00.02.0002.</b>                | 24.110/523.02.19.13.21 TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,00         | St   | .....,... | .....,... |
|                                   | <b>Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |      |           |           |
|                                   | Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen. Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 583, 500x500, mit Rahmen aus Gusseisen. Aufsatz lastentkoppelt aufsetzen. Auflager herstellen. Aufsatz 'mit Scharnier und beidseitigem Sicherheits-Formverschluss' Dämpfende Einlage. Verzinkter Eimer, Form B 1. Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen. |               |      |           |           |
| <b>00.02.0003.</b>                | 24.110/506.21.20.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,00          | St   | .....,... | .....,... |
|                                   | <b>Straßenablauf ausbauen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |      |           |           |
|                                   | Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erforderlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet. Straßenablauf aus Betonfertigteilen, Bodenteil verbleibt im Boden. Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m.                                                                                                                                                                                                         |               |      |           |           |

...Forts. 00.02.0003.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|

## 00.02.0003. Forts. ...

Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch und  
 Erdarbeiten ausführen.  
 Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |    |           |           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----------|-----------|
| 00.02.0004. | 24.110/517.93.01.11.90 TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,00          | St | .....,... | .....,... |
|             | <b>Straßenablauf einbauen mit Erdarb.</b><br>Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit<br>Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird ge-<br>sondert vergütet. Erdarbeiten ausführen.<br>Boden '= vorhanden '<br>Schaft Form 5d (570 mm hoch).<br>Auflagering Form 10a (für quadratische Aufsätze).<br>Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.<br>Aushubtiefe ab OK Straßenablauf bis 1,25 m.<br>Aushub 'zur Beprobung durch den AG auf<br>Bereitstellungsfläche des AN transportieren und<br>abladen. ' |               |    |           |           |
|             | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>00.02.</b> |    |           | .....,... |

## 00.03. Schachtanpassungen

*Hinweis zur OZ 00.03.0001.*

*Hinweis:*

*Fräs- und Schneidarbeiten an Schachtteilen sind sehr behutsam  
 durchzuführen. Es sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, damit es durch  
 Fräs- oder Schneidarbeiten nicht zu Rissbildungen im Schacht kommt.*

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |           |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-----------|
| 00.03.0001. | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,00 | St | .....,... | .....,... |
|             | <b>Einmessen der Schachtmittelpunkte</b><br>Einmessen der Schachtmittelpunkte vor Ausbau und<br>Kennzeichnen der Schachtmittelpunkte für das Ausfräsen<br>der Schächte.                                                                                                                                        |       |    |           |           |
| 00.03.0002. | 24.110/409.51.91 TA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,00 | St | .....,... | .....,... |
|             | <b>Schachtteil ausbauen</b><br>Freigelegtes Schachtteil ausbauen. Aufbruch von Stra-<br>ßenbefestigung wird gesondert vergütet.<br>Teil = Abdeckung und Auflageringe bis Oberkante<br>Schachthals.<br>Schachttöffnung durch geeignete Abdeckung sichern. Ver-<br>füllen des Schachtes wird gesondert vergütet. |       |    |           |           |

...Forts. 00.03.0002.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ | StL-Nr | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|
|----|--------|-------|----|-----------|-----------|

## 00.03.0002. Forts. ...

Abdeckung 'in Eigentum des AN übernehmen und einer Verwertung  
 nach Wahl des AN zuführen. '  
 Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

00.03.0003. ----- 11,00 St ..... ..

**Schachtabdeckung liefern u einbauen**

Schachtabdeckung liefern und einbauen  
 Klasse D 400, rund, mit integrierter Aufnahmebuchse für  
 eine Haltestange (Einstiegshilfe) einbauen. Die  
 Aufnahmebuchse (Einstiegshilfe) muss mittig über dem  
 Steiggang ausgerichtet werden. Durchmesser 610 mm  
 Rahmenhöhe gesamt 160 mm  
 Schachtabdeckung D400, Rahmen ohne Asphalteinbau

Rahmen aus Beton-Guss, konische Bauform,  
 Deckel aus Beton-Guss mit Ventilation  
 dämpfende Einlage im Rahmen und Deckel  
 entsprechend DIN EN 124/DIN 1229 sowie DIN 19572  
 Abdeckung und Auflageringe mittels Schlauchschalung und  
 Spezialvergussmörtel untergießen einschl. aller  
 Materialien.

Einbau gemäß den Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-GZ 692.

Die Aufnahmebuchse für die Einsteighilfe muss über dem Steigeisengang ausgerichtet werden!

Einbau nur durch eine Spezialfräse und -mörtel, Schachtabdeckung gemäß den Herstellervorschriften einbauen.

einschl. konisches Fräsen der eingebauten Asphaltsschichten

00.03.0004. 24.110/445.11.02 11,00 St ..... ..

**Betonauflagering einbauen**

Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen glattstreichen.

Auflagering verschiebesicher.

Ringhöhe = 60 mm.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-

Schachtkopfmörtel, flüssig nach DIN 19573 vergießen.

Einbau mittels Schalung.

00.03.0005. 24.110/445.12.02 11,00 St ..... ..

**Betonauflagering einbauen**

Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen glattstreichen.

Auflagering verschiebesicher.

Ringhöhe = 80 mm.

...Forts. 00.03.0005.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ                                       | StL-Nr                                                                                                                                          | Menge         | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----------|-----------|
| <b>00.03.0005. Forts. ...</b>            |                                                                                                                                                 |               |    |           |           |
|                                          | Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-Schachtkopfmörtel, flüssig nach DIN 19573 vergießen. Einbau mittels Schalung.                          |               |    |           |           |
| <b>00.03.0006.</b>                       | 24.110/445.13.02                                                                                                                                | 11,00         | St | .....,... | .....,... |
|                                          | <b>Betonaufclagering einbauen</b>                                                                                                               |               |    |           |           |
|                                          | Betonaufclagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen glattstreichen.                                                                           |               |    |           |           |
|                                          | Aufclagering verschiebesicher.                                                                                                                  |               |    |           |           |
|                                          | Ringhöhe = 100 mm.                                                                                                                              |               |    |           |           |
|                                          | Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-Schachtkopfmörtel, flüssig nach DIN 19573 vergießen. Einbau mittels Schalung.                          |               |    |           |           |
|                                          | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                            | <b>00.03.</b> |    |           | .....,... |
| <b>00.04. Schichten ohne Bindemittel</b> |                                                                                                                                                 |               |    |           |           |
| <b>00.04.0001.</b>                       | 24.112/045.13.22.01                                                                                                                             | 5,00          | m3 | .....,... | .....,... |
|                                          | <b>Bankett abtragen</b>                                                                                                                         |               |    |           |           |
|                                          | Bankett abtragen ggf. einschließlich Vegetationsdecke.                                                                                          |               |    |           |           |
|                                          | Breite bis 0,50 m.                                                                                                                              |               |    |           |           |
|                                          | Dicke über 25 bis 35 cm.                                                                                                                        |               |    |           |           |
|                                          | Bankett mit Leitpfosten.                                                                                                                        |               |    |           |           |
|                                          | Ausbauen mit Vegetationsdecke.                                                                                                                  |               |    |           |           |
|                                          | Ausbaustoffe innerhalb der Baustelle fördern und nach Unterlagen des AG zwischenlagern.                                                         |               |    |           |           |
| <b>00.04.0002.</b>                       | -----                                                                                                                                           | 9,00          | t  | .....,... | .....,... |
|                                          | <b>Material entsorgen</b>                                                                                                                       |               |    |           |           |
|                                          | Zwischengelagertes Material laden und bis 150 km Entfernung (davon 100 % Mautstrecke) zur Deponie zwecks Entsorgung transportieren und abladen. |               |    |           |           |
|                                          | Ausgebautes Bankettmaterial                                                                                                                     |               |    |           |           |
|                                          | Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.                                                                                                            |               |    |           |           |
| <b>00.04.0003.</b>                       | 24.112/702.12.19.11.99 TA                                                                                                                       | 5,00          | m3 | .....,... | .....,... |
|                                          | <b>Bankett profilgerecht herstellen</b>                                                                                                         |               |    |           |           |
|                                          | Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.                                                                                               |               |    |           |           |
|                                          | Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.                                                                                                                  |               |    |           |           |
|                                          | Baustoffgemisch gemäß ZTV E-StB.                                                                                                                |               |    |           |           |
|                                          | Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach                                        |               |    |           |           |

...Forts. 00.04.0003.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ                            | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge         | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----------|-----------|
| <b>00.04.0003. Forts. ...</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |    |           |           |
|                               | Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.<br>Einbau '-breite = 50 cm.<br>Einbau zweilagig.<br>Abrechnung erfolgt nach Lieferscheinen '<br>Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am<br>hochliegenden Fahrbahnrand.<br>Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.<br>Verformungsmodul 'EV2 auf der Oberfläche mind. 80 MPa. '                   |               |    |           |           |
| <b>00.04.0004.</b>            | 24.112/908.99 TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,00          | St | .....,... | .....,... |
|                               | <b>Erschwernis durch Einbauten</b><br>Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach<br>Stück Einbauteil.<br>Beim 'Abtrag und der Herstellung Bankette '<br>Einbauten '= Schächte, Leitpfosten '                                                                                                                                                      |               |    |           |           |
| <b>00.04.0005.</b>            | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         | m2 | .....,... | .....,... |
|                               | <b>Bankettplatten herstellen.</b><br>Bankettplatten als Verlegeplatten mit offenporiger<br>Struktur und dauerhafter Sickerwirkung aus PE-HD<br>liefern und nach Herstellerangaben einbauen.<br>Abmessung = ca. 800 x 400 x 50 mm.<br>Belastung = ca. 2.666 t/m2.<br>Verfüllung mit gebrochenem Mineralgemisch 0/22.<br>Oberfläche verdichten.             |               |    |           |           |
| <b>00.04.0006.</b>            | 24.112/006.95.90.99 TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,00         | m2 | .....,... | .....,... |
|                               | <b>Schicht ohne Bindemittel aufnehmen</b><br>Schicht ohne Bindemittel aufnehmen.<br>Schicht '= Tragschicht unter Kleinpflasterflächen.<br>Nicht zusammenhängende Teilfläche '<br>Dicke über 20 bis 30 cm.<br>Fläche '= Zwickel und Streifen in Fahrbahn '<br>Baustoffgemisch 'aus natürlichen Gesteinskörnungen. Baustoff nach Wahl des AN<br>verwerten ' |               |    |           |           |
|                               | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>00.04.</b> |    |           | .....,... |
| <b>00.05.</b>                 | <b>Asphaltbauweisen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |    |           |           |
| <b>00.05.0001.</b>            | 23.113/038.21.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40,00         | m  | .....,... | .....,... |
|                               | <b>Asphaltbefestigung trennen</b><br>Asphaltbefestigung geradlinig trennen.                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |    |           |           |

...Forts. 00.05.0001.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ                            | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge    | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|-----------|
| <b>00.05.0001. Forts. ...</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |    |           |           |
|                               | im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,<br>Trennen durch Schneiden.<br>Dicke der Asphaltbefestigung über 18 bis 24 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |    |           |           |
| <b>00.05.0002.</b>            | 23.113/005.13.40.16.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.100,00 | m2 | .....,... | .....,... |
|                               | <b>Asphalt fräsen</b><br>Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante<br>geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-<br>abstand darf maximal 15 mm betragen.<br>Asphaltdeckschicht.<br>Asphaltdeckschicht = Splittmastixasphalt.<br>Frästiefe über 4,5 bis 6 cm.<br>Fläche = Fahrbahn.<br>Breite der Fläche über 200 cm.<br>Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.<br>Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-<br>halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und<br>Querrichtung. |          |    |           |           |
| <b>00.05.0003.</b>            | 23.113/005.20.60.15.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.100,00 | m2 | .....,... | .....,... |
|                               | <b>Asphalt fräsen</b><br>Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante<br>geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-<br>abstand darf maximal 15 mm betragen.<br>Asphaltbinderschicht.<br>Frästiefe über 8 bis 10 cm.<br>Fläche = Fahrbahn.<br>Breite der Fläche über 150 bis 200 cm.<br>Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.<br>Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-<br>halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und<br>Querrichtung.                                     |          |    |           |           |
| <b>00.05.0004.</b>            | 23.113/005.30.70.96.11 TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.500,00 | m2 | .....,... | .....,... |
|                               | <b>Asphalt fräsen</b><br>Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante<br>geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-<br>abstand darf maximal 15 mm betragen.<br>Asphalttragschicht.<br>Frästiefe über 10 bis 12 cm.<br>Fläche 'im Bereich der beiden Schwerlast-Fahrgassen'<br>Breite der Fläche über 200 cm.<br>Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.<br>Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-<br>halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und<br>Querrichtung.            |          |    |           |           |

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge    | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|-----------|
| 00.05.0005.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23.113/005.30.70.96.11 TA<br><b>Asphalt fräsen</b><br>Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen.<br>Asphalttragschicht.<br>Frästiefe über 10 bis 12 cm.<br>Fläche 'im Bereich der Ein- und Ausfahrten '<br>Breite der Fläche über 200 cm.<br>Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.<br>Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung. | 2.600,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| 00.05.0006.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23.113/058.10.12<br><b>Unterlage reinigen</b><br>Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten.<br>Unterlage = Asphaltbefestigung.<br>Zusammenhängende Teilflächen.<br>Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.                                                                                                                                                                                   | 6.100,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| <i>Hinweis zur OZ 00.05.0007.</i><br><i>Aufgrund der teilw. beengten Bausituation auf dem PWC ist der Handeinbau von Asphalt, das händische Aufbringen von Bitumenemulsion (Spritzlanze) sowie von Kalkhydratsuspension (Spritzlanze) in Zwickel-/ Kleinstflächen in nf. Pos. einzukalk..</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |    |           |           |
| 00.05.0007.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23.113/123.39.10.01 TA<br><b>Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst</b><br>Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern.<br>In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.<br>Einbau 'in Fahrbahn.'<br>Bindemittel = 50/70.<br>Einbau mit Beschicker.                                                                                                                                                                | 2.088,20 | t  | .....,... | .....,... |
| 00.05.0008.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23.113/219.32.10.10.01<br><b>Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst</b><br>Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern.<br>In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.100,00 | m2 | .....,... | .....,... |

...Forts. 00.05.0008.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ                            | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menge    | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|-----------|
| <b>00.05.0008. Forts. ...</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |    |           |           |
|                               | Einbaudicke = 8 cm.<br>Bindemittel = 25/55-55 A.<br>Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.<br>Einbau mit Beschicker.                                                                                                                                                                                                                          |          |    |           |           |
| <b>00.05.0009.</b>            | 23.113/408.31.10.00.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.100,00 | m2 | .....,... | .....,... |
|                               | <b>Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst.</b><br>Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern.<br>In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.<br>Einbaudicke = 4 cm.<br>Bindemittel = 25/55-55 A.<br>Einbau mit Beschicker.                           |          |    |           |           |
| <b>00.05.0010.</b>            | 23.113/063.12.11.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.100,00 | m2 | .....,... | .....,... |
|                               | <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b><br>Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.<br>Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2.<br>Unterlage = Asphaltbefestigung, geätzt.<br>Mit Rampenspritzgerät.<br>Bindemittel = C60BP4-S.<br>Bindemittelmenge = 300 g/m2.<br>Vor Einbau 2. Lage Asphalttragschicht. |          |    |           |           |
| <b>00.05.0011.</b>            | 23.113/063.11.11.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.100,00 | m2 | .....,... | .....,... |
|                               | <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b><br>Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.<br>Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2.<br>Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.<br>Mit Rampenspritzgerät.<br>Bindemittel = C60BP4-S.<br>Bindemittelmenge = 300 g/m2.<br>Vor Einbau Asphaltbinderschicht.       |          |    |           |           |
| <b>00.05.0012.</b>            | 23.113/063.11.11.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.100,00 | m2 | .....,... | .....,... |
|                               | <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b><br>Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.<br>Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2.<br>Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.<br>Mit Rampenspritzgerät.                                                                                                      |          |    |           |           |

...Forts. 00.05.0012.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ                            | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menge     | AE             | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| <b>00.05.0012. Forts. ...</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                |           |           |
|                               | Bindemittel = C60BP4-S.<br>Bindemittelmenge = 250 g/m <sup>2</sup> .<br>Vor Einbau Asphaltdeckschicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                |           |           |
| <b>00.05.0013.</b>            | -- -- -- -- -- TA<br><b>Kalkhydratsuspension aufsprühen</b><br>Kalkhydratsuspension zur Optimierung des<br>Schichtenverbundes und zur Vermeidung des Austrages von<br>Bitumenemulsion aufsprühen.<br>Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis<br>Bk3,2.<br><br>Unterlage '= Asphaltbefestigung frisch od. gefräst mit<br>Bitumenemulsion.'<br>Verwendung auf der gebrochenen Bitumenemulsion.<br>Mit Rampenspritzgerät.<br>Einsatzmenge = 300 g/m <sup>2</sup> . | 15.250,00 | m <sup>2</sup> | .....,... | .....,... |
| <b>00.05.0014.</b>            | 23.113/952.30.91 TA<br><b>Abstumpfungsmaßnahme durchführen</b><br>Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-<br>keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von<br>Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-<br>nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.<br>Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3.<br>Abstreumenge '= 1,5 kg/m <sup>2</sup> .'<br>Maschinell abstreuen.                                               | 6.100,00  | m <sup>2</sup> | .....,... | .....,... |
| <b>00.05.0015.</b>            | 23.113/912.41.06.22.01<br><b>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.</b><br>Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.<br>Randfuge vor Borden.<br>In der Asphaltdeckschicht ausbilden.<br>Fugenspalttiefe = 40 mm.<br>Fugenspaltbreite = 12 mm.<br>Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Unterfüllstoff.<br>Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-<br>ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-<br>mittel.                                      | 1.950,00  | m              | .....,... | .....,... |
| <b>00.05.0016.</b>            | 23.113/912.21.06.22.01<br><b>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.</b><br>Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.<br>Querfuge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40,00     | m              | .....,... | .....,... |

...Forts. 00.05.0016.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ                            | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menge         | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----------|-----------|
| <b>00.05.0016. Forts. ...</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |    |           |           |
|                               | In der Asphaltdeckschicht ausbilden.<br>Fugenspalttiefe = 40 mm.<br>Fugenspaltbreite = 12 mm.<br>Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Unterfüllstoff.<br>Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.                                                                                                                                                                                                |               |    |           |           |
| <b>00.05.0017.</b>            | 23.113/922.11.39 TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75,00         | m  | .....,... | .....,... |
|                               | <b>Randabdichtung herstellen</b><br>Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalt-schichten abdichten.<br>Reinigen der Flankenfläche mit Hochdruckreiniger.<br>Abdichtung mit 25/55-55 A.<br>Herstellung in drei Arbeitsgängen. Zusätzlich je Ausführungsgang auf der horizontalen Fläche zwischen je zwei Schichten in 10 cm Breite Bindemittel in einer Menge von mindestens 150 g/m auftragen.<br>Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung 'über 20 bis 30 cm.' |               |    |           |           |
| <b>00.05.0018.</b>            | 23.113/078.13.99 TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21,00         | St | .....,... | .....,... |
|                               | <b>Erschwernis infolge Einbauten</b><br>Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.<br>Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalt-schichten.<br>Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht.<br>Einbauten '= Entwässerungsbuchten, Abläufe.'                                                                                                                      |               |    |           |           |
| <b>00.05.0019.</b>            | 23.113/083.13.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.950,00      | m  | .....,... | .....,... |
|                               | <b>Erschwernis infolge Einfassungen</b><br>Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahrbahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfassung.<br>Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphalt-schichten.<br>Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht.<br>Bord.                                                                                                                                              |               |    |           |           |
|                               | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>00.05.</b> |    |           | .....,... |
| <b>00.06.</b>                 | <b>Pflaster, Plattenbel., Einfassungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |    |           |           |

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-----------|
| 00.06.0001. | 23.115/031.15.02.00<br><b>Bordstein aufnehmen.</b><br>Bordstein aufnehmen.<br>Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite bis 18 cm, Höhe bis 30 cm.<br>Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und Rückenstütze aus Beton aufbrechen.<br>Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.                                                                                                            | 50,00 | m  | .....,... | .....,... |
| 00.06.0002. | 23.115/311.01.00.01.11<br><b>Bordstein aus Beton setzen</b><br>Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.<br>Bordstein = HB 18 x 30 cm.<br>Gerader Stein.<br>Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.<br>Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.                                   | 25,00 | m  | .....,... | .....,... |
| 00.06.0003. | 23.115/311.01.00.02.11<br><b>Bordstein aus Beton setzen</b><br>Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.<br>Bordstein = HB 18 x 30 cm.<br>Kurvenstein, Halbmesser größer 5,00 bis 12,00 m.<br>Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.<br>Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. | 10,00 | m  | .....,... | .....,... |
| 00.06.0004. | 23.115/311.01.00.03.11<br><b>Bordstein aus Beton setzen</b><br>Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.<br>Bordstein = HB 18 x 30 cm.<br>Kurvenstein, Halbmesser größer 2,50 bis 5,00 m.<br>Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.<br>Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.  | 10,00 | m  | .....,... | .....,... |

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-----------|
| 00.06.0005. | 23.115/311.01.00.06.11<br><b>Bordstein aus Beton setzen</b><br>Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.<br>Bordstein = HB 18 x 30 cm.<br>Übergangsstein/Absenkungsstein.<br>Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.<br>Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.                                                                                                                                                    | 5,00  | m  | .....,... | .....,... |
| 00.06.0006. | 23.115/326.11.01<br><b>Bordstein trennen</b><br>Bordstein auf Passmaß trennen.<br>Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm.<br>Bordstein trennen durch Nassschneiden.<br>Bordstein quer trennen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,00  | St | .....,... | .....,... |
| 00.06.0007. | 23.115/326.11.02<br><b>Bordstein trennen</b><br>Bordstein auf Passmaß trennen.<br>Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm.<br>Bordstein trennen durch Nassschneiden.<br>Bordstein auf Gehrung trennen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,00  | St | .....,... | .....,... |
| 00.06.0008. | 23.115/046.22.11.11.99 TA<br><b>Streifen/Rinne aus Naturstein aufn.</b><br>Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet.<br>Dicke ca. 10 cm.<br>Breite des Streifens/der Rinne über 20 bis 35 cm.<br>Pflasterstein aus Granit.<br>Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fugenmörtel.<br>Fundament aus Beton/Mörtel, bis 10 cm dick, aufbrechen.<br>Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.<br>Pflastersteine säubern und lagern.<br>Streifen = Entwässerungsbucht.<br>Ausführung auf Anweisung des AG.' | 50,00 | m  | .....,... | .....,... |
| 00.06.0009. | 23.115/002.21.11.01<br><b>Natursteinpflasterdecke aufnehmen</b><br>Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.<br>Abmessung = Pflasterstein mit Kantenlänge über 6 bis 12 cm.<br>Pflasterstein aus Granit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,00 | m2 | .....,... | .....,... |

...Forts. 00.06.0009.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ                            | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge  | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|
| <b>00.06.0009. Forts. ...</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    |           |           |
|                               | Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.<br>Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.<br>Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-<br>ten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    |           |           |
| <b>00.06.0010.</b>            | 23.115/011.21.12.99 TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150,00 | m2 | .....,... | .....,... |
|                               | <b>Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.</b><br>Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.<br>Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.<br>Pflasterstein ca. 8 cm dick.<br>Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.<br>Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.<br>Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.<br>Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.<br>Pflastersteine säubern. Anteil wiederverw. Steine 'ca.<br>75%.<br>Bereich = PKW-Stellflächen.'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    |           |           |
| <b>00.06.0011.</b>            | ----- TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110,00 | m2 | .....,... | .....,... |
|                               | <b>Pflasterd.Betonst. d. AG herst.</b><br>Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen.<br><br>In Flächen '= PWK-Stellflächen.'<br>Einzelflächen über 10,00 bis 100,00 m2.<br>Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh-<br>men und fördern.<br>Format für Rastermaß = 100/200/80 mm.<br>Bettungsmörtel 0/4. Wasserdurchlässigkeit größer 5 * 10<br>exp -5 m/s. Druckfestigkeit mind. 30 MPa im Mittel und<br>mind. 25 MPa im Einzelwert. Biegezugfestigkeit mind. 5<br>MPa im Mittel und mind. 4 MPa im Einzelwert.<br>Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2<br>MPa im Einzelwert.<br>Abfall der Druckfestigkeit nach Frosttauwchselversuch<br>im Mittel max. 10 v.H., im Einzelwert max. 20 v.H.<br>Haftvermittler nach Wahl des AN einbauen.<br>Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.<br>Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.<br>Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5<br>MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-<br>Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert<br>mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im<br>Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-<br>Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert. |        |    |           |           |

...Forts. 00.06.0011.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ                            | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-----------|
| <b>00.06.0011. Forts. ...</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |           |           |
|                               | Verband 'entsprechend Bestand herstellen.<br>Erschwernisse infolge Anarbeitung an den Bestand sind<br>in den Einheitspreis einzukalkulieren.'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |           |           |
| <b>00.06.0012.</b>            | 23.115/106.93.51.12.19 TA<br><b>Pflasterd. geb.Bauw. Betonst.herst.</b><br>Pflasterdecke in gebundener Bauweise mit Pflastersteinen aus Beton mit Vorsatzbeton herstellen.<br>Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflasterdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach Unterlagen des AG.<br>Haftzugfestigkeit zwischen Pflasterstein und Bettung sowie zwischen Pflasterstein und Fugenfüllung im fertigen Zustand mind. 0,6 MPa im Einzelwert.<br>In Flächen '= PKW-Stellflächen.'<br>Einzelflächen über 10,00 bis 100,00 m2.<br>Format für Rastermaß = 100/200/80 mm.<br>Fase max. 2/2 mm.<br>Bettungsmörtel 0/4. Wasserdurchlässigkeit größer 5 * 10 exp -5 m/s. Druckfestigkeit mind. 30 MPa im Mittel und mind. 25 MPa im Einzelwert. Biegezugfestigkeit mind. 5 MPa im Mittel und mind. 4 MPa im Einzelwert.<br>Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert.<br>Abfall der Druckfestigkeit nach Frosttauwechselfersuch im Mittel max. 10 v.H., im Einzelwert max. 20 v.H.<br>Haftvermittler nach Wahl des AN einbauen.<br>Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.<br>Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.<br>Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittelbeanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.<br>Steine 'entsprechend Bestand verlegen.<br>Erschwernisse infolge Anarbeitung an den Bestand sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.' | 40,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| <b>00.06.0013.</b>            | 23.115/198.31<br><b>Pflasterdecken-Anpassung herstellen</b><br>Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Einbauten herstellen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.<br>Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten über 0,75 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,00 | St | .....,... | .....,... |

...Forts. 00.06.0013.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ                            | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge         | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----------|-----------|
| <b>00.06.0013. Forts. ...</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |    |           |           |
|                               | 1,00 m2.<br>Ausführung mit Steinen der Pflasterdecke. Das Schneiden der Steine gehört zum Leistungsumfang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |    |           |           |
| <b>00.06.0014.</b>            | 23.115/906.10.15.11.01<br><b>Umpflasterung von Einbauten herst.</b><br>Umpflasterung von Einbauten in unbefestigten Flächen herstellen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.<br>Einbauteil = Schachtabdeckung, DN 625.<br>Umpflasterung 3-zeilig.<br>Naturstein, Format für Rastermaß des Pflastersteins = 100/100/100 mm.<br>Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.<br>Fundament 20 cm dick. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen.<br>Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.<br>Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.<br>Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittelbeanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert. | 4,00          | St | .....,... | .....,... |
|                               | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>00.06.</b> |    |           | .....,... |
| <b>00.07.</b>                 | <b>Fahrbahnmarkierungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |    |           |           |
| <b>00.07.0001.</b>            | 21.131/005.12.92.10.01 TA<br><b>Längsmarkierung entfernen</b><br>Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.<br>Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung.<br>Strichbreite = 0,15 m.<br>Markierungsstoffart ' = Kaltspritzplastik bzw. Kaltplastikmasse.<br>Auf Betondecke.<br>Entfernen für Deckenerneuerung.<br>Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 115,00        | m  | .....,... | .....,... |
| <b>00.07.0002.</b>            | 21.131/505.12.16.40.29 TA<br><b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b><br>Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115,00        | m  | .....,... | .....,... |
| ...Forts. 00.07.0002.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |    |           |           |

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ                            | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge         | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----------|-----------|
| <b>00.07.0002. Forts. ...</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |    |           |           |
|                               | stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.<br>Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.<br>Strichbreite = 0,15 m.<br>Strich mit Vormarkierung.<br>Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse).<br>Als Agglomeratmarkierung, unregelmäßig angeordnet.<br>Verkehrsklasse = P 7.<br>Markierung auf 'grobstrukturierter Asphaltdeckschicht aus Splittmastix.' |               |    |           |           |
|                               | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>00.07.</b> |    | .....,... | .....,... |
| <b>00.08.</b>                 | <b>Ausstattung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |    |           |           |
| <b>00.08.0001.</b>            | 21.129/057.90.99 TA<br><b>Leitpfosten abbauen</b><br>Leitpfosten abbauen.<br>Abbauteil ' = Eingrableitpfosten einschl. Grasstopplatte. '<br>Abbauteile 'innerhalb der Baustelle sortiert lagern.'                                                                                                                                                                                                                       | 5,00          | St | .....,... | .....,... |
| <b>00.08.0002.</b>            | 21.129/057.91.01 TA<br><b>Leitpfosten abbauen</b><br>Leitpfosten abbauen.<br>Abbauteil ' = Eingrableitpfosten mit Grasstopplatte. '<br>Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Vorhandene Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen.<br>Abbauteile nach Wahl des AN verwerten.                                                                                                                        | 5,00          | St | .....,... | .....,... |
| <b>00.08.0003.</b>            | 21.129/412.90.00.11 TA<br><b>Leitpfosten des AG aufstellen</b><br>Leitpfosten des AG aufstellen.<br>Leitpfosten ' = Eingrableitpfosten, Länge 1,60 m einschl. Grasstopplatte. '<br>Leitpfosten lagern innerhalb der Baustelle.<br>Leitpfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen, die die Pfosten umgebende Fläche wiederherstellen. Überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.  | 10,00         | St | .....,... | .....,... |

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge         | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----------|-----------|
| 00.08.0004. | 21.129/403.26.02.10.31<br><b>Leitpfosten aufstellen</b><br>Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD) aufstellen.<br>Eingrableitpfosten, Länge 1,60 m, mit Auszugsicherung.<br>Mit Profilaussteifung, Wanddicke 3 mm.<br>Retroreflektoren einseitig, rechteckig, weiß.<br>Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 1.<br>Eingrabsockelstein aus Beton.<br>Leitpfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen, die die Pfosten umgebende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen. | 5,00          | St | .....,... | .....,... |
| 00.08.0005. | -----<br><b>Leitpfostenfu. aus Betonlief.</b><br>Leitpfostenfundament aus Betonfertigteil liefern und einbauen<br>Erforderliche Erdarbeiten durchführen.<br>Überschüssiges Erdmaterial nach Wahl des AN verwerten.<br>Betonsockel Druckfestigkeitsklasse C 25/30<br>frost- und tausalzbeständig XF4                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,00          | St | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>00.08.</b> |    |           | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>00.</b>    |    |           | .....,... |

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menge  | AE   | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|
| 01.         | <b>Behelfsrampen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |           |           |
| 01.00.      | <b>Erdbau</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |           |           |
| 01.00.0001. | 24.106/003.11.10.10.03<br><b>Fläche abräumen</b><br>Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.<br>Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, einschließlich Wurzelwerk.<br>Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m Durchmesser an der Schnittstelle roden.<br>Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.<br>Neigung der Abräumfläche steiler als 1:4.<br>Gesamtes Räumgut nach Wahl des AN verwerten. | 1,00   | Psch | xxxxxx,xx | .....,... |
| 01.00.0002. | 24.106/120.01.21.01<br><b>Oberboden abtragen</b><br>Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.<br>Neigung der Abtragsfläche steiler als 1:4.<br>Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.<br>Oberboden nach Wahl des AN verwerten.<br>Abrechnung nach Abtragsprofilen.                                                                                                                                                             | 310,00 | m3   | .....,... | .....,... |
| 01.00.0003. | -----<br><b>Boden bzw. Fels lösen</b><br>Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und zur Deklaration auf Bereitstellungsfläche des AN transportieren und abladen.<br>Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.<br>Abtrag im Bereich der herzustellenden Behelfsrampe<br>Profildgerecht lösen.                                                                                                                                                                                 | 900,00 | m3   | .....,... | .....,... |
| 01.00.0004. | 24.106/243.90.92.01 TA<br><b>Baustoff liefern und einbauen</b><br>Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen profilgerecht einbauen und verdichten.<br>Baustoff 'grobkörniger Bode '<br>Einbaustelle '= provisorischer<br>Beschleunigungsstreifen '<br>Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.<br>Abrechnung nach Auftragsprofilen.                                                                                                                               | 900,00 | m3   | .....,... | .....,... |

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge         | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----------|-----------|
| 01.00.0005. | -----<br><b>Planum herstellen</b><br>Planum herstellen nach Unterlagen des AG.<br>Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 900,00        | m2 | .....,... | .....,... |
| 01.00.0006. | 24.106/513.22.91.01.00 TA<br><b>Mulde herstellen</b><br>Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.<br>In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.<br>Mulde im Einschnitt.<br>Muldenbreite ' 1,0 m'<br>Tiefe über 0,20 bis 0,30 m.<br>Boden bzw. Fels nach Wahl des AN verwerten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50,00         | m  | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>01.00.</b> |    |           | .....,... |
| 01.01.      | <b>Landschaftsbauarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |    |           |           |
| 01.01.0001. | 21.107/218.11.00.11.00<br><b>Nassansaat mit RSM herstellen</b><br>Nassansaat herstellen. Mischgut in gleichmäßiger Mischung halten. Mischgut auf die Flächen aufbringen. Ansaat auch auf Flächen steiler 1:4. Die nachfolgend festgelegten Mengen der Zuschlagstoffe beziehen sich jeweils auf 1 m2 Fläche.<br>Mulchstoff, 100 g Zellulose, Basis 40 v.H. absolut trocken. Bei Verwendung einer höheren Konzentration entsprechende Mindermenge.<br>Kleber aus Kunststoff-Emulsion, 10 g, bei Konzentraten 5 g.<br>Saatgutmenge = 5 g/m2.<br>Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen - Standard ohne Kräuter. | 900,00        | m2 | .....,... | .....,... |
| 01.01.0002. | 21.107/550.14.11.11.21<br><b>Erosionsschutzmatte verlegen</b><br>Erosionsschutzmatte auf Böschungen, in Mulden oder Gräben nach Unterlagen des AG verlegen. Matte in ungespanntem Zustand auslegen. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.<br>Neigung der Böschung über 1:1,5 bis 1:1.<br>Matte aus Kokos.<br>Zweilagig, gesteppt, mit einseitigem Netz aus Naturfasern.<br>Gewicht 300 bis 400 g/m2.                                                                                                                                                                                                                  | 900,00        | m2 | .....,... | .....,... |

...Forts. 01.01.0002.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

**Projekt:** A-P0325-00 **Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen**  
**VE:** AP032500280 **Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD**  
**LV:** 1 **Notinstandsetzung FB\_PWC NORD**

| OZ                            | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge         | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----------|-----------|
| <b>01.01.0002. Forts. ...</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |    |           |           |
|                               | Oberen Rand 15 cm tief eingraben.<br>Überlappung der Bahnen ca. 10 cm.<br>Sichern der Matte mit Holzpflocken 30 cm lang.<br>Anzahl = 3 Stück/m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |    |           |           |
|                               | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>01.01.</b> |    | .....,... |           |
| <b>01.02.</b>                 | <b>Schichten ohne Bindemittel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |    |           |           |
| <b>01.02.0001.</b>            | 24.112/045.19.02.99 TA<br><b>Bankett abtragen</b><br>Bankett abtragen ggf. einschließlich Vegetationsdecke.<br>Breite bis 0,50 m.<br>Dicke 'i.M. 28,0 cm'<br>Ausbauen mit Vegetationsdecke.<br>Ausbaustoff 'zur Deklaration auf Bereitstellungsfläche des AN<br>transportieren, abladen und während der Bauzeit zwischenlagern '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,00          | m3 | .....,... | .....,... |
| <b>01.02.0002.</b>            | 24.112/702.99.19.11.99 TA<br><b>Bankett profilgerecht herstellen</b><br>Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.<br>Lage 'neben Behelfsrampen '<br>Baustoff '= Frostschutzmaterial 0/32 nach ZTV-SoB.<br>Abdeckung mit Brechsand-Splittgemisch 0/8, 2 cm dick '<br>Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.<br>Einbau '-breite = ca. 1,00 cm '<br>Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand.<br>Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.<br>Verformungsmodul 'EV2 mindestens 80 MN/m2 ' | 71,00         | m3 | .....,... | .....,... |
| <b>01.02.0003.</b>            | 24.112/210.90.05.10.91 TA<br><b>Frostschutzschicht herstellen</b><br>Frostschutzschicht herstellen.<br>In Verkehrsflächen 'Behelfsrampen '<br>Baustoffgemisch 0/32.<br>Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 270,00        | m3 | .....,... | .....,... |

...Forts. 01.02.0003.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ                            | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge         | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----------|-----------|
| <b>01.02.0003. Forts. ...</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |    |           |           |
|                               | Einbaudicke '30 cm '<br>Abrechnung nach Auftragsprofilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |    |           |           |
|                               | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>01.02.</b> |    |           | .....,... |
| <b>01.03.</b>                 | <b>Asphaltbauweisen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |    |           |           |
| <b>01.03.0001.</b>            | 23.113/038.41.06<br><b>Asphaltbefestigung trennen</b><br>Asphaltbefestigung geradlinig trennen.<br>im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse einschließlich<br>Abtragen des Randkeiles.<br>Trennen durch Schneiden.<br>Dicke der Asphaltbefestigung über 24 bis 30 cm.                                                                                    | 44,00         | m  | .....,... | .....,... |
| <b>01.03.0002.</b>            | 23.113/063.91.11.11 TA<br><b>Bitumenemulsion aufsprühen</b><br>Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes<br>aufsprühen.<br>Auf Verkehrsflächen '= Behelfsrampe '<br>Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.<br>Mit Rampenspritzgerät.<br>Bindemittel = C60BP4-S.<br>Bindemittelmenge = 200 g/m2.<br>Vor Einbau 2. Lage Asphalttragschicht. | 900,00        | m2 | .....,... | .....,... |
| <b>01.03.0003.</b>            | 23.113/063.91.11.13 TA<br><b>Bitumenemulsion aufsprühen</b><br>Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes<br>aufsprühen.<br>Auf Verkehrsflächen '= Behelfsrampe. '<br>Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.<br>Mit Rampenspritzgerät.<br>Bindemittel = C60BP4-S.<br>Bindemittelmenge = 200 g/m2.<br>Vor Einbau Asphaltdeckschicht.        | 900,00        | m2 | .....,... | .....,... |
| <b>01.03.0004.</b>            | 23.113/118.99.11.10 TA<br><b>Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst</b><br>Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut<br>AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts<br>in thermoisolierten Transportbehältern.<br>In Verkehrsflächen '= Behelfsrampe '<br>Einbau '-stärke = 14 cm.'<br>Bindemittel = 50/70.                             | 900,00        | m2 | .....,... | .....,... |
| ...Forts. 01.03.0004.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |    |           |           |

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ                            | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge  | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|
| <b>01.03.0004. Forts. ...</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    |           |           |
|                               | Fremdfüller = Kalksteinfüller.<br>In zwei Lagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |    |           |           |
| <b>01.03.0005.</b>            | 23.113/219.92.10.10.00 TA<br><b>Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst</b><br>Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern.<br>In Verkehrsflächen '= Behelfsrampe.'<br>Einbaudicke = 8 cm.<br>Bindemittel = 25/55-55 A.<br>Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.                                                                                                     | 900,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| <b>01.03.0006.</b>            | 23.113/408.91.10.00.00 TA<br><b>Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst.</b><br>Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern.<br>In Verkehrsflächen '= Behelfsrampe. '<br>Einbaudicke = 4 cm.<br>Bindemittel = 25/55-55 A.                                                                                                                                             | 900,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| <b>01.03.0007.</b>            | 23.113/952.31.11<br><b>Abstumpfungsmaßnahme durchführen</b><br>Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.<br>Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3.<br>Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht.<br>Abstreumenge = 1 kg/m2.<br>Maschinell abstreuen. | 900,00 | m2 | .....,... | .....,... |
| <b>01.03.0008.</b>            | 23.113/907.33.01.99 TA<br><b>Naht in Asphalttschicht herst.</b><br>Naht in Asphalttschicht herstellen.<br>Naht in Asphalttragschicht.<br>Längs- und Quernaht.<br>Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,<br>Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.<br>Dicke der Schicht '= 23,5 cm'                                                                                                            | 44,00  | m  | .....,... | .....,... |

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ          | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menge | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-----------|
| 01.03.0009. | 23.113/937.49.52.01 TA<br><b>Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.</b><br>Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-<br>schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus-<br>baustoffe nach Wahl des AN verwerten.<br>Längs- und Queranschluss.<br>Einzellängen 'bis 50 m '<br>Fugenspalttiefe = 35 mm.<br>Fugenspaltbreite = 12 mm.<br>Aufweiten durch Schneiden. | 44,00 | m  | .....,... | .....,... |
| 01.03.0010. | 23.113/942.31.95.20.01 TA<br><b>Fugenfüllung herstellen</b><br>Fugenfüllung herstellen.<br>Längs- und Querfuge.<br>In der Asphaltdeckschicht.<br>Einzellängen 'bis 50 m '<br>Fugenspalttiefe = 35 mm.<br>Fugenspaltbreite = 12 mm.<br>Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-<br>ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-<br>mittel.               | 44,00 | m  | .....,... | .....,... |
| 01.03.0011. | 23.113/922.11.19 TA<br><b>Randabdichtung herstellen</b><br>Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalt-<br>schichten abdichten.<br>Reinigen der Flankenfläche mit Hochdruckreiniger.<br>Abdichtung mit 25/55-55 A.<br>Herstellung für alle Schichten in einem Arbeitsgang.<br>Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung '<br>i.M. 38,0 cm '                           | 44,00 | m  | .....,... | .....,... |
|             | <b>Zwischensumme 01.03.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |           | .....,... |
| 01.04.      | <b>Sonstige Leistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |           |           |
| 01.04.0001. | -----<br><b>SE aus Stahl abbauen</b><br>Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtli-<br>cher Einzelteile abbauen.<br>Zwischenzeitliche Absenkung herstellen.<br>Einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten.<br><br>SE = Einfache Distanzschutzplanke.<br>Holm Profil B.                                                                                        | 40,00 | m  | .....,... | .....,... |

...Forts. 01.04.0001.

## Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0325-00 Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen  
 VE: AP032500280 Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD  
 LV: 1 Notinstandsetzung FB\_PWC NORD

| OZ                            | StL-Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge         | AE | EP in EUR | GB in EUR |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----------|-----------|
| <b>01.04.0001. Forts. ...</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |    |           |           |
|                               | Mit Pfosten, Abstand = 2,00 m.<br>Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.<br>Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen.<br>Pfostenlänge bis 1900 mm.<br>Konstruktionsteile innerhalb der Baustelle sortiert nach Unterlagen des AG lagern.                                                                                                                                                                                                  |               |    |           |           |
| <b>01.04.0002.</b>            | 21.129/212.20.02.11.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40,00         | m  | .....,... | .....,... |
|                               | <b>SE des AG aufstellen</b><br>Schutzeinrichtung (SE) des AG aufstellen. Verbindungsmittel liefert AN.<br>SE = Einfache Schutzplanke, Holm B.<br>Pfostenabstand 2,00 m.<br>Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.<br>Teile lagern innerhalb der Baustelle.<br>Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten umgebende Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.                                                           |               |    |           |           |
| <b>01.04.0003.</b>            | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50,00         | m  | .....,... | .....,... |
|                               | <b>Betonleitelemente liefern u. aufst.</b><br>Betonleitelemente liefern und aufstellen.<br>Höhe: ca. 100 cm<br>Länge: ca. 200 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |    |           |           |
| <b>01.04.0004.</b>            | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,00          | St | .....,... | .....,... |
|                               | <b>Befahrbare Abdeckung herstellen</b><br>Befahrbare Abdeckung über bestehende Schachtbauwerke an und unter den Behelfsrampen zum Schutz verkehrssicher herstellen und rückbauen.<br>Einschließlich des Rückbaus des ggf. darüber liegenden bituminösen Belages.<br>Länge der Abdeckung bis 2,0 m<br>Breite der Abdeckung bis 1,5 m<br>für Belastungsklasse Bk 10.<br>Einschl. der erforderlichen Auflagerausbildung und Herstellung ggf. erforderlicher Anrampungen. |               |    |           |           |
|                               | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>01.04.</b> |    | .....,... |           |
|                               | <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>01.</b>    |    | .....,... |           |

**Langtext-/Preis-Verzeichnis**  
Zusammenstellung

|                 |                    |                                                         |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>A-P0325-00</b>  | <b>Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen</b> |
| <b>VE:</b>      | <b>AP032500280</b> | <b>Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD</b>        |
| <b>LV:</b>      | <b>1</b>           | <b>Notinstandsetzung FB_PWC NORD</b>                    |

|           |                  |
|-----------|------------------|
| <b>OZ</b> | <b>GB in EUR</b> |
|-----------|------------------|

**LV**                      **1**

**00.                      Erd- und Oberbau**

|        |                                     |                  |
|--------|-------------------------------------|------------------|
| 00.00. | Allgemeine Baustelleneinrichtung    | .....,...        |
| 00.01. | Sicherheits- und Gesundheitsschutz  | .....,...        |
| 00.02. | Straßenentwässerung                 | .....,...        |
| 00.03. | Schachtanpassungen                  | .....,...        |
| 00.04. | Schichten ohne Bindemittel          | .....,...        |
| 00.05. | Asphaltbauweisen                    | .....,...        |
| 00.06. | Pflaster, Plattenbel., Einfassungen | .....,...        |
| 00.07. | Fahrbahnmarkierungen                | .....,...        |
| 00.08. | Ausstattung                         | .....,...        |
|        | <b>Summe 00.</b>                    | <b>.....,...</b> |

**01.                      Behelfsrampen**

|        |                            |           |
|--------|----------------------------|-----------|
| 01.00. | Erdbau                     | .....,... |
| 01.01. | Landschaftsbauarbeiten     | .....,... |
| 01.02. | Schichten ohne Bindemittel | .....,... |
| 01.03. | Asphaltbauweisen           | .....,... |
| 01.04. | Sonstige Leistungen        | .....,... |

**Langtext-/Preis-Verzeichnis**  
Zusammenstellung

|                 |                    |                                                         |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>A-P0325-00</b>  | <b>Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen</b> |
| <b>VE:</b>      | <b>AP032500280</b> | <b>Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD</b>        |
| <b>LV:</b>      | <b>1</b>           | <b>Notinstandsetzung FB_PWC NORD</b>                    |

---

|           |                  |
|-----------|------------------|
| <b>OZ</b> | <b>GB in EUR</b> |
|-----------|------------------|

---

Summe 01.

.....

**Langtext-/Preis-Verzeichnis**  
**Zusammenstellung**

|                 |                    |                                                         |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>A-P0325-00</b>  | <b>Pauschale Rastanlagen BAB - AS Dresden / Sachsen</b> |
| <b>VE:</b>      | <b>AP032500280</b> | <b>Notinstandsetzung PWC "An der Neiße" NORD</b>        |
| <b>LV:</b>      | <b>1</b>           | <b>Notinstandsetzung FB_PWC NORD</b>                    |

|           |                  |
|-----------|------------------|
| <b>OZ</b> | <b>GB in EUR</b> |
|-----------|------------------|

|           |                  |       |
|-----------|------------------|-------|
| <b>LV</b> | <b>1</b>         |       |
| 00.       | Erd- und Oberbau | ..... |
| 01.       | Behelfsrampen    | ..... |

**Zusammenstellung des Angebotes**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Summe der Abschnitte (netto)     | .....        |
| Angebotssumme (netto)            | .....        |
| + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) | .....        |
| <b>Angebotssumme (brutto)</b>    | <b>.....</b> |

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 38