

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis**

Projekt:	A-P0616-00	Pauschale Baumittel Hochbau BAB
VE:	63	AM BS-Rüningen Erneuerung Hallentore
LV:	63	AM BS-Rüningen Erneuerung Hallentore Profil Hoch..

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	AM BS-Rüningen Erneuerung Hallentore.....	2
00.00.	031 Metallbauarbeiten.....	2
	Zusammenstellung.....	4

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0616-00 Pauschale Baumittel Hochbau BAB
 VE: 63 AM BS-Rünigen Erneuerung Hallentore
 LV: 63 AM BS-Rünigen Erneuerung Hallentore Profil Hoch..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	AM BS-Rünigen Erneuerung Hallent..				
00.00.	031 Metallbauarbeiten				
00.00.0001.	----- TA Sektionaltor Windlastkl.3 RC2 B .. STLB-Bau: 10/2025 031 Sektionaltor DIN EN 13241, Windlast Klasse 3 (Prüfdruck 700 Pa) DIN EN 12424, Einbruchhemmung RC 2 DIN EN 1627, Breite Nennmaß Wandöffnung '3250' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '3500' mm, Sektionen als Paneelkonstruktion mit Sichtfenster, doppelwandig, mit Polyurethan ausgeschäumt, aus Stahl, Oberfläche beschichtet, Farbton nach Standardfächer des AN, Fläche der Sichtfenster über 3 bis 3,25 m2, transparente/transluzente Ausfachung mit Kunststoff-Doppelscheiben, mit geschlossener Füllung aus Metall, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Führungsschiene aus verzinktem Stahl, für Standardumlenkung, senkrechter Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Befestigungsuntergrund nach Umlenkung Stahlbeton, Aufsteckantrieb durch Elektromotor, mit Verschluss mit Handsender, einschl. Anschluss an Steuerung in fester Verbindung, Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC.	15,00	St	,...	,...
00.00.0002.	----- TA Sektionaltor Schlupftür Windlastk.. STLB-Bau: 10/2025 031 Sektionaltor DIN EN 13241, mit integrierter Schlupftür, Windlast Klasse 3 (Prüfdruck 700 Pa) DIN EN 12424, Einbruchhemmung RC 2 DIN EN 1627, Breite Nennmaß Wandöffnung '3250' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '3500' mm, Breite Schlupftür über 900 bis 1000 mm, Höhe Oberkante Schlupftür über OKFF über 1900 bis 2000 mm, Sektionen als Paneelkonstruktion mit Sichtfenster, doppelwandig, mit Polyurethan ausgeschäumt, aus Stahl, Oberfläche beschichtet, Farbton nach Standardfächer des AN, Fläche der Sichtfenster über 3 bis 3,25 m2, transparente/transluzente Ausfachung mit Kunststoff-Doppelscheiben, mit geschlossener Füllung aus Metall, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Führungsschiene aus verzinktem Stahl, für Standardumlenkung, senkrechter Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Befestigungsuntergrund nach Umlenkung Stahlbeton, Aufsteckantrieb durch Elektromotor, mit Verschluss mit Handsender, einschl. Anschluss an Steuerung in fester Verbindung, Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC.	9,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0616-00 Pauschale Baumittel Hochbau BAB
 VE: 63 AM BS-Rüningen Erneuerung Hallentore
 LV: 63 AM BS-Rüningen Erneuerung Hallentore Profil Hoch..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0003.	----- Steuerungsanlage Sektionaltor Sel.. STLB-Bau: 10/2025 030 Steuerungsanlage DIN EN 12453 und DIN EN 12978 für Sektionaltor, Nutzung durch unterwiesene Bedienpersonen im nicht öffentlich zugänglichen Bereich gemäß Typ 1 DIN EN 12453, Torsteuerung in Selbsthaltung mit Impulsfunktion, als Einzelsteuerung, Anschluss an Antrieb steckbar, Zuleitung, CEE-Steckdose, Anschluss bauseits vorh., mit automatischer Umschaltung auf Steuerung ohne Selbsthaltung nach aufgetretenem Fehler, Personenschutzeinrichtung druckempfindlich, optoelektronisch, Signalübertragung per Funksystem, mit Reversierung der Bewegungsrichtung bis Endlage, mit zusätzlicher Sicherung zum Schutz gegen Sachschäden durch Lichtschranke innen, in Aufputzausführung, einschl. Anschließen des Gerätes, die Leitungsverlegung wird gesondert vergütet.	24,00	St	,...	,...
00.00.0004.	----- Dreifachtaster Tor-Rollgittersteu.. STLB-Bau: 10/2025 030 Dreifachtaster Auf/Halt/Zu, für Tor-/Rollgittersteuerung, in Aufputzausführung, einschl. Anschließen des Gerätes, die Leitungsverlegung wird gesondert vergütet.	24,00	St	,...	,...
00.00.0006.	----- TA Demontage und Montage Sektionaltore Demontage und Entsorgung der alten Sektionaltore aus Stahl, nicht schadstoffbelastet, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN. Breite Nennmaß Wandöffnung '3250' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '3500' mm, Montage der neuen Sektionaltore und Torantriebe einschl. Gestellung Arbeitsbühne für Montage/Demontage Funktionsprüfung und Einweisung	24,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0616-00	Pauschale Baumittel Hochbau BAB
VE:	63	AM BS-Rüningen Erneuerung Hallentore
LV:	63	AM BS-Rüningen Erneuerung Hallentore Profil Hoch..

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

00. AM BS-Rüningen Erneuerung Hallentore

00.00.	031 Metallbauarbeiten	
--------	-----------------------	-------

Summe 00.	
------------------	--------------

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0616-00	Pauschale Baumittel Hochbau BAB
VE:	63	AM BS-Rüningen Erneuerung Hallentore
LV:	63	AM BS-Rüningen Erneuerung Hallentore Profil Hoch..

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	63
-----------	-----------

00.	AM BS-Rüningen Erneuerung Hallentore	
	Summe LV	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	
------------------------------	-------

Angebotssumme (netto)	
-----------------------	-------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	
----------------------------------	-------

Angebotssumme (brutto)	
-------------------------------	-------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 5

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)