

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-P0429-30	Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
VE:	2025-439	Beschilderung Parkplätze
LV:	2025-439	Beschilderung Parkplätze

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-P0429-30	Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
VE:	2025-439	Beschilderung Parkplätze
LV:	2025-439	Beschilderung Parkplätze

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Bansower Forst.....	4
01.01.	Baustelle einrichten und räumen.....	4
01.02.	Verkehrsabsicherung.....	4
01.03.	Schild 1000 m.....	5
01.04.	Schild 500 m.....	8
01.05.	Schild Ausfahrt.....	11
01.06.	Schild Verteiler.....	14
01.07.	Schild Zufahrt zur BAB.....	16
01.08.	Auskreuzvorrichtung.....	18
02.	Bretthäger Wisch.....	20
02.01.	Baustelle einrichten und räumen.....	20
02.02.	Verkehrsabsicherung.....	20
02.03.	Schild 1000 m.....	21
02.04.	Schild 500 m.....	23
02.05.	Schild Ausfahrt.....	26
02.06.	Schild Verteiler.....	28
02.07.	Schild Zufahrt zur BAB.....	30
02.08.	Auskreuzvorrichtung.....	32
03.	Riedbruch.....	34
03.01.	Baustelle einrichten und räumen.....	34
03.02.	Verkehrsabsicherung.....	34
03.03.	Schild 2000 m.....	35
03.04.	Schild 1000 m.....	37
03.05.	Schild 500 m.....	40
03.06.	Schild Ausfahrt.....	43
03.07.	Schild Verteiler.....	45
03.08.	Schild Zufahrt zur BAB.....	47
03.09.	Auskreuzvorrichtung.....	49
04.	Vier Tore Stadt.....	51
04.01.	Baustelle einrichten und räumen.....	51
04.02.	Verkehrsabsicherung.....	51
04.03.	Schild 1000 m.....	52
04.04.	Schild 500 m.....	54
04.05.	Schild Ausfahrt.....	57
04.06.	Schild Verteiler.....	61
04.07.	Schild Zufahrt zur BAB.....	62
04.08.	Auskreuzvorrichtung.....	65
05.	Warnowtal.....	67
05.01.	Baustelle einrichten und räumen.....	67
05.02.	Verkehrsabsicherung.....	67
05.03.	Schild 1000 m.....	68
05.04.	Schild 500 m.....	70
05.05.	Schild Ausfahrt.....	73
05.06.	Schild Verteiler.....	76
05.07.	Schild Zufahrt zur BAB.....	78

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-P0429-30	Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
VE:	2025-439	Beschilderung Parkplätze
LV:	2025-439	Beschilderung Parkplätze

Titel	Bezeichnung	Seite
05.08.	Auskreuzvorrichtung.....	81
06.	Wittenburger Land.....	82
06.01.	Baustelle einrichten und räumen.....	82
06.02.	Verkehrsabsicherung.....	82
06.03.	Schild 1000 m.....	83
06.04.	Schild 500 m.....	86
06.05.	Schild Ausfahrt.....	89
06.06.	Schild Verteiler.....	91
06.07.	Schild Zufahrt zur BAB.....	93
06.08.	Auskreuzvorrichtung.....	95
	Zusammenstellung.....	96

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0429-30	Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
VE:	2025-439	Beschilderung Parkplätze
LV:	2025-439	Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Bansower Forst				
01.01.	Baustelle einrichten und räumen				
01.01.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx
01.01.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Zwischensumme	01.01.		
01.02.	Verkehrsabsicherung				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0001.	----- TA Verkehrssicherung an Arbeitsstellen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen , vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III/1r' Für stationäre Arbeitsstelle . Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen sind in diese Position mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Die Absicherung gilt für alle 9 Schilderstandorte Abgesichert werden müssen folgende Arbeitsschritte: - Geländeaufmaß für das Erstellen der Statik - Abbau der Schilderstandorte (Schilder, Aufstellvorrichtungen, Fundamente) - Aufstellen der neuen Beschilderung (Fundamente, Aufstellvorrichtungen, Schilder)	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Zwischensumme	01.02.		
01.03.	Schild 1000 m				
01.03.0001.	----- Ausführungszeichnung erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für den neuen großflächigen Wegweiser laut Skizze des AG herstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen	1,00	Psch	xxxxxx,xx
01.03.0002.	----- statischen Nachweis erstellen nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 2	2,00	St
01.03.0003.	----- Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m	2,00	St
					...Forts. 01.03.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0003. Forts. ...					
	Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten				
01.03.0004.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 6 m2 bis 7 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St
01.03.0005.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 3500 mm bis 4000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St
01.03.0006.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 4000 mm bis 4500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St
01.03.0007.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 5000 mm bis 5500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St
01.03.0008.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 5500 mm bis 6000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St
01.03.0009.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe bis 1 m3 je Fundament	4,00	St
01.03.0010.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Größe bis 1 m3 je Fundament	2,40	m3

...Forts. 01.03.0010.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.03.0010. Forts. ...

abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik
 Mit dem überschüssiger Boden die alten Standorte
 verfüllen, der Rest ist nach Wahl des AN zu entsorgen.

01.03.0011.	-----	1,00	St
-------------	-------	------	----	-------	-------

Gabelständer liefern und aufstellen
 Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen
 nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für
 Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des
 AG.
 Länge über 3000 mm bis 3500 mm.
 Gabelständer mit Fußplatte.
 Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver-
 gütet.
 Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein-
 heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten-
 länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen
 die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie-
 bene Pfostenlänge.

01.03.0012.	-----	1,00	St
-------------	-------	------	----	-------	-------

Gabelständer liefern und aufstellen
 Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen
 nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für
 Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des
 AG.
 Länge über 4000 mm bis 4500 mm.
 Gabelständer mit Fußplatte.
 Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver-
 gütet.
 Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein-
 heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten-
 länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen
 die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie-
 bene Pfostenlänge.

01.03.0013.	-----	2,00	St
-------------	-------	------	----	-------	-------

Gabelständer liefern und aufstellen
 Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen
 nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für
 Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des
 AG.
 Länge über 5000 mm bis 5500 mm.
 Gabelständer mit Fußplatte.
 Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver-
 gütet.

...Forts. 01.03.0013.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0013. Forts. ...					
	Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.				
01.03.0014.	-----	2,00	St
	<p>großflächigen Wegweiser liefern Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Größe über 6 m2 bis 7 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 1,50 m über der Verkehrsfläche.</p>				
	Zwischensumme	01.03.		
01.04.	Schild 500 m				
01.04.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	<p>Ausführungszeichnung erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für den neuen großflächigen Wegweiser laut Skizze des AG herstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen</p>				
01.04.0002.	-----	2,00	St
	<p>statischen Nachweis erstellen nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 2</p>				
01.04.0003.	-----	2,00	St
	<p>Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m</p>				
					...Forts. 01.04.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0003. Forts. ...					
	Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten				
01.04.0004.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 6 m2 bis 7 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St
01.04.0005.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 3500 mm bis 4000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St
01.04.0006.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 4000 mm bis 4500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St
01.04.0007.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 5000 mm bis 5500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St
01.04.0008.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe bis 1 m3 je Fundament	4,00	St
01.04.0009.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Größe bis 1 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Mit dem überschüssiger Boden die alten Standorte verfüllen, der Rest ist nach Wahl des AN zu entsorgen.	2,40	m3
01.04.0010.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen	1,00	St

...Forts. 01.04.0010.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.04.0010. Forts. ...

nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG.
 Länge über 3500 mm bis 4000 mm.
Gabelständer mit Fußplatte.
 Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.
 Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.

01.04.0011.	-----	2,00	St
-------------	-------	------	----	-------	-------

Gabelständer liefern und aufstellen
 Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG.
 Länge über 4000 mm bis 4500 mm.
Gabelständer mit Fußplatte.
 Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.
 Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.

01.04.0012.	-----	1,00	St
-------------	-------	------	----	-------	-------

Gabelständer liefern und aufstellen
 Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG.
 Länge über 4500 mm bis 5000 mm.
Gabelständer mit Fußplatte.
 Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.
 Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0013.	----- großflächigen Wegweiser liefern Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Größe über 6 m2 bis 7 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 1,50 m über der Verkehrsfläche.	2,00	St
	Zwischensumme	01.04.		
01.05.	Schild Ausfahrt				
01.05.0001.	----- Ausführungszeichnung erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für den neuen großflächigen Wegweiser laut Skizze des AG herstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen	1,00	Psch	xxxxxx,xx
01.05.0002.	----- statischen Nachweis erstellen nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 2	2,00	St
01.05.0003.	----- Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten	2,00	St
01.05.0004.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Großflächigen Wegweiser demontieren.	2,00	St

...Forts. 01.05.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0004. Forts. ...					
	Schildgröße über 8 m2 bis 10 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
01.05.0005.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 4500 mm bis 5000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St
01.05.0006.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 5500 mm bis 6000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St
01.05.0007.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe bis 1 m3 je Fundament	4,00	St
01.05.0008.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Größe von 1 m3 bis 2 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Mit dem überschüssiger Boden die alten Standorte verfüllen, der Rest ist nach Wahl des AN zu entsorgen.	2,80	m3
01.05.0009.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein- heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten- länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie- bene Pfostenlänge.	2,00	St

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0010.	-----	1,00	St
	<p>Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4500 mm bis 5000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.</p>				
01.05.0011.	-----	1,00	St
	<p>Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 5500 mm bis 6000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.</p>				
01.05.0012.	-----	2,00	St
	<p>großflächigen Wegweiser liefern Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Größe über 8 m² bis 9 m². Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 1,50 m über der Verkehrsfläche.</p>				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.05.		
01.06.	Schild Verteiler				
01.06.0001.	----- Ausführungszeichnungen erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für die Verkehrszeichen laut Skizze des AG erstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen	1,00	Psch	xxxxxx,xx
01.06.0002.	----- statischen Nachweis erstellen nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 2	1,00	St
01.06.0003.	----- Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten	2,00	St
01.06.0004.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 2 m2 bis 3 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St
01.06.0005.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 3500 mm bis 4000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St
01.06.0006.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe bis 1 m3 je Fundament	4,00	St

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0007.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Größe 0,5-1,5 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Überschüssiger Boden ist zu entsorgen.	2,40	m3
01.06.0008.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 3000 mm bis 3500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein- heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten- länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie- bene Pfostenlänge.	4,00	St
	<i>Hinweis zur OZ 01.06.0009. Diese Schilder sind mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln</i>				
01.06.0009.	----- Tabellenwegweiser liefern Tabellenwegweiser liefern und entspre- chend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Zusätzlich sind diese Schilder mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln. Größe über 2 m2 bis 3 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feu- erverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.	4,00	St

...Forts. 01.06.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0009. Forts. ...					
	Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.				
	Zwischensumme	01.06.		
01.07.	Schild Zufahrt zur BAB				
01.07.0001.	----- Ausführungszeichnung erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für die Verkehrszeichen laut Skizze des AG erstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen	2,00	St
01.07.0002.	----- statischen Nachweis erstellen nach Schildvorgabe des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung (Trimast) und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 2	2,00	St
01.07.0003.	----- Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten	2,00	St
01.07.0004.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 3 m2 bis 4 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St
01.07.0005.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 3500 mm bis 4000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0006.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 4000 mm bis 4500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St
01.07.0007.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe bis 1 m3 je Fundament	4,00	St
01.07.0008.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Größe 0,5-1,5 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Überschüssiger Boden ist zu entsorgen.	2,40	m3
01.07.0009.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 3500 mm bis 4000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein- heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten- länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie- bene Pfostenlänge.	3,00	St
01.07.0010.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet.	1,00	St

...Forts. 01.07.0010.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0429-30	Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
VE:	2025-439	Beschilderung Parkplätze
LV:	2025-439	Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.07.0010. Forts. ...

Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.

*Hinweis zur OZ 01.07.0011.
Dieses Schild ist mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln*

01.07.0011.	-- - - - - - - - - - -	2,00	St,...,...
<p>großflächigen Wegweiser liefern Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Zusätzlich sind diese Schilder mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln. Größe über 3 m² bis 4 m². Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.</p>					
	Zwischensumme	01.07.		,...

01.08. Auskreuzvorrichtung

01.08.0001.	-- - - - - - - - - - -	8,00	St,...,...
<p>Auskreuzvorrichtung liefern und .. Auskreuzvorrichtung liefern und anbauen</p> <p>Auskreuzvorrichtung für das Piktogramm "Ladestation für Elektrofahrzeuge" passend für die neue Beschilderung (1000m, 500m, Ausfahrt und Verteiler) liefern und anbauen. Auskreuzvorrichtung geht in das Eigentum des AG über.</p>					
	Zwischensumme	01.08.		,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0429-30	Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
VE:	2025-439	Beschilderung Parkplätze
LV:	2025-439	Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Bretthäger Wisch				
02.01.	Baustelle einrichten und räumen				
02.01.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx
02.01.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Zwischensumme	02.01.		
02.02.	Verkehrsabsicherung				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0001.	----- TA Verkehrssicherung an Arbeitsstellen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen , vorhalten, warten, Instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III/1r' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen sind in diese Position mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Die Absicherung gilt für alle 9 Schilderstandorte Abgesichert werden müssen folgende Arbeitsschritte: - Geländeaufmaß für das Erstellen der Statik - Abbau der Schilderstandorte (Schilder, Aufstellvorrichtungen, Fundamente) - Aufstellen der neuen Beschilderung (Fundamente, Aufstellvorrichtungen, Schilder)	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Zwischensumme	02.02.		
02.03.	Schild 1000 m				
02.03.0001.	----- Ausführungszeichnung erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für den neuen großflächigen Wegweiser laut Skizze des AG herstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen	1,00	Psch	xxxxxx,xx
02.03.0002.	----- statischen Nachweis erstellen nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 3	2,00	St
02.03.0003.	----- Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m	2,00	St

...Forts. 02.03.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0003. Forts. ...					
	Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten				
02.03.0004.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 5 m2 bis 6 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St
02.03.0005.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 3500 mm bis 4000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St
02.03.0006.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 4000 mm bis 4500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St
02.03.0007.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe bis 1 m3 je Fundament	4,00	St
02.03.0008.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Größe von 1 m3 bis 2 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Mit dem überschüssiger Boden die alten Standorte verfüllen, der Rest ist nach Wahl des AN zu entsorgen.	6,00	m3
02.03.0009.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 3500 mm bis 4000 mm. Gabelständer mit Fußplatte.	2,00	St

...Forts. 02.03.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.03.0009. Forts. ...

Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.
 Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.

02.03.0010.	-----	2,00	St
-------------	-------	------	----	-------	-------

Gabelständer liefern und aufstellen
 Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG.
 Länge über 4000 mm bis 4500 mm.
 Gabelständer mit Fußplatte.
 Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.
 Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.

02.03.0011.	-----	2,00	St
-------------	-------	------	----	-------	-------

großflächigen Wegweiser liefern
 Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren.
 Schild = 3 mm dick, profilverstärkt.
 Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2
 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung.
 Größe über 6 m² bis 7 m².
 Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
 Anbringung neben der Fahrbahn.
 Unterkante des Schildes ab 1,50 m über der Verkehrsfläche.

Zwischensumme	02.03.		
---------------	--------	--	--	-------	-------

02.04.	Schild 500 m				
--------	--------------	--	--	--	--

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0001.	----- Ausführungszeichnung erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für den neuen großflächigen Wegweiser laut Skizze des AG herstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen	1,00	Psch	xxxxxx,xx
02.04.0002.	----- statischen Nachweis erstellen nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 3	2,00	St
02.04.0003.	----- Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten	2,00	St
02.04.0004.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 5 m2 bis 6 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St
02.04.0005.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 3500 mm bis 4000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St
02.04.0006.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 4000 mm bis 4500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St
02.04.0007.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe bis 1 m3 je Fundament	4,00	St

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0008.	-----	6,00	m3
	Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Größe von 1 m3 bis 2 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Mit dem überschüssiger Boden die alten Standorte verfüllen, der Rest ist nach Wahl des AN zu entsorgen.				
02.04.0009.	-----	1,00	St
	Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 3500 mm bis 4000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.				
02.04.0010.	-----	3,00	St
	Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.				
02.04.0011.	-----	2,00	St
	großflächigen Wegweiser liefern Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren.				

...Forts. 02.04.0011.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0011. Forts. ...					
	Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Größe über 6 m2 bis 7 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feu- erverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 1,50 m über der Verkehrsfläche.				
	Zwischensumme	02.04.		
02.05.	Schild Ausfahrt				
02.05.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Ausführungszeichnung erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für den neuen großflächigen Wegweiser laut Skizze des AG herstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen				
02.05.0002.	-----	2,00	St
	statischen Nachweis erstellen nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 3				
02.05.0003.	-----	2,00	St
	Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten				
02.05.0004.	-----	2,00	St
	Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 7 m2 bis 8 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0005.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 5000 mm bis 5500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St
02.05.0006.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe bis 1 m3 je Fundament	4,00	St
02.05.0007.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Größe von 1 m3 bis 2 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Mit dem überschüssiger Boden die alten Standorte verfüllen, der Rest ist nach Wahl des AN zu entsorgen.	6,40	m3
02.05.0008.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4500 mm bis 5000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein- heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten- länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie- bene Pfostenlänge.	3,00	St
02.05.0009.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 5000 mm bis 5500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet.	1,00	St

...Forts. 02.05.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.05.0009. Forts. ...

Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.

02.05.0010.	-----	2,00	St
	großflächigen Wegweiser liefern Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Größe über 8 m2 bis 9 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 1,50 m über der Verkehrsfläche.				
	Zwischensumme	02.05.		

02.06. Schild Verteiler

*Hinweis zur OZ 02.06.0001.
 Schilderzeichnungen von OZ 01.06. verwenden*

02.06.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	statischen Nachweis erstellen nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 3				
02.06.0002.	-----	2,00	St
	Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m				

...Forts. 02.06.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.06.0002. Forts. ...					
	Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten				
02.06.0003.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschilder abbauen.	12,00	St
	Schildgröße bis 0,4 m ² . Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
02.06.0004.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten demontieren, Länge über 3500 mm bis 4000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St
02.06.0005.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. bis 0,2 m ³ je Fundament Löcher sind mit der überschüssigen Erde der neuen Fundamente aufzufüllen	4,00	St
02.06.0006.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Größe von 1 m ³ bis 2 m ³ je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Überschüssiger Boden ist zu entsorgen.	4,00	m ³
02.06.0007.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 3000 mm bis 3500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein- heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten- länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen	2,00	St

...Forts. 02.06.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.06.0007. Forts. ...

die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.

*Hinweis zur OZ 02.06.0008.
 Diese Schilder sind mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln*

02.06.0008.	-----	4,00	St
	Tabellenwegweiser liefern Tabellenwegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Zusätzlich sind diese Schilder mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln. Größe über 2 m2 bis 3 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.				
	Zwischensumme	02.06.		

02.07. Schild Zufahrt zur BAB

*Hinweis zur OZ 02.07.0001.
 Schilderzeichnung von OZ 03.08. "A20 Lübeck" verwenden*

02.07.0001.	-----	1,00	St
	statischen Nachweis erstellen nach Schildvorgabe des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung (Trimast) und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 3				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.07.0002.	----- Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten	1,00	St
02.07.0003.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 7 m2 bis 8 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St
02.07.0004.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Trimast demontieren, Länge über 4000 mm bis 4500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St
02.07.0005.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe 0,5 bis 1,5 m3 je Fundament	2,00	St
02.07.0006.	----- Fundamente liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Größe 0,5 - 1,5 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Überschüssiger Boden ist zu entsorgen.	2,40	m3
02.07.0007.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet.	2,00	St

...Forts. 02.07.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.07.0007. Forts. ...

Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.

*Hinweis zur OZ 02.07.0008.
 Dieses Schild ist mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln*

02.07.0008.	-----	1,00	St
	großflächigen Wegweiser liefern Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Zusätzlich sind diese Schilder mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln. Größe über 3 m2 bis 4 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.				
	Zwischensumme	02.07.		

02.08.	Auskreuzvorrichtung				
02.08.0001.	-----	8,00	St
	Auskreuzvorrichtung liefern und .. Auskreuzvorrichtung liefern und anbauen Auskreuzvorrichtung für das Piktogramm "Ladestation für Elektrofahrzeuge" passend für die neue Beschilderung (1000m, 500m, Ausfahrt und Verteiler) liefern und anbauen. Auskreuzvorrichtung geht in das Eigentum des AG über.				
	Zwischensumme	02.08.		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0429-30	Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
VE:	2025-439	Beschilderung Parkplätze
LV:	2025-439	Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0429-30	Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
VE:	2025-439	Beschilderung Parkplätze
LV:	2025-439	Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Riedbruch				
03.01.	Baustelle einrichten und räumen				
03.01.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx
03.01.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Zwischensumme	03.01.		
03.02.	Verkehrsabsicherung				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0001.	----- TA Verkehrssicherung an Arbeitsstellen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen , vorhalten, warten, Instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III/1r' Für stationäre Arbeitsstelle . Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen sind in diese Position mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Die Absicherung gilt für alle 10 Schilderstandorte Abgesichert werden müssen folgende Arbeitsschritte: - Geländeaufmaß für das Erstellen der Statik - Abbau der Schilderstandorte (Schilder, Aufstellvorrichtungen, Fundamente) - Aufstellen der neuen Beschilderung (Fundamente, Aufstellvorrichtungen, Schilder)	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Zwischensumme	03.02.		
03.03.	Schild 2000 m				
03.03.0001.	----- Ausführungszeichnung erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für den neuen großflächigen Wegweiser laut Skizze des AG herstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen	1,00	Psch	xxxxxx,xx
03.03.0002.	----- statischen Nachweis erstellen nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 3	1,00	St
03.03.0003.	----- Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m	1,00	St

...Forts. 03.03.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0003. Forts. ...					
	Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten				
03.03.0004.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 12 m2 bis 13 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St
03.03.0005.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 6500 mm bis 7000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St
03.03.0006.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 8000 mm bis 8500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St
03.03.0007.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe bis 1,5 m3 je Fundament	2,00	St
03.03.0008.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Größe von 1 m3 bis 2 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Mit dem überschüssiger Boden die alten Standorte verfüllen, der Rest ist nach Wahl des AN zu entsorgen.	3,00	m3
03.03.0009.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 6500 mm bis 7000 mm. Gabelständer mit Fußplatte.	1,00	St

...Forts. 03.03.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.03.0009. Forts. ...

Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver-
gütet.
Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein-
heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten-
länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen
die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie-
bene Pfostenlänge.

03.03.0010.	-----	1,00	St
-------------	-------	------	----	-------	-------

Gabelständer liefern und aufstellen
Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für
Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des
AG.
Länge über 8000 mm bis 8500 mm.
Gabelständer mit Fußplatte.
Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver-
gütet.
Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein-
heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten-
länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen
die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie-
bene Pfostenlänge.

03.03.0011.	-----	1,00	St
-------------	-------	------	----	-------	-------

großflächigen Wegweiser liefern
Großflächigen Wegweiser liefern und entspre-
chend statischen und konstruktiven Erfordernissen an
Aufstellvorrichtung montieren.
Schild = 3 mm dick, profilverstärkt.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2
Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und
Antitauausrüstung.
Größe über 12 m2 bis 14 m2.
Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feu-
erverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl
mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn.
Unterkante des Schildes ab 1,50 m über der
Verkehrsfläche.

Zwischensumme	03.03.		
---------------	--------	--	--	-------	-------

03.04.	Schild 1000 m				
--------	---------------	--	--	--	--

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0001.	----- Ausführungszeichnung erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für den neuen großflächigen Wegweiser laut Skizze des AG herstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen	1,00	Psch	xxxxxx,xx
03.04.0002.	----- statischen Nachweis erstellen nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 3	1,00	St
03.04.0003.	----- Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten	1,00	St
03.04.0004.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 4 m2 bis 5 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St
03.04.0005.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 3500 mm bis 4000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St
03.04.0006.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 4000 mm bis 4500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St
03.04.0007.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe bis 1 m3 je Fundament	2,00	St

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0008.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Größe von 0,5 m3 bis 1,5 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Mit dem überschüssiger Boden die alten Standorte verfüllen, der Rest ist nach Wahl des AN zu entsorgen.	2,20	m3
03.04.0009.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 3500 mm bis 4000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.	1,00	St
03.04.0010.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.	1,00	St
03.04.0011.	----- großflächigen Wegweiser liefern Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren.	1,00	St

...Forts. 03.04.0011.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0011. Forts. ...					
	Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Größe über 4 m2 bis 5 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feu- erverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 1,50 m über der Verkehrsfläche.				
	Zwischensumme	03.04.		
03.05.	Schild 500 m				
03.05.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Ausführungszeichnung erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für den neuen großflächigen Wegweiser laut Skizze des AG herstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen				
03.05.0002.	-----	2,00	St
	statischen Nachweis erstellen nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 3				
03.05.0003.	-----	2,00	St
	Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten				
03.05.0004.	-----	2,00	St
	Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Großflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 4 m2 bis 5 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0005.	-----	1,00	St
	Aufstellvorrichtung demontieren				
	Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 2500 mm bis 3000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
03.05.0006.	-----	2,00	St
	Aufstellvorrichtung demontieren				
	Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 3500 mm bis 4000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
03.05.0007.	-----	1,00	St
	Aufstellvorrichtung demontieren				
	Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 4500 mm bis 5000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
03.05.0008.	-----	4,00	St
	Fundament ausbauen				
	Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe bis 1 m3 je Fundament				
03.05.0009.	-----	4,40	m3
	Fundament liefern und einbauen				
	Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Größe von 0,5 m3 bis 1,5 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Mit dem überschüssiger Boden die alten Standorte verfüllen, der Rest ist nach Wahl des AN zu entsorgen.				
03.05.0010.	-----	1,00	St
	Gabelständer liefern und aufstellen				
	Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 2500 mm bis 3000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein- heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten- länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie- bene Pfostenlänge.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0011.	-----	2,00	St
	<p>Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 3500 mm bis 4000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.</p>				
03.05.0012.	-----	1,00	St
	<p>Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.</p>				
03.05.0013.	-----	2,00	St
	<p>großflächigen Wegweiser liefern Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Größe über 4 m2 bis 5 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 1,50 m über der Verkehrsfläche.</p>				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	03.05.		
03.06.	Schild Ausfahrt				
03.06.0001.	----- Ausführungszeichnung erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für den neuen großflächigen Wegweiser laut Skizze des AG herstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen	1,00	Psch	xxxxxx,xx
03.06.0002.	----- statischen Nachweis erstellen nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 3	2,00	St
03.06.0003.	----- Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten	2,00	St
03.06.0004.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 5 m2 bis 6 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St
03.06.0005.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 3000 mm bis 3500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St
03.06.0006.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 4000 mm bis 4500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.06.0007.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe bis 1 m3 je Fundament	4,00	St
03.06.0008.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Größe von 0,5 m3 bis 1,5 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Mit dem überschüssiger Boden die alten Standorte verfüllen, der Rest ist nach Wahl des AN zu entsorgen.	5,00	m3
03.06.0009.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 3000 mm bis 3500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein- heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten- länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie- bene Pfostenlänge.	1,00	St
03.06.0010.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein- heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten- länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie- bene Pfostenlänge.	3,00	St

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.06.0011.	----- großflächigen Wegweiser liefern Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Größe über 5 m2 bis 6 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 1,50 m über der Verkehrsfläche.	2,00	St
	Zwischensumme		03.06.	
03.07.	Schild Verteiler <i>Hinweis zur OZ 03.07.0001. Schilderzeichnungen von OZ 01.06. verwenden Statik von OZ 02.06. verwenden</i>				
03.07.0001.	----- Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten	2,00	St
03.07.0002.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 2 m2 bis 3 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.07.0003.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten demontieren, Länge über 3000 mm bis 3500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St
03.07.0004.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe bis 1 m3 je Fundament	4,00	St
03.07.0005.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Größe von 0,5 m3 bis 1,5 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Überschüssiger Boden ist zu entsorgen.	5,00	m3
03.07.0006.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 3500 mm bis 4000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein- heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten- länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie- bene Pfostenlänge.	4,00	St
	<i>Hinweis zur OZ 03.07.0007. Diese Schilder sind mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln</i>				
03.07.0007.	----- Tabellenwegweiser liefern Tabellenwegweiser liefern und entspre- chend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren.	4,00	St

...Forts. 03.07.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.07.0007. Forts. ...					
	Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Zusätzlich sind diese Schilder mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln. Größe über 2 m2 bis 3 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feu- erverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.				
	Zwischensumme	03.07.	
03.08. Schild Zufahrt zur BAB					
03.08.0001.	-----	2,00	St
	Ausführungszeichnung erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für den neuen großflächigen Wegweiser laut Skizze des AG herstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen				
03.08.0002.	-----	2,00	St
	statischen Nachweis erstellen nach Schildvorgabe des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung (Trimast) und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 3				
03.08.0003.	-----	2,00	St
	Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten				
03.08.0004.	-----	2,00	St
	Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Großflächigen Wegweiser demontieren.				

...Forts. 03.08.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.08.0004. Forts. ...					
	Schildgröße über 3 m2 bis 5 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
03.08.0005.	-----	4,00	St
	Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Trimast demontieren, Länge über 4000 mm bis 4500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
03.08.0006.	-----	4,00	St
	Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe 0,5 bis 1,5 m3 je Fundament				
03.08.0007.	-----	4,40	m3
	Fundamente liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Größe 0,5 - 1,5 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Überschüssiger Boden ist zu entsorgen.				
03.08.0008.	-----	4,00	St
	Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein- heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten- länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie- bene Pfostenlänge.				

*Hinweis zur OZ 03.08.0009.
Diese Schilder sind mit Anti-Sticker-Film oder
Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln*

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.08.0009.	-----	1,00	St
	großflächigen Wegweiser liefern Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Zusätzlich sind diese Schilder mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln. Größe über 3 m2 bis 4 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.				
03.08.0010.	-----	1,00	St
	großflächigen Wegweiser liefern Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Zusätzlich sind diese Schilder mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln. Größe über 4 m2 bis 5 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.				
	Zwischensumme		03.08.	
03.09.	Auskreuzvorrichtung				
03.09.0001.	-----	8,00	St
	Auskreuzvorrichtung liefern und .. Auskreuzvorrichtung liefern und anbauen Auskreuzvorrichtung für das Piktogramm "Ladestation für Elektrofahrzeuge" passend für die neue Beschilderung (1000m, 500m, Ausfahrt und Verteiler) liefern und anbauen. Auskreuzvorrichtung geht in das Eigentum des AG über.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0429-30	Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
VE:	2025-439	Beschilderung Parkplätze
LV:	2025-439	Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	03.09.		
	Zwischensumme	03.		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0429-30	Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
VE:	2025-439	Beschilderung Parkplätze
LV:	2025-439	Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	Vier Tore Stadt				
04.01.	Baustelle einrichten und räumen				
04.01.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx
04.01.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Zwischensumme	04.01.		
04.02.	Verkehrsabsicherung				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.02.0001.	----- TA Verkehrssicherung an Arbeitsstellen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen , vorhalten, warten, Instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III/1r' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen sind in diese Position mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Die Absicherung gilt für alle 9 Schilderstandorte Abgesichert werden müssen folgende Arbeitsschritte: - Geländeaufmaß für das Erstellen der Statik - Abbau der Schilderstandorte (Schilder, Aufstellvorrichtungen, Fundamente) - Aufstellen der neuen Beschilderung (Fundamente, Aufstellvorrichtungen, Schilder)	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Zwischensumme	04.02.		
04.03.	Schild 1000 m				
04.03.0001.	----- Ausführungszeichnung erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für den neuen großflächigen Wegweiser laut Skizze des AG herstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen	1,00	Psch	xxxxxx,xx
04.03.0002.	----- statischen Nachweis erstellen nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 2	2,00	St
04.03.0003.	----- Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m	2,00	St

...Forts. 04.03.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.03.0003. Forts. ...					
	Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten				
04.03.0004.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 6 m2 bis 7 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St
04.03.0005.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 3000 mm bis 3500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St
04.03.0006.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 3500 mm bis 4000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St
04.03.0007.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe bis 1 m3 je Fundament	4,00	St
04.03.0008.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Größe 0,5 m3 bis 1,5 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Mit dem überschüssiger Boden die alten Standorte verfüllen, der Rest ist nach Wahl des AN zu entsorgen.	2,40	m3
04.03.0009.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 3000 mm bis 3500 mm. Gabelständer mit Fußplatte.	2,00	St

...Forts. 04.03.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

04.03.0009. Forts. ...

Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.
 Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.

04.03.0010.	-----	2,00	St
-------------	-------	------	----	-------	-------

Gabelständer liefern und aufstellen
 Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG.
 Länge über 3500 mm bis 4000 mm.
 Gabelständer mit Fußplatte.
 Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.
 Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.

04.03.0011.	-----	2,00	St
-------------	-------	------	----	-------	-------

großflächigen Wegweiser liefern
 Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren.
 Schild = 3 mm dick, profilverstärkt.
 Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2
 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung.
 Größe über 6 m² bis 7 m².
 Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
 Anbringung neben der Fahrbahn.
 Unterkante des Schildes ab 1,50 m über der Verkehrsfläche.

Zwischensumme	04.03.		
---------------	--------	--	--	-------	-------

04.04.	Schild 500 m				
--------	--------------	--	--	--	--

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.04.0001.	----- Ausführungszeichnung erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für den neuen großflächigen Wegweiser laut Skizze des AG herstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen	1,00	Psch	xxxxxx,xx
04.04.0002.	----- statischen Nachweis erstellen nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 2	2,00	St
04.04.0003.	----- Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten	2,00	St
04.04.0004.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 6 m2 bis 7 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St
04.04.0005.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 3500 mm bis 4000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St
04.04.0006.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 4000 mm bis 4500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St
04.04.0007.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 4500 mm bis 5000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.04.0008.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe bis 1 m3 je Fundament	4,00	St
04.04.0009.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Größe 0,5 m3 bis 1,5 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Mit dem überschüssiger Boden die alten Standorte verfüllen, der Rest ist nach Wahl des AN zu entsorgen.	2,40	m3
04.04.0010.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 3500 mm bis 4000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein- heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten- länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie- bene Pfostenlänge.	1,00	St
04.04.0011.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein- heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten- länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie- bene Pfostenlänge.	2,00	St

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.04.0012.	-----	1,00	St
	Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4500 mm bis 5000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.				
04.04.0013.	-----	2,00	St
	großflächigen Wegweiser liefern Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Größe über 6 m2 bis 7 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 1,50 m über der Verkehrsfläche.				
	Zwischensumme	04.04.		
04.05.	Schild Ausfahrt				
04.05.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Ausführungszeichnung erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für den neuen großflächigen Wegweiser laut Skizze des AG herstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen				
04.05.0002.	-----	2,00	St
	statischen Nachweis erstellen nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen				
					...Forts. 04.05.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.05.0002. Forts. ...					
	Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 2				
04.05.0003.	-----	2,00	St
	Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten				
04.05.0004.	-----	2,00	St
	Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 8 m2 bis 9 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
04.05.0005.	-----	1,00	St
	Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 3500 mm bis 4000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
04.05.0006.	-----	1,00	St
	Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 4000 mm bis 4500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
04.05.0007.	-----	1,00	St
	Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 5000 mm bis 5500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
04.05.0008.	-----	1,00	St
	Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 6000 mm bis 6500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.05.0009.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe bis 1 m3 je Fundament	4,00	St
04.05.0010.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Größe 0,5 m3 bis 1,5 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Mit dem überschüssiger Boden die alten Standorte verfüllen, der Rest ist nach Wahl des AN zu entsorgen.	2,80	m3
04.05.0011.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 3500 mm bis 4000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein- heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten- länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie- bene Pfostenlänge.	1,00	St
04.05.0012.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein- heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten- länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie- bene Pfostenlänge.	1,00	St

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.05.0013.	-----	1,00	St
	<p>Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4500 mm bis 5000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.</p>				
04.05.0014.	-----	1,00	St
	<p>Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 6000 mm bis 6500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.</p>				
04.05.0015.	-----	2,00	St
	<p>großflächigen Wegweiser liefern Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Größe über 8 m² bis 9 m². Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 1,50 m über der Verkehrsfläche.</p>				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	04.05.		
04.06.	Schild Verteiler				
	<i>Hinweis zur OZ 04.06.0001. Schilderzeichnungen und Statik von OZ 01.06. verwenden</i>				
04.06.0001.	----- Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten	2,00	St
04.06.0002.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 2 m2 bis 3 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St
04.06.0003.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 3000 mm bis 3500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St
04.06.0004.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe bis 1 m3 je Fundament	4,00	St
04.06.0005.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Größe 0,5 bis 1,5 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Überschüssiger Boden ist zu entsorgen.	4,00	m3

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.06.0006.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 3000 mm bis 3500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.	4,00	St
	<i>Hinweis zur OZ 04.06.0007. Diese Schilder sind mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln</i>				
04.06.0007.	----- Tabellenwegweiser liefern Tabellenwegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Zusätzlich sind diese Schilder mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln. Größe über 2 m2 bis 3 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.	4,00	St
	Zwischensumme	04.06.		
04.07.	Schild Zufahrt zur BAB				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 04.07.0001. Schilderzeichnungen von OZ 03.08. verwenden</i>				
04.07.0001.	-----	2,00	St
	statischen Nachweis erstellen nach Schildvorgabe des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung (Trimast) und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 2				
04.07.0002.	-----	2,00	St
	Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten				
04.07.0003.	-----	1,00	St
	Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 3 m2 bis 4 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
04.07.0004.	-----	1,00	St
	Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 5 m2 bis 6 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
04.07.0005.	-----	3,00	St
	Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 4000 mm bis 4500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
04.07.0006.	-----	1,00	St
	Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 5000 mm bis 5500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.07.0007.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe bis 1 m3 je Fundament	4,00	St
04.07.0008.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilmfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Größe 0,5 bis 1,5 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Überschüssiger Boden ist zu entsorgen.	3,00	m3
04.07.0009.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein- heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten- länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie- bene Pfostenlänge.	3,00	St
04.07.0010.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 5000 mm bis 5500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein- heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten- länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie- bene Pfostenlänge.	1,00	St

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

*Hinweis zur OZ 04.07.0011.
 Dieses Schild ist mit Anti-Sticker-Film oder
 Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln*

04.07.0011.	-----	1,00	St
-------------	-------	------	----	-------	-------

großflächigen Wegweiser liefern
 Großflächigen Wegweiser liefern und entspre-
 chend statischen und konstruktiven Erfordernissen an
 Aufstellvorrichtung montieren.
 Schild = 3 mm dick, profilverstärkt.
 Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2
 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und
 Antitauausrüstung.
 Zusätzlich sind diese Schilder mit Anti-Sticker-Film
 oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln.
 Größe über 3 m2 bis 4 m2.
 Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feu-
 erverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl
 mind. der Stahlsorte A 2.
 Anbringung neben der Fahrbahn.
 Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der
 Verkehrsfläche.

04.07.0012.	-----	1,00	St
-------------	-------	------	----	-------	-------

großflächigen Wegweiser liefern
 Großflächigen Wegweiser liefern und entspre-
 chend statischen und konstruktiven Erfordernissen an
 Aufstellvorrichtung montieren.
 Schild = 3 mm dick, profilverstärkt.
 Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2
 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und
 Antitauausrüstung.
 Zusätzlich sind diese Schilder mit Anti-Sticker-Film
 oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln.
 Größe über 4 m2 bis 5 m2.
 Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feu-
 erverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl
 mind. der Stahlsorte A 2.
 Anbringung neben der Fahrbahn.
 Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der
 Verkehrsfläche.

Zwischensumme	04.07.		
---------------	--------	--	--	-------	-------

04.08. Auskreuzvorrichtung

04.08.0001.	-----	8,00	St
-------------	-------	------	----	-------	-------

Auskreuzvorrichtung liefern und ..
 Auskreuzvorrichtung liefern und anbauen

...Forts. 04.08.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0429-30	Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
VE:	2025-439	Beschilderung Parkplätze
LV:	2025-439	Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

04.08.0001. Forts. ...

Auskreuzvorrichtung für das Piktogramm "Ladestation für Elektrofahrzeuge" passend für die neue Beschilderung (1000m, 500m, Ausfahrt und Verteiler) liefern und anbauen. Auskreuzvorrichtung geht in das Eigentum des AG über.

Zwischensumme	04.08.
---------------	--------	-------

Zwischensumme	04.
---------------	-----	-------

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	Warnowtal				
05.01.	Baustelle einrichten und räumen				
05.01.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx
05.01.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Zwischensumme	05.01.		
05.02.	Verkehrsabsicherung				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.02.0001.	----- TA Verkehrssicherung an Arbeitsstellen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen , vorhalten, warten, Instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III/1r' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen sind in diese Position mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Die Absicherung gilt für alle 10 Schilderstandorte Abgesichert werden müssen folgende Arbeitsschritte: - Geländeaufmaß für das Erstellen der Statik - Abbau der Schilderstandorte (Schilder, Aufstellvorrichtungen, Fundamente) - Aufstellen der neuen Beschilderung (Fundamente, Aufstellvorrichtungen, Schilder)	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Zwischensumme	05.02.		
05.03.	Schild 1000 m				
05.03.0001.	----- Ausführungszeichnung erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für den neuen großflächigen Wegweiser laut Skizze des AG herstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen	1,00	Psch	xxxxxx,xx
05.03.0002.	----- statischen Nachweis erstellen nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 3	2,00	St
05.03.0003.	----- Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m	2,00	St

...Forts. 05.03.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.03.0003.	Forts. ...				
	Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten				
05.03.0004.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 5 m2 bis 6 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St
05.03.0005.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 3500 mm bis 4000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St
05.03.0006.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 4000 mm bis 4500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St
05.03.0007.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe bis 1 m3 je Fundament	4,00	St
05.03.0008.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Größe 0,5 bis 1,5 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Mit dem überschüssiger Boden die alten Standorte verfüllen, der Rest ist nach Wahl des AN zu entsorgen.	3,80	m3
05.03.0009.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 3500 mm bis 4000 mm. Gabelständer mit Fußplatte.	3,00	St

...Forts. 05.03.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

05.03.0009. Forts. ...

Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.
 Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.

05.03.0010.	-----	1,00	St
-------------	-------	------	----	-------	-------

Gabelständer liefern und aufstellen
 Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG.
 Länge über 4000 mm bis 4500 mm.
 Gabelständer mit Fußplatte.
 Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.
 Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.

05.03.0011.	-----	2,00	St
-------------	-------	------	----	-------	-------

großflächigen Wegweiser liefern
 Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren.
 Schild = 3 mm dick, profilverstärkt.
 Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2
 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung.
 Größe über 4 m² bis 5 m².
 Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
 Anbringung neben der Fahrbahn.
 Unterkante des Schildes ab 1,50 m über der Verkehrsfläche.

Zwischensumme	05.03.		
---------------	--------	--	--	-------	-------

05.04.	Schild 500 m				
--------	--------------	--	--	--	--

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.04.0001.	----- Ausführungszeichnung erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für den neuen großflächigen Wegweiser laut Skizze des AG herstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen	1,00	Psch	xxxxxx,xx
05.04.0002.	----- statischen Nachweis erstellen nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 3	2,00	St
05.04.0003.	----- Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten	2,00	St
05.04.0004.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 5 m ² bis 6 m ² . Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St
05.04.0005.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 3000 mm bis 3500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St
05.04.0006.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 3500 mm bis 4000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St
05.04.0007.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 4500 mm bis 5000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.04.0008.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe bis 1 m3 je Fundament	4,00	St
05.04.0009.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Größe 0,5 m3 bis 1,5 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Mit dem überschüssiger Boden die alten Standorte verfüllen, der Rest ist nach Wahl des AN zu entsorgen.	3,80	m3
05.04.0010.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 3000 mm bis 3500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein- heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten- länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie- bene Pfostenlänge.	1,00	St
05.04.0011.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 3500 mm bis 4000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein- heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten- länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie- bene Pfostenlänge.	2,00	St

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.04.0012.	-----	1,00	St
	Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.				
05.04.0013.	-----	2,00	St
	großflächigen Wegweiser liefern Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Größe über 6 m2 bis 7 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 1,50 m über der Verkehrsfläche.				
	Zwischensumme	05.04.		
05.05.	Schild Ausfahrt				
05.05.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Ausführungszeichnung erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für den neuen großflächigen Wegweiser laut Skizze des AG herstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen				
05.05.0002.	-----	2,00	St
	statischen Nachweis erstellen nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen				
					...Forts. 05.05.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.05.0002. Forts. ...					
	Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 3				
05.05.0003.	-----	2,00	St
	Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten				
05.05.0004.	-----	2,00	St
	Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 6 m2 bis 7 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
05.05.0005.	-----	3,00	St
	Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 4000 mm bis 4500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
05.05.0006.	-----	1,00	St
	Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 5000 mm bis 5500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
05.05.0007.	-----	4,00	St
	Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe bis 1 m3 je Fundament				
05.05.0008.	-----	4,60	m3
	Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Größe 0,5 m3 bis 1,5 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Mit dem überschüssiger Boden die alten Standorte verfüllen, der Rest ist nach Wahl des AN zu entsorgen.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.05.0009.	-----	3,00	St
	<p>Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 3500 mm bis 4000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.</p>				
05.05.0010.	-----	1,00	St
	<p>Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4500 mm bis 5000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.</p>				
05.05.0011.	-----	2,00	St
	<p>großflächigen Wegweiser liefern Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Größe über 6 m² bis 7 m². Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 1,50 m über der Verkehrsfläche.</p>				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	05.05.		
05.06.	Schild Verteiler				
05.06.0001.	----- Ausführungszeichnungen erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für die Verkehrszeichen laut Skizze des AG erstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen	1,00	Psch	xxxxxx,xx
05.06.0002.	----- statischen Nachweis erstellen nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 3	1,00	Psch	xxxxxx,xx
05.06.0003.	----- Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten	2,00	St
05.06.0004.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 2 m2 bis 3 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St
05.06.0005.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 3000 mm bis 3500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St
05.06.0006.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe bis 1 m3 je Fundament	4,00	St

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.06.0007.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Größe 0,5 bis 1,5 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Überschüssiger Boden ist zu entsorgen.	4,00	m3
05.06.0008.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 3000 mm bis 3500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein- heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten- länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie- bene Pfostenlänge.	4,00	St
	<i>Hinweis zur OZ 05.06.0009. Diese Schilder sind mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln</i>				
05.06.0009.	----- Tabellenwegweiser liefern Tabellenwegweiser liefern und entspre- chend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Zusätzlich sind diese Schilder mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln. Größe über 2 m2 bis 3 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feu- erverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.	4,00	St

...Forts. 05.06.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.06.0009. Forts. ...					
	Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.				
	Zwischensumme	05.06.		
05.07. Schild Zufahrt zur BAB					
	<i>Hinweis zur OZ 05.07.0001. Schilderzeichnungen von OZ 03.08. verwenden</i>				
05.07.0001.	-----	2,00	St
	statischen Nachweis erstellen nach Schildvorgabe des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung (Trimast) und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 3				
05.07.0002.	-----	2,00	St
	Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten				
05.07.0003.	-----	2,00	St
	Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 4 m2 bis 5 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
05.07.0004.	-----	3,00	St
	Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 3000 mm bis 3500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.07.0005.	-----	1,00	St
	Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 3500 mm bis 4000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
05.07.0006.	-----	4,00	St
	Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe bis 1 m3 je Fundament				
05.07.0007.	-----	3,60	m3
	Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Größe 0,5 bis 1,5 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Überschüssiger Boden ist zu entsorgen.				
05.07.0008.	-----	3,00	St
	Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 3000 mm bis 3500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein- heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten- länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie- bene Pfostenlänge.				
05.07.0009.	-----	1,00	St
	Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 3500 mm bis 4000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet.				

...Forts. 05.07.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

05.07.0009. Forts. ...

Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.

*Hinweis zur OZ 05.07.0010.
 Dieses Schild ist mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln*

05.07.0010.	-----	1,00	St
-------------	-------	------	----	-------	-------

großflächigen Wegweiser liefern
 Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren.
 Schild = 3 mm dick, profilverstärkt.
 Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2
 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung.
 Zusätzlich sind diese Schilder mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln.
 Größe über 3 m² bis 4 m².
 Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
 Anbringung neben der Fahrbahn.
 Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

05.07.0011.	-----	1,00	St
-------------	-------	------	----	-------	-------

großflächigen Wegweiser liefern
 Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren.
 Schild = 3 mm dick, profilverstärkt.
 Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2
 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung.
 Zusätzlich sind diese Schilder mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln.
 Größe über 4 m² bis 5 m².
 Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
 Anbringung neben der Fahrbahn.
 Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-P0429-30	Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
VE:	2025-439	Beschilderung Parkplätze
LV:	2025-439	Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	05.07.		
05.08.	Auskreuzvorrichtung				
05.08.0001.	----- Auskreuzvorrichtung liefern und .. Auskreuzvorrichtung liefern und anbauen	8,00	St
	Auskreuzvorrichtung für das Piktogramm "Ladestation für Elektrofahrzeuge" passend für die neue Beschilderung (1000m, 500m, Ausfahrt und Verteiler) liefern und anbauen. Auskreuzvorrichtung geht in das Eigentum des AG über.				
	Zwischensumme	05.08.		
	Zwischensumme	05.		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	Wittenburger Land				
06.01.	Baustelle einrichten und räumen				
06.01.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx
06.01.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Zwischensumme	06.01.		
06.02.	Verkehrsabsicherung				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.02.0001.	----- TA Verkehrssicherung an Arbeitsstellen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen , vorhalten, warten, Instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III/1r' Für stationäre Arbeitsstelle . Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen sind in diese Position mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Die Absicherung gilt für alle 9 Schilderstandorte Abgesichert werden müssen folgende Arbeitsschritte: - Geländeaufmaß für das Erstellen der Statik - Abbau der Schilderstandorte (Schilder, Aufstellvorrichtungen, Fundamente) - Aufstellen der neuen Beschilderung (Fundamente, Aufstellvorrichtungen, Schilder)	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Zwischensumme	06.02.		
06.03.	Schild 1000 m				
06.03.0001.	----- Ausführungszeichnung erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für den neuen großflächigen Wegweiser laut Skizze des AG herstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen	1,00	Psch	xxxxxx,xx
06.03.0002.	----- statischen Nachweis erstellen nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 2	2,00	St
06.03.0003.	----- Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m	2,00	St

...Forts. 06.03.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.03.0003. Forts. ...					
	Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten				
06.03.0004.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 7,5 m2 bis 8,5 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St
06.03.0005.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 4500 mm bis 5000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St
06.03.0006.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 5000 mm bis 5500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St
06.03.0007.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 6000 mm bis 6500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St
06.03.0008.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe 1,5 bis 2,5 m3 je Fundament	4,00	St
06.03.0009.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. 1,5-2,5 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Mit dem überschüssiger Boden die alten Standorte verfüllen, der Rest ist nach Wahl des AN zu entsorgen.	8,00	m3

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.03.0010.	-----	2,00	St
	Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.				
06.03.0011.	-----	1,00	St
	Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4500 mm bis 5000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.				
06.03.0012.	-----	1,00	St
	Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 5500 mm bis 6000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen				

...Forts. 06.03.0012.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.03.0012. Forts. ...					
	die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.				
06.03.0013.	----- großflächigen Wegweiser liefern Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Größe über 6,5 m2 bis 7,5 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 1,50 m über der Verkehrsfläche.	2,00	St,...,...
	Zwischensumme	06.03.		,...
06.04.	Schild 500 m				
06.04.0001.	----- Ausführungszeichnung erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für den neuen großflächigen Wegweiser laut Skizze des AG herstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
06.04.0002.	----- statischen Nachweis erstellen nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 2	2,00	St,...,...
06.04.0003.	----- Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten	2,00	St,...,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.04.0004.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 7,5 m2 bis 8,5 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St
06.04.0005.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 4500 mm bis 5000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St
06.04.0006.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 6000 mm bis 6500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St
06.04.0007.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe 1,5 bis 2,5 m3 je Fundament	4,00	St
06.04.0008.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. 1,5-2,5 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Mit dem überschüssiger Boden die alten Standorte verfüllen, der Rest ist nach Wahl des AN zu entsorgen.	8,00	m3
06.04.0009.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein- heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten- länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen	2,00	St

...Forts. 06.04.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.04.0009. Forts. ...					
	die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.				
06.04.0010.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4500 mm bis 5000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.	1,00	St
06.04.0011.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 5500 mm bis 6000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.	1,00	St
06.04.0012.	----- großflächigen Wegweiser liefern Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Größe über 6,5 m2 bis 7,5 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl	2,00	St
...Forts. 06.04.0012.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.04.0012. Forts. ...					
	mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 1,50 m über der Verkehrsfläche.				
	Zwischensumme	06.04.		
06.05. Schild Ausfahrt					
06.05.0001.	----- Ausführungszeichnung erstellen Maßstäbliche Ausführungszeichnung gemäß RWBA 2023 für den neuen großflächigen Wegweiser laut Skizze des AG herstellen und dem AG zur Genehmigung vorlegen	1,00	Psch	xxxxxx,xx
06.05.0002.	----- statischen Nachweis erstellen nach Genehmigung der Ausführungszeichnung des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 2	2,00	St
06.05.0003.	----- Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten	2,00	St
06.05.0004.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 10 m2 bis 11 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St
06.05.0005.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 4000 mm bis 4500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.05.0006.	-----	1,00	St
	Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 4500 mm bis 5000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
06.05.0007.	-----	1,00	St
	Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 5500 mm bis 6000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
06.05.0008.	-----	4,00	St
	Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe 1,5 bis 2,5 m3 je Fundament				
06.05.0009.	-----	8,00	m3
	Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. 1,5-2,5 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Mit dem überschüssiger Boden die alten Standorte verfüllen, der Rest ist nach Wahl des AN zu entsorgen.				
06.05.0010.	-----	3,00	St
	Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein- heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten- länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie- bene Pfostenlänge.				
06.05.0011.	-----	1,00	St
	Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für				

...Forts. 06.05.0011.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

06.05.0011. Forts. ...

Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG.
 Länge über 5500 mm bis 6000 mm.
 Gabelständer mit Fußplatte.
 Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.
 Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.

06.05.0012.	-----	2,00	St
-------------	-------	------	----	-------	-------

großflächigen Wegweiser liefern
 Großflächigen Wegweiser liefern und entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren.
 Schild = 3 mm dick, profilverstärkt.
 Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2
 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung.
 Größe über 9 m2 bis 10 m2.
 Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
 Anbringung neben der Fahrbahn.
 Unterkante des Schildes ab 1,50 m über der Verkehrsfläche.

Zwischensumme	06.05.			
---------------	--------	--	--	--	-------

06.06. Schild Verteiler

*Hinweis zur OZ 06.06.0001.
 Schilderzeichnungen und Statik von OZ 01.06. verwenden*

06.06.0001.	-----	2,00	St
-------------	-------	------	----	-------	-------

Suchgraben herstellen
 Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3
 Grabentiefe bis 1,00 m
 Grabenbreite bis 0,50 m
 Grabenlänge bis 3,00 m
 Aushub per Hand
 gelagerten Boden einbauen und verdichten

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.06.0002.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 2 m2 bis 3 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St
06.06.0003.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Gabelständer demontieren, Länge über 3000 mm bis 3500 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St
06.06.0004.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. 0,5-1,5 m3 je Fundament	4,00	St
06.06.0005.	----- Fundament liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Größe 0,5-1,5 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Überschüssiger Boden ist zu entsorgen.	4,00	m3
06.06.0006.	----- Gabelständer liefern und aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 3500 mm bis 4000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet.	4,00	St

*Hinweis zur OZ 06.06.0007.
 Diese Schilder sind mit Anti-Sticker-Film oder
 Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln*

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.06.0007.	----- Tabellenwegweiser liefern Tabellenwegweiser liefern und entspre- chend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Zusätzlich sind diese Schilder mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln. Größe über 2 m2 bis 3 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feu- erverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.	4,00	St
	Zwischensumme	06.06.		
06.07.	Schild Zufahrt zur BAB				
	<i>Hinweis zur OZ 06.07.0001.</i> <i>Bestätigte Zeichnung verwenden "A24 FR Hamburg"</i>				
06.07.0001.	----- statischen Nachweis erstellen nach Schildvorgabe des AG für neu zu erstellende Beschilderung statischen Nachweis inklusive Aufstellvorrichtung (Trimast) und Fundamente erstellen und dem AG incl. Prüfstatik übergeben, Windlastzone 2	1,00	St
06.07.0002.	----- Suchgraben herstellen Suchgraben herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Bodenklasse 3 Grabentiefe bis 1,00 m Grabenbreite bis 0,50 m Grabenlänge bis 3,00 m Aushub per Hand gelagerten Boden einbauen und verdichten	1,00	St

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.07.0003.	----- Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild abbauen. Größflächigen Wegweiser demontieren. Schildgröße über 3 m2 bis 4 m2. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St
06.07.0004.	----- Aufstellvorrichtung demontieren Aufstellvorrichtung = Trimast demontieren, Länge über 3500 mm bis 4000 mm abbauen. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St
06.07.0005.	----- Fundament ausbauen Fundament ausbauen und nach Wahl des AN entsorgen. Größe 0,5 bis 1,5 m3 je Fundament	1,00	St
06.07.0006.	----- Fundamente liefern und einbauen Bewehrtes Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen als Fertigteilfundament liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten. Größe 0,5 - 1,5 m3 je Fundament abgerechnet wird nach Maß gemäß Statik Überschüssiger Boden ist zu entsorgen.	1,20	m3
06.07.0007.	----- Trimast liefern und aufstellen Trimast aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Trimast mit Fußplatten. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein- heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten- länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie- bene Pfostenlänge.	1,00	St

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0429-30 **Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV**
 VE: 2025-439 Beschilderung Parkplätze
 LV: 2025-439 Beschilderung Parkplätze

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<p><i>Hinweis zur OZ 06.07.0008. Dieses Schild ist mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln</i></p>					
06.07.0008.	-----	1,00	St,...,...
	<p>großflächigen Wegweiser liefern Großflächigen Wegweiser liefern und entspre- chend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung montieren. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2 Aufbau-Typ C, Grundfolie weiß, mit Farblaminat und Antitauausrüstung. Zusätzlich sind diese Schilder mit Anti-Sticker-Film oder Anti-Sticker-Lack auszustatten oder zu behandeln. Größe über 3 m2 bis 4 m2. Befestigung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feu- erverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.</p>				
	Zwischensumme	06.07.		,...
06.08.	Auskreuzvorrichtung				
06.08.0001.	-----	8,00	St,...,...
	<p>Auskreuzvorrichtung liefern und .. Auskreuzvorrichtung liefern und anbauen</p> <p>Auskreuzvorrichtung für das Piktogramm "Ladestation für Elektrofahrzeuge" passend für die neue Beschilderung (1000m, 500m, Ausfahrt und Verteiler) liefern und anbauen. Auskreuzvorrichtung geht in das Eigentum des AG über.</p>				
	Zwischensumme	06.08.		,...
	Zwischensumme	06.		,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0429-30	Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
VE:	2025-439	Beschilderung Parkplätze
LV:	2025-439	Beschilderung Parkplätze

OZ		GB in EUR
----	--	-----------

LV	2025-439	
01.	Bansower Forst	
01.01.	Baustelle einrichten und räumenp..
01.02.	Verkehrsabsicherungp..
01.03.	Schild 1000 mp..
01.04.	Schild 500 mp..
01.05.	Schild Ausfahrtp..
01.06.	Schild Verteilerp..
01.07.	Schild Zufahrt zur BABp..
01.08.	Auskreuzvorrichtungp..
	Summe 01.p..
02.	Bretthäger Wisch	
02.01.	Baustelle einrichten und räumenp..
02.02.	Verkehrsabsicherungp..
02.03.	Schild 1000 mp..
02.04.	Schild 500 mp..
02.05.	Schild Ausfahrtp..
02.06.	Schild Verteilerp..

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0429-30	Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
VE:	2025-439	Beschilderung Parkplätze
LV:	2025-439	Beschilderung Parkplätze

OZ		GB in EUR
02.07.	Schild Zufahrt zur BAB
02.08.	Auskreuzvorrichtung
	Summe 02.
03.	Riedbruch	
03.01.	Baustelle einrichten und räumen
03.02.	Verkehrsabsicherung
03.03.	Schild 2000 m
03.04.	Schild 1000 m
03.05.	Schild 500 m
03.06.	Schild Ausfahrt
03.07.	Schild Verteiler
03.08.	Schild Zufahrt zur BAB
03.09.	Auskreuzvorrichtung
	Summe 03.
04.	Vier Tore Stadt	
04.01.	Baustelle einrichten und räumen
04.02.	Verkehrsabsicherung
04.03.	Schild 1000 m

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0429-30	Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
VE:	2025-439	Beschilderung Parkplätze
LV:	2025-439	Beschilderung Parkplätze

OZ		GB in EUR
04.04.	Schild 500 m
04.05.	Schild Ausfahrt
04.06.	Schild Verteiler
04.07.	Schild Zufahrt zur BAB
04.08.	Auskreuzvorrichtung
	Summe 04.
05.	Warnowtal	
05.01.	Baustelle einrichten und räumen
05.02.	Verkehrsabsicherung
05.03.	Schild 1000 m
05.04.	Schild 500 m
05.05.	Schild Ausfahrt
05.06.	Schild Verteiler
05.07.	Schild Zufahrt zur BAB
05.08.	Auskreuzvorrichtung
	Summe 05.
06.	Wittenburger Land	
06.01.	Baustelle einrichten und räumen

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0429-30	Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
VE:	2025-439	Beschilderung Parkplätze
LV:	2025-439	Beschilderung Parkplätze

OZ		GB in EUR
06.02.	Verkehrsabsicherung
06.03.	Schild 1000 m
06.04.	Schild 500 m
06.05.	Schild Ausfahrt
06.06.	Schild Verteiler
06.07.	Schild Zufahrt zur BAB
06.08.	Auskreuzvorrichtung
	Summe 06.

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0429-30	Pauschale Erhaltung Ausstattung BAB - MV
VE:	2025-439	Beschilderung Parkplätze
LV:	2025-439	Beschilderung Parkplätze

OZ		GB in EUR
----	--	-----------

LV	2025-439	
01.	Bansower Forst
02.	Bretthäger Wisch
03.	Riedbruch
04.	Vier Tore Stadt
05.	Warnowtal
06.	Wittenburger Land

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)
Angebotssumme (netto)
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)
Angebotssumme (brutto)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 100