

Gültig für Arbeiten kürzerer Dauer im Zuständigkeitsbereich der NL Westfalen:

generelle Sperrzeiten für Fahrspureinziehungen auf allen BAB im Bereich der NL Westfalen:

Montag bis Donnerstag:

jeweils 5.00 Uhr bis 10.00 Uhr
und
jeweils 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Freitag:

jeweils 5.00 Uhr bis 8.00 Uhr
und
jeweils 12.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Außerdem gilt:

Grundsätzlich sind Einstreifigkeiten nachts, außerhalb der o. a. Sperrzeiten, durchzuführen.

Weiterhin gilt:

Arbeiten an Wochenenden sind grundsätzlich nach Rücksprache möglich. Die Sperrzeiten dafür sind dann im Einzelnen mit der zuständigen AM bzw. dem zuständigen Baustellenkoordinator frühzeitig abzustimmen.

Auch innerhalb der o. g. Sperrzeiten sind Arbeiten möglich.

Diese Abweichungen sind mit der zuständigen Autobahnmeisterei und dem zuständigen Baustellenkoordinator frühzeitig abzustimmen!

Sollte dann nach Absprache innerhalb der o. a. Sperrzeiten eine Fahrspureinziehung möglich sein, so gilt auf allen BAB im Zuständigkeitsbereich der NL Westfalen:

Montags: frühester Baubeginn 9 Uhr!

Freitags: spätestes Bauende 12 Uhr!

Darüber hinaus gilt:

- die jeweils gültige ergänzende Reisezeitenregelung der Autobahn GmbH des Bundes inkl. des Reisezeitenkalender, inkl. der Übersicht der Reisestrecken und Netzmaschen,
- die Verfügung „Straßenverkehrstechnik; Wechselwegweisung bei Stauprognose“ vom 14.12.1998; AZ: 4510/3218-3122/40,
- allgemeine Reisezeitenregelung Bund vom 13. Mai 1985,
- das jeweils gültige Lkw-Fahrverbot in der Ferienzeit,
- der jeweils gültige Erlass vom Ministerium inkl. der jeweils gültigen „Verordnung zur Erleichterung Ferienreiseverkehr Verkehrslenkungsmaßnahmen HRZeit“,
- der jeweils gültige Erlass vom Ministerium inkl. der jeweils gültigen Verordnung „Verkehrslenkende Maßnahmen für Ostern und Pfingsten.

erst. von Anja Siegel

Die Autobahn GmbH des Bundes

Niederlassung Westfalen

Otto-Krafft-Platz 8 - 59065 Hamm

GB C, Abt. C3 Verkehrssicherheit

Dipl.-Wirt. Ing. (FH) / Baustellenkoordinatorin

M +49 1523 8921446

T +49 2381 912428

anja.siegel@autobahn.de

Stand März 2021