

Entwurf
Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
12.102	ENTSORGUNG	10/12
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23
21.131	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	03/21

Entwurf
Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

Titel	Bezeichnung	Seite
	Langtext-Verzeichnis.....	3
00.	Straßenbau.....	3
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	3
00.01.	Asphaltarbeiten Schadstelle 1.....	4
00.02.	Asphaltarbeiten, Schadstelle 2.....	7
00.03.	Vervollständigung der Griffline	15
00.04.	A 485 Bodenwellen.....	16
00.05.	SiGeKo.....	20
00.06.	Kontrollprüfungen.....	21
01.	Markierung.....	24
01.00.	Weißmarkierung.....	24
02.	VS.....	28
02.00.	Verkehrssicherung Schadstelle 1.....	28
02.01.	Verkehrssicherung Schadstelle 2.....	28
02.02.	Verkehrssicherung Griffline A 45.....	33
02.03.	Verkehrssicherung A 485.....	35
	Kurztext-/Preis-Verzeichnis.....	37
00.	Straßenbau.....	37
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	37
00.01.	Asphaltarbeiten Schadstelle 1.....	37
00.02.	Asphaltarbeiten, Schadstelle 2.....	38
00.03.	Vervollständigung der Griffline	42
00.04.	A 485 Bodenwellen.....	42
00.05.	SiGeKo.....	44
00.06.	Kontrollprüfungen.....	45
01.	Markierung.....	46
01.00.	Weißmarkierung.....	46
02.	VS.....	48
02.00.	Verkehrssicherung Schadstelle 1.....	48
02.01.	Verkehrssicherung Schadstelle 2.....	48
02.02.	Verkehrssicherung Griffline A 45.....	50
02.03.	Verkehrssicherung A 485.....	50
	Zusammenstellung.....	52

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

Hinweis zur OZ 00.

Die Hinweise in der Baubeschreibung u. a. unter Punkt 1.1.5 sind bei der Kalkulation zwingend zu beachten!

00. Straßenbau

00.00. Baustelleneinrichtung

00.00.0001.	19.101/107.11	1,00	Psch
-------------	---------------	------	------

Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

00.00.0002.	19.101/112.01	1,00	Psch
-------------	---------------	------	------

Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem

...Forts. 00.00.0002.

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.00.0002. Forts. ...

ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

00.00.0003.	-----	1,00	Psch
	Zulage Nachtarbeit und Wochenenda.. Zulage Nachtarbeit und Wochenendarbeit für die gesamten Maschinen und Gerätepark, sowie Personal bei Einbauzeiten.		

00.00.0004.	-----	1,00	Psch
	Bauzeitenplan erstellen Bauzeitenplan erstellen und dem AG vor Beginn der Baumaßnahme vorlegen. Der Bauzeitenplan ist in Abstimmung mit den weiteren Losen für die Gesamtbaumaßnahme zu koordinieren und aufzustellen.		

00.01. Asphaltarbeiten Schadstelle 1

*Hinweis zur OZ 00.01.0001.
A 45 Gießener Südkreuz Tangente
Fahrtrichtung Marburg
Systemplan 2*

00.01.0001.	-----	2.250,00	m
	Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.		

Die Trennschnitt ist erforderlich vor dem Fräsen durchzuführen.
Gilt nur für die Schadstelle 1

00.01.0002.	-----	5.000,00	m2
	Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen.		

...Forts. 00.01.0002.

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.01.0002. Forts. ...

Asphalt Deck-, Binder und ggb. Tragschicht.
Frästiefe ca. 3-5 cm, Fahrbahn und Nebenflächen
verschieden, siehe hierzu auch die
Schadensliste im Anhang.
Abfallschlüssel 17 03 02

Fräsasphalt laden, nach Angabe des AG - siehe 3.6 der
Baubeschreibung - übernehmen, befördern und der
vollständigen Verwertung außerhalb der Baustelle nach
Wahl des AN zuführen.
NACHweise führen und dem AG vorlegen.

Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
Querrichtung.

00.01.0003.	23.113/058.31.22	5.000,00	m2
-------------	------------------	----------	----

Unterlage reinigen

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.

Unterlage = gefräste Asphaltschicht.

Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.

Nicht zusammenhängende Teilflächen.

Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen
und Absaugeinrichtung.

00.01.0004.	12.102/121.51.10	880,00	t
-------------	------------------	--------	---

N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent

Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

Abfall = Asphaltbefestigung. Abfallschlüsselnummer = 17
03 02.

Entsorgung nach Wahl des AN.

Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

00.01.0005.	23.113/063.12.11.23	5.000,00	m2
-------------	---------------------	----------	----

Bitumenemulsion aufsprühen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.

Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.

Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst.

...Forts. 00.01.0005.

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.01.0005. Forts. ...

Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

00.01.0006.	23.113/408.11.90.00.01 TA	5.000,00	m2
-------------	---------------------------	----------	----

Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst.
Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel '25/55-55 A oder PmB 25/45 VL '
Einbau mit Beschicker.

00.01.0007.	23.113/952.31.91 TA	5.000,00	m2
-------------	---------------------	----------	----

Abstumpfungsmaßnahme durchführen
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht.
Abstreumenge '1,5 kg/m2.'
Maschinell abstreuen.

00.01.0008.	23.113/912.39.04.30.01 TA	2.000,00	m
-------------	---------------------------	----------	---

Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In 'Asphaltdeckschicht '
Fugenspalttiefe = 30 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.

00.01.0009.	23.113/977.91 TA	5.000,00	m2
-------------	------------------	----------	----

Verkehrsfläche kehren

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl

...Forts. 00.01.0009.

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.01.0009. Forts. ...

des AN verwerten.
Verkehrsfläche 'Fahrbahndeckschicht.'
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

*A 45 FR Dortmund zwischen den Talbrücken
Haiger- und Kalteiche
Achtung !!!!!
1. BA Bauzeit 07.08 ab 21.00 Uhr bis Montag 10.08.2026
5.00 Uhr.*

00.02. Asphaltarbeiten, Schadstelle 2

*Hinweis zur OZ 00.02.0001.
1. BA
1. Fahrstreifen und ca. halber 2. Fahrstreifen
FR Dortmund Vollsperrung Wochenende von Freitagabend bis Montagmorgen.*

*Hinweis zur OZ 00.02.0001.
Für die erste Bauphase Neubau 1. Fahrstreifen und ca. halber 2. Fahrstreifen*

00.02.0001.	-----	1,00	Psch
Verkehrszeichenplan ertellen Verkehrszeichenplan erstellen für den 2. Bauabschnitt, TSE stellen, Markierung herstellen			

00.02.0002.	-----	6.000,00	m
Gelbmarkierung herstellen Markierung herstellen als vorläufige Gelbmarkierung Breite 0,15m als Strich-Lücke und durchgehender Strich			

00.02.0003.	-----	3.000,00	m
Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.			

Die Trennschnitt ist erforderlich vor dem Fräsen
durchzuführen.
Gilt nur für die Schadstelle 1

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0004.	----- Fuge ausräumen und säubern Bestehende Fuge ausräumen und Fugenspalt säubern. Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. Längsfuge. In der Asphaltdeckschicht. siehe beigefügte Schadensliste	3.000,00	m
00.02.0005.	----- Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphalt Deck-, Binder und ggb. Tragschicht. Frästiefe ca. 3 bis 5 cm. Fläche Fahrbahn und Nebenflächen. Breite verschieden, siehe hierzu auch die Schadenslisten im Anhang. Abfallschlüssel 17 03 02* Fräsasphalt laden, nach Angabe des AG - siehe 3.6 der Baubeschreibung - übernehmen, befördern und der vollständigen Verwertung außerhalb der Baustelle nach Wahl des AN zuführen. NACHweise führen und dem AG vorlegen. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	17.500,00	m2
00.02.0006.	23.113/058.31.22 Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = gefräste Asphaltschicht. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Nicht zusammenhängende Teilflächen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.	17.500,00	m2
00.02.0007.	23.113/607.12.90.00 TA Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst. Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 S herstellen. Einbaubreiten nach Unterlagen des AG. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100.	17.500,00	m2

...Forts. 00.02.0007.

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.02.0007. Forts. ...

Einbaudicke = 4,0 cm einschließlich eingedrückter Abstreukörnung.
Bindemittel '20/30 oder 15/25 VH/VL '

00.02.0008.	23.113/667.13.11.01	17.500,00	m2
-------------	---------------------	-----------	----

Gussasphaltoberfläche bearbeiten
Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten.
Grobe Gesteinskörnung, leicht bituminiert, auf die noch heiße Oberfläche maschinell aufbringen.
Verfahren B, mit Lieferkörnung 2/3.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV angegeben (51).
Grobe Gesteinskörnung als Aufhellungsgestein, nach Unterlagen des AG.
Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen nach Wahl des AN verwerten.

00.02.0009.	23.113/912.39.04.30.01 TA	3.000,00	m
-------------	---------------------------	----------	---

Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In 'Gußasphaltdeckschicht '
Fugenspalttiefe = 30 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenen Voranstrichmittel.

00.02.0010.	23.113/977.91 TA	20.000,00	m2
-------------	------------------	-----------	----

Verkehrsfläche kehren

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Verkehrsfläche 'Fahrbahndeckschicht.'

Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

00.02.0011.	23.113/038.41.02	3.000,00	m
-------------	------------------	----------	---

Asphaltbefestigung trennen

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse einschließlich Abtragen des Randkeiles.

...Forts. 00.02.0011.

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.02.0011. Forts. ...

Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.

00.02.0012.	12.102/121.51.10	1.700,00	t
-------------	------------------	----------	---

N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent
Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall = Asphaltbefestigung. Abfallschlüsselnummer = 17
03 02.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

Hinweis zur OZ 00.02.0013.
2. BA
halber 2. FS und 3. FS

00.02.0013.	-----	3.000,00	m
-------------	-------	----------	---

Asphaltbefestigung trennen

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.

Die Trennschnitt ist erforderlich vor dem Fräsen
durchzuführen.
Gilt nur für die Schadstelle 1

00.02.0014.	-----	3.000,00	m
-------------	-------	----------	---

Fuge ausräumen und säubern
Bestehende Fuge ausräumen und Fugenspalt säubern. Aus-
baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Längsfuge.
In der Asphaltdeckschicht.
siehe beigefügte Schadensliste

00.02.0015.	-----	17.500,00	m2
-------------	-------	-----------	----

Asphalt fräsen
Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphalt Deck-, Binder und ggf. Tragschicht.

...Forts. 00.02.0015.

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.02.0015. Forts. ...

Frästiefe ca. 12 bis 14 cm.
Fläche Fahrbahn und Nebenflächen.
Breite verschieden, siehe hierzu auch die
Schadenslisten im Anhang.
Abfallschlüssel 17 03 02*

Fräsasphalt laden, nach Angabe des AG - siehe 3.6 der
Baubeschreibung - übernehmen, befördern und der
vollständigen Verwertung außerhalb der Baustelle nach
Wahl des AN zuführen.
NACHweise führen und dem AG vorlegen.

Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
Querrichtung.

00.02.0016.	23.113/058.31.22	17.500,00	m2
-------------	------------------	-----------	----

Unterlage reinigen

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.

Unterlage = gefräste Asphaltschicht.

Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.

Nicht zusammenhängende Teilflächen.

Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen
und Absaugeinrichtung.

00.02.0017.	-----	17.500,00	m2
-------------	-------	-----------	----

Bitumenemulsion aufsprühen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.

Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.

Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst.

Bindemittel = C40B5-S.

Bindemittelmenge 250 - 350 g/m²

Vor Einbau Asphaltbinderschicht

00.02.0018.	-----	17.500,00	m2
-------------	-------	-----------	----

Asphaltbinderschicht aus AC 16 B ..

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S SG S

nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des

Asphaltnischguts in thermoisolierten

Transportbehältern.

in Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 100

...Forts. 00.02.0018.

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.02.0018. Forts. ...

Einbaudicke 9,5 cm
Bindemittel '10/40-65A oder PmB 10/25VL'
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/=
Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.
Einbau mit Beschicker

00.02.0019.	23.113/607.11.90.00 TA	17.500,00	m2
-------------	------------------------	-----------	----

Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst.
Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 S herstellen.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100.
Einbaudicke = 3,5 cm einschließlich eingedrückter Ab-
streukörnung.
Bindemittel 'Resultierendes Bindemittel = 20/30 oder 15/25 VH/VL'
,

00.02.0020.	23.113/667.13.11.01	17.500,00	m2
-------------	---------------------	-----------	----

Gussasphaltoberfläche bearbeiten
Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten.
Grobe Gesteinskörnung, leicht bituminiert, auf die noch
heiße Oberfläche maschinell aufbringen.
Verfahren B, mit Lieferkörnung 2/3.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV angegeben (51).
Grobe Gesteinskörnung als Aufhellungsgestein, nach Un-
terlagen des AG.
Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren
und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen nach
Wahl des AN verwerten.

00.02.0021.	23.113/912.39.04.30.01 TA	6.000,00	m
-------------	---------------------------	----------	---

Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In 'Gußasphaltdeckschicht '
Fugenspalttiefe = 30 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0022.	23.113/977.91 TA Verkehrsfläche kehren Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Verkehrsfläche 'Fahrbahndeckschicht.' Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.	20.000,00	m2
00.02.0023.	12.102/121.51.10 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall = Asphaltbefestigung. Abfallschlüsselnummer = 17 03 02. Entsorgung nach Wahl des AN. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.	4.300,00	t
<i>Hinweis zur OZ 00.02.0024. Gilt für die Schadstellen 1+2 sowie 5-8</i>			
00.02.0024.	----- Erfassung des Temperaturprofils Erfassen und dokumentieren der Asphaltoberflächen-temperatur beim Einbau direkt hinter der Einbaubohle über die gesamte Einbaubreite im Rahmen der Eigenüberwachung. Liefern aller erforderlicher Anbauteile und Systemkomponenten einschl. Montagearbeiten und Erfassung der Messdaten. Die Messergebnisse sowie die Rohdaten sind dem AG zu übergeben. Geräteraustattung und zu übergebende Daten sind in der Anlage 2, Hinweise für die Ausschreibung und Ergänzung für die Baubeschreibung zu entnehmen.	1,00	Psch
00.02.0025.	----- Flächendeckende Verdichtungskontr. Flächendeckende Verdichtungskontrolle gem. Anlage 2 (Hinweise für die Ausschreibung und Ergänzung für die Baubeschreibung) ist für jede eingebaute Asphaltschicht durchzuführen.	1,00	Psch

...Forts. 00.02.0025.

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.02.0025. Forts. ...

Aufzeichnung und Dokumentation aller dynamischen Verdichtungsübergänge und Oberflächentemperatur des Asphalts.
Messtechnik, Festeinbauten an den Geräten sowie Vorhalten der Erfassungseinheiten.

Die Dokumentation aller erfassten Daten ist dem Auftraggeber digital und ausgedruckt in Papierform, tabellarisch und zur Visualisierung als Flächenplott in einem Bericht zusammenzufassen und zu übergeben.

00.02.0026.	-----	1,00	Psch
-------------	-------	------	------

Erweiterte Eignungsprüfung
Im Rahmen der Eignungsprüfungen sind durch den AN folgende zusätzlichen Prüfungen zu erstellen.

Einaxialer Druck-Schwellversuch zur Bestimmung des Verformungsverhaltens nach den TP Asphalt-StB, Teil 25 B1

Tieftemperaturverhalten nach den TP Asphalt, Teil 46 A

Verformungsverhalten des eingestzten resultierenden Bindemittels nach der AL DSR-Prüfung.

Angabe zum Haftverhalten zwischen Bitumen und Gestein nach den TP Asphalt-StB, Teil 11

Angaben der Phasenübergangstemperatur des viskositätsveränderten Bitumens mittels dynamischen Scherrheometer nach der AL DSR-Prüfung

Alle hierfür notwendigen zusätzlichen Untersuchungen, Leistungen und Kosten für alle temperaturabgesenkten bitum. Mischgüter innerhalb dieser Ausschreibung sind hier einzukalkulieren.

00.02.0027.	-----	1,00	Psch
-------------	-------	------	------

Erfassung der Einbaubed Einbaus
Beim Einbau vo TA-Asphalt sind während des gesamten Einbauzeitraums durch den An im Rahmen der Eigenüberwachung folgende Messungen durchzuführen und zu dokumentieren.
Wetter (mindestens stündlich
Lufttemperatur (Messung in Metern Höhe und Temperatur der Unterlage);mindestens stündlich
Windgeschwindigkeit und -richtung (mindestens stündlich oder kontinuierlich);

...Forts. 00.02.0027.

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge AE
----	--------	----------

00.02.0027. Forts. ...

Relative Luftfeuchte (mindestens stündlich oder kontinuierlich)
Temperatur des angelieferten Asphaltmischguts bei jedem Entladevorgang im
Beschicker- und Fertigerkübel
Zunahme der Verdichtung von Beginn bis zum Ende des Asphalteinbaus mittels
Aufsetz-Sonde
(Elektromagnetische Messung (PQI Sonde) oder Radioaktive Messung
(Isotopensonde))
Dokumentation der aufgetragenen Bitumenemulsion unmittelbar vor der
Überbauung (Art und Ansprühmenge der eingesetzten Bitumenemulsion,
angesprühete Unterlage je Einbaubahn, Lage der Einbaubahn, Station,
Datum/Uhrzeit und Foto)

*Hinweis zur OZ 00.03.
Anschlußstelle Herborn Süd Fahrtrichtung Dortmund
Vervollständigung der Griffline Maßnahme
siehe Schadensliste Schadstelle 3 und 4*

00.03. Vervollständigung der Griffline Maßnahme

*Hinweis zur OZ 00.03.0001.
Kontrolle gilt für alle Schadstellen 1-8*

00.03.0001.	-----	25,00	d
-------------	-------	-------	---

Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen und Umleitungsstrecke
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.
Kontrolle Zwei mal pro Nacht
Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
terlagen des AG dokumentieren.

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0923-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.03.0002.	----- Vermessung der Straßenoberfläche Vermessung der Straßenoberfläche hinsichtlich ihrer Entwässerungseigenschaften und Planung einer Maßnahme nach der Methode von GRIFFLINE.	2,00	St
00.03.0003.	----- Fräsen Durchführung von Fräsarbeiten auf Grundlage einer von GRIFFLINE durchgeführten Planung. Fräsen von diagonalen Bodenrillen im Winkel von ca. 45°. Die Bodenrillen bestehen aus einem System von Rillen mit einem Abstand von 1-3 cm und einer Tiefe von mindestens 3-9 mm. Der Abstand der Rillenbänder zueinander beträgt zwischen 1-5 m.	5.575,00	m2
00.03.0004.	23.113/058.90.09 TA Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage '= Asphalt-schicht mit Rillenbänderw aus vorheriger OZ.' Reinigungsgerät 'Wasserhochdruckreinigungsgerät mit integrierter Direktabsaugung unmittelbar an der Hochdruckstrahlvorrichtung.'	7.000,00	m2
	<i>Hinweis zur OZ 00.04.</i> <i>Bergwerksschaden Bergwerkswald 4 Schadstellen</i> <i>FR Marburg Stat. 14,800</i> <i>FR Butzbach Stat. 15,160</i> <i>FR Butzbach Stat. 14,800</i> <i>FR Butzbach Stat. 14,590</i>		
00.04.	A 485 Bodenwellen		
	<i>Hinweis zur OZ 00.04.0001.</i> <i>4 Schadstellen</i> <i>Jede Schadstelle ca. 45x11,50m</i>		
00.04.0001.	----- Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung trennen in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse Trennen durch Schneiden	220,00	m

...Forts. 00.04.0001.

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.04.0001. Forts. ...			
	2 Querfugen und eine Längsfuge Dicke der Asphaltbefestigung ca. 25 cm		
00.04.0002.	----- Asphaltbefestigung fräsen Asphalt fräsen d=25 cm einschl. Entsorgung 170302 Bitumengemische Asphalt unbelastet Fräsarbeiten pro Schadstelle erfolgt in 2 Bauabschnitten	2.100,00	m2
00.04.0003.	----- Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Bindemittel = C40B5-S. Bindemittelmenge 250 - 350 g/m² Vor Einbau Asphalttragschicht	2.100,00	m2
00.04.0004.	----- Bewehrungsmatte Q 188A liefern Bewehrungsmatten Q 188A liefern und einbauen Überlappung der Übergänge 0,50m Unterlage: Asphaltbefestigung mit aufgesprühter Bitumenemulsion Der Einbau erfolgt in zwei Bauabschnitten je Schadstelle <i>Hinweis zur OZ 00.04.0005. Für 4 Schadstellen jeweils 1-2 Schnurgerüste</i>	2.100,00	m2
00.04.0005.	----- Schnurgerüst herstellen Schnurrgerüst herstellen im Bankettbereich zwischen 0,50 und 0,70m (Abstand Asphaltkante) im Abstand von 5,00m in der Längsachse Schnurreisen schlagen, um die Bestandshöhen zu sichern. Mittels Schnur oder Drasht in der Längsrichtung anbringen, um die vorhandene Bodenwelle auszugleichen.	4,00	St

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.04.0006.	23.113/118.14.90.09 TA Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbaudicke = 12 cm. Bindemittel '30/45 // 35/40 VL ' Einbau 'mit Beschicker '	2.100,00	m2
00.04.0007.	23.113/063.11.11.32 Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltbinderschicht.	2.100,00	m2
00.04.0008.	23.113/239.14.92.90.01 TA Asphaltbindersch.AC 22 B S SG herst Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 22 B S SG nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbaudicke = 9,5 cm. Bindemittel '10/40-65A oder PmB 10/25 VL' Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 95/1. Fremdfüller 'Mischfüller' Einbau mit Beschicker.	2.100,00	m2
00.04.0009.	23.113/063.11.11.23 Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C60BP4-S.	2.100,00	m2

...Forts. 00.04.0009.

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.04.0009. Forts. ...

Bindemittelmenge = 250 g/m².
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

00.04.0010.	23.113/418.12.90.00.01 TA	2.100,00	m ²
-------------	---------------------------	----------	----------------

Asphaltdecksch. aus SMA 8 S herst.
Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 8 S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100.
Einbaudicke = 3,5 cm.
Bindemittel '25/55-55 A oder PmB 25/45 VL'
Einbau mit Beschicker.

00.04.0011.	23.113/952.31.91 TA	2.100,00	m ²
-------------	---------------------	----------	----------------

Abstumpfungsmaßnahme durchführen
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht.
Abstreumenge '1,5 kg/m²'
Maschinell abstreuen.

00.04.0012.	23.113/912.91.06.10.01 TA	300,00	m
-------------	---------------------------	--------	---

Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Fuge ': Längs- und Querfugen zwischen zwei Asphaltdeckschichten aller Art und zwischen Asphalt- und Betondecken.
Ausführung:
- Längs- und Querfugen an Bestand-Asphaltdecken.
- Längs- und Querfugen an Fugen, die aufgrund Umsetzung der Verkehrsicherungen entstehen.

Leistung einschl. Trennung der Asphaltbefestigung bzw. Herstellung, Ausräumen und Säubern des Fugenspalt.
Fugen vorab mit Druckluft ausblasen und trocknen.'
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-

...Forts. 00.04.0012.

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.04.0012. Forts. ...

Blick zugehörigem und zuvor aufgetragem Voranstrichmittel.

00.04.0013.	-----	8,00	St
Baustelle für Markierungsarbeiten Baustelle für Markierungsarbeiten einrichten und räumen			

00.04.0014.	-----	4,00	St
Provisorium erstellen Provisorium herstellen, d.h. der Übergang von dem neugebauten Abschnitt auf die alte vorhandene Fahrbahn. Decke anfräsen und mit Asphaltbeton angleichen.			

00.05. SiGeKo

Hinweis zur OZ 00.05.0001.

Die Leistungender Sigeko-Tätigkeiten sind zwingend extern bzw. an einen Nachunternehmer zu vergeben.(s. BB 3.13) Dies ist bei der Kalkulation zwingend zu berücksichtigen.

00.05.0001.	-----	1,00	St
Erstellung der Vorankündigung Erstellung der Vorankündigung gem. § 2 (2) der Baustellenverordnung, einschl. Aktualisierung während der Bauzeit			

00.05.0002.	-----	1,00	Psch
Erstellung des Sicherheits- und Erstellung des Sicherheits- und Gesundheitschutzplanes gem. § 2 (3) und § 3 (2) der Baustellenverordnung			

00.05.0003.	-----	4,00	St
Koordinierung und Begehung der Koordinierung und Begehung der Baumaßnahme gem. § 3 (3) Abs. 1, 2, 4 und 5 der Baustellenverordnung. Begehung 1 bis 2 x wöchentlich, einschl. Protokollanfertigung. Das Protokoll ist dem AG im Dateiformat .pdf per Email zuzusenden. Es sind mind. 3 Farbfotos der			

...Forts. 00.05.0003.

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.05.0003. Forts. ...

laufenden Arbeiten ins Protokoll einzubinden.

*Hinweis zur OZ 00.05.0004.
max. 3 Baubesprechungen*

00.05.0004.	-----	1,00	Psch
Baubesprechung (einschl. Protokoll)			
Baubesprechung (einschl. Protokoll) zur			
Koordinierung gem. § 3 (3) Abs. 1, 2, 4 und 5 der			
Baustellenverordnung. Baubesprechung nach			
Erfordernis, in Abstimmung mit dem AG			

00.06. Kontrollprüfungen

00.06.0001.	-----	12,00	St
Probenentnahme Walzasphalt			
Materialprobe nach TP Asphalt-StB Teil 27 und nach			
Angabe des AG entnehmen.			
Material: Asphaltmischgut, Walzasphalt, Gussasphalt.			
Probennahme aus dem Bereich der Verteilerschnecke.			
Material in Probegefäß füllen.			
Probegefäß = sauberer 10 l Blecheimer mit dicht			
schließendem Deckel.			
Probegefäß liefern wird gesondert vergütet.			
Probegefäß gut lesbar und dauerhaft an der Seitenwand			
beschriften.			
Probenahme nur in einem gemeinsamen Termin mit der örtlichen BÜ.			

00.06.0002.	19.101/712.10	12,00	St
Probegefäß liefern			
Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-			
trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.			
Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schlie-			
ßendem Deckel.			

*Hinweis zur OZ 00.06.0003.
Je Bauabschnitt 1 Schichtdickenmessung für Binder- und
Deckeneinbau
1. BA nur Decke Südtangente*

...Forts.

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

Forts. ...

2. BA 1. BA nur Decke
2. BA 2. BA binder und Decke

00.06.0003.	-----	3,00	St
-------------	-------	------	----

Schichtdickenmessung

Bestimmung der Schichtdicke nach TP D - StB.

Abrechnung nach Anzahl der Messpunkte.

An- und Abfahrt wird gesondert vergütet.

Elektromagnetische Dickenmessungen nach dem Puls-Induktionsverfahren.

00.06.0004.	19.101/737.12.03	260,00	St
-------------	------------------	--------	----

Gegenpole für Kontrollpr. verlegen

Gegenpole für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG

für die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.

Gegenpol = Aluminium-Folie (0,15 mm, 30x100 cm)

max. Messtiefe 50 cm, für Unterlagen m. Ausfallkörnung

Unterlage = Fräsfläche.

00.06.0005.	19.101/737.11.01	260,00	St
-------------	------------------	--------	----

Gegenpole für Kontrollpr. verlegen

Gegenpole für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG

für die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.

Gegenpol = Aluminium-Folie (0,1 mm 30x100 cm)

max. Messtiefe 50 cm

Unterlage = Asphalttschicht.

00.06.0006.	-----	1,00	Psch
-------------	-------	------	------

Probennahme, **Dokumentation**, Überg..

Probenahme gemäß TP Asphalt-StB, Teil 27;

Hinweis zur Kalkulation:

Alle 6.000 m² / je angefangener Arbeitstag je Asphalttsorte eine Mischgutprobe

Dokumentation:

Führen eines Probenahmeprotokolls je Mischgutsorte inklusive Fotodokumentation

- Vorlage beim AG anfragen,

Liefern des Lieferscheins des LKW's bei der Probenahme, Liefern der Erstprüfung

der jeweiligen Mischgutsorte;

Übergabe der Mischgutproben inkl. Anlieferung von der jeweiligen Schadstelle und

Übergabe der geführten Dokumentation an das nachfolgende Prüflabor des AG:

Baustoffprüfstelle Dreiländereck GmbH

...Forts. 00.06.0006.

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge AE
----	--------	----------

00.06.0006. Forts. ...

Hohleichenrain 15
35708 Haiger

Übergabe und Anlieferung je Schadstelle inkl. Fahrkosten und Personalstunden zwischen Schadstelle und Labor sind einzukalkulieren
Die Übergabe hat am darauffolgenden Werktag nach Einbautag stattzufinden - Öffnungszeiten des Labors sind zu beachten - vorherige telefonische Anmeldung empfehlenswert.

Mo. bis Do.: 8.00 – 16.00 Uhr
Fr.: 8.00 – 13.00 Uhr

Nach der Übergabe der Mischgutproben an das Labor ist unverzüglich eine digitalen Ausfertigung der Dokumentation an den Projektleiter des AG sowie das Team Stoffstrommanagement des AG unter baustoffpruefung-as-dil2@autobahn.de digital zu versenden

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.	Markierung		
01.00.	Weißmarkierung		
01.00.0001.	----- Erfassung Altmarkierung Einmessen der vorhandenen Markierung: Randmarkierung, Leitlinien und Blockmarkierung mit Abstand zur bestehenden Schutzeinrichtung bzw. Fahrbahnrand, einschließlich der Ermittlung der jeweiligen Fahrstreifen- breite vor Beginn der Bauarbeiten. Markierung feldbuchmäßig auf Stationen (alle 250m) einmessen oder Aufnahme durch Vermesser. Einmessung auf Achse der jeweiligen Markierung. Die Daten sind dem AG vor Beginn der Bauarbeiten zur Prüfung zu übergeben.	1,00	Psch
01.00.0002.	----- Längsmarkierung entfernen Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Markierung Durchgehende Strich als Fahrbahnbegrenzung, Fahrstreifenbegrenzung und Unterbrochener Strich Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2, 1 zu 1 und 2 zu 1. Strichbreite 0,15m bis 0,30m Markierungsstoffart = Plastikmasse / Folie mit Bitumengrundstrich. Auf Asphaltdeckschicht. Wichtung Kunststoff//Asphalt =60/40% Entfernen für Deckenerneuerung durch Feinfräsen. Abfall 'laden, nach Angabe des AG - siehe 3.6 der Baubeschreibung - übernehmen, befördern und der vollständigen Entsorgung außerhalb der Baustelle nach Wahl des AN zuführen. Nachweise führen und dem AG vorlegen. - Markierung/ Kunststoffe mit Bitumengemisch Abfallschlüssel 17 02 03 mit 17 03 02 vermisch. Ausführungen in nicht zusammenhängenden Teillängen. Ausführung in örtlicher Abstimmung mit dem AG.'	1.000,00	m
01.00.0003.	21.131/015.91.10.01 TA Markierungszeichen entfernen Markierungszeichen entfernen. Abgerechnet wird die entfernte markierte Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche	1,00	m2

...Forts. 01.00.0003.

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.00.0003. Forts. ...

aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.
Markierungsstoffart 'Kaltplastikmasse, Folie, sonstiger spritzbarer Markierungsstoff '
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen für Deckenerneuerung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 01.00.0004.

*Die Markierung ist unmittelbar nach der Beseitigung der
Schadstelle innerhalb der Verkehrssicherung aufzu-
bringen! Massen wurden zusammengefaßt.
Schadstelle 2, 2. BA*

01.00.0004.	21.131/505.32.16.40.21	6.000,00	m
-------------	------------------------	----------	---

Längsmarkierung Typ II herstellen
Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit-
linie.
Strichbreite = 0,15 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als Agglomeratmarkierung, unregelmäßig angeordnet.
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

Hinweis zur OZ 01.00.0005.

*Die Markierung ist unmittelbar nach der Beseitigung der
Schadstelle innerhalb der Verkehrssicherung aufzu-
bringen! Massen wurden zusammengefaßt.*

01.00.0005.	21.131/505.22.16.40.21	3.000,00	m
-------------	------------------------	----------	---

Längsmarkierung Typ II herstellen
Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,15 m.

...Forts. 01.00.0005.

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.00.0005. Forts. ...

Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als Agglomeratmarkierung, unregelmäßig angeordnet.
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

Hinweis zur OZ 01.00.0006.

*Die Markierung ist unmittelbar nach der Beseitigung der
Schadstelle innerhalb der Verkehrssicherung aufzu-
bringen! Massen wurden zusammengefaßt.*

01.00.0006.	21.131/505.44.16.40.21	1.000,00	m
-------------	------------------------	----------	---

Längsmarkierung Typ II herstellen
Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
Strichbreite = 0,30 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als Agglomeratmarkierung, unregelmäßig angeordnet.
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

Hinweis zur OZ 01.00.0007.

*Die Markierung ist unmittelbar nach der Beseitigung der
Schadstelle innerhalb der Verkehrssicherung aufzu-
bringen! Massen wurden zusammengefaßt.*

01.00.0007.	21.131/505.14.16.40.21	1.200,00	m
-------------	------------------------	----------	---

Längsmarkierung Typ II herstellen
Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,30 m.

...Forts. 01.00.0007.

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.00.0007. Forts. ...

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Als Agglomeratmarkierung, unregelmäßig angeordnet.
Verkehrsklasse = P 7.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

01.00.0008.	21.131/105	100,00	m2
-------------	------------	--------	----

Markierungsfläche trocknen

Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.

01.00.0009.	21.131/110.02	100,00	m2
-------------	---------------	--------	----

Markierungsfläche reinigen

Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.

Reinigung mit Saugkehrwagen.

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

02. VS

02.00. Verkehrssicherung Schadstelle 1

*Hinweis zur OZ 02.00.0001.
Rampe von A 45 Gießener Südkreuz Richtung
Marburg*

02.00.0001.	21.105/135.90.19.92.19 TA	2,00	St
-------------	---------------------------	------	----

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an den Regelplan D IV/1I und Tab. D-2 (N1),
Sonderplan auf Grundlage D IV/1I (N2) in den Anlagen'
Für stationäre Arbeitsstelle.
Länge des Arbeitsbereiches 'bis 3.000 m'
Gesamtdauer der Verkehrsführung 'gem. Slotmanagement
pro Nacht'
Bei Dunkelheit.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Anfallende Gebühren 'sind einzukalkulieren.
Alle erforderlichen Materialien, Personal und Kosten für die Sperrung
einkalkulieren.'

02.01. Verkehrssicherung Schadstelle 2

*Hinweis zur OZ 02.01.0001.
Vollsperrung der A 45 FR Dortmund an einem Wochenende in den Sommerferien
(Hessen) durchführen.
1. BA*

02.01.0001.	21.105/135.90.19.92.19 TA	3,00	St
-------------	---------------------------	------	----

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.

...Forts. 02.01.0001.

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

02.01.0001. Forts. ...

Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an den Regelplan D IV/1I und Tab. D-2 (N1), Sonderplan auf Grundlage D IV/1I (N2) in den Anlagen'
Für stationäre Arbeitsstelle.
Länge des Arbeitsbereiches 'bis 3.000 m'
Gesamtdauer der Verkehrsführung 'gem. Slotmanagement pro Nacht'
Bei Dunkelheit.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'sind einzukalkulieren.
Alle erforderlichen Materialien, Personal und Kosten für die Sperrung einkalkulieren.'

02.01.0002.	-----	10,00	St
-------------	-------	-------	----

Beschilderung von Gefahrenstellen
Beschilderung von Gefahrenstellen gemäß Prinzipskizze Gefahrenstelle.
aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben.
Die Verkehrssicherung ist in Anlehnung an die RSA in die Position einzukalkulieren.
Die VZ-Wiederholung für Gefahrenstellen aufgrund einer Länge > 1000 m wird nicht zusätzlich vergütet.

*Hinweis zur OZ 02.01.0003.
Sperrung 2. Bauabschnitt als ALD*

02.01.0003.	21.105/105.11.20.91.00 TA	1,00	Psch
-------------	---------------------------	------	------

Verkehrssich. läng. **Dauer aufbauen**
Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

...Forts. 02.01.0003.

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

02.01.0003. Forts. ...

Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen.
Für Verkehrsführungsphase 'Bauphase 2 (gem. Verkehrszeichenplan).
Verkehrssicherungsleistungen'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

02.01.0004.	21.105/110.10	20,00	d
-------------	---------------	-------	---

Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

02.01.0005.	21.105/605.33.29.02 TA	3.000,00	m
-------------	------------------------	----------	---

Transp.Schutzeinrichtung aufbauen
Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.
Einsatzbereich D, zwischen entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen.
Aufhaltestufe mind. T 3.
Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m).
Maximale Baubreite '0,30m '
Aufstellung wie in Prüfung nach DIN EN 1317.

02.01.0006.	21.105/610.01	60.000,00	md
-------------	---------------	-----------	----

Transport. Schutzeinr. vorhalten
Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben.

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.01.0007.	21.105/605.44.40.00 Transp.Schutzeinrichtung aufbauen Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich E, zwischen entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen im Überleitungsbereich. Aufhaltestufe mind. H 1. Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).	180,00	m
02.01.0008.	21.105/610.01 Transport. Schutzeinr. vorhalten Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben.	3.600,00	md
02.01.0009.	21.105/625.91 TA AEK f. transp. Schutzeinr. aufb. Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ 'Transp.Schutzeinrichtung aufbauen' (mind. T3, max. W2)' Als Absenkung.	6,00	St
02.01.0010.	21.105/630.01 AEK vorhalten Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. AEK wie in Vorposition beschrieben.	2.880,00	Std

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.01.0011.	21.105/650.99 TA Dilatationsstoß aufbauen (Zul.) Dilatationsstoß, nicht systembedingt, für transportable Schutzeinrichtungen im Bauwerksbereich aufbauen und abbauen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der angegebenen Position als Zulage. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Dilatation 'nach Unterlagen des AG ' Zulage zu OZ 'Transp.Schutzeinrichtung aufbauen' (mind. T3, max. W2)'	4,00	St
02.01.0012.	21.105/655.01 Dilatationsstoß vorhalten Dilatationsstoß für transportable Schutzeinrichtungen vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Dilatationsstoß wie in Vorposition beschrieben.	150,00	Std
02.01.0013.	21.105/640.99.09 TA Adapter an vorh. FRS aufb. (Zul.) Adapter als mechanische kraftschlüssige Verbindung für transportable Schutzeinrichtungen an vorhandenes Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) aufbauen und abbauen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der angegebenen Position als Zulage. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Adapter von transportabler Schutzeinrichtung der OZ 'Transp.Schutzeinrichtung aufbauen' (mind. H1, max. W4)' Adapter an 'vorhandenes FRS (Stahl) ' Zulage zu OZ 'Transp.Schutzeinrichtung aufbauen' (mind. H1, max. W4)'	1,00	St
02.01.0014.	----- Adapter vorhalten Adapter als mechanische kraftschlüssige Verbindung für transportable Schutzeinrichtungen vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Adapter wie in Vorposition beschrieben.	4.500,00	Std

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.01.0015.	21.105/660.99 TA Temporären Anpralldämpfer aufbauen Temporären Anpralldämpfer aufbauen und abbauen. Aufstellung auf vorhandener befestigter Fläche nach Unterlagen des AG. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Temporärer Anpralldämpfer an OZ 'Transp.Schutzeinrichtung aufbauen' (mind. T3, max. W2)'	1,00	St
02.01.0016.	21.105/665.01 Temporären Anpralldämpfer vorhalten Temporären Anpralldämpfer vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Temporärer Anpralldämpfer wie in Vorposition beschrieben.	45,00	Std
02.02.	Verkehrssicherung Griffline A 45 <i>Hinweis zur OZ 02.02.0001. Beseitigung der Unfallschwerpunkte A 45 FR Dortmund bei km 146,400 - 146,150 2. und 3. Fahrstreifen</i>		
02.02.0001.	21.105/135.90.19.92.19 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an den Regelplan D IV/1I und Tab. D-2 (N1), Sonderplan auf Grundlage D IV/1I (N2) in den Anlagen' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 3.000 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'gem. Slotmanagement pro Nacht' Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	4,00	St

...Forts. 02.02.0001.

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

02.02.0001. Forts. ...

Anfallende Gebühren 'sind einzukalkulieren.
Alle erforderlichen Materialien, Personal und Kosten für die Sperrung einkalkulieren.'

*Hinweis zur OZ 02.02.0002.
Besetzung Unfallschwerpunkte A 45 Fahrtrichtung Dortmund
bei Km 146,150 bis 145,900 über alle Fahrstreifen.
Stand, 1. und 2. sowie 3. Fahrstreifen*

02.02.0002.	21.105/135.90.19.92.19 TA	6,00	St
-------------	---------------------------	------	----

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an den Regelplan D IV/1I und Tab. D-2 (N1),
Sonderplan auf Grundlage D IV/1I (N2) in den Anlagen'
Für stationäre Arbeitsstelle.
Länge des Arbeitsbereiches 'bis 3.000 m'
Gesamtdauer der Verkehrsführung 'gem. Slotmanagement
pro Nacht'
Bei Dunkelheit.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Anfallende Gebühren 'sind einzukalkulieren.
Alle erforderlichen Materialien, Personal und Kosten für die Sperrung
einkalkulieren.'

02.02.0003.	-----	4,00	St
-------------	-------	------	----

Beschilderung von Gefahrenstellen
Beschilderung von Gefahrenstellen gemäß Prinzipskizze
Gefahrenstelle.
aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und
betreiben.
Die Verkehrssicherung ist in Anlehnung an die RSA in
die Position einzukalkulieren.
Die VZ-Wiederholung für Gefahrenstellen aufgrund einer
Länge > 1000 m wird nicht zusätzlich vergütet.

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

02.03. Verkehrssicherung A 485

Hinweis zur OZ 02.03.0001.

*Auf der A 485 Fahrtrichtung Marburg befindet sich eine Schadstelle. Auf der Gegenseite in FR Butzbach befinden sich 3 Schadstellen. Alle Schadstellen befinden sich innerhalb der km- Angaben 15,160 - 14,540
Pro Schadstelle werden 2 AKD's benötigt.*

02.03.0001.	21.105/135.90.19.92.19 TA	8,00	St
-------------	---------------------------	------	----

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an den Regelplan D IV/1I und Tab. D-2 (N1), Sonderplan auf Grundlage D IV/1I (N2) in den Anlagen'
Für stationäre Arbeitsstelle.
Länge des Arbeitsbereiches 'bis 3.000 m'
Gesamtdauer der Verkehrsführung 'gem. Slotmanagement pro Nacht'
Bei Dunkelheit.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Anfallende Gebühren 'sind einzukalkulieren.
Alle erforderlichen Materialien, Personal und Kosten für die Sperrung einkalkulieren.'

Hinweis zur OZ 02.03.0002.

Zusätzlich 2 AKD's für die Markierung

02.03.0002.	21.105/135.90.19.92.19 TA	2,00	St
-------------	---------------------------	------	----

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an den Regelplan D IV/1I und Tab. D-2 (N1), Sonderplan auf Grundlage D IV/1I (N2) in den Anlagen'
Für stationäre Arbeitsstelle.
Länge des Arbeitsbereiches 'bis 3.000 m'

...Forts. 02.03.0002.

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

02.03.0002. Forts. ...

Gesamtdauer der Verkehrsführung 'gem. Slotmanagement pro Nacht'
Bei Dunkelheit.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren 'sind einzukalkulieren.
Alle erforderlichen Materialien, Personal und Kosten für die Sperrung einkalkulieren.'

02.03.0003.	-----	16,00	St
-------------	-------	-------	----

Beschilderung von Gefahrenstellen
Beschilderung von Gefahrenstellen gemäß Prinzipskizze Gefahrenstelle.
aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben.
Die Verkehrssicherung ist in Anlehnung an die RSA in die Position einzukalkulieren.
Die VZ-Wiederholung für Gefahrenstellen aufgrund einer Länge > 1000 m wird zusätzlich vergütet.

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0923-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 00.</i>				
00.	Straßenbau				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0003.	----- Zulage Nachtarbeit und Wochenenda..	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0004.	----- Bauzeitenplan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 00.00.				,..
00.01.	Asphaltarbeiten Schadstelle 1				
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0001.</i>				
00.01.0001.	----- Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	2.250,00	m	,..	,..
00.01.0002.	----- Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Fräsasph. verw.*Unebenheit 6 mm	5.000,00	m2	,..	,..
00.01.0003.	23.113/058.31.22 Unterlage reinigen gefr. Asphalt sch.*lose Teile aufn. Einzelflächen*Hochdr.-Sauganl.	5.000,00	m2	,..	,..

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0923-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0004.	12.102/121.51.10 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Asphalt*Entsorgung AN Gebühr einrechn.	880,00	t	,...	,...
00.01.0005.	23.113/063.12.11.23 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt geätzt Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 250 g/m2*vor A.deckschicht	5.000,00	m2	,...	,...
00.01.0006.	23.113/408.11.90.00.01 Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst. Bk100*Dicke 4 cm*... Freitext ... mit Beschicker	5.000,00	m2	,...	,...
00.01.0007.	23.113/952.31.91 Abstumpfungmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke ... Freitext ...*maschinell	5.000,00	m2	,...	,...
00.01.0008.	23.113/912.39.04.30.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*... Freitext ... Tiefe 30 mm*Breite 15 mm Fugenmasse N2	2.000,00	m	,...	,...
00.01.0009.	23.113/977.91 Verkehrsfläche kehren ... Freitext ...*VSM durchführen	5.000,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 00.01.				,...
00.02.	Asphaltarbeiten, Schadstelle 2				
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0001.</i>				
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0001.</i>				

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0923-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0001.	--- Verkehrszeichenplan ertellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.02.0002.	--- Gelbmarkierung herstellen	6.000,00	m	,..	,..
00.02.0003.	--- Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	3.000,00	m	,..	,..
00.02.0004.	--- Fuge ausräumen und säubern Längsfuge*Deckschicht ... Freitext ...*Breite mind. 15mm Tiefe 40 mm	3.000,00	m	,..	,..
00.02.0005.	--- Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Fräsasph. verw.*Unebenheit 6 mm	17.500,00	m2	,..	,..
00.02.0006.	23.113/058.31.22 Unterlage reinigen gefr. Asphalt.*lose Teile aufn. Einzelflächen*Hochdr.-Sauganl.	17.500,00	m2	,..	,..
00.02.0007.	23.113/607.12.90.00 Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst. Bk100*Dicke 4,0 cm ... Freitext ...	17.500,00	m2	,..	,..
00.02.0008.	23.113/667.13.11.01 Gussasphaltoberfläche bearbeiten maschin. abstr.*Verfahren B 2/3 PSV (51)*Aufhellung ungeb. verwert.	17.500,00	m2	,..	,..
00.02.0009.	23.113/912.39.04.30.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*... Freitext ... Tiefe 30 mm*Breite 15 mm Fugenmasse N2	3.000,00	m	,..	,..

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0923-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0010.	23.113/977.91 Verkehrsfläche kehren ... Freitext ...*VSM durchführen	20.000,00	m2		
00.02.0011.	23.113/038.41.02 Asphaltbefestigung trennen Anb.längs m. Rand*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	3.000,00	m		
00.02.0012.	12.102/121.51.10 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Asphalt*Entsorgung AN Gebühr einrechn.	1.700,00	t		
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0013.</i>				
00.02.0013.	-- -- -- -- -- Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	3.000,00	m		
00.02.0014.	-- -- -- -- -- Fuge ausräumen und säubern Längsfuge*Deckschicht ... Freitext ...*Breite mind. 15mm Tiefe 40 mm	3.000,00	m		
00.02.0015.	-- -- -- -- -- Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Fräsasph. verw.*Unebenheit 6 mm	17.500,00	m2		
00.02.0016.	23.113/058.31.22 Unterlage reinigen gefr. Asphalt*lose Teile aufn. Einzelflächen*Hochdr.-Sauganl.	17.500,00	m2		
00.02.0017.	-- -- -- -- -- Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst C40B5-S*... Freitext ... vor A.binderschicht	17.500,00	m2		

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0923-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0018.	--- Asphaltbinderschicht aus AC 16 B ..	17.500,00	m2	,..	,..
00.02.0019.	23.113/607.11.90.00 Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst. Bk100*Dicke 3,5 cm ... Freitext ...	17.500,00	m2	,..	,..
00.02.0020.	23.113/667.13.11.01 Gussasphaltoberfläche bearbeiten maschin. abstr.*Verfahren B 2/3 PSV (51)*Aufhellung ungeb. verwert.	17.500,00	m2	,..	,..
00.02.0021.	23.113/912.39.04.30.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*... Freitext ... Tiefe 30 mm*Breite 15 mm Fugenmasse N2	6.000,00	m	,..	,..
00.02.0022.	23.113/977.91 Verkehrsfläche kehren ... Freitext ...*VSM durchführen	20.000,00	m2	,..	,..
00.02.0023.	12.102/121.51.10 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Asphalt*Entsorgung AN Gebühr einrechn.	4.300,00	t	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0024.</i>				
00.02.0024.	--- Erfassung des Temperaturprofils	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.02.0025.	--- Flächendeckende Verdichtungskontr.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.02.0026.	--- Erweiterte Eignungsprüfung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.02.0027.	--- Erfassung der Einbaubed Einbaus	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0923-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.02.			
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.</i>				
00.03.	Vervollständigung der Grifffline Maßnahme				
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0001.</i>				
00.03.0001.	----- Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. ... Freitext ...*elektron. Gerät	25,00	d		
00.03.0002.	----- Vermessung der Straßenoberfläche	2,00	St		
00.03.0003.	----- Fräsen	5.575,00	m2		
00.03.0004.	23.113/058.90.09 Unterlage reinigen ... Freitext ...*... Freitext ...	7.000,00	m2		
	Zwischensumme	00.03.			
	<i>Hinweis zur OZ 00.04.</i>				
00.04.	A 485 Bodenwellen				
	<i>Hinweis zur OZ 00.04.0001.</i>				
00.04.0001.	----- Asphaltbefestigung trennen	220,00	m		
00.04.0002.	----- Asphaltbefestigung fräsen	2.100,00	m2		

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0923-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0003.	----- Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt geätzt C40B5-S*... Freitext ... vor Asphalttragschicht	2.100,00	m2	,...	,...
00.04.0004.	----- Bewehrungsmatte Q 188A liefern <i>Hinweis zur OZ 00.04.0005.</i>	2.100,00	m2	,...	,...
00.04.0005.	----- Schnurgerüst herstellen	4,00	St	,...	,...
00.04.0006.	23.113/118.14.90.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk100*Dicke 12 cm*... Freitext Freitext ...	2.100,00	m2	,...	,...
00.04.0007.	23.113/063.11.11.32 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 300 g/m2*vor A.bindersch.	2.100,00	m2	,...	,...
00.04.0008.	23.113/239.14.92.90.01 Asphaltbindersch.AC 22 B S SG herst Bk100*Dicke 9,5 cm ... Freitext ...*Kategorie C 95/1 ... Freitext ...*m. Besch.	2.100,00	m2	,...	,...
00.04.0009.	23.113/063.11.11.23 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 250 g/m2*vor A.deckschicht	2.100,00	m2	,...	,...
00.04.0010.	23.113/418.12.90.00.01 Asphaltdecksch. aus SMA 8 S herst. Bk100*Dicke 3,5 cm ... Freitext ...*mit Beschicker	2.100,00	m2	,...	,...

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0923-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0011.	23.113/952.31.91 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke ... Freitext ...*maschinell	2.100,00	m2	,..	,..
00.04.0012.	23.113/912.91.06.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	300,00	m	,..	,..
00.04.0013.	----- Baustelle für Markierungsarbeiten	8,00	St	,..	,..
00.04.0014.	----- Provisorium erstellen	4,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 00.04.				,..
00.05.	SiGeKo				
	<i>Hinweis zur OZ 00.05.0001.</i>				
00.05.0001.	----- Erstellung der Vorankündigung	1,00	St	,..	,..
00.05.0002.	----- Erstellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.05.0003.	----- Koordinierung und Begehung der Baumaßnahme	4,00	St	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.05.0004.</i>				
00.05.0004.	----- Baubesprechung (einschl. Protokoll)	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 00.05.				,..

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0923-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.	Kontrollprüfungen				
00.06.0001.	--- -- Probenentnahme Walzasphalt	12,00	St	,..	,..
00.06.0002.	19.101/712.10 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer	12,00	St	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0003.</i>				
00.06.0003.	--- -- Schichtdickenmessung Pulsind.	3,00	St	,..	,..
00.06.0004.	19.101/737.12.03 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL30x100cm,0,15mm*Fräsfläche	260,00	St	,..	,..
00.06.0005.	19.101/737.11.01 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL 30x100cm,0,1mm*Asphalt	260,00	St	,..	,..
00.06.0006.	--- -- Probennahme, Dokumentation , Überg..	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 00.06.				,..
	Zwischensumme 00.				,..

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0923-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Markierung				
01.00.	Weißmarkierung				
01.00.0001.	--- Erfassung Altmarkierung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.00.0002.	--- Längsmarkierung entfernen ... Freitext ...*... Freitext ... Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*... Freitext ...	1.000,00	m	,..	,..
01.00.0003.	21.131/015.91.10.01 Markierungszeichen entfernen ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	1,00	m2	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0004.</i>				
01.00.0004.	21.131/505.32.16.40.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,15 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse Aggl.unregelm.*P 7 grobstr. Decke	6.000,00	m	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0005.</i>				
01.00.0005.	21.131/505.22.16.40.21 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,15 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse Aggl.unregelm.*P 7 grobstr. Decke	3.000,00	m	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0006.</i>				

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0923-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0006.	21.131/505.44.16.40.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,30 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse Aggl.unregelm.*P 7 grobstr. Decke	1.000,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0007.</i>				
01.00.0007.	21.131/505.14.16.40.21 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,30 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse Aggl.unregelm.*P 7 grobstr. Decke	1.200,00	m	,...	,...
01.00.0008.	21.131/105 Markierungsfläche trocknen	100,00	m2	,...	,...
01.00.0009.	21.131/110.02 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen	100,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme	01.00.			,...
	Zwischensumme	01.			,...

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0923-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	VS				
02.00.	Verkehrssicherung Schadstelle 1				
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0001.</i>				
02.00.0001.	21.105/135.90.19.92.19 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Dunkelheit*Anordnung n. Unt. ... Freitext ...	2,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 02.00.				,..
02.01.	Verkehrssicherung Schadstelle 2				
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0001.</i>				
02.01.0001.	21.105/135.90.19.92.19 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Dunkelheit*Anordnung n. Unt. ... Freitext ...	3,00	St	,..	,..
02.01.0002.	-- -- -- -- Beschilderung von Gefahrenstellen	10,00	St	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0003.</i>				
02.01.0003.	21.105/105.11.20.91.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ... Anordnung Unt. AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
02.01.0004.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	20,00	d	,..	,..

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0923-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0005.	21.105/605.33.29.02 Transp. Schutzeinrichtung aufbauen entg.Verkehrsstr.*Aufhaltest. T3 Wirkungsber.maxW2*... Freitext ... Aufst.DIN EN 1317	3.000,00	m	,...	,...
02.01.0006.	21.105/610.01 Transport. Schutzeinr. vorhalten wie Vorposition	60.000,00	md	,...	,...
02.01.0007.	21.105/605.44.40.00 Transp. Schutzeinrichtung aufbauen Überleit.bereich*Aufhaltest. H1 Wirkungsber.maxW4	180,00	m	,...	,...
02.01.0008.	21.105/610.01 Transport. Schutzeinr. vorhalten wie Vorposition	3.600,00	md	,...	,...
02.01.0009.	21.105/625.91 AEK f. transp. Schutzeinr. aufb. ... Freitext ...*Absenkung	6,00	St	,...	,...
02.01.0010.	21.105/630.01 AEK vorhalten wie Vorposition	2.880,00	Std	,...	,...
02.01.0011.	21.105/650.99 Dilatationsstoß aufbauen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ...	4,00	St	,...	,...
02.01.0012.	21.105/655.01 Dilatationsstoß vorhalten wie Vorposition	150,00	Std	,...	,...
02.01.0013.	21.105/640.99.09 Adapter an vorh. FRS aufb. (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	1,00	St	,...	,...
02.01.0014.	-- -- -- -- -- Adapter vorhalten wie Vorposition	4.500,00	Std	,...	,...

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0923-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0015.	21.105/660.99 Temporären Anpralldämpfer aufbauen ... Freitext ...	1,00	St	,...	,...
02.01.0016.	21.105/665.01 Temporären Anpralldämpfer vorhalten wie Vorposition	45,00	Std	,...	,...
	Zwischensumme 02.01.				,...
02.02.	Verkehrssicherung Griffline A 45 <i>Hinweis zur OZ 02.02.0001.</i>				
02.02.0001.	21.105/135.90.19.92.19 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Dunkelheit*Anordnung n. Unt. ... Freitext ... <i>Hinweis zur OZ 02.02.0002.</i>	4,00	St	,...	,...
02.02.0002.	21.105/135.90.19.92.19 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Dunkelheit*Anordnung n. Unt. ... Freitext ...	6,00	St	,...	,...
02.02.0003.	-- -- -- -- -- Beschilderung von Gefahrenstellen	4,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.02.				,...
02.03.	Verkehrssicherung A 485 <i>Hinweis zur OZ 02.03.0001.</i>				

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0923-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV: 236-26-0031 Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0001.	21.105/135.90.19.92.19 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Dunkelheit*Anordnung n. Unt. ... Freitext ...	8,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0002.</i>				
02.03.0002.	21.105/135.90.19.92.19 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Dunkelheit*Anordnung n. Unt. ... Freitext ...	2,00	St	,...	,...
02.03.0003.	-- -- -- -- -- Beschilderung von Gefahrenstellen	16,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.03.				,...
	Zwischensumme 02.				,...

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV 236-26-0031

00. Straßenbau

00.00.	Baustelleneinrichtung	
--------	-----------------------	-------

00.01.	Asphaltarbeiten Schadstelle 1	
--------	-------------------------------	-------

00.02.	Asphaltarbeiten, Schadstelle 2	
--------	--------------------------------	-------

00.03.	Vervollständigung der Griffline Maßnahme	
--------	--	-------

00.04.	A 485 Bodenwellen	
--------	-------------------	-------

00.05.	SiGeKo	
--------	--------	-------

00.06.	Kontrollprüfungen	
--------	-------------------	-------

	Summe 00.	
--	-----------	-------

01. Markierung

01.00.	Weißmarkierung	
--------	----------------	-------

	Summe 01.	
--	-----------	-------

02. VS

02.00.	Verkehrssicherung Schadstelle 1	
--------	---------------------------------	-------

02.01.	Verkehrssicherung Schadstelle 2	
--------	---------------------------------	-------

02.02.	Verkehrssicherung Griffline A 45	
--------	----------------------------------	-------

02.03.	Verkehrssicherung A 485	
--------	-------------------------	-------

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	GB in EUR
----	-----------

Summe 02.

.....

Entwurf
 Kurztext-/Preis-Verzeichnis
 Zusammenstellung

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	236-26-0031
----	-------------

00.	Straßenbau	,...
-----	------------	-----------

01.	Markierung	,...
-----	------------	-----------

02.	VS	,...
-----	----	-----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
---------------------------------	-----------

Entwurf
Hinweise für den Ausschreibenden
(- nicht vervielfältigen -)

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr
----	--------

00.01.0004. 12.102/121.51.10
N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent
(Ver11)
Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

00.02.0007. 23.113/607.12.90.00
Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst.
(Ver11)
Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 S herstellen.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.

00.02.0008. 23.113/667.13.11.01
Gussasphaltoberfläche bearbeiten
(Ver31)
Grobe Gesteinskörnung als Aufhellungsgestein, nach Un-
terlagen des AG.

00.02.0012. 12.102/121.51.10
N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent
(Ver11)
Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

Entwurf
Hinweise für den Ausschreibenden
(- nicht vervielfältigen -)

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr
----	--------

- 00.02.0019. 23.113/607.11.90.00
Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst.
(Ver11)
Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 S herstellen.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
- 00.02.0020. 23.113/667.13.11.01
Gussasphaltoberfläche bearbeiten
(Ver31)
Grobe Gesteinskörnung als Aufhellungsgestein, nach Un-
terlagen des AG.
- 00.02.0023. 12.102/121.51.10
N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent
(Ver11)
Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
- 00.03.0001. Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
(Ver22)
Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
terlagen des AG dokumentieren.

Entwurf
Hinweise für den Ausschreibenden
(- nicht vervielfältigen -)

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr
----	--------

00.04.0008. 23.113/239.14.92.90.01
Asphaltbindersch.AC 22 B S SG herst
(Ver11)
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 22 B S SG
nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des
Asphaltemischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.

02.00.0001. 21.105/135.90.19.92.19
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
(Ver51)
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

02.01.0001. 21.105/135.90.19.92.19
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
(Ver51)
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

02.01.0003. 21.105/105.11.20.91.00
Verkehrssich. läng. **Dauer aufbauen**
(Ver21)
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
(Ver31)
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer Kraft setzen.
(Ver42)
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-

Entwurf
Hinweise für den Ausschreibenden
(- nicht vervielfältigen -)

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr
----	--------

liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

02.01.0015. 21.105/660.99
Temporären Anpralldämpfer aufbauen
(Ver11)
Temporären Anpralldämpfer aufbauen und abbauen. Aufstellung auf vorhandener befestigter Fläche nach Unterlagen des AG. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.

02.02.0001. 21.105/135.90.19.92.19
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
(Ver51)
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

02.02.0002. 21.105/135.90.19.92.19
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
(Ver51)
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

02.03.0001. 21.105/135.90.19.92.19
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
(Ver51)

Entwurf
Hinweise für den Ausschreibenden
(- nicht vervielfältigen -)

Projekt:	A-P0923-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB (HE)
VE:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026
LV:	236-26-0031	Deckensanierung AM Ehringshausen 2026

OZ	StL-Nr
----	--------

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

02.03.0002. 21.105/135.90.19.92.19
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
(Ver51)
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.