

Innenraum
Kabine

Fußbodenaufbau Kabine:
(von oben nach unten)

- Epoxidharz-Bodenbeschichtung mit Geweebeeinlage, Hohlkehle umlaufend, Rutschfestigkeit R11
- Farbton nach Angabe
- Gefälleestrich, Gefälle ca. 2 % mit elektr. Heizmatte
- Abdichtung / Trennlage
- Schaumglasdämmung, D = min. 8 cm WLS 035
- FT-Betonfertigteile-Sohle, D = 20 cm, gem. Statik
- Höhengausgleich, Auflager gem. Statik, Fuge unter Wänden hohlraumfrei ausgemörtelt
- Ortbeton-Sohlplatte als WU-Konstruktion, D = 25 cm gem. Statik, auf Trennlage
- Sauberkeitsschicht, Magerbeton, D = ca. 5 cm

Wandpaneel

UK Innenwandbekleidung

Bodenbeschichtung

±0,00 OK FFB

Estrich mit Fußbodenheizung

Schaumglasdämmung

-0,18 OK FT Betonsohle

FT-Bodenplatte

OK Sohle

Fundamentplatte, Ortbeton, WU-Konstruktion

Sauberkeitsschicht

-0,62

Tragschicht / Ertüchtigung gem. Vorgabe

UK Sauberkeitsschicht

Tragschicht / Ertüchtigung gem. Vorgabe

Außenraum

Außenwandaufbau HPL / Eingangsbereich
(von außen nach innen)

- Außenwandbekleidung mit HPL-Paneele, mit Dekor bedruckt, verdeckt befestigt, Stoß-/ Schattenfugen 10mm
- Metall-Unterkonstruktion, Hinterlüftung mit Insektengitter Vorderseite im Fugenbereich dunkel eingefärbt
- FT-Betonwand, D = 12 cm gem. Statik
- Innendämmung, Schaumglas, D = 5 cm, Anschlussstreifen mit geschlossenzelliger Dämmung, beschichtet Befestigung gem. Herstellerangaben
- Innenwandbekleidung mit Wandpaneelen nach Angabe, verdeckte Befestigung gem. Herstellerangaben

HPL-Fassade

Tragprofil HPL-Fassade

Insektengitter

+0,18 UK Fassade
ca. 20 cm ü GOK

-0,01 OK Pflaster

Gefällerrichtung Pflaster

Überstand Ortbetonsohle,
gem. Statik

Hohlkehle,
umlaufend

Fase umlaufend

Höhenausgleich über
Auflager gem. Statik,
Zwischenräume hohl-
raumfrei vermörtelt

Sockelabdichtung hinterlaufsicher

Überdeckung H = min. 10 cm
ab OK RD gem. DIN 18533-1
gegen Bodenfeuchte

Überdeckung H = min. 15 cm
ab OK RD gem. DIN 18533-1
gegen drückendes Wasser.

BAB A3 PWC-Anlage Ottenberg (Pilsach)
Neubau eines WC-Gebäudes

Leistungsphase: **Ausführungs- und Detailplanung**

Planbezeichnung: D-02_Sockel HPL-Fassade Eingang

Objektplanung:

Auftraggeber*in / Bauherr*in:

Die Autobahn

Die Autobahn GmbH des Bundes
Heidestraße 15, 10557 Berlin

Datum: 07.05.2026

index: 00

Maßstab: 1:5

Format: DIN A3 (420 x 297)

Hinweise:

- Alle Planungsunterlagen und Maße sind vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen.
- Unstimmigkeiten sind der Objektüberwachung zu melden.
- Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik und gültigen DIN- bzw. EN-Normen.