

[illegible]

- Außenwandbekleidung, Gitterrostfassade, verzinkt, Maschenweiten nach Angabe (individuelle Fertigung), verdeckte Befestigung mit unterschiedlichen Distanzen zur Betonfassade, Aufteilung Gitterrost-Element nach Angabe
- Stahlunterkonstruktion zur Befestigung der Gitterrostfassade, verzinkt, gem. Statik
- FT-Betonwand, D = 12 cm. gem. Statik
- Innendämmung, Schaumglas, tw. XPS, D = 5 cm, Befestigung gem. Herstellerangaben
- Innenwandbekleidung mit Wandpaneelen nach Angabe, verdeckte Befestigung gem. Herstellervorgaben

ber*in / Bauherr*in U-Bahn U-Bahn GmbH des Bundes 15, 10557 Berlin	Objektplanung:
---	-----------------------

- Alle Planungsunterlagen und Maße sind vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen.
- Unstimmigkeiten sind der Objektüberwachung zu melden.
- Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik und gültigen DIN- bzw. EN-Normen.

Planbezeichnung: D-08.1_Dachrand Kabine

- Alle Planungsunterlagen und Maße sind vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen.
- Unstimmigkeiten sind der Objektüberwachung zu melden.
- Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik und gültigen DIN- bzw. EN-Normen.