

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	B-26-WW	Abrufverträge WW
VE:	04	ARV WW AM Werder 2026
LV:	04	ARV Wegweisende Beschilderung_AM Werder

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
12.102	ENTSORGUNG	10/12
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
21.106		
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21
21.108		
16.112		
21.118		
21.130	VERKEHRSSCHILDER	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	B-26-WW	Abrufverträge WW
VE:	04	ARV WW AM Werder 2026
LV:	04	ARV Wegweisende Beschilderung_AM Werder

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Verkehrssicherung.....	3
00.00.	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen.....	3
01.	Erd- und Landschaftsbauarbeiten.....	6
01.00.	Erdbauarbeiten.....	6
01.01.	Landschaftsbauarbeiten.....	6
02.	Betonbau.....	8
02.00.	Fundament dimensionieren und liefern.....	8
02.01.	Fundament herstellen, setzen.....	8
02.02.	Abbruch Betonflächen.....	9
02.03.	Verbundanker.....	9
03.	Aufstellkonstruktionen und Traversen.....	11
03.00.	Gabelmast.....	11
03.01.	Rundmast.....	16
03.02.	Rohrpfosten aufstellen.....	18
03.03.	Traverse bzw. Hinterkonstruktion.....	19
03.04.	Rohrverlängerungen und Rohrpfosten liefern.....	20
03.05.	Rohrverlängerungen und Rohrpfosten De-/Montage.....	21
04.	Wegweisung-Tafeln und Verkehrszeichen.....	23
04.00.	Wegweisung-Tafeln liefern, anbringen.....	23
04.01.	Wegweisung-Tafeln Montage/ Demontage.....	24
04.02.	Decktafel/Folienaufkleber liefern und anbringen.....	26
04.03.	Verkehrs- u. Zusatzzeichen anbringen.....	28
04.04.	Klapptafel anbringen.....	29
05.	Verkehrs- u. Zusatzzeichen liefern.....	31
05.00.	Verkehrszeichen Z.460 liefern.....	31
05.01.	Verkehrszeichen Demontage.....	31
05.02.	Zusatzzeichen liefern.....	32
05.03.	Zusatzzeichen Montage/Demontage.....	32
05.04.	Klapptafel liefern.....	33
05.05.	Klapptafel Demontage.....	33
05.06.	Klemm-, Rohr- und Bandschellen liefern.....	34
06.	Entsorgung nach Abbruch bzw. Demontage.....	36
06.00.	Entsorgung nach Kreiswirtschafts- und Abfallgesetz.....	36
07.	Dokumentation.....	37
07.00.	Dokumentation zum Einzelauftrag.....	37
	Zusammenstellung.....	38

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-WW Abrufverträge WW
 VE: 04 ARV WW AM Werder 2026
 LV: 04 ARV Wegweisende Beschilderung_AM Werder

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Verkehrssicherung				
00.00.	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen				
00.00.0001.	21.105/135.90.10.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen , vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'DIII/4' Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.	2,00	St
00.00.0002.	21.105/135.90.10.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen , vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'DIII/3' Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.	2,00	St
00.00.0003.	21.105/135.90.10.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen , vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'DIII/2' Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.	2,00	St
00.00.0004.	21.105/135.90.10.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen , vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'DIII/1I' Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht.	2,00	St

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	B-26-WW	Abrufverträge WW
VE:	04	ARV WW AM Werder 2026
LV:	04	ARV Wegweisende Beschilderung_AM Werder

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0005.	21.105/135.90.10.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen , vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'DIII/1r' Für stationäre Arbeitsstelle . Bei Tageslicht.	10,00	St
00.00.0006.	21.105/135.90.10.01.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen , vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII' Für stationäre Arbeitsstelle . Bei Tageslicht.	2,00	St
00.00.0007.	21.105/135.01.10.01.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen , vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für stationäre Arbeitsstelle . Bei Tageslicht.	2,00	St
00.00.0008.	----- Baustelle einrichten Arbeiten in vorh. Verkehrssicherung. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten	1,00	St

...Forts. 00.00.0008.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	B-26-WW	Abrufverträge WW
VE:	04	ARV WW AM Werder 2026
LV:	04	ARV Wegweisende Beschilderung_AM Werder

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.00.0008. Forts. ...

einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

00.00.0009.	-----	1,00	St
-------------	-------	------	----	-------	-------

Baustelle räumen
Arbeiten in vorh. Verkehrssicherung.
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

00.00.0010.	-----	1,00	St
-------------	-------	------	----	-------	-------

Einsatz mobiler Hubsteiger
Mobilien Hubsteiger zur Montage/Demontage von Wegweisern anfahren, vorhalten, unterhalten, mehrmals umsetzen und abfahren. Auswahl des Hubsteigers entsprechend den geometrischen sowie den sicherheits- und gesundheitsschutztechnischen Erfordernissen. Einschließlich dem erforderlichen Bedienpersonal. Einsatzdauer je Tag: 8 Stunden.

Zwischensumme	00.00.		
---------------	--------	--	--	-------	-------

Zwischensumme	00.		
---------------	-----	--	--	-------	-------

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-WW Abrufverträge WW
 VE: 04 ARV WW AM Werder 2026
 LV: 04 ARV Wegweisende Beschilderung_AM Werder

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0002.	21.107/732.13.11 Lichtraumprofilschnitt durchführen Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderlichenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Höhe des lichten Raumes = 4,50 m über Fahrbahn. Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m. Schnittflächen über 3 bis 10 cm Durchmesser vollflächig mit Wundbehandlungsmittel versehen. Bei Schnittflächen über 10 cm Durchmesser Wundbehandlungsmittel nur auf den Wundrand und das angrenzende Splintholz (ca. 2 cm) auftragen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St
	Zwischensumme	01.01.		
	Zwischensumme	01.		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	B-26-WW	Abrufverträge WW
VE:	04	ARV WW AM Werder 2026
LV:	04	ARV Wegweisende Beschilderung_AM Werder

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Betonbau				
02.00.	Fundament dimensionieren und liefern				
02.00.0001.	----- Fundament dimensionieren Fundament für Wegweiser neben der FB gemäß IVZ-Norm 2007 dimensionieren, einschließlich Standortbesichtigung. Bemessung der Fundamente gemäß IVZ-Norm 2007. Statischer Nachweis ist nach Erfordernis zu erbringen. Standort nach Abstimmung mit dem AG festlegen/ausmessen. Homogenbereich gemäß Baubeschreibung.	2,00	St
02.00.0002.	----- TA Betonfertigteile liefern Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen und liefern. Bauteil 'gemäß IVZ-Norm 2007: Fertigteilfundament mit integrierten Fundamentkorb (L x B x H) 40 x 40 x 80 [cm]' Fertigteile aus Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse C30/37. Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1. Zusätzliche Anforderungen 'Die integrierten Ankerstangen des Fertigteilfundamentes sind feuerverzinkt'	2,00	St
	Zwischensumme	02.00.		
02.01.	Fundament herstellen, setzen				
02.01.0001.	21.118/518.91.32.90.00 TA Betonfertigteile einbauen Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen und einbauen. Bauteil 'gemäß IVZ-Norm 2007: Fertigteilfundament mit integrierten Fundamentkorb (L x B x H) 40 x 40 x 80 [cm]' Fertigteile aus Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse C30/37. Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1. Zusätzliche Anforderungen 'Die integrierten Ankerstangen des Fertigteilfundamentes sind feuerverzinkt'	1,00	St

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	B-26-WW	Abrufverträge WW
VE:	04	ARV WW AM Werder 2026
LV:	04	ARV Wegweisende Beschilderung_AM Werder

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Aufstellkonstruktionen und Traversen				
03.00.	Gabelmast				
03.00.0001.	21.130/346.21.44.10.01	3,00	St
	Gabelständer aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Statische Berechnung erstellen und in geprüfter Form vorlegen. Standrohr/Spreizung = 48/350 mm. Länge über 3500 mm bis 4000 mm. Gabelständer mit Fußplatte und Ankerkorb. Gewindestücke und Muttern aus nicht rostendem Stahl Werkstoff Nr. 1.4401. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Gabelständerlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Gabelständerlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Gabelständerlänge.				
03.00.0002.	21.130/446.04.19.99 TA	1,00	St
	Gabelständer liefern Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach Unterlagen des AG liefern. Länge über 3500 mm bis 4000 mm. Standrohr/Spreizung = 48/350 mm. Gabelständer 'inkl. Material zur Montage liefern. Bei Änderung der Gabelständerlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Gabelständerlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Gabelständerlänge' Lieferung 'gemäß Anweisung des AG'				
03.00.0003.	----- TA	2,00	St
	Gabelständer des AG demontieren Gabelständer des AG demontieren. Länge über 3500 mm bis 4000 mm. Standrohr/Spreizung = 48/350 mm. Gabelständer auf vorhandenem Fundament'demontieren' Der Gabelständer geht in das Eigentum des AN über. Die Entsorgen wird gesondert vergütet.'OZ 06.'				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	B-26-WW	Abrufverträge WW
VE:	04	ARV WW AM Werder 2026
LV:	04	ARV Wegweisende Beschilderung_AM Werder

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.00.0007. Forts. ...

nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG.
 Statische Berechnung erstellen und in geprüfter Form vorlegen.
 Standrohr/Spreizung = 60/500 mm.
 Länge über 3500 mm bis 4000 mm.
Gabelständer mit Fußplatte und Ankerkorb.
 Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.
 Bei Änderung der Gabelständerlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Gabelständerlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Gabelständerlänge.

03.00.0008.	21.130/446.04.29.99 TA	1,00	St,..,..
	Gabelständer liefern Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach Unterlagen des AG liefern. Länge über 3500 mm bis 4000 mm. Standrohr/Spreizung = 60/500 mm. Gabelständer 'inkl. Material zur Montage liefern. Bei Änderung der Gabelständerlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Gabelständerlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Gabelständerlänge' Lieferung 'gemäß Anweisung des AG'				

03.00.0009.	----- TA	2,00	St,..,..
	Gabelständer des AG demontieren Gabelständer des AG demontieren. Länge über 3500 mm bis 4000 mm. Standrohr/Spreizung = 60/500 mm. Gabelständer auf vorhandenem Fundament'demontieren' Der Gabelständer geht in das Eigentum des AN über. Die Entsorgen wird gesondert vergütet.'OZ 06.'				

03.00.0010.	21.130/346.24.43.10.01	1,00	St,..,..
	Gabelständer aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Statische Berechnung erstellen und in geprüfter Form				

...Forts. 03.00.0010.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-WW Abrufverträge WW
 VE: 04 ARV WW AM Werder 2026
 LV: 04 ARV Wegweisende Beschilderung_AM Werder

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0010. Forts. ...					
	vorlegen. Standrohr/Spreizung = 60/750 mm. Länge über 3500 mm bis 4000 mm. Gabelständer mit Fußplatte und Ankerkorb. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Bei Änderung der Gabelständerlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Gabelständerlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Gabelständerlänge.				
03.00.0011.	21.130/446.04.49.99 TA	1,00	St
	Gabelständer liefern Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach Unterlagen des AG liefern. Länge über 3500 mm bis 4000 mm. Standrohr/Spreizung = 60/750 mm. Gabelständer 'inkl. Material zur Montage liefern. Bei Änderung der Gabelständerlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Gabelständerlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Gabelständerläng' Lieferung 'gemäß Anweisung des AG'				
03.00.0012.	----- TA	1,00	St
	Gabelständer des AG demontieren Gabelständer des AG demontieren. Länge über 3500 mm bis 4000 mm. Standrohr/Spreizung = 60/750 mm. Gabelständer auf vorhandenem Fundament'demontieren' Der Gabelständer geht in das Eigentum des AN über. Die Entsorgen wird gesondert vergütet.'OZ 06.'				
03.00.0013.	21.130/346.25.94.10.01 TA	1,00	St
	Gabelständer aufstellen Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Statische Berechnung erstellen und in geprüfter Form vorlegen. Standrohr/Spreizung = 60/1000 mm. Länge 'über 6500 mm bis 7000 mm' Gabelständer mit Fußplatte und Ankerkorb. Gewindestücke				

...Forts. 03.00.0013.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-WW Abrufverträge WW
VE: 04 ARV WW AM Werder 2026
LV: 04 ARV Wegweisende Beschilderung_AM Werder

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.00.0013. Forts. ...

und Muttern aus nicht rostendem Stahl Werkstoff Nr. 1.4401.
Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.
Bei Änderung der Gabelständerlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Gabelständerlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Gabelständerlänge.

03.00.0014.	21.130/446.10.59.99 TA	1,00	St
-------------	------------------------	------	----	-------	-------

Gabelständer liefern
Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach Unterlagen des AG liefern.
Länge über 6500 mm bis 7000 mm.
Standrohr/Spreizung = 60/1000 mm.
Gabelständer 'inkl. Material zur Montage liefern. Bei Änderung der Gabelständerlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Gabelständerlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Gabelständerlänge'
Lieferung 'gemäß Anweisung des AG'

03.00.0015.	----- TA	1,00	St
-------------	----------	------	----	-------	-------

Gabelständer des AG demontieren
Gabelständer des AG demontieren.
Länge über 6500 mm bis 7000 mm.
Standrohr/Spreizung = 60/1000 mm.
Gabelständer auf vorhandenem Fundament 'demontieren'
Der Gabelständer geht in das Eigentum des AN über.
Die Entsorgen wird gesondert vergütet. 'OZ 06.'

03.00.0016.	21.130/346.26.94.10.01 TA	1,00	St
-------------	---------------------------	------	----	-------	-------

Gabelständer aufstellen
Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG.
Statische Berechnung erstellen und in geprüfter Form vorlegen.
Standrohr/Spreizung = 76/1000 mm.
Länge 'über 6500 mm bis 7000 mm'
Gabelständer mit Fußplatte und Ankerkorb. Gewindestücke und Muttern aus nicht rostendem Stahl Werkstoff Nr. 1.4401.

...Forts. 03.00.0016.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-WW Abrufverträge WW
 VE: 04 ARV WW AM Werder 2026
 LV: 04 ARV Wegweisende Beschilderung_AM Werder

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.00.0016. Forts. ...

Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.

Bei Änderung der Gabelständerlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Gabelständerlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Gabelständerlänge.

03.00.0017.	21.130/446.10.69.99 TA	1,00	St
-------------	------------------------	------	----	-------	-------

Gabelständer liefern
 Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach Unterlagen des AG liefern.
 Länge über 6500 mm bis 7000 mm.
 Standrohr/Spreizung = 76/1000 mm.
 Gabelständer 'inkl. Material zur Montage liefern. Bei Änderung der Gabelständerlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Gabelständerlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Gabelständerlänge'
 Lieferung 'gemäß Anweisung des AG'

03.00.0018.	----- TA	1,00	St
-------------	----------	------	----	-------	-------

Gabelständer des AG demontieren
 Gabelständer des AG demontieren.
 Länge über 6500 mm bis 7000 mm.
 Standrohr/Spreizung = 76/1000 mm.
 Gabelständer auf vorhandenem Fundament 'demontieren'
 Der Gabelständer geht in das Eigentum des AN über.
 Die Entsorgen wird gesondert vergütet.'OZ 06.'

Zwischensumme	03.00.		
---------------	--------	--	--	-------	-------

03.01. Rundmast

03.01.0001.	21.130/336.21.11.71.01	1,00	St
-------------	------------------------	------	----	-------	-------

Mast aufstellen
 Mast aus Stahl, feuerverzinkt, nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG.
 Statische Berechnung erstellen und in geprüfter Form vorlegen.
 Mastform = rund, Abdeckkappe aus Kunststoff.
 Mastdurchmesser = 108,0/3,6 mm.
 Mastlänge 2500 mm bis 3000 mm.

...Forts. 03.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-WW Abrufverträge WW
 VE: 04 ARV WW AM Werder 2026
 LV: 04 ARV Wegweisende Beschilderung_AM Werder

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.01.0004. Forts. ...

gütet.
 Bei Änderung der Mastlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Mastlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Mastlänge.

03.01.0005.	21.130/441.10.21.99 TA Mast liefern Mast aus Stahl, feuerverzinkt, nach Unterlagen des AG liefern. Mastform = rund, Abdeckkappe aus Kunststoff. Mastdurchmesser = 133,0/4,0 mm. Mastlänge 2500 mm bis 3000 mm. Mast 'inkl. Material zur Montage liefern. Bei Änderung der Mastlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Mastlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Mastlänge' Lieferung 'gemäß Anweisung des AG'	1,00	St
-------------	--	------	----	-------	-------

03.01.0006.	----- TA Mast des AG demontieren Mast des AG demontieren. Mastlänge über 2500 mm bis 3000 mm. Mastdurchmesser = 133,0/4,0 mm. Mast auf vorhandenem Fundament'demontieren' Der Mast geht in das Eigentum des AN über. Die Entsorgen wird gesondert vergütet.'OZ 06.'	1,00	St
-------------	---	------	----	-------	-------

Zwischensumme 03.01.

03.02. Rohrpfosten aufstellen

03.02.0001.	21.130/302.61.40.20.11 Rohrpfosten aufstellen Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstellen einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand herstellen. Pfostenlänge = über 3500 mm bis 4000 mm. Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm. Pfosten mit Fußplatte und Verbundanker, Verbundanker aus nicht rostendem Stahl Werkstoff Nr. 1.4401. Auf vorhandenem Fundament aufstellen.	1,00	St
-------------	---	------	----	-------	-------

...Forts. 03.02.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-WW Abrufverträge WW
 VE: 04 ARV WW AM Werder 2026
 LV: 04 ARV Wegweisende Beschilderung_AM Werder

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0002. Forts. ...					
	Länge der Rohrfostenverlängerung '1000 mm bis 2000 mm' Lieferung 'nach Anweisung des AG'				
03.04.0003.	21.130/426.99.10.99 TA	3,00	St
	Rohrfosten liefern Rohrfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild liefern. Stahlteile feuerverzinkt. Pfostenlänge 'bis 2000 mm' Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm. Lieferung 'nach Anweisung des AG'				
03.04.0004.	21.130/426.99.30.99 TA	1,00	St
	Rohrfosten liefern Rohrfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild liefern. Stahlteile feuerverzinkt. Pfostenlänge '2000 mm bis 4000 mm' Rohr = Stahl 76,1/2,9 mm. Lieferung 'nach Anweisung des AG'				
	Zwischensumme	03.04.		
03.05. Rohrverlängerungen und Rohrfosten De-/Montage					
03.05.0001.	21.130/306.11.92 TA	1,00	St
	Rohrfostenverlängerung anbringen Rohrfostenverlängerung mit Abdeckkappe für Verkehrs- schild anbringen. Stahlteile feuerverzinkt. Rohrfostenverlängerung aus Stahl, mit Einsteckhülse. Für Rohrdurchmesser 60,3/2,0 mm. Länge der Rohrfostenverlängerung 'bis 3,0 m' Anbringung neben der Fahrbahn. Oberkante des bestehen- den Rohrfostens ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.				
03.05.0002.	21.130/306.13.92 TA	1,00	St
	Rohrfostenverlängerung anbringen Rohrfostenverlängerung mit Abdeckkappe für Verkehrs- schild anbringen. Stahlteile feuerverzinkt. Rohrfostenverlängerung aus Stahl, mit Einsteckhülse. Für Rohrdurchmesser 76,1/2,9 mm. Länge der Rohrfostenverlängerung 'bis 3,0 m' Anbringung neben der Fahrbahn. Oberkante des bestehen- den Rohrfostens ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	B-26-WW	Abrufverträge WW
VE:	04	ARV WW AM Werder 2026
LV:	04	ARV Wegweisende Beschilderung_AM Werder

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0003.	----- TA Rohrfostenverlängerung demontieren Rohrfostenverlängerung mit Abdeckkappe für Verkehrs- schild demontieren. Stahlteile feuerverzinkt. Rohrfostenverlängerung 'bis 3,0 m' 'Für Rohrdurchmesser 60,3/2,0 mm.' Demontage neben der Fahrbahn. Oberkante des bestehen- den Rohrfostens ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.	1,00	St
03.05.0004.	----- TA Rohrfostenverlängerung demontieren Rohrfostenverlängerung mit Abdeckkappe für Verkehrs- schild demontieren. Stahlteile feuerverzinkt. Rohrfostenverlängerung 'bis 3,0 m' 'Für Rohrdurchmesser 76,1/2,9 mm.' Demontage neben der Fahrbahn. Oberkante des bestehen- den Rohrfostens ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.	1,00	St
	Zwischensumme	03.05.		
	Zwischensumme	03.		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-WW Abrufverträge WW
VE: 04 ARV WW AM Werder 2026
LV: 04 ARV Wegweisende Beschilderung_AM Werder

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0001. Forts. ...					
	Schild = profilverstärkt. Anzahl der Schilder '13 Stück, nach Anweisung des AG' Befestigung 'an Schilderbrücken oder Tragkonstruktionen mit Auskrugung nach Unterlagen des AG. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl, Werkstoff 1.4571.' Abbau über der Fahrbahn. Wegweiser 'nach Anweisung des AG lagern'				
04.01.0002.	----- TA	30,00	m2
	Großflächigen Wegweiser neben der.. Großflächigen Wegweiser des AG abbauen bzw. nach Unterlagen des AG entsprechend demontieren. Schild = profilverstärkt. Anzahl der Schilder '30 Stück, nach Anweisung des AG' Befestigung 'mit Aluminium-Klemmschellen bzw. Befestigungung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2' Abbau neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche. Wegweiser 'nach Anweisung des AG lagern'				
04.01.0003.	----- TA	8,00	m2
	Großflächigen Wegweiser über der .. Großflächigen Wegweiser des AG anbringen bzw. nach Unterlagen des AG entsprechend montieren. Schild = profilverstärkt. Befestigungsteile liefert AN. Befestigungsteile die nicht wiederverwendet werden können sind durch den AN zu ersetzen. Anzahl der Schilder '8 Stück, nach Anweisung des AG' Befestigung 'an Schilderbrücken oder Tragkonstruktionen mit Auskrugung nach Unterlagen des AG. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl, Werkstoff 1.4571.' Anbringen über der Fahrbahn. Wegweiser 'nach Anweisung des AG laden und liefern'				
04.01.0004.	----- TA	6,00	m2
	Großflächigen Wegweiser neben der.. Großflächigen Wegweiser des AG anbringen bzw. nach Unterlagen des AG entsprechend montieren. Schild = profilverstärkt. Befestigungsteile liefert AN. Befestigungsteile die nicht wiederverwendet werden können sind durch den AN zu ersetzen. Anzahl der Schilder '6 Stück, nach Anweisung des AG' Befestigung 'mit Aluminium-Klemmschellen bzw. Befestigungung mit Schellen und Traversen aus Stahl, feuerverzinkt. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2' Anbringen neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der				
					...Forts. 04.01.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-WW Abrufverträge WW
VE: 04 ARV WW AM Werder 2026
LV: 04 ARV Wegweisende Beschilderung_AM Werder

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

04.01.0004. Forts. ...

Verkehrsfläche.
Wegweiser 'nach Anweisung des AG laden und liefern'

Zwischensumme 04.01.

04.02. Decktafel/**Folienaufkleber liefern und anbringen**

04.02.0001. 21.130/121.13.99.99.93 TA 2,00 m2

Decktafel/Folienaufkleber anbringen
Decktafel oder Folienaufkleber nach Unterlagen des AG
entsprechend konstruktiven Erfordernissen an Wegweiser
anbringen.
Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen.
Decktafel = 3 mm dick, 1 - teilig.
Mit retroreflektierender Folie 'der Klasse RA3 C'
Mit 'Beschriftung und grafischem Symbol'
Decktafel / Folienaufkleber '2 Stück, nach Anweisung des AG'
Befestigung 'mit Nieten aus nicht rostendem Stahl mind. der
Stahlsorte A 2 oder Edelstahlnieten'
Anbringung über der Fahrbahn.

04.02.0002. 21.130/421.13.99.99.99 TA 1,00 m2

Decktafel/Folienaufkleber liefern
Decktafel oder Folienaufkleber nach Unterlagen des AG
liefern.
Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen.
Decktafel = 3 mm dick, 1 - teilig.
Mit retroreflektierender Folie 'der Klasse RA3 C'
Mit 'Beschriftung und grafischem Symbol'
Decktafel / Folienaufkleber '1 Stück, nach Anweisung des AG'
Lieferung 'nach Anweisung des AG'

04.02.0003. 21.130/121.13.99.99.92 TA 3,00 m2

Decktafel/Folienaufkleber anbringen
Decktafel oder Folienaufkleber nach Unterlagen des AG
entsprechend konstruktiven Erfordernissen an Wegweiser
anbringen.
Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen.
Decktafel = 3 mm dick, 1 - teilig.
Mit retroreflektierender Folie 'der Klasse RA2 C'
Mit 'Beschriftung und grafischem Symbol'
Decktafel / Folienaufkleber '3 Stück, nach Anweisung des AG'
Befestigung 'mit Nieten aus nicht rostendem Stahl mind. der
Stahlsorte A 2 oder Edelstahlnieten'

...Forts. 04.02.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-WW Abrufverträge WW
 VE: 04 ARV WW AM Werder 2026
 LV: 04 ARV Wegweisende Beschilderung_AM Werder

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.02.0003. Forts. ...					
	Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.				
04.02.0004.	21.130/421.13.99.99.99 TA	1,00	m2
	Decktafel/ Folienaufkleber liefern Decktafel oder Folienaufkleber nach Unterlagen des AG liefern. Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen. Decktafel = 3 mm dick, 1 - teilig. Mit retroreflektierender Folie 'der Klasse RA2 C' Mit 'Beschriftung und grafischem Symbol' Decktafel / Folienaufkleber '1 Stück, nach Anweisung des AG' Lieferung 'nach Anweisung des AG'				
04.02.0005.	----- TA	1,00	m2
	Aufwendungen für Teilreparaturen .. Teilreparatur der Wegweiser-Tafel über der Fahrbahn nach Unterlagen des AG durchführen. Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen. Tafel = 3 mm dick, 1 - teilig. Mit retroreflektierender Folie 'der Klasse RA3 C + Antitaufolie' Mit 'Beschriftung und grafischem Symbol' Schildsegment '1 Stück, nach Anweisung des AG' Lieferung 'nach Anweisung des AG' Sonderaufwendung für das Anpassen von Schildsegmenten bei Teilreparaturen an einer vorh. Wegeiser-Tafel über der Fahrbahn. Schraubverbindungen beinhalten das Ausmessen des Schildinhaltes, der Rahmen- bzw. Versteifungsrippen sowie die An-/Abfahrt ohne Verkehrssicherung.				
04.02.0006.	----- TA	1,00	m2
	Aufwendungen für Teilreparaturen .. Teilreparatur der Wegweiser-Tafel neben der Fahrbahn nach Unterlagen des AG durchführen. Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen. Tafel = 3 mm dick, 1 - teilig. Mit retroreflektierender Folie 'der Klasse RA2 C' Mit 'Beschriftung und grafischem Symbol' Schildsegment '1 Stück, nach Anweisung des AG' Lieferung 'nach Anweisung des AG' Sonderaufwendung für das Anpassen von Schildsegmenten bei Teilreparaturen an einer vorh. Wegeiser-Tafel neben der Fahrbahn. Schraubverbindungen beinhalten das Ausmessen des Schildinhaltes, der Rahmen- bzw. Versteifungsrippen sowie die An-/Abfahrt ohne Verkehrssicherung.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-WW Abrufverträge WW
 VE: 04 ARV WW AM Werder 2026
 LV: 04 ARV Wegweisende Beschilderung_AM Werder

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.03.0003. Forts. ...					
	Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.				
04.03.0004.	21.130/101.99.91.93.32 TA	2,00	St
	Verkehrsschild anbringen Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild 'Ronde,Dreieck,Quadrat,Rechteck' Größe 'bis 1000 x 1000 [mm], Sondergröße' Einseitig. Mit 'retroreflektierender Folie der Klasse RA3 C' Schild = profilverstärkt. Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.				
	Zwischensumme	04.03.		
04.04.	Klapptafel anbringen				
04.04.0001.	21.130/101.99.91.93.92 TA	1,00	St
	Verkehrsschild anbringen Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild 'Klapptafel mit einer Seite' Größe 'bis 2000 x 2000 [mm]' Einseitig. Mit 'retroreflektierender Folie der Klasse RA2 C' Schild = profilverstärkt. Befestigung 'mit den erforderlichen Scharnieren, feuerverzinkt' Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.				
04.04.0002.	21.130/101.99.92.93.92 TA	1,00	St
	Verkehrsschild anbringen Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild 'Klapptafel mit zwei Seiten' Größe 'bis 2000 x 2000 [mm]' Doppelseitig. Mit 'retroreflektierender Folie der Klasse RA2 C' Schild = profilverstärkt. Befestigung 'mit den erforderlichen Scharnieren, feuerverzinkt' Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	B-26-WW	Abrufverträge WW
VE:	04	ARV WW AM Werder 2026
LV:	04	ARV Wegweisende Beschilderung_AM Werder

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	04.04.		
	Zwischensumme	04.		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	B-26-WW	Abrufverträge WW
VE:	04	ARV WW AM Werder 2026
LV:	04	ARV Wegweisende Beschilderung_AM Werder

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	Verkehrs- u. Zusatzzeichen liefern				
05.00.	Verkehrszeichen Z.460 liefern				
05.00.0001.	21.130/401.99.21.93.09 TA Verkehrsschild liefern Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern. Schild 'Zeichen 460 StVO' Größe 2. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie 'der Klasse RA2 C' Schild = profilverstärkt. Lieferung 'gemäß Anweisung des AG'	2,00	St
05.00.0002.	21.130/401.99.31.93.09 TA Verkehrsschild liefern Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern. Schild 'Zeichen 460 StVO' Größe 3. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie 'der Klasse RA2 C' Schild = profilverstärkt. Lieferung 'gemäß Anweisung des AG'	1,00	St
	Zwischensumme	05.00.		
05.01.	Verkehrszeichen Demontage				
05.01.0001.	----- TA Verkehrsschild Demontage Verkehrsschild des AG demontieren. 'Größe 2' Schild = profilverstärkt. 'Demontage neben der Fahrbahn. Oberkante des bestehenden Sonderbefestigung ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.' Das Verkehrsschild geht in das Eigentum des AN über. Die Entsorgen wird gesondert vergütet.'OZ 06.'	2,00	St
05.01.0002.	----- TA Verkehrsschild Demontage Verkehrsschild des AG demontieren. 'Größe 3' Schild = profilverstärkt. 'Demontage neben der Fahrbahn. Oberkante des bestehenden Sonderbefestigung ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.'	1,00	St

...Forts. 05.01.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	B-26-WW	Abrufverträge WW
VE:	04	ARV WW AM Werder 2026
LV:	04	ARV Wegweisende Beschilderung_AM Werder

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

05.05.0001. Forts. ...

Das Verkehrsschild geht in das Eigentum des AN über.
Die Entsorgen wird gesondert vergütet.'OZ 06.'

Zwischensumme 05.05.

05.06. Klemm-, Rohr- und Bandschellen liefern

05.06.0001. --- TA 10,00 St

Befestigungsteile liefern
Befestigungsteile liefern.
Klemmschelle aus Aluminium für profilverstärktes
Schild, nach IVZ-Norm, Verschraubung aus nicht rostenden
Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Durchmesser '= 48 mm'
Einseitig.
Lieferung 'gemäß Anweisung des AG'

05.06.0002. --- TA 50,00 St

Befestigungsteile liefern
Befestigungsteile liefern.
Klemmschelle aus Aluminium für profilverstärktes
Schild, nach IVZ-Norm, Verschraubung aus nicht rostenden
Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Durchmesser = 60,3 mm.
Einseitig.
Lieferung 'gemäß Anweisung des AG'

05.06.0003. --- TA 25,00 St

Befestigungsteile liefern
Befestigungsteile liefern.
Klemmschelle aus Aluminium für profilverstärktes
Schild, nach IVZ-Norm, Verschraubung aus nicht rostenden
Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Durchmesser = 76,1 mm.
Einseitig.
Lieferung 'gemäß Anweisung des AG'

05.06.0004. 21.130/456.03.90.19 TA 5,00 St

Befestigungsteile liefern
Befestigungsteile liefern.
Klemmschelle aus Aluminium für profilverstärktes
Schild, nach IVZ-Norm, Verschraubung aus nicht rostenden
Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Durchmesser '=133 mm'

...Forts. 05.06.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	B-26-WW	Abrufverträge WW
VE:	04	ARV WW AM Werder 2026
LV:	04	ARV Wegweisende Beschilderung_AM Werder

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

05.06.0004. Forts. ...

Doppelseitig.
Lieferung 'gemäß Anweisung des AG'

Zwischensumme	05.06.		
---------------	--------	--	--	-------

Zwischensumme	05.		
---------------	-----	--	--	-------

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	B-26-WW	Abrufverträge WW
VE:	04	ARV WW AM Werder 2026
LV:	04	ARV Wegweisende Beschilderung_AM Werder

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	Entsorgung nach Abbruch bzw. Demontage				
06.00.	Entsorgung nach Kreiswirtschafts- und Abfallgesetz				
06.00.0001.	12.102/121.91.11 TA N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall 'Stahlschrott' Entsorgung nach Wahl des AN. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Nachweis nach Unterlagen des AG führen.	0,10	t
06.00.0002.	12.102/121.91.11 TA N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall 'Aluminiumschrott' Entsorgung nach Wahl des AN. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Nachweis nach Unterlagen des AG führen.	0,25	t
	Zwischensumme	06.00.		
	Zwischensumme	06.		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	B-26-WW	Abrufverträge WW
VE:	04	ARV WW AM Werder 2026
LV:	04	ARV Wegweisende Beschilderung_AM Werder

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.	Dokumentation				
07.00.	Dokumentation zum Einzelauftrag				
07.00.0001.	----- Fotodokumentation je Einzelauftra.. Farbfoto (neben oder über der Fahrbahn) gemäß BAST-Anweisung (Autobahn- Informations-System, AIS von 2003) in Papierform und als Digital als PDF. Das Farbfoto ist Bestandteil der Rechnung des Einzelauftrag.	10,00	St
	Zwischensumme	07.00.		
	Zwischensumme	07.		

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	B-26-WW	Abrufverträge WW
VE:	04	ARV WW AM Werder 2026
LV:	04	ARV Wegweisende Beschilderung_AM Werder

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	04	
00.	Verkehrssicherung	
00.00.	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen,p..
	Summe 00.,p..
01.	Erd- und Landschaftsbauarbeiten	
01.00.	Erdbauarbeiten,p..
01.01.	Landschaftsbauarbeiten,p..
	Summe 01.,p..
02.	Betonbau	
02.00.	Fundament dimensionieren und liefern,p..
02.01.	Fundament herstellen, setzen,p..
02.02.	Abbruch Betonflächen,p..
02.03.	Verbundanker,p..
	Summe 02.,p..

Langtext-/Preis-Verzeichnis
 Zusammenstellung

Projekt:	B-26-WW	Abrufverträge WW
VE:	04	ARV WW AM Werder 2026
LV:	04	ARV Wegweisende Beschilderung_AM Werder

OZ	GB in EUR
----	-----------

03. Aufstellkonstruktionen und Traversen

03.00.	Gabelmast
03.01.	Rundmast
03.02.	Rohrpfeiler aufstellen
03.03.	Traverse bzw. Hinterkonstruktion
03.04.	Rohrverlängerungen und Rohrpfeiler liefern
03.05.	Rohrverlängerungen und Rohrpfeiler De-/Montage
	Summe 03.

04. Wegweisung-Tafeln und Verkehrszeichen

04.00.	Wegweisung-Tafeln liefern, anbringen
04.01.	Wegweisung-Tafeln Montage/ Demontage
04.02.	Decktafel/Folienaufkleber liefern und anbringen
04.03.	Verkehrs- u. Zusatzzeichen anbringen
04.04.	Klapptafel anbringen
	Summe 04.

05. Verkehrs- u. Zusatzzeichen liefern

05.00.	Verkehrszeichen Z.460 liefern
--------	-------------------------------	-------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	B-26-WW	Abrufverträge WW
VE:	04	ARV WW AM Werder 2026
LV:	04	ARV Wegweisende Beschilderung_AM Werder

OZ		GB in EUR
05.01.	Verkehrszeichen Demontage,...
05.02.	Zusatzzeichen liefern,...
05.03.	Zusatzzeichen Montage/Demontage,...
05.04.	Klapptafel liefern,...
05.05.	Klapptafel Demontage,...
05.06.	Klemm-, Rohr- und Bandschellen liefern,...
	Summe 05.,...
06.	Entsorgung nach Abbruch bzw. Demontage	
06.00.	Entsorgung nach Kreiswirtschafts- und Abfallgesetz,...
	Summe 06.,...
07.	Dokumentation	
07.00.	Dokumentation zum Einzelauftrag,...
	Summe 07.,...

