

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-05292-00	Sanierung Wohnhäuser AM Tholey
VE:	265-26-7165	Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten
LV:	265-26-7165	Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
--------	------------------	---------

10/2023 091
10/2025 000
10/2025 091

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-05292-00	Sanierung Wohnhäuser AM Tholey
VE:	265-26-7165	Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten
LV:	265-26-7165	Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten.....	3
00.00.	Baustelleinrichtung.....	3
00.01.	Fliesenarbeiten.....	4
00.02.	Sonstiges.....	11
00.03.	Stundenlohnarbeiten.....	11
	Zusammenstellung.....	13

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05292-00 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey
 VE: 265-26-7165 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten
 LV: 265-26-7165 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten				
00.00.	Baustelleinrichtung				
00.00.0001.	----- STLB-Bau: 10/2025 000 Baustelle einrichten räumen Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.	1,00	St		
00.00.0002.	----- TA STLB-Bau: 10/2025 000 Baustelleneinr. vorhalten Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus '1' (Vorhaltemenge) mal '6' (Vorhaldedauer)	6,00	StWo		
00.00.0003.	----- Stromerzeuger 5-10kVA aufstellen .. Stromerzeuger, Leistung über 5 bis 10 kVA, aufstellen, betriebsfertig anschließen und abbauen.	1,00	St		
00.00.0004.	----- Stromerzeuger 5-10kVA vorhalten Stromerzeuger, Leistung über 5 bis 10 kVA, vorhalten.	6,00	StWo		
00.00.0005.	----- STLB-Bau: 10/2025 000 Bauwasseranschluss einrichten räu.. Bauwasseranschluss am Hydranten einrichten und räumen.	1,00	St		
00.00.0006.	----- TA STLB-Bau: 10/2025 000 Bauwasseranschluss vorhalten Bauwasseranschluss am Hydranten zum Betrieb von Beton- oder Estrichpumpen, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus '1' (Vorhaltemenge) mal '6' (Vorhaldedauer)	6,00	StWo		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05292-00 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey
 VE: 265-26-7165 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten
 LV: 265-26-7165 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0007.	----- STLB-Bau: 10/2025 000 Mobile Toilette aufstellen räumen Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit Desinfektionsmittelspender, mit Toilettenpapierhalter, aufstellen und räumen.	1,00	St	,...	,...
00.00.0008.	----- TA STLB-Bau: 10/2025 000 Mobile Toilette vorhalten Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit Seifenspender, mit Papierhandtuchhalter, mit Desinfektionsmittelspender, mit Toilettenpapierhalter, vorhalten, einschl. wöchentlicher Leerung und Reinigung, Positionsmenge = Produkt aus '1' (Vorhaltemenge) mal '6' (Vorhaldedauer)	6,00	StWo	,...	,...
	Zwischensumme	00.00.			,...
00.01.	Fliesenarbeiten				
00.01.0001.	----- Grundierung Wand, lösemittelfrei Grundierung zur Vorbehandlung von saugenden Untergründen wie Trockenbau, Beton, MW, Gips- und Zementputz vor Verbundabdichtungsarbeiten bzw. Fliesenbekleidung liefern und aufbringen. Auftrag: 150-250 ml/m² Einbauhöhe: bis 2,70 m ü. OKR	100,00	m²	,...	,...
00.01.0002.	----- Grundierung Boden Grundierung zur Vorbehandlung von saugenden Untergründen am Boden wie Beton, Estrich vor Verbundabdichtungsarbeiten bzw. Fliesenbekleidung liefern und aufbringen. Auftrag: 150-250 ml/m² Einbauort: Bodenflächen Estrich (CT)	62,00	m2	,...	,...
00.01.0003.	----- Nivellierausgleich, bis 5 mm Ausgleichs- bzw. Nivelliermasse als selbstverlaufende Spezialzementmasse. Entfernung loser Bestandteile (z. B. Staub, Öl, Anstrich- und Mörtelreste) und Reinigung. Haftgrund Ausgleichs- bzw. Nivelliermasse Ausführung in Teilflächen (Bestand). Ausgleichsstärke: 5 mm, im Mittel 4mm	10,00	m2	,...	,...

...Forts. 00.01.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05292-00 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey
 VE: 265-26-7165 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten
 LV: 265-26-7165 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0003. Forts. ...					
	Druckfestigkeit: min. C25 Abrechnungshinweis: Der AN erstellt ein Messprotokoll über erforderliche Mehrstärken anhand eines Messprotokolls mit Messraster 50x50 cm und legt dieses dem AG rechtzeitig vor Beginn der Ausführung zur Prüfung und Freigabe als Grundlage seines Vergütungsanspruchs vor.				
00.01.0004.	-----	20,00	m2		
	Höhenausgleich, 5-10 mm Ausgleichs- bzw. Nivelliermasse als selbstverlaufende Spezialzementmasse. Entfernung loser Bestandteile (z. B. Staub, Öl, Anstrich- und Mörtelreste) und Reinigung Haftgrund Ausgleichs- bzw. Nivelliermasse Ausführung in Teilflächen (Bestand). Ausgleichsstärke: 5-10 mm, im Mittel 8mm Druckfestigkeit: min. C25 Abrechnungshinweis: Der AN erstellt ein Messprotokoll über erforderliche Mehrstärken anhand eines Messprotokolls mit Messraster 50x50 cm und legt dieses dem AG rechtzeitig vor Beginn der Ausführung zur Prüfung und Freigabe als Grundlage seines Vergütungsanspruchs vor.				
00.01.0005.	-----	80,00	m		
	Abschneiden bauseitiger Estrichra.. Nach Verlegung des Bodenbelages. Das Material geht in das Eigentum des AN über und ist zu entsorgen.				
00.01.0006.	-----	62,00	m2		
	Entkopplungsmatte Verklebung eines Spezialpolyestervlieses (Faservlies) auf dem Heizestrich der Fußbodenheizung in Dünnschichtbauweise zur Entkopplung und somit Rissvermeidung auf dem gereinigten, vorbereiteten, tragfähigen und ggf. grundierten Verlegeuntergrund entsprechend Herstellerrichtlinien.				
00.01.0007.	-----	100,00	m2		
	Verbundabdichtung Wände Verbundabdichtung für Nassräume als hochflexible, schnell- und reaktivabbindende 2-komponenten Abdichtung/Kleber für nachfolgende Wandbekleidung aus Fliesen liefern + herstellen. Dichtbänder in gesonderter Position. Die Abdichtung ist in einem min. 20,0 cm hohen Streifen entlang der Wandabwicklung in den WC's und WC-Vorräumen zu erstellen, im gesamten Duschaum bis auf eine Höhe von 2,50 m. Einbauort: Dusche + WC Untergrund: Zementmörtel/ -putz, zementgebundene Trockenbauplatte Anforderung: W3-I DIN 18534 in Duschen, W2-I in WC				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05292-00 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey
 VE: 265-26-7165 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten
 LV: 265-26-7165 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0008.	----- Verbundabdichtung Boden W3-I, Dus.. Verbundabdichtung für Nassräume als hochflexibler, schnell- und reaktivabindender 2-komponenten Abdichtung/Kleber für nachfolgenden Bodenbelag aus Fliesen liefern + herstellen. Dichtbänder in gesonderter Position. Die Abdichtung ist auf der gesamten Bodenfläche zu erstellen. Einbauort: Dusche Untergrund: Estrich (CT) Anforderung: W3-I, DIN 18534	22,00	m2	,...	,...
00.01.0009.	----- Verbundabdichtung Boden, W2-I Verbundabdichtung für Nassräume als hochflexibler, schnell- und reaktivabindender 2-komponenten Abdichtung/Kleber für nachfolgenden Bodenbelag aus Fliesen liefern + herstellen. Dichtbänder in gesonderter Position. Die Abdichtung ist auf der gesamten Bodenfläche zu erstellen. Einbauort: WC, Umkleiden Untergrund: Estrich (CT) Anforderung: W2-I, DIN 18534	18,00	m2	,...	,...
00.01.0010.	----- Dichtungsbänder, - 150 mm Flexibles Fugendichtband zum Anschluss von Innen- und Außenecken und zur Überbrückung von Fugen liefern und in Verbundabdichtung der Vorposition einbauen. Anforderung Dichtband: wasserundurchlässig, vlieskaschiert, für Nassbereiche Dusche + WC. Breite: 150 mm Einbauort: Wand und Boden	63,00	m	,...	,...
00.01.0011.	----- Dichtungsbänder, Innen-/Außenecken Dichtungsbänder wie vor, jedoch als Innen- oder Außenecke liefern und einbauen.	27,00	St	,...	,...
00.01.0012.	----- Abdichtung Duschrinne Verbundabdichtung an Aufstockelement der bauseitigen Duschrinnen mit Manschetten und min. 10 cm Überlappung liefern und anschließen. Einbauort: Dusche Herren und Dusche Damen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05292-00 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey
 VE: 265-26-7165 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten
 LV: 265-26-7165 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0013.	----- Dichtmanschetten DN 30 Dichtmanschetten liefern und einbauen, Größe: DN 30	4,00	St	,...	
00.01.0014.	----- Duschrinne einbauen / ausrichten Bauseitige Duschrinnen auf vorhanden eingebaute Aufstockelemente montieren und ausrichten. Einbauort: Dusche Herren und Dusche Damen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
00.01.0015.	----- Bodenfliesen Dusche, R 11/ B Bodenfliesen aus keramischen Feinsteinzeug, EN 14411-Bla, unglasiert inkl. Verfugung und Mörtel im Gefälle (=Estrich) verlegen und verfugen, Verlegung in flexiblen Dünnbettmörtel. Rutschhemmung: R11 Barfussgruppe: B Fliesengröße: 30x60 cm Farbe: anthrazit Fugenmaß: 3 mm Verfugung: basalt Verlegung: auf Untergrund (CT) im Gefälle (Estrich) Einbauort: Dusche Herren, Umkleide Herren, Dusche Damen, Umkleide Damen	22,00	m²	,...	
00.01.0016.	----- Bodenfliesen WC R10 / A Bodenfliesen 30x60cm aus keramischen Feinsteinzeug, unglasiert inkl. Verfugung und Mörtelverlegen und verfugen, Verlegung in flexiblen Dünnbettmörtel. Rutschhemmung: R10 Barfussgruppe: A Fliesengröße: 30x60 cm, Farbe: anthrazit Fugenmaß: 3 mm Verfugung: basalt Verlegung: auf Untergrund (CT) Einbauort: WC, Umkleide Herren, Flur	40,00	m²	,...	
00.01.0017.	----- Zulage Bodenfliesen im Gefälle Verlegung der vorgenannten Bodenfliesen im Gefälle, nach Plan, einschließlich Schnitte Einbauort: Dusche	8,00	m²	,...	

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05292-00 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey
 VE: 265-26-7165 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten
 LV: 265-26-7165 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0018.	----- Sockelfliesen, 6x60 cm Sockelfliese als Hohlkehlssockel aus keramischen Feinsteinzeug, unglasiert, liefern und verlegen, passend zur vorgenannten Bodenfliese. Fliesengröße: 6x60 cm Farbe: anthrazit Fugenmaß: 3 mm Verfugung: basalt Verlegung: stehend Einbauort: Dusche, WCs	80,00	m	,...	,...
00.01.0019.	----- Sockelfliesen, Innen-, Außenecken Sockelfliese aus keramischen Feinsteinzeug, unglasiert, wie vor, als Innen- und Außenecke liefern und verlegen. Die Sockelfliesen sind mit Pass- oder Gehrungsschnitt in Raumecken anzupassen. Abrechnung erfolgt nach Anzahl Innen-/Außenecke.	48,00	St	,...	,...
00.01.0020.	----- Bodenfliesen, Verfugung Epoxidharz Bodenfliesen der Vorpositionen, Zulage für Mehrpreis Verfugung mit Epoxidharz/Reaktionsharz. Fliesengröße: 30x60 cm Verfugung: basalt Einbauort: Dusche, WCs	62,00	m ²	,...	,...
00.01.0021.	----- Duschrinne anarbeiten Bodenfliesen an Duschrinne (Bodenablauf) anarbeiten; Duschrinne 3,06 m / 0,07 m (l/b). Einbauort: Dusche Herren	1,00	St	,...	,...
00.01.0022.	----- Duschrinne anarbeiten Wie Vorposition, jedoch Duschrinne 0,90 m / 0,07 m (l/b). Einbauort: Dusche Damen	1,00	St	,...	,...
00.01.0023.	----- Wandfliesen 30x60 cm, weiß Wandfliesen aus keramischen Steinzeug, glasiert liefern und fachgerecht im Dünnbett auf der Wand ansetzen und verfugen. Fliesengröße: 30x60 cm Farbe: weiß (neutral) uni Verfugung: dunkelgrau, anthrazit Verlegung: Verbundabdichtung bzw. geputzte Wandfläche, Vorwand aus Trockenbaukonstruktion	60,00	m ²	,...	,...

...Forts. 00.01.0023.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05292-00 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey
 VE: 265-26-7165 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten
 LV: 265-26-7165 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0023. Forts. ...					
	Wandhöhe: bis 2,50 m Einbauort: Duschen, WCs				
00.01.0024.	--- Wandfliesen 30x60 cm, blau Wie Vorposition, jedoch Fliesengröße: 30x60 cm Farbe: blau RAL 5007 Verfugung: dunkelgrau, antharzit Verlegung: Verbundabdichtung bzw. geputzte Wandfläche, Vorwand aus Trockenbaukonstruktion Wandhöhe: bis 2,50 m Einbauort: Duschen, WCs	40,00	m2	,...	,...
00.01.0025.	--- Wandfliesen 30x60 cm, Ablage Wandfliesen wie Vorposition, jedoch Verlegung horizontal in Dünnbett auf Ablage (Oberseite) Vorwandkonstruktion (Trockenbau), einschl. aller Zuschnitte. Tiefe Ablage: bis 25 cm	7,00	m	,...	,...
00.01.0026.	--- Wandfliesen Ablagefach Ausbildung eines Ablagefaches mittels Fliesen als horizontale und vertikale Verlegung sowie Rückwand. Rückwand 30x60 cm Seiten 15x60 cm bzw. 15x30 cm Jede Seite / Rückwand soll jeweils mit einer Fliese hergestellt werden. Umrandung (Kantenschutz) in gesonderter Position. Verlegung in Dünnbett auf Verbundabdichtung bzw. geputzte Wandfläche / Vorwandkonstruktion (Trockenbau) einschließlich aller Zuschnitte. Fliese wie Bodenfliese aus Vorposition. Farbe: anthrazit Fugenmaß: 3 mm Verfugung: dunkelgrau, antharzit Einbauort: Duschen Tiefe Ablagenische: 15 cm	3,00	St	,...	,...
00.01.0027.	--- Wandfliesen Verfugung Epoxidharz Wandfliesen der Vorpositionen, Zulage für Mehrpreis Verfugung mit Epoxidharz/Reaktionsharz. Verfugung: dunkelgrau, antharzit Wandhöhe: bis 2,50 m Einbauort: Duschen Herren und Damen	100,00	m2	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05292-00 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey
 VE: 265-26-7165 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten
 LV: 265-26-7165 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0028.	----- Wandfliesen anarbeiten, - 3 cm Wandfliesen an Durchdringung Wand/ Installation anarbeiten bzw. Loch schneiden. Durchmesser: bis 3 cm	43,00	St	,...	,...
00.01.0029.	----- Wandfliesen anarbeiten, - 15 cm Wandfliesen an Durchdringung Wand/ Installation anarbeiten bzw. Loch schneiden Durchmesser: bis 15 cm	32,00	St	,...	,...
00.01.0030.	----- Wandfliesen anarbeiten, Einbauteile Wandfliesen an Einbauteile (Betätigungsplatte WC, Steckdosen etc.) anarbeiten bzw. Loch schneiden. Abmessungen: bis 20x20 cm	10,00	St	,...	,...
00.01.0031.	----- Kantenschutz, V2A Eckprofil aus Edelstahl für Wandaußenecken an Fliesenbelägen als Schutz von stark beanspruchten Kanten. Profil gerundet, lotrecht auf senkrechte Wandkanten setzen und befestigen, zum flächenbündigen Einbau in Fliesenbekleidung. Schenkellänge: 40x40 mm, r=25 mm Material: Edelstahl, Farbe/Ausführung: matt, gebürstet, geschliffen 240 Einbauort: Dusche, WCs Einbauhöhe: bis 2,50 m	30,00	m	,...	,...
00.01.0032.	----- Innenecken für Kantenschutz Zulage zu Kantenschutz für Innenecken als Quadratprofil, passend zum Kantenschutz.	20,00	St	,...	,...
00.01.0033.	----- Fugen ausbilden, füllen Fuge (Anschluss- u. Bewegungsfuge) in Bodenbelag/ Wandbekleidung, Anschluss Boden/Wand mit PE -Rundschnur und mit elastischen Fugendichtstoff auf Sanitärsilikonbasis ausbilden und füllen. Fugenbreite: bis 10 mm Fugentiefe: bis 10 mm Fugenfarbe: weiß oder grau	150,00	m	,...	,...
00.01.0034.	----- Abschlußprofil Edelstahl, Boden Abschlussprofil (Winkelschneie) aus Edelstahl (V4A) liefern, zuschneiden und einbauen. Einbau im Bereich von Belagswechsel,	5,00	m	,...	,...

...Forts. 00.01.0034.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05292-00 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey
 VE: 265-26-7165 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten
 LV: 265-26-7165 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0034. Forts. ...					
	Türleibungen etc.. Material: V4A Höhe: 6-10 mm Einzellängen: bis 1250 mm				
	Zwischensumme	00.01.			
00.02.	Sonstiges				
00.02.0001.	-----	62,00	m ²		
	Schutzabdeckung, Malervlies Malervlies zum Schutz des Bodenbelags auf definierter Fläche ausbringen, Malervlies rutschhemmend, Stöße und Ränder verklebt, auf Boden ausbringen, vorhalten und nach Anweisung der BL aufnehmen und beseitigen. Ausführung: in Flurzonen, Gängen				
00.02.0002.	-----	20,00	m ²		
	Fliesen, Platten abbrechen (Boden) Belag (Fliesen) einschl. Mörtelbett und Untergrund reinigen, abbrechen,aufnehmen und entsorgen in den Übergangsbereichen zu Umkleiden bzw. Flur. Ausführung in Teilflächen nach Angaben des AG. Plattengröße bis 30x60 cm.				
00.02.0003.	-----	1,00	St		
	Spiegel 1,50x1,00 m (Dusche) Spiegel liefern und in Fliesenbekleidung integrieren. Größe: 1,50x1,00 m. Einbauort: Dusche Herren / Reihenwaschtisch				
00.02.0004.	-----	2,00	St		
	Spiegel 0,60x1,00 m (WCs) Spiegel liefern und in Fliesenbekleidung integrieren. Größe: 0,60x1,00 m. Einbauort: WCs				
	Zwischensumme	00.02.			
00.03.	Stundenlohnarbeiten				
00.03.0001.	-----	8,00	h		
	STLB-Bau: 10/2023 091 Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/.. Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,				
	...Forts. 00.03.0001.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05292-00 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey
 VE: 265-26-7165 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten
 LV: 265-26-7165 Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0001. Forts. ...					
	Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.				
00.03.0002.	-----	8,00	h		
	STLB-Bau: 10/2025 091 Facharbeiter/-in sämtliche Kosten.. Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.				
00.03.0003.	-----	8,00	h		
	STLB-Bau: 10/2023 091 Helfer/-in sämtliche Kosten/Zusch.. Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.				
00.03.0004.	-----	8,00	h		
	STLB-Bau: 10/2023 091 Abbruchhammer Abbruchhammer, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.				
	Zwischensumme	00.03.			
	Zwischensumme	00.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-05292-00	Sanierung Wohnhäuser AM Tholey
VE:	265-26-7165	Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten
LV:	265-26-7165	Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV 265-26-7165

00. Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten

00.00.	Baustelleinrichtung	,...
--------	---------------------	-----------

00.01.	Fliesenarbeiten	,...
--------	-----------------	-----------

00.02.	Sonstiges	,...
--------	-----------	-----------

00.03.	Stundenlohnarbeiten	,...
--------	---------------------	-----------

	Summe 00.	,...
--	-----------	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-05292-00	Sanierung Wohnhäuser AM Tholey
VE:	265-26-7165	Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten
LV:	265-26-7165	Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV 265-26-7165

00. Sanierung Wohnhäuser AM Tholey - Fliesenarbeiten

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)

Angebotssumme (netto)

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)

Angebotssumme (**brutto**)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 14