

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)
Inhaltsverzeichnis

Projekt:	X-NL-Sby	Betriebsdienst
VE:	C1-2026-09-A	Reinigung PWC-Anlagen Los 1 ARO
LV:	C1-2026-09-A	Los 1 Reinigung PWC-Anlagen ARO

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Los 1 Rosenheim A8 Ost / A93.....	2
00.01.	Reinigungs- und Wartungsarbeiten.....	2
	Zusammenstellung.....	7

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt:	X-NL-Sby	Betriebsdienst
VE:	C1-2026-09-A	Reinigung PWC-Anlagen Los 1 ARO
LV:	C1-2026-09-A	Los 1 Reinigung PWC-Anlagen ARO

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Los 1 Rosenheim A8 Ost / A93				
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.</i> 1. Die Vorbemerkungen zu den einzelnen Leistungsbereichen und die Ausführungsbeschreibung sind Vertragsbestandteil. 2. Nebenleistungen sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Vertrag zur vertraglichen Leistung gehören. Nebenleistungen sind daher insbesondere: 2.1. Messungen/Besichtigungen für das Ausführen und Abrechnen der Arbeiten. 2.2. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen. 2.3. Vorhalten der Hochdruckreiniger, Kleingeräte und Hilfsmittel. 2.4. An- und Abfahrt des Personals 2.5. Reinigungs- und Desinfektionsmittel liefern und anwenden 2.6. Toilettenpapier, Flüssigseife und Müllsäcke liefern und nachfüllen/einlegen				
00.01.	Reinigungs- und Wartungsarbeiten				
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0001.</i> Die PWC Anlagen Eulener Filz und im Moos werden derzeit modernisiert. Die geplante Fertigstellung ist der 18.06.2027. Die Reinigungen wurden vom 18.06.2027 - 31.03.2028 mit einbezogen.				
00.01.0001.	Tägliche Reinigung Nebenreisezeit Die WC-Anlagen an der A8 Ost, Samerberg Süd, Samerberg Nord und ab 18.06.2027 (nicht garantiert) Eulener Filz und Im Moos inkl. der Außenanlagen täglich 2x gemäß der Ausführungsbeschreibung reinigen und desinfizieren. Reinigung von Montag bis Sonntag, einschließlich Feiertage, von 06:00 Uhr bis 10:00 Uhr und von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Innerhalb der Hauptreise- oder Ferienzeit erfolgt eine dritte Reinigung der Anlagen zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr. Alle Fremdstoffe sind vor Reinigungsbeginn aus Rinne, WC, Urinal, Waschbecken etc. zu entfernen. Fußböden, Wände, Kabinentüren und Türklinken, Haltegriffe, sanitäre Einrichtungen (WC, Urinal, Waschbecken) und Amaturen sind im geeigneten Nassreinigungsverfahren zu reinigen. Während der Einwirkzeit der Reinigungsmittel sind manuelle Kleinarbeiten, wie Wechsel der Abfallbeutel im Innenraum,	3.344,00	St	,...	,...
	...Forts. 00.01.0001.				

Projekt:	X-NL-Sby	Betriebsdienst
VE:	C1-2026-09-A	Reinigung PWC-Anlagen Los 1 ARO
LV:	C1-2026-09-A	Los 1 Reinigung PWC-Anlagen ARO

Druckdatum: 11.05.2026

Projekt:	X-NL-Sby	Betriebsdienst
VE:	C1-2026-09-A	Reinigung PWC-Anlagen Los 1 ARO
LV:	C1-2026-09-A	Los 1 Reinigung PWC-Anlagen ARO

...Forts. 00.01.0006.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt:	X-NL-Sby	Betriebsdienst
VE:	C1-2026-09-A	Reinigung PWC-Anlagen Los 1 ARO
LV:	C1-2026-09-A	Los 1 Reinigung PWC-Anlagen ARO

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0006. Forts. ...					
	Feiertage, von 06:00 Uhr bis 10:00 Uhr und von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Alle Fremdstoffe sind vor Reinigungsbeginn aus Rinne, WC, Urinal, Waschbecken etc. zu entfernen. Fußböden, Wände, Kabinentüren und Türklinken, Haltegriffe, sanitäre Einrichtungen (WC, Urinal, Waschbecken) und Amaturen sind im geeigneten Nassreinigungsverfahren zu reinigen. Während der Einwirkzeit der Reinigungsmittel sind manuelle Kleinarbeiten, wie Wechsel der Abfallbeutel im Innenraum, Funktionsüberprüfung der Türkontaktschalter und der Wasserspülautomatik durchzuführen. Die Abfallbeutel sind durch den AN vorzuhalten. Alle Wasserreste sind von Wand-, Bodenfläche und sanitären Einrichtungen zu entfernen/ zu trocknen. Nach erfolgter Nass- und Trockenreinigung ist die WC-Anlage zu desinfizieren. Dabei sind geeignete Desinfektionsmittel zu verwenden, die über das weitestgehende Wirkspektrum (Bakterizid, Fungizid und Viruzid) verfügen. Um sekundärer Resitenzwirkung vorzubeugen, ist das Desinfektionsmittel täglich zu wechseln. Nach abgeschlossener Reinigung sind die Behälter für Flüssigseife sowie der Toilettenpapierspender mit Flüssigseife/Toilettenpapier aufzufüllen. Toilettenpapier (2-Lagig) und Flüssigseife sind jederzeit durch den AN vorzuhalten und bereitzustellen. Reinigungs- und Wartungszeit je WC-Anlage min. 30 Min. bei der Leistungserbringung durch eine Reinigungskraft.				
00.01.0007.	Zusatzreinigung Hauptreisezeit	280,00	St	,..	,..
	Innerhalb der Hauptreisezeit sowie im Zeitraum des Oktoberfest erfolgt gem. der Leistungsbeschreibung, eine zusätzliche Reinigung am Nachmittag zwischen 12 Uhr und 16 Uhr an Werktagen, Samstagen, Sonntagen und Feiertagen auf Anforderung des AG. Innerhalb der anderen Ferienzeiten erfolgt diese Leistung an Freitagen, Samstagen und Sonntagen auf Anforderung des AG.				
00.01.0008.	Monatliche Zulage zur Reinigung	76,00	St	,..	,..
	Zulage Monatliche Reinigung für zusätzliche Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Einmal monatlich Reinigung der Lüftungseinrichtungen (Laub, Spinnweben usw.) gemäß Ausführungsbeschreibung.				
...Forts. 00.01.0008.					

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt:	X-NL-Sby	Betriebsdienst
VE:	C1-2026-09-A	Reinigung PWC-Anlagen Los 1 ARO
LV:	C1-2026-09-A	Los 1 Reinigung PWC-Anlagen ARO

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0008. Forts. ...					
	Abbau und Reinigung der Siphons unter den Urinalen und Waschbecken einschließlich der Leitungen (z.B. mit der Rohrreinigungsspirale bzw. Hochdruck). Siphons wieder fachgerecht anbauen. Diese Zulage wird einmal im Monat je PWC-Anlage gewährt (entspricht 4 PWC-Anlagen x 21 Monate Laufzeit).				
00.01.0009.	Grundreinigung der WC-Anlagen	32,00	St	,...	,...
	Grundreinigung und Edelstahlpflege der 4 WC-Anlagen gemäß Ausführungsbeschreibung durchführen. - Pflege der Edelstahlteile mit speziell dafür vorgesehenen Reinigungsmitteln. - Komplettreinigung Innen- und Außenbereich. - Im Zeitraum Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr, Freitag von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr im Beisein eines Vertreters des AG. Rechtzeitige Absprache und Vorlage eines Ablaufplanes der Grundreinigungen bei der Autobahnmeisterei Rosenheim. 4x pro Jahr (abhängig von der Vertragslaufzeit) jeweils zum Quartalsende nach Anordnung der Autobahnmeisterei Rosenheim. 8 Grundreinigungen während der Vertragslaufzeit x 4 WC- Anlagen.				
00.01.0010.	Zulage zur täglichen Reinigung WD..	50,00	d	,...	,...
	Nach der Reinigung der WC- Anlage und nur bei einer Temperatur, kälter als 3 Grad, ist der Vorplatz der WC-Anlage im Umkreis von 5m mit Streumittel abzustreuen. Bei Schnee-und/oder Eisglätte ist der Vorplatz der WC-Anlage im Umkreis von 5m zu räumen und zu streuen. Arbeitsgeräte und/oder Werkzeuge für diese Leistung sind durch den AN vorzuhalten. Das Streugut wird in einem Streugutbehälter vom AG bereitgestellt und gefüllt. Ist ein Nachfüllen des Streugutbehälter absehbar, so hat der AN die zuständige Autobahnmeisterei Rosenheim zu informieren. Diese Zulage wird einmal am Einsatztag gewährt.				
00.01.0011.	Stundenlohnarbeiten	10,00	h	,...	,...
	Stundenlohnarbeiten Verrechnungssatz für eine Reinigungskraft bei zusätzlicher Anforderung durch den AG.				

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)
Zusammenstellung

Projekt:	X-NL-Sby	Betriebsdienst
VE:	C1-2026-09-A	Reinigung PWC-Anlagen Los 1 ARO
LV:	C1-2026-09-A	Los 1 Reinigung PWC-Anlagen ARO

OZ	GB in EUR
----	-----------

00. Los 1 Rosenheim A8 Ost / A93

00.01. Reinigungs- und Wartungsarbeiten

Summe 00.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)
Zusammenstellung

Projekt: X-NL-Sby Betriebsdienst
VE: C1-2026-09-A Reinigung PWC-Anlagen Los 1 ARO
LV: C1-2026-09-A Los 1 Reinigung PWC-Anlagen ARO

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV C1-2026-09-A

00.	Los 1 Rosenheim A8 Ost / A93	,...
	Summe LV	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
------------------------	-----------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 8

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)